Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

Tid Tisdag den 26 november 2024 kl. 09:00
Plats Salen, Centralplan 1, Alvesta

Ledamöter

Per Ribacke (S), Ordförande
Frida Christensen (S)
Sebastian Olsson (S)
Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande
Heléne Andersson (C)
Jessica Johansson (KD)
Linnéa Naess (V)
Claudia Crowley Sörensson (M), 2:e vice ordförande
Kajsa Sivertson (M)
Mats Johnsson (SD)
Lena Nikolausson (SD)
Lars-Olof Franzén (AA)
Jan-Erik Svensson (AA)

Ersättare

Torbjörn Svensson (S)
Lavinia Strömberg (S)
Lars-Olof Petersson (S)
Jennie Nilsson (S)
Anna Gilius (C)
Björn Nilsson (V)
Josefine Ljungqvist (KD)
Gunilla Gustafson (M)
Katarina Tuneskog (M)
Robin Berg (SD)
Oskar Andersson (SD)
Jolanta Johansson (AA)
Benny Lundh Johansson (AA)

Om du inte kan närvara på mötet meddela detta i god tid till nämndsekreteraren eller genom att ringa 0472-150 00 så att ersättare kan kallas i ditt ställe.

Förteckning över kommunstyrelsens ärenden den 26 november 2024 kl. 09:00		
1.	Närvaro Dnr KS-2024-00078	
2.	Val av justerare och tid för justering Dnr KS-2024-00079	
3.	Godkännande av dagordning Dnr KS-2024-00374 2.1.2	
4.	Information från omsorgsnämnden gällande budgetöverskridande år 2024 Dnr KS-2024-00423 1.4.1	
5.	Information om utredning avseende VA och fjärrvärme Dnr KS-2024-00088 1.6.3	
6.	Information från kommunstyrelsens ordförande Dnr KS-43853	
7.	Information från kommunchef/VD för Alvesta kommunföretag AB Dnr KS-43854	
8.	Information från ordförande för Alvesta kommunföretag AB Dnr KS-43855	
9.	Information om bolagsutredning Dnr KS-2024-00507 1.6.4	
10.	Ekonomisk månadsrapport per oktober månad 2024 för kommunstyrelsen Dnr KS-2024-00468 1.4.1	
11.	Ekonomisk månadsrapport per oktober månad 2024 för Alvesta kommun Dnr KS-2024-00467 1.4.1	
12.	Avrop av strategiska investeringar 2024 Dnr KS-2024-00093 1.4.3	
13.	Verksamhetsplan med internbudget 2025 för kommunstyrelsen Dnr KS-2024-00430 1.3.1	
14.	Nya eller reviderade taxor och avgifter 2025 för Alvesta kommun Dnr KS-2024-00425 1.3.1	

Förteckning över kommunstyrelsens ärenden den 26 november 2024 kl. 09:00		
15.	Inriktningsbeslut om buss till Åsnens nationalpark sommaren 2025 Dnr KS-2024-00486	
16.	Buss- och tågkort för studenter i samband med arbetsplatsförlagd utbildning, fallstudier och examensarbeten år 2025 Dnr KS-2024-00477 1.2.1	
17.	Beslut om byggnation av ny förskola i Grimslöv Dnr KS-2024-00487	
18.	Anslutning till kommunalförbundet SweArkivera och antagande av förbundsordning Dnr KS-2023-00547 1.6.3	
19.	Beslut om samråd av förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Alvesta kommun Dnr KS-2023-00445 210	
20.	Beslut om samråd av förslag till VA-policy och förslag till vattentjänstplan Dnr KS-2024-00469 1.3.1	
21.	Svar på remiss av delbetänkandet Ökat informationsutbyte mellan myndigheter - Behov och föreslagna förändringar (SOU 2024:63) Dnr KS-2024-00400 1.9.1	
22.	Svar på remiss av Statskontorets förslag (2024:9) Enklare att överblicka riktade statsbidrag - Statskontorets förslag till en samlad informationsportal Dnr KS-2024-00395	
23.	Svar på remiss av Trafikverkets översyn av riksintresseområden 2024 Dnr KS-2024-00440 1.9.1	
24.	Yttrande över samråd enligt 6 kap. miljöbalken om solcellspark Engaholm Dnr KS-2024-00461	
25.	Yttrande över samråd enligt 9 kap. miljöbalken om solpark Ryamon Dnr KS-2024-00498 1.9.1	
26.	Information om utredning gällande eventuell anslutning av Älmhults kommun till Värends Räddningstjänstförbund Dnr KS-2024-00354 1.6.3	
27.	Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för Alvesta kommun 2023 Dnr KS-2024-00377 2.8.2	

Förteckning över kommunstyrelsens ärenden den 26 november 2024 kl. 09:00		
28.	Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun Dnr KS-2024-00009 2.7.5	
29.	Finansering av personalfest (personalaktivitet) för anställda inom Alvesta kommunkoncern 2024 Dnr KS-2024-00482 2.7.10	
30.	Återrapportering av beredskaps- och kontinuitetsplanering avseende uthållighet och bemanning vid höjd beredskap Dnr KS-2023-00118 160	
31.	Förordnande av vigselförrättare Dnr KS-2024-00508 3.1.2	
32.	Revidering av sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2025 Dnr KS-2024-00332 2.1.1	
33.	Redovisning enligt kommunstyrelsens beslut § 174 av inlämnade yttranden till förvaltningsrätten i målen 3431-24, 3576-24, 3577-24 och 3578-24 Dnr KS-2024-00427 1.2.5	
34.	Redovisning av delegationsbeslut Dnr KS-2024-00039 1.2.3	
35.	Meddelanden Dnr KS-2024-00077 1.7.3	
36.	Övriga ärenden Dnr KS-2024-00021	

Per Ribacke
Ordförande

Peggy Hall
Kommunsekreterare

§ 161

Dnr KS-2024-00423 1.4.1

Anmälan från omsorgsnämnden om budgetöverskridande för 2024

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Ta del av anmälan om budgetöverskridande från omsorgsnämnden.

2. Uppdra åt omsorgsnämnden att vidta åtgärder för att nå en långsiktig budget i balans.

Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in omsorgsnämnden ordförande och förvaltningschef till nästa kommunstyrelsesammanträde.

Reservation

Claudia Crowley Sörensson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Omsorgsnämnden har inkommit med en anmälan till kommunfullmäktige om att nämndens delårsrapport per augusti visar på ett prognostiserat underskott för 2024 om 32,6 miljoner vilket innebär att ekonomisk balans vid årets slut inte kan uppnås (ON § 61, 2024-09-23).

Nämnden skriver i anmälan att det prognostiserade underskottet härleds till volymutveckling men även en förändring av insatsbehoven då komplexa ärenden allt tidigare övergår från regionens ansvar till kommunen, ett ej erhållet prestationsstatsbidrag, en ökad grundbemanning på grund av de nya EU-arbetstidsdirektiven, en generell kostnadsökning beroende på föregående års höga inflationstakt samt ökade kostnader för sociala avgifter.

Vidare beskrivs de åtgärder som nämnden arbetar med samt att omsorgsförvaltningen har i uppdrag att fortsätta arbeta för en långsiktig budget i balans.

Yrkanden

Claudia Crowley Sörensson (M) tilläggsyrkar att uppdra åt omsorgsnämnden att komplettera åtgärdsplan med ekonomiska effektmål för att nå en långsiktig budget i balans.

Lars-Olof Petersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och avslag till Claudia Crowley Sörensson (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets förslag, samt ett tilläggsyrkande från Claudia Crowley Sörensson (M) till detta.

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Ordförande frågar sedan kommunstyrelsen om avslag respektive bifall till Claudia Crowley Sörenssons (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

Votering begärs.

Votering

Ordförande instruerar kommunstyrelsen att en ja-röst innebär avslag till Claudia Crowley Sörenssons (M) tilläggsyrkande och en nej-röst innebär bifall till Crowley Sörenssons (M) tilläggsyrkande.

Med 9 ja-röster, 2 nej-röster och 2 som avstår beslutar kommunstyrelsen att avslå tilläggsyrkandet.

Ledamot	Ja-röst	Nej-röst	Avstår
Lars-Olof Petersson (S) ersätter Per Ribacke (S)	Ja		
Thomas Haraldsson (C)	Ja		
Claudia Crowley Sörensson (M)		Nej	
Frida Christensen (S)	Ja		
Sebastian Ohlsson (S)	Ja		
Heléne Andersson (C)	Ja		
Jessica Johansson (KD)	Ja		
Björn Nilsson (V) ersätter Linnéa Naess (V)	Ja		
Gunilla Gustafson (M) ersätter Kajsa Sivertson (M)		Nej	
Mats Johnsson (SD)			Avstår
Lena Nikolausson (SD)			Avstår
Jan-Erik Svensson (AA)	Ja		
Lars-Olof Franzén (AA)	Ja		
Summa	9	2	2

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 112, 2024-10-22

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-10-21

Omsorgsnämndens beslut § 61, 2024-09-23

Omsorgsnämndens delårsrapport per augusti 2024

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 129

Dnr KS-2024-00468 1.4.1

Ekonomisk månadsrapport per oktober månad 2024 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna ekonomisk månadsrapport per oktober månad 2024 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämnderna ska, enligt direktiv för ekonomisk rapportering 2022 lämna en månadsrapport per mars, april och oktober i enlighet med tidplan för planerings- och uppföljningsarbetet som beslutas varje år.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott totalt om 0,8 mnkr.

Stöd och verksamhetsutvecklingsavdelningen prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr från deras IT-avdelning. Dessa medel kommer att återbetalas förvaltningar och kommunkoncernbolag. Räddningstjänstens kostnader har ökat på grund av ökade personalkostnader och påverkar resultatet negativt med 1,2 mnkr.

Kommunledningsförvaltningen positiva resultatpåverkan med 5,5 mnkr beror på beviljade bidrag/projektersättningar, lägre utvecklingskostnader och personalkostnader på grund av vakanser.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-06

Ekonomisk månadsrapport för kommunstyrelsen per 2024-10-31

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Andrea Dragutinovic
Controller

Datum
2024-11-06

Referens
KS-2024-00468 1.4.1

Ekonomisk månadsrapport per oktober månad 2024 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport per oktober månad 2024 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämnderna ska, enligt direktiv för ekonomisk rapportering 2022 lämna en månadsrapport per mars, april och oktober i enlighet med tidplan för planerings- och uppföljningsarbetet som beslutas varje år.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott totalt om 0,8 mnkr.

Stöd och verksamhetsutvecklingsavdelningen prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr från deras IT-avdelning. Dessa medel kommer att återbetalas förvaltningar och kommunkoncernbolag. Räddningstjänstens kostnader har ökat på grund av ökade personalkostnader och påverkar resultatet negativt med 1,2 mnkr.

Kommunledningsförvaltningen positiva resultatpåverkan med 5,5 mnkr beror på beviljade bidrag/projektersättningar, lägre utvecklingskostnader och personalkostnader på grund av vakanser.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-06

Ekonomisk månadsrapport för kommunstyrelsen per 2024-10-31

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Andrea Dragutinovic
Controller

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Alvesta kommun

Alvesta kommun

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2024

Datum: 6 november 2024
Enhet:
Diarienummer: KS-2024-00468

Alvesta kommun Postadress: Alvesta kommun, 342 80 Alvesta · Besök: Centralplan 1, 342 80 Alvesta · Tel: 0472-150 00
E-post: kommunen@alvesta.se · Webb: alvesta.se

Alvesta kommun

Datum: 2024-11-19

Dnr: KS-2024-00468

Driftredovisning

Månad

Kommunledningsförvaltning

Tabell 1. Driftredovisning

mnkr	Budget 202410	Utfall 202410	Budget-avvikelse 202410*	Budget 202412	Prognos 202412	Budget-avvikelse 202412*	Bokslut 202312
Intäkter	-40,2	-43,3	3,1	-48,2	-52,4	4,2	-48,4
Personalkostnader	51,9	51,4	0,5	62,4	60,8	1,6	55,3
Övriga kostnader	45,8	40,8	5,0	54,8	53,3	1,5	49,9
Summa	**57,5**	**48,9**	**8,6**	**69,0**	**61,7**	**7,3**	**56,8**

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Kommunövergripande verksamhet

Tabell 1. Driftredovisning

mnkr	Budget 202410	Utfall 202410	Budget-avvikelse 202410*	Budget 202412	Prognos 202412	Budget-avvikelse 202412*	Bokslut 202312
Intäkter	-19,0	-19,9	0,9	-22,8	-24,4	1,6	-26,9
Personalkostnader	4,0	4,0	0,0	4,9	4,9	0,0	3,9
Övriga kostnader	43,5	46,7	-3,2	52,1	58,4	-6,3	53,6
Summa	**28,5**	**30,8**	**-2,3**	**34,2**	**38,9**	**-4,7**	**30,6**

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Revision, Kommunfullmäktige, Valnämnd

Tabell 1. Driftredovisning

mnkr	Budget 202410	Utfall 202410	Budget-avvikelse 202410*	Budget 202412	Prognos 202412	Budget-avvikelse 202412*	Bokslut 202312
Intäkter	0,0	-0,6	0,6	0,0	-0,6	0,6	0,0
Personalkostnader	1,1	1,7	-0,6	1,3	1,9	-0,6	1,5
Övriga kostnader	1,2	0,9	0,3	1,5	1,5	0,0	1,5
Summa	**2,3**	**2,0**	**0,3**	**2,8**	**2,8**	**0,0**	**3,0**

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Alvesta kommun

Datum: 2024-11-19

Dnr: KS-2024-00468

Månad

Kommunledningsförvaltning

Tabell 2. Driftredovisning per verksamhet

mnkr	Budget 202410	Utfall 202410	Budget-avvikelse 202410*	Budget 202412	Prognos 202412	Budget-avvikelse 202412*	Utfall 202312
Kommunledningsstab	4,8	2,4	2,4	5,7	4,2	1,5	5,0
Stöd och verksamhetsutveckling	13,5	11,2	2,3	16,1	14,3	1,8	12,4
Utvecklingsavdelningen	10,0	7,9	2,1	12,0	10,0	2,0	9,7
Inköpsavdelningen	3,8	4,3	-0,5	4,6	5,2	-0,6	4,7
Ekonomiavdelningen	11,9	9,5	2,4	14,4	11,9	2,5	10,1
HR-avdelningen	13,5	13,6	-0,1	16,2	16,1	0,1	14,9
Summa	**57,5**	**48,9**	**8,6**	**69,0**	**61,7**	**7,3**	**56,8**

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Kommunövergripande verksamhet

Tabell 2. Driftredovisning per verksamhet

mnkr	Budget 202410	Utfall 202410	Budget-avvikelse 202410*	Budget 202412	Prognos 202412	Budget-avvikelse 202412*	Utfall 202312
Driftbidrag	6,0	5,2	0,8	7,2	8,9	-1,7	3,1
Kommunstyrelsen	4,6	4,6	0,0	5,6	5,6	0,0	4,7
Partigruppledarvode	0,7	0,7	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8
Överförmyndarverksamhet	1,3	0,9	0,4	1,5	1,5	0,0	1,3
Räddningstjänst	15,8	17,0	-1,2	19,0	20,2	-1,2	19,3
Förvaltningsavtal	0,0	2,4	-2,4	0,0	1,8	-1,8	1,4
Summa	**28,4**	**30,8**	**-2,4**	**34,2**	**38,9**	**-4,7**	**30,6**

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Revision, Kommunfullmäktige, Valnämnd

Tabell 2. Driftredovisning per verksamhet

mnkr	Budget 202410	Utfall 202410	Budget-avvikelse 202410*	Budget 202412	Prognos 202412	Budget-avvikelse 202412*	Utfall 202312
Revision	0,9	0,6	0,3	1,1	1,1	0,0	1,2
Kommunfullmäktige	1,1	1,1	0,0	1,3	1,3	0,0	1,8
Valnämnd	0,3	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0
Summa	**2,3**	**2,0**	**0,3**	**2,8**	**2,8**	**0,0**	**3,0**

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Utfall per sista oktober

Utfall jämfört med budget

Utfallet per oktober visar en positiv avvikelse på totalt 6,2 mnkr för kommunstyrelsen.

Avvikelsen beror främst på att ett flertal kostnader som inte belastat kommunledningsförvaltningen ännu och som förväntas upparbetas under de sista två månaderna av året exempelvis konsultkostnader, ”fler unga i arbete” samt kostnad för personalfest. Räddningstjänstens kostnadsökning beror på personalkostnader. Förvaltningsavtalets avvikelse beror på ökade driftkostnader under årets samt ett ökat behov av reparationer.

Revision, Kommunfullmäktige och Valnämnden visar en positiv avvikelse på 0,3 mnkr eftersom kostnader upparbetas under året i samband med granskning.

Helårsprognos per sista oktober

Större budgetavvikelser

Kommunstyren prognosticerar ett överskott om totalt 0,8 mnkr. Stöd och verksamhetsutvecklingsavdelningen prognostiserar ett överskott om 1,8mnkr från deras IT-avdelning. Dessa medel kommer att återbetalas förvaltningar och kommunkoncernbolag. Räddningstjänstens kostnader har ökat på grund av ökade personalkostnader och påverkar resultatet negativt med 1,2 mnkr. Kommunledningsförvaltningen positiva resultatpåverkan med 5,5 mnkr beror på beviljade bidrag/projektersättningar, lägre utvecklingskostnader och personalkostnader på grund av vakanser.

Förvaltningsavtalets intäkter och kostnader har ökat på grund av höjda hyror kopplade till insatser begärda av hyresgästerna.

Alvesta kommun

Datum: 2024-11-19

Dnr: KS-2024-00468

Investeringsredovisning

Månad

Tabell 5. Investeringsredovisning per projekt

mnkr	Budget 2024 nettoinv.	Prognos 2024 nettoinv.	Budget-avvikelse 202412*	Utfall 202410 nettoinv.
Förvaltningsprojekt (Ram)	4,0	4,0	0,0	4,0
Förvaltningsprojekt (Strategiska medel)	11,0	10,0	1,0	5,2
Diverse inventarier KLF (Ram)	12,3	10,0	2,3	7,7
Kulturarenan (Strategiska medel)	85,0	87,0	-2,0	40,8
Reservkraft (Strategiska medel)	2,6	0,0	2,6	0,0
KC (Strategiska medel)	1,5	0,9	0,6	0,4
Summa	**116,4**	**111,9**	**4,5**	**58,1**

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Helårsprognos per sista oktober

Helårsprognos per sista oktober för kommunstyrelsens investeringar prognostiseras med överskott om 4,5 mnkr. Projektet för Kulturarenan startade år 2023 och har ett totalt utfall per oktober 2024 på 79,6 mnkr i relation till den totala budgeten på 85 mnkr. Kulturarenan prognosticeras att gå med underskott om 2 mnkr. Vissa investeringar har blivit fördröjda och kommer att fortlöpa under år 2025 exempelvis investeringen för reservkraft.

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Silja Savela
Budgetchef

Datum
2024-11-18

Referens
KS-2024-00467 1.4.1

Ekonomisk månadsrapport per oktober månad 2024 för Alvesta kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk månadsrapport per oktober 2024.

Kommunstyrelsen beslutar att ge de nämnder som har en negativ prognos i uppdrag att genomföra åtgärdsplaner för att långsiktigt uppfylla kravet på en budget i balans.

Sammanfattning

Enligt beslut av kommunstyrelsen ska respektive nämnd upprätta en förenklad ekonomisk rapport per sista mars, april och oktober. Utifrån nämndernas rapporter, senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och regioner (oktober) samt andra kända faktorer upprättar kommunledningsförvaltningen en ekonomisk rapport, innehållande helårsprognos för Alvesta kommun.

Årets resultat prognostiseras till 26,7 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 19,4 miljoner kronor. I förhållande till föregående prognos per sista augusti är det förbättring med 0,1 miljoner kronor. Prognosen för finansförvaltningen är positivt med 67,7 miljoner kronor, en förbättring med tre miljoner kronor till följd av att skatteunderlagets utveckling förväntas bli något högre än föregående prognos. Nämnderna tillsammans prognostiserar ett underskott om 48,3 miljoner kronor, en försämring med tre miljoner kronor. Resultatet efter att hänsyn har tagits till realisationsvinster och förluster, dvs balanskravsresultatet i prognosen är minus 8,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-18

Ekonomisk månadsrapport oktober 2024 för Alvesta kommun, 2024-11-09

Anna Falkenstam
Ekonomi- och finanschef

Silja Savela
Budgetchef

Beslutet skickas till

Ekonomi- och finanschef

Budgetchef

Samtliga kommunens nämnder

§ 130

Dnr KS-2024-00467 1.4.1

Ekonomisk månadsrapport per oktober månad 2024 för Alvesta kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan beredning.

Sammanfattning

Enligt beslut av kommunstyrelsen ska respektive nämnd upprätta en förenklad ekonomisk rapport per sista mars, april och oktober. Utifrån nämndernas rapporter, senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och regioner (oktober) samt andra kända faktorer upprättar kommunledningsförvaltningen en ekonomisk rapport, innehållande helårsprognos för Alvesta kommun.

Årets resultat prognostiseras till 26,7 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 19,4 miljoner kronor. I förhållande till föregående prognos per sista augusti är det förbättring med 0,1 miljoner kronor. Prognosen för finansförvaltningen är positivt med 67,7 miljoner kronor, en förbättring med tre miljoner kronor till följd av att skatteunderlagets utveckling förväntas bli något högre än föregående prognos. Nämnderna tillsammans prognostiserar ett underskott om 48,3 miljoner kronor, en försämring med tre miljoner kronor. Resultatet efter att hänsyn har tagits till realisationsvinster och förluster, dvs balanskravsresultatet i prognosen är minus 8,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-11

Ekonomisk månadsrapport oktober 2024 för Alvesta kommun, 2024-11-09

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Silja Savela
Budgetchef
0768530025
silja.savela@alvesta.se

Skrivelse

Datum
2024-11-09

Referens

Ekonomisk månadsrapport per oktober månad 2024 för Alvesta kommun

Inledning

Enligt beslut av kommunstyrelsen ska respektive nämnd upprätta en förenklad ekonomisk rapport per sista mars, april och oktober. Utifrån nämndernas rapporter, senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och regioner (oktober) samt andra kända faktorer upprättar kommunledningsförvaltningen en ekonomisk rapport, innehållande helårsprognos för Alvesta kommun.

Årets resultat

Resultaträkning, tkr	Budget helår	Prognos helår	Budget-avvikelse helårs-prognos	Budget-avvikelse fg prognos	Utfall helår fg år	Budget-avvikelse fg år
Verksamhetens intäkter	342,0	332,0	-10,0	-10,0	340,4	-1,6
Verksamhetens kostnader	-1 793,6	-1 841,0	-47,4	-28,6	-1 771,6	-13,9
Avskrivningar	-54,0	-54,0	0,0	-16,0	-50,4	-2,2
Verksamhetens nettokostnader	**-1 505,7**	**-1 563,0**	**-57,4**	**-54,6**	**-1 481,6**	**-17,7**
Skatter och bidrag	1 504,8	1 527,5	22,7	19,5	1 487,7	10,5
Verksamhetens resultat	**-0,9**	**-35,5**	**-34,6**	**-35,1**	**6,1**	**-7,2**
Finansiella intäkter	12,7	69,5	56,8	56,9	61,6	49,5
Finansiella kostnader	-4,5	-7,2	-2,7	-2,7	-6,5	-1,4
Årets resultat	**7,3**	**26,7**	**19,4**	**19,3**	**61,2**	**40,9**
Varav realisationsvinster/förluster		35,2				
Balanskravsresultat		**-8,5**				

Årets resultat prognostiseras till 26,7 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 19,4 miljoner kronor. I förhållande till föregående prognos per sista augusti är det en förbättring med 0,1 miljoner kronor.

Prognosen för finansförvaltningen förbättras med tre miljoner kronor till följd av att skatteunderlagets utveckling förväntas bli något högre än SKR:s prognos från augusti. Nämnderna tillsammans prognostiserar ett underskott om 48,3 miljoner kronor, en försämring med tre miljoner kronor sedan föregående prognos. Marknadsvärdesförändringen av kommunens placerade medel är marginell i förhållande till augusti, prognosen för helår lämnas oförändrad till plus 39 miljoner kronor.

Balanskravsresultat

Resultatet efter att hänsyn har tagits till realisationsvinster och förluster, balanskravsresultatet, är minus 8,5 miljoner kronor.

Nämnderna

Driftredovisning, nämnderna, tkr	Budget helår	Prognos helår	Budget-avvikelse helårs-prognos	Budget-avvikelse fg prognos	Utfall helår fg år	Budget-avvikelse fg år
Revision, KF och valnämnd	2,8	2,8	0,0	0,0	3,0	0,0
Kommunstyrelsen	103,3	100,7	2,6	-1,0	87,4	5,4
Kultur och fritidsnämnden	70,3	71,9	-1,6	-1,6	71,5	-1,8
Samhällsbyggnadsnämnden	65,3	67,1	-1,8	-2,6	64,7	-1,0
- varav exploatering	-3,0	-2,5	-0,5	-0,6	-1,6	-2,0
- VA-verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Nämnden för arbete och lärande	263,3	269,7	-6,4	-3,0	261,5	-0,2
Utbildningsnämnden	539,4	544,6	-5,2	-4,5	527,4	-4,2
Omsorgsnämnden	429,5	465,4	-35,9	-32,6	424,8	-6,0
Nämnden för myndighetsfrågor	0,4	0,4	0,0	0,0	0,5	-0,1
Summa	**1 474,3**	**1 522,6**	**-48,3**	**-45,3**	**1 440,8**	**-7,8**

Nämnderna tillsammans prognostiserar ett underskott i förhållande till budget på 48,3 miljoner kronor, en försämring med tre miljoner kronor sedan föregående prognos (augusti).

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om totalt 2,6 miljoner kronor, varav 1,8 miljoner kronor härrör från IT enheten. Överskottet från IT enheten kommer att återföras till förvaltningarna och kommunkoncernbolagen. Inom räddningstjänsten har personal-kostnaderna ökat vilket påverkar resultatet negativt med 1,2 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen prognostiserar ett överskott på 5,5 miljoner kronor till följd av beviljade bidrag/projektersättningar, lägre utvecklings- och personalkostnader på grund av vakanser. Förvaltningsavtalets kostnader har ökat, och medför ett underskott om totalt 1,8 miljoner kronor.

Kultur och fritidsnämndens prognos visar fortsatt ett underskott om 1,6 miljoner kronor. Personalkostnadsbudgeten förväntas ge ett överskott på 0,8 miljoner kronor till följd av vakanser inom turism- och biblioteksverksamheten. Fritid- och fritidsanläggningar lämnar en negativ prognos på 2,4 miljoner kronor, främst till följd av lägre hyresintäkter än budgeterat.

Samhällsbyggnadsnämndens prognostiserade underskott om 1,8 miljoner kronor, är 0,8 miljoner kronor bättre än prognosen vid delårsbokslutet. Avdelningarna för fysisk planering, bygg och miljö samt teknisk administration har haft vakanta tjänster under året där återbesättning skjutits upp en period till följd av det ekonomiskt besvärliga läget. Budgetavvikelserna kan härledas till ökat personalomkostnadstillägg, kostnadsökningar för färdtjänst och bostadsanpassningar samt på färre markförsäljningar än beräknat.

Nämnden för arbete och lärande prognostiserar en negativ avvikelse om 6,4 miljoner kronor, vilket är en försämring sedan delårsrapporten med 3,4 miljoner kronor. Det är främst kostnaderna för försörjningsstöd och placeringar som prognostiserar negativ budgetavvikelse.

Enligt den uppföljning med helårsprognos som upprättats av Utbildningsnämnden, förväntas nämnden vid årets slut ett ha underskott på 5,2 miljoner kronor. Då är de merkostnader som nämnden har som en konsekvens av branden på Prästängsskolan medräknade och även uppskattad ersättning från försäkringsbolaget fram till september månad. Årets merkostnader för branden uppgår i denna prognos till 7,3 miljoner kronor. Enligt besked från försäkringbolaget täcks kostnaderna av försäkringen fram till mitten av september 2024 vilket innebär att cirka 3,5 miljoner kronor kommer att belasta nämndens resultat, förutsatt att försäkringen täcker alla nämndens merkostnader. Övriga orsaker till underskott är retroaktiv hyresdebitering och minskande barnkullar inom förskolan

Helårsprognosen för Omsorgsnämnden är minus 36 miljoner kronor, en försämring med tre miljoner kronor sedan föregående prognos. Försämringen beror främst på ett fortsatt högt tryck inom hemtjänstverksamheten där vidtagna åtgärder inte har gett den positiva effekt i ekonomin som antagits tidigare. Även den förvaltningsgemensamma verksamheten har en försämrad prognos till följd av ökade kostnader för datorer och verksamhetssystem samt inköp av skyddsmaterial. Antal ärenden inom hemtjänsten, funktionsstöd och HSL har ökat under året beroende på den demografiska utvecklingen.

Finansförvaltning

Dritftredovisning, Finansförvaltningen tkr	Budget helår	Prognos helår	Budget-avvikelse helårs-prognos	Budget-avvikelse fg prognos
Skatter och bidrag	1 504,8	1 527,5	22,7	19,5
Pensioner	-52,4	-41,5	10,9	10,9
Strategiska medel	-3,4	-3,4	0,0	0,0
Kapitalförvaltning	3,0	42,2	39,2	39,2
Övriga finansiella intäkter	9,7	13,7	4,0	4,0
Leasing	0,0	-6,4	-6,4	-6,4
Internränta	24,4	24,4	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-4,5	-7,2	-2,7	-2,7
Summa	**1 481,6**	**1 549,3**	**67,7**	**64,5**

Prognosen för finansförvaltningen innebär en positiv avvikelse om 67,7 miljoner kronor vilket förklaras av nedanstående poster:

- Skatteprognosen från oktober 2024 samt riktade generella bidrag ger en förväntad positiv avvikelse gentemot budget på 22,7 miljoner kronor.

- Pensionskostnaderna förväntas få en positiv avvikelse mot budget på 10,9 miljoner kronor, då överskottsmedel från tidigare år används för delfinansiering av pensionskostnaderna.

- Förändring av sättet att redovisa kostnaderna för leasing påverkar årets resultat negativt med 6,4 miljoner kronor.

- Finansiella kostnader prognostiserar en negativ avvikelse på 2,7 miljoner kronor till följd av nyupplåning under året.

- Finansiella intäkter ger en positiv avvikelse på 43,2 miljoner kronor till följd av orealiserade vinster och reinvesteringar av förvaltade medel samt högre räntenivå på banktillgodohavanden.

Kapitalförvaltningen

I början av 2024 avslutades en fondförvaltare i enlighet med beslut KS §173 2023 varefter alla delar av beslutet är verkställda. Dessa placeringar uppgick till ett värde av 10,7 miljoner kronor. Under året har reinvesteringar i kvarvarande fonder om 8,3 miljoner kronor gjorts. Marknadsvärdet har ökat med 31,4 miljoner kronor. Det utländska aktieinnehavet utgör den största värdeökningen. Totalt utgör aktieinnehavet en större andel (4 procentenheter) av det totala innehavet är var normalläget i finanspolicyn anger, medan räntefonderna fortsatt överstiger miniminivån. Fördelningen mellan svenska och utländska aktier följer normalläget.

Investeringar

Prognosen för investeringsverksamheten är ett överskott om 13,7 miljoner kronor. Det är förseningar i beslutade projekt som påverkar utfallet.

Investeringsredovisning	Budget helår	Prognos helår	Budget-avvikelse helårs-prognos
Kommunstyrelsen	116,4	111,9	4,5
Strategiska investeringsmedel	-3,6	0,0	-3,6
Kultur och fritidsnämnden	13,2	5,5	7,7
Samhällsbyggnadsnämnden	90,8	85,7	5,1
Nämnden för arbete och lärande	1,6	1,6	0,0
Utbildningsnämnden	4,4	4,4	0,0
Omsorgsnämnden	4,0	4,0	0,0
Nämnden för myndighetsutövning	0,0	0,0	0,0
Summa	**226,8**	**213,1**	**13,7**

Anna Falkenstam
Ekonomi- och finanschef

Silja Savela
Budgetchef

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Silja Savela
Budgetchef
0768530025
silja.savela@alvesta.se

Datum
2024-11-18

Referens
KS KS-2024-00093 1.4.3

Avrop av strategiska investeringar 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fördela 2,7 miljoner kronor i budgetmedel för strategiska investeringar till samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med nämndens förslag

Sammanfattning

I beslut om Mål och budget 2024 har kommunfullmäktige avsatt 109,9 miljoner kronor i budgetmedel för strategiska investeringar. Kommunstyrelsen beslutar efter dialog med nämnderna om de strategiska investeringarna. Hittills i år har 106,3 miljoner kronor fördelats ut. Den 14 november har samhällsbyggnadsnämnden beslutat om att begära 2,7 miljoner kronor för strategiska investeringar för:

1. Återköp av fastigheter
2. Strategiska markförvärv
3. Inköp av mark centralplan

Förslaget till beslut är att tillföra nämnden budgetmedel i enlighet med beslutet. Om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget kvarstår 0,9 miljoner kronor i ofördelade strategiska investeringsmedel för budgetår 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av budgetchef, 2024-11-18

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden 2024-11-14, § 100

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Silja Savela
Budgetchef

Beslutet skickas till

Budgetchef

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 100

Dnr SBN-2024-00155

Begäran om strategiska medel

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta om att tillföra medel från strategiska investeringar till samhällsbyggnadsnämnden på totalt 2 727 200 kr till:

1. Återköp av fastigheter.

2. Strategiskt markförvärv verksamhet

3. Inköp av mark centralplan

Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen efterfrågar strategiska medel för strategiska markförvärv för centrala bostadstomter i Alvesta och verksamhetsmark i Vislanda. Strategiska markköpen avser fullgörande av tidigare skrivna avtal. På grund av rådande marknadsläge har inte avtalen kunnat fullföljas gällande byggnadsvillkor. I avtalet finns en klausul som erbjuder kommunen rätt till ett återköp om 90% av köpeskillingen. Ett återköp av fastigheterna möjliggör försäljning som skapar nya etableringar och bostäder.

Återköpen avser följande fastigheter:

Del av Aringsås 15:1 Lotten 2 Bonden 17

Del av Aringsås 15:1 Lotten 3 Bonden 18

Del av Aringsås 15:1 Lotten 4 Bonden 19

Del av Aringsås 15:1 Lotten 1 Bonden 16

Vislanda 4:12

Beslutet skickas till

Madelene Himmel, exploateringsingenjör

Magnus Wigren, förvaltningschef

§ 131

Dnr KS-2024-00093 1.4.3

Avrop av strategiska investeringar 2024

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan beredning.

Sammanfattning

Ärendet rör samhällsbyggnadsnämnden och bereds på nämndens sammanträde den 14 november. Detta innebär att det inte finns handlingar i ärendet till dagens sammanträde och förslaget är att det lämnas utan beredning.

§ 132

Dnr KS-2024-00430 1.3.1

Verksamhetsplan med internbudget 2025 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. godkänna verksamhetsplan med internbudget 2025 för kommunstyrelsen.

2. godkänna internkontrollplan 2025 för kommunstyrelsen.

3. bemyndiga förvaltningschef att omfördela medel inom ram.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2024 om en budget för 2025 med plan 2026–2028. Budgeten innehåller vision, fokusområden, resultatmål och nyckeltal för verksamheten samt driftram och investeringsram för nämnder och styrelse. Den av kommunfullmäktige beslutade driftramen för kommunstyrelsen uppgår till 111,2 miljoner kronor.

Nämnderna och kommunstyrelsen ska, inom ramen för tilldelat budgetanslag, upprätta en Verksamhetsplan med internbudget, vilken utgör planeringsverktyg för det kommande verksamhetsåret. I verksamhetsplanen fastställer nämnden, tillika kommunstyrelsen, egna nämndmål och nyckeltal som bygger på kommunfullmäktiges resultatmål, driftbudget per avdelning samt budget för planerade investeringar.

Kommunstyrelsens uppdrag skiljer sig från de övriga nämnderna i kommunen genom att kommunstyrelsen enligt kommunallagen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över bolag, övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Med anledning av detta och att stor del av de kommunfullmäktige beslutade målen riktar sig mot kommunstyrelsen, har kommunstyrelsen valt att inte ta egna nämndmål, utan fokuserar på de av kommunfullmäktige beslutade målen.

Inför budget 2025 har kommunfullmäktige beslutat om en ökad budgetram med 8,0 mnkr i jämförelse med 2024. Medlen är avsedda att täcka kostnader för löner och kapitalkostnader om 1 miljoner kronor, laddstolpsinfrastruktur om 2 miljoner kronor, medel för sysselsättningssatsningar om 2 miljoner kronor samt övriga satsningar om 3 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade i september 2023 (KF § 88/2023) om en riktlinje för intern kontroll. Den syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Enligt riktlinjen ska nämnd/styrelse varje år i samband med fastställande av internbudget anta en särskild plan för intern kontroll.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-05

Verksamhetsplan med internbudget 2025 för kommunstyrelsen

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Andrea Dragutinovic
Controller

Datum
2024-11-05

Referens
KS KS-2024-00430 1.3.1

Verksamhetsplan med internbudget 2025 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna verksamhetsplan med internbudget 2025 för kommunstyrelsen.
2. godkänna internkontrollplan 2025 för kommunstyrelsen.
3. bemyndiga förvaltningschef att omfördela medel inom ram.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2024 en budget för 2025 med plan 2026–2028. Budgeten innehåller vision, fokusområden, resultatmål och nyckeltal för verksamheten samt driftram och investeringsram för nämnder och styrelse. Den av kommunfullmäktige beslutade driftramen för kommunstyrelsen uppgår till 111,2 miljoner kronor.

Nämnderna och kommunstyrelsen ska, inom ramen för tilldelat budgetanslag, upprätta en Verksamhetsplan med internbudget, vilken utgör planeringsverktyg för det kommande verksamhetsåret. I verksamhetsplanen fastställer nämnden, tillika kommunstyrelsen, egna nämndmål och nyckeltal som bygger på kommunfullmäktiges resultatmål, driftbudget per avdelning samt budget för planerade investeringar.

Kommunstyrelsens uppdrag skiljer sig från de övriga nämnderna i kommunen genom att kommunstyrelsen enligt kommunallagen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över bolag, övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Med anledning av detta och att stor del av de kommunfullmäktige beslutade målen riktar sig mot kommunstyrelsen, har kommunstyrelsen valt att inte ta egna nämndmål, utan fokuserar på de av kommunfullmäktige beslutade målen.

Inför budget 2025 har kommunfullmäktige beslutat om en ökad budgetram med 8,0 mnkr i jämförelse med 2024. Medlen är avsedda att täcka kostnader för löner och kapitalkostnader om 1 miljoner kronor, laddstolpsinfrastruktur om 2 miljoner kronor, medel för sysselsättningssatsningar om 2 miljoner kronor samt övriga satsningar om 3 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade i september 2023 (KF § 88/2023) om en riktlinje för intern kontroll. Den syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Enligt riktlinjen ska nämnd/styrelse varje år i samband med fastställande av internbudget anta en särskild plan för intern kontroll.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med internbudget 2025 för kommunstyrelsen

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Andrea Dragutinovic
Controller

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Alvesta kommun

Alvesta kommun

Verksamhetsplan med internbudget 2025 Kommunstyrelsen

Datum:	5 november 2024
Enhet:	Kommunledningsförvaltningen
Diarienummer:	KS-2024-00430

Alvesta kommun

Datum: 2024-11-05

Dnr: KS-2024-00430

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2

1 Ordförande har ordet – valfritt avsnitt 3

2 Nämndens grunduppdrag och kvalitetsfaktorer 3

2.1. Grunduppdrag 3

2.2. Kvalitetsfaktorer 3

3. Nulägesanalys 4

4 Nämndens inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag 6

4.1. Inriktning 6

4.2. Utvecklingsmål med målindikatorer 6

4.3. Särskilda uppdrag 7

4.4. Strategier 8

5. Budgetförutsättningar 2024 122

5.1. Driftbudget 133

5.2. Investeringsbudget 144

6. Intern kontrollplan 155

Alvesta kommun

Datum: 2024-11-05

Dnr: KS-2024-00430

1 Ordförande har ordet – valfritt avsnitt

2 Nämndens grunduppdrag och kvalitetsfaktorer

2.1. Grunduppdrag



Kommunstyrelsens grunduppdrag beskrivs i kommunallagen, 6 kap.

• 1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

• 2 § Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens eller regionens utveckling och ekonomiska ställning.

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslutade vision och värdegrund, inriktningar, mål och uppdrag har kommunstyrelsen i uppgift att leda och samordna kommunens arbete. Styrelsen styr, leder och utvecklar nämnder, bolag och förvaltningar koncernövergripande så att kommunen kan nå sin vision om södra Sveriges mittpunkt där attraktivt boende förenas med globala möjligheter. Arbetet innefattar uppsiktsplikt, samordning, stöd, uppföljning och utveckling av kommunens attraktivitet och kvalitet. Uppdraget har också sikte på övergripande långsiktighet, Agenda 2030; ekonomiskt, socialt och ekologiskt. De demokratiska värderingarna och invånares inflytande ska särskilt beaktas liksom en korrekt myndighetsutövning utifrån uppdraget för kommunstyrelsen.

2.2. Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Kommunen arbetar för att stärka och uppmuntra arbets- och näringsliv för fler arbetstillfällen och hållbart företagande, innovationer och infrastruktur.	Hushåll med tillgång eller möjlighet att ansluta till bredband om minst 1 Gbit/sek, andel (%) (N07918) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt)- Totalt, NKI (U07451) Sysselsatta efter bostaden belägenhet, antal (N02202) Nystartade företag, antal/1 000 inv, 16 – 64 år (N00999) Invånare 17 – 24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (N02906) Bruttoregionalprodukt, kommun (BRP), 1 000 kr/sysselsatt (N03703)

Kommunens invånare, företagare och besökare upplever en god tillgänglighet, gott bemötande och enkelhet i kontakten med kommunen. Kommunen har en god lösningsgrad och likvärdiga svar i första kontakten oavsett val av kanal och typ av ärende.	Nöjdhet med Alvesta kommuns svarstider Nöjdhet med kontaktcenters bemötande (N00671) Enkelhet i användandet av kontaktcenters service och tjänster (N00672) Lösningsgrad vid första kontakten Nöjdhet med kontakten/ärendet i sin helhet
Kommunens verksamheter ska bidra till en hållbar konsumtion och produktion samt ett minskat klimatavtryck.	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) (U07514) Närproducerat/lokalproducerad mat, procent Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437) Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, andel (%) (U07414) Insamlat förpackningar och returpapper, kg/invånare (justerat) (U07483)
Alvesta kommun ska vara tryggt att leva, verka och vistas i.	Invånare 16- 84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) (U01413) Invånare 16- 84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) (U01420) Polisen trygghetsmätning, index
Tillgång till rätt kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för att kommunen ska kunna leverera god service och nå goda resultat.	Tillsvidareanställd personal som slutar i Alvesta kommun, exklusive pensionsavgångar och uppsägningar p g a personalbrist, procent Sjukfrånvaro kommunalt anställda, procent Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%) (N15814) Andelen omsorgspersonal inom särskilda boenden och hemtjänst med undersköterskeutbildning

3. Nulägesanalys

Samlad analys av verksamhetens nuläge

Verksamheten påverkas fortsatt av direkta och indirekta effekter av en förändrad geopolitisk och säkerhetspolitisk situation i Europa bland annat avseende kriget i Ukraina, klimatförändringar, lågkonjunktur och ett högre kostnadsläge. Förvaltningens budget är i balans och nuläget visar på en god ekonomisk hållbarhet. Det strategiska arbetet för att uppfylla utvecklingsmålet inom hållbar tillväxt fortsätter och visar på resultat inom flera

områden. Arbetet behöver fortsätta vad gäller företagsklimat och hållbar tillväxt i företagen i kommunen, samt för att ytterligare öka cirkularitet och minska klimatavtryck. Kontaktcentrat för kommunen och bolagen, som startade våren 2022, har fortsatt utvecklats väl mot de mål som satts upp med bra resultat vad gäller tillgänglighet, svarstider, bemötande etc.

Resultat kopplat till det andra utvecklingsmålet att tillgodose invånares behov av trygg välfärd med fokus på folkhälsa och livskvalitet kan vi främst se inom ramen för det tvärsektoriella arbetet inom koncernen. Insatserna som gjorts för att minska ungdomsarbetslösheten har lett till fler mötesplatser för ungdomar, praktiksamordning, coachning med mera och vi ser att det leder till en högre försörjningsgrad och motverkar utanförskap. Tyvärr har konjunkturläget gjort det tuffare på arbetsmarknaden än när insatserna påbörjades men trots det visar satsningarna på goda resultat.

De allt viktigare området om långsiktig hållbarhet, Agenda 2030, har fortsatt bearbetats och flera goda resultat med mer tvärfunktionella samarbeten över förvaltnings- och bolagsgränser. Exempel är arbetssättet “Hållbar tillväxt” och “Barnens bästa”, arbete med en ny översiktsplan, framtagande av ny klimat- och energiplan samt bostadsförsörjningsprogram, planeringen för nya bostäder i hela kommunen, bland annat bostadsområdet Aringsås. För ökat miljösmart lokalt resande infördes en stadsbuss för Alvesta tätort med start i december, som inledningsvis kommer att köras under tre år. Implementeringen av laddinfrastrukturplanen startat med flera nya laddstolpar på plats. Kommunledningsförvaltningen är drivande i aktiviteter om beredskap och säkerhet samt digitalisering i kommunkoncernen med i första hand kartläggningar, analyser och utbildningar. Styrmodellen, som inkluderar Agenda 2030 för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, tydliggör behovet av en omställning. Bland annat ny regional utvecklingsstrategi och regionala By2030 där hela kommunen är en viktig del för boendeattraktivitet ger en skjuts i planering och omställning. Styrmodellen för nämnder och de kommunägda bolagen fortsätter att bearbetas för bland annat mer tvärsektoriella samarbeten och ökad samsyn för det gemensamma arbetet för kommuninvånare och brukare/kunder.

4. Nämndens inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag

4.1 Inriktning



Inriktning

Alvesta kommun ska vara en hållbar och trygg plats att leva, bo och verka i. Kommunen ska stå för tillgänglighet, gott bemötande och vara ledande i samhällsutvecklingen genom att involvera invånare och samhällets aktörer i kommunens utveckling. Alvesta ska ha det bästa näringslivsklimatet i regionen som skapar fler arbetstillfällen och näringslivsetableringar i den växande och attraktiva kommunen. För att ha en långsiktig ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för framtida generationer, arbetar kommunkoncernen strategiskt genom att integrera redan pågående arbete i kärnverksamheten och utgå från de resurser som redan finns, ställa om och skapa förutsättningar för hållbarhet.

4.2 Utvecklingsmål med målindikatorer

4.2.1. Utvecklingsmål 1

❖ Kommunen ska växa hållbart med fokus på att minska klimatpåverkan och skapa cirkulära kretslopp

Motivering

Alvesta ska ha en hållbar tillväxt. Nyetableringar och utveckling av näringslivet genererar fler jobb och fler människor i arbete. För att möta behoven ska kommunen säkerställa att det över tid finns tillräckligt med exploaterbar mark för företag som vill utvecklas eller fortsatt etablera sig i kommunen. Alvesta har goda förutsättningar med tillgång till grön energi, närhet till smarta transporter för gods och människor och en smidig bygglovsprocess. Arbetet med Agenda 2030 stärker vår platsmarknadsföring. Strävan mot en cirkulär kommun är ett sätt att locka företag och nya invånare till oss. Andra insatser för att skapa förutsättningar för hållbarhet är kommunkoncernens nya energi- och klimatplan, nytt bostadsförsörjningsprogram som väl ansluter till utvecklingsmålet.

Målindikatorer

- Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2-ekvivalenter per invånare
- Antal DIS-upphandlingar (dynamiskt inköpssystem för mindre volyminköp) av livsmedel (egen mätning)

- Utsläpp av växthusgaser, CO2-ekvivalenter per tillagad portion i kommunens måltidsverksamhet (egen mätning)
- Företagens NKI-betyg för myndighetsutövningen i Alvesta kommun (SKR) (U07451)
- Företagens ekonomiska omsättning, tkr/inv (N45703) o Nystartade företag, antal/1 000 inv, 16 – 64 år (N00999)
- Sysselsatta efter bostadens belägenhet, antal (N02202)
- Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, % (U00501)
- Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel % (U00502)
- Elproduktion totalt inom det geografiska området, MWh (N45926)
- Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/in (N45905)

4.2.2 Utvecklingsmål 2

❖ Tillgodose invånares behov av trygg välfärd med fokus på folkhälsa och livskvalitet.

Motivering

Alvesta kommun ska arbeta strategiskt och tvärfunktionellt för att minska utanförskap och överbrygga sociala klyftor. Social hållbarhet skapas genom att säkerställa förutsättningar för trygga bostadsområden i hela kommunen med tillräcklig plats för alla samt utvecklande mötesplatser för alla åldrar. Tillgång till arbete och meningsfull sysselsättning är en förutsättning för folkhälsa. Därför arbetar kommunen med insatser för att minska arbetslösheten i alla åldersgrupper men särskilt för ungdomar.

Målindikatorer

- Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel U01405
- Breddat mått på regional utveckling (BRP+), kommunindex
- Invånare 16 – 84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel, % (U01473)
- Invånare 16 – 84 år med avsaknad av tillit till andra, andel % (U01413)
- Invånare 13 – 16 år som bedömer att deras hälsa innebär att de känner sig må ganska eller mycket bra, andel % (ungdomsenkäten LUPP)
- Ohälsotal bland Alvestas invånare kvinnor respektive män (N00957)
- Invånare 0–19 år med låg ekonomisk standard, andel (%) (N66077)
- Andel av nyuthyrning som kommunen hyrt ut till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand (egen uppföljning)

4.3 Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag kommunstyrelsen	Finansiering	Ansvar
Fortsätta arbetet med social hållbarhet, bland annat genom att implementera handlingsplanen för hbtqi-arbetet.	Inom ram	KS
Ta fram ett koncernövergripande hållbarhetsprogram som innefattar Agenda 2030:s tre delar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt.	Inom ram	KS
Ta fram en kommungemensam måltidspolicy	Inom ram	KS

Utreda hur koncernens verksamhetsfastigheter kan samordnas på ett effektivare sätt.	Inom ram	KS
Ta fram en koncernövergripande strategiför arbetet mot välfärdsbrottslighet	Inom ram	KS
Ta fram ny näringslivsstrategi	Inom ram	KS

4.4Strategier



Samhällsutveckling

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över bolag och nämnder i kommunkoncernen och har även en viktig roll i att styra och stödja koncernen i de utvecklingsområden som berör alla oavsett grunduppdrag. Det gäller såväl samhällsutveckling utifrån kommunfullmäktiges beslutade styrmodell, vision och fyra inriktningar samt identifierade processer för att utveckla och modernisera verksamheten. I modellen ovan beskrivs hur kommunchef/VD för moderbolaget leder det tvärsektoriella arbetet i koncernen på uppdrag av kommunstyrelsen utifrån kommunfullmäktiges beslutade budget. Nedan beskrivs strategier för att uppnå önskat resultat inom ovan områden.

Kommunstyrelsens utvecklingsmål att kommunen ska växa hållbart med fokus på att minska klimatpåverkan och skapa cirkulära kretslopp berör flera nämnder och bolag samt näringsliv, civilsamhälle, invånare och andra myndigheter. Kommunstyrelsen samordnar det tvärsektoriella arbetet och har i uppdrag att leda den gröna omställningen och arbeta för cirkulära kretslopp i linje med Agenda 2030. Styrelsen leder arbetet med att ta fram ett hållbarhetsprogram samt en energi-och klimatplan som stödjer den omställning som krävs. Hela kommunen ska leva och det projekt för utveckling av hållbara samhällsbyggnadsprocesser och attraktiva boendemiljöer, By 2030, som bedrivs tillsammans med Region Kronoberg och övriga kommuner fortsätter.

Framtagandet av en ny Regional utvecklingsstrategi i länet är i sitt slutskede och den kommer utgöra en plattform för hur kommunen tillsammans med andra aktörer möjliggöra omställningsarbete. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och det nya bostadsförsörjningsprogram för Alvesta kommun fortsätter allt i syfte att säkerställa en hållbar utbyggnad av kommunen. Insatser inom social hållbarhet är nödvändiga och görs bland annat inom ramen för Formasprojekt för att motverka segregation och trångboddhet.

Kommunstyrelsen fortsätter att driva hållbara upphandlingsmetoder inom ramen för kategoristyrning. Genom kategoristyrningens strategiska och proaktiva förhållningssätt tar även hållbarhetsfrågorna större plats i de beslutade kategoristrategierna. Genom att fortsätta utveckla arbetssätt och metoder erhålls en ökad insikt och kunskap i kategorin som exempelvis leder till bättre kravställning i våra upphandlingar. Större fokus på uppföljning och effekthemtagning är också efterfrågat för att uppnå den fulla potentialen av satsningen. Inköp och upphandling för att möte kraven kring säkerhet och beredskap tar allt större plats. Kommunstyrelsen fortsätter styra och stödja kommunkoncernens inköp genom de beslutade kategoristrategierna.

Utifrån den miljöspendanalys som genomförts konstateras att kommunkoncernens inköp har en väsentlig påverkan gällande rådande utsläppsnivåer. Då inköp står för ca 1/3 del av koncernens omsättning finns stora påverkansmöjligheter genom att hantera inköp och upphandling strategiskt, för att påskynda omställningen i samhället. Konkreta exempel är återbruksinventering som underlag för återuppbyggnad av Prästängsskolan samt utredning kring att reducera CO_2-utsläpp gällande mark- och byggentreprenader i koncernen.

Näringslivsstrategin behöver revideras och ska bli en vägvisare för en hållbar tillväxt i kommunen. Strategin behöver bestå av flera delar såsom infrastruktur, behov av verksamhetsmark, insatser för att förstärka den gröna näringen samt destinations- och besöksnäringen.
Kollektivtrafiksatsning i tätorten, påverkan på länstransportplanen, utveckling av digital infrastruktur samt fortsatt utbyggnad av bredband på landsbygden är insatser som fortsätter och är helt nödvändiga för att tillgodose en nödvändig infrastruktur för våra invånare, näringsliv och besökare. Kommunstyrelsen fortsätter att utveckla arbetet inom ramen för förvaltningsavtalet där bland annat ett uppdrag att ta fram underlag för en ny Ishall ingår.

Kommunstyrelsen fortsätter att stötta och samordna arbetet för att verkställa besluten kring ny återvinningscentral samt fritidsbank. Fortsatt utredningsarbete sker även för att under 2025 kunna ta beslut kring de olika vägval som finns kring nytt reningsverk samt ny fjärrvärmepanna alternativt överföringsledningar i samarbete med Växjö kommun. Det är viktiga och långsiktiga beslut kring viktig infrastruktur för Alvesta tätort som kräver rejäl eftertanke och genomarbetat beslutsunderlag.

Kommunstyrelsen andra utvecklingsmål är att tillgodose invånares behov av trygg och god välfärd med fokus på god folkhälsa och livskvalitet. Kommunstyrelsen är en del i arbetet med Barnens Bästa i Alvesta, vilket innebär tidiga samordnade insatser från flera aktörer för barn och unga. Insatserna fortsätter genom att kommunen beviljats medel från Europeiska socialfonden. Insatserna för Barnens bästa i Alvesta är helt i linje med den Nära vårdomställning som pågår nationellt. Kommunen får flera nya uppdrag från nationellt håll såsom tex uppdrag kring välfärdbrottslighet, förhindra rekrytering av

barn och unga in i gängkriminalitet etc som kommunstyrelsen samordnar och leder i koncernen. Under 2024 påbörjades arbete för att få till stånd ett strukturerat koncernövergripande arbete mot välfärdsbrottslighet. Under året intensifieras arbetet via den interna kontrollprocessen med målsättningen att få fram en koncernövergripande strategi för arbetet mot välfärdsbrottslighet.

Den koncerngemensamma satsningen för alla medarbetare för att motverka mäns våld mot kvinnor samt hederskultur fortsätter likväl utbildningsaktiviteter inom HBTQI enligt en framtagen koncerngemensam handlingsplan. Kommunkoncernen deltar i den länsgemensamma utbildningen "En kommun fri från våld" för att ytterligare öka kunskapen i organisationen.

Det rådande världsläget och de nationella prioriteringar som gjorts tvingar oss att fördjupa arbetet inom säkerhet och beredskap. Flera utbildningsinsatser kommer att genomföras för olika målgrupper i kommunkoncernen. Arbetet behöver intensifieras inom olika områden för att förbättra vår kris/krigs beredskap ytterligare. Kommunstyrelsen arbete med informationssäkerhet och implementering av ny lagstiftning fortsätter. Inom ramen för BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) utvecklas arbetet för att motverka kriminalitet och brottslighet i samverkan såväl internt som externt. Det brottsförebyggande arbetet är en del av arbetet med social hållbarhet.

En ny satsning görs för att skapa fler arbetstillfällen och en högre sysselsättningsgrad för kommunens invånare. Större samverkan ska ske mellan arbetsförmedlingen, nämnden för arbete och lärande samt kommunstyrelsen för att hitta nya angreppssätt och metoder. Arbetet kommer att vara koncernövergripande. För att kunna erbjuda sommarjobb till alla unga kommuninvånare ska nya arbetssätt prövas och samarbetet mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv intensifieras.

Verksamhetsutveckling

Demografiska förändringar tillsammans med krympande ekonomiska resurser gör att utveckling och effektivisering av våra arbetssätt krävs. Verksamheten behöver utmana arbetssätt, invanda och kända processer och utgå från användarens behov och samskapa lösningar tillsammans med dem vi är till för. En balans i utvecklingsarbetet mellan att fokusera på att effektivisera verksamheten och att ha ett utforskande arbetssätt för att hitta nya smarta och hållbara lösningar är väsentligt. Digital utveckling och användning av ny teknik är grundläggande förutsättningar för att klara utmaningar och behov av omställning. Digitalt först ska vara en självklarhet i all verksamhetsutveckling där digitalisering och användning av AI ger förbättrad kvalitet, effektivitet samt ökad trygghet i välfärden. I detta arbete är det viktigt att lära av egna och andras erfarenheter och samverka med andra kommuner och organisationer. Våra medarbetare ska ha god digital kompetens och deltagande i Addas kompetensforum är fortsatt prioriterat. Vi lägger också fokus på att utveckla kommunkoncernens chefer och ledares förmåga att leda omställning och innovation.

Vi fortsätter att mäta organisationens digitala mognad (DiMios) som grund för att utveckla och förbättra våra förutsättningar att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Förhållningssätt och metoder från användardriven utveckling och tjänstedesign används för att vi i all utveckling utgår från behoven hos de vi finns till för. Arbetet med portföljstyrning fortsätter för att underlätta samsyn och prioritering av utvecklingsinitiativ som ger störst nytta. En del av detta är att jobba med effekthemtagning och uppföljning av genomförda initiativ.

För att säkerställa att vår organisation är både effektiv och redo för framtida omställning genomförs en analys av kommunkoncernens nuvarande totala IT-kostnader och ansvarsfördelning rörande IT-relaterade uppgifter. Detta kommer att hjälpa till att identifiera områden som kan optimera koncernens resurser och förbättra användningen av digitala verktyg. Mot bakgrund av omvärldsläget med ett ökande antal cyberattacker, kommande NIS 2-lagstiftning samt att samhället och kommunkoncernen blir alltmer digital krävs ett ökat fokus på informations- och IT-säkerhet. Kommunkoncernen ska säkerställa ett tillräckligt och systematiskt IT-säkerhetsarbete som minskar risker för incidenter och skapar ett förtroende för kommunkoncernens tjänster hos invånare, besökare och näringsliv.

Den koncerngemensamma värdegrunden fyller nu fem år. Under året kommer arbete ske med att utveckla värdegrunden vidare. Detta genom att se över möjligheten till gemensam introduktion, både fysisk som digitalt men också arbetsmaterial på arbetsplatsträffar som stärker den gemensamma värdegrunden. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för en god välfärd. Hela kedjan från att attrahera nya medarbetare, rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avveckla behöver vara tydlig och intressant. Av den anledningen kommer en koncerngemensam rekryteringsprocess som bygger på kompetensbaserad rekrytering tas fram som ett första steg. Därefter kommer arbetet med att intensifiera pre- och onboarding-processen. I den snabba förändring som sker i samhället behöver ibland kompetens växlas och uppgraderas vilket ska uppmuntras. Alvesta kommunkoncern ska vara är tillgänglig och inkluderande för alla. I vår tillitsbaserade styrmodell ska medarbetare involveras och få vara medskapande i utvecklingen av verksamheten. För detta behöver chefer få redskap och metoder. Av denna anledning kommer arbete påbörjas för att se över hur ett chefs- och ledarskapsprogram skulle kunna se ut och verka. Samverkansavtalet med väl fungerande arbetsplatsträffar ska skapa delaktighet, bidra till god arbetsmiljö och en förändrings- och utvecklingsvilja i arbetsgruppen. För att medarbetare, chefer och fackliga representanter ska vara trygga i avtalet kommer utbildningar arrangeras om dess innehåll och tillämpning under året.

Medarbetare ska utvecklas, trivas och har en god arbetsmiljö på alla arbetsplatser. Det skapar medarbetare som är friskare och närvarande i sina verksamheter för medborgaren. För att lyckas med detta satsar kommunstyrelsen på minskande sjuktal och ett arbete med friskfaktorer. En översyn gällande arbetsbelastningen för chefer och ledare ska genomföras för att undersöka deras arbetsmiljö och förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag. I samband med detta kommer arbete ske med hur våra processer för rekrytering, lön, schema, bemanning och vakanshantering kan utvecklas utefter hur moderna arbetssätt och teknik kan bli mer effektiva. Förvaltningen har också uppdrag att utreda möjligheter och konsekvenser för arbetstidsförkortning samt utreda krav på skyddad yrkestitel för undersköterskor.

Kommunstyrelsen framtagande av ny extern webb och varumärkesplattformen under 2024 kommer fortsätta lanseras och implementeras tillsammans med vision och värdegrund. Varumärkesplattformen utgör basen för daglig kommunikation med medarbetare, invånare, besökare och näringsliv och innehåller material för marknadsföring av kommunkoncernens besöksmål, verksamhetsmark, lokaler mm. Arbetet med att förbättra internkommunikationen fortsätter genom digitalisering och utveckling av intranät. Kanaler för internkommunikation är väsentliga för att säkerställa och delge information men även för att stärka värdegrunden i koncernen. Arbetet med att utveckla säkra

kommunikationsvägar i händelse av kris behöver förstärkas såväl inom koncernen men även till invånare, civilsamhälle samt andra myndigheter med flera.
Ytterligare fokus behöver läggas på invånardialoger och dialoger med civilsamhället och näringslivet.
Nya verktyg och metoder för att involvera invånarna, näringsliv testas inom ramen för Formasprojekten "Missionsdriven folkhälsa" och "MOKSIA" och i arbetet med digitalisering.

Demografiska förändringar påverkar kommunens ekonomi och utmanar kommunens omställningsförmåga. Dels minskar antal invånare, vilket direkt påverkar skatteintäkterna. Dels sker en demografisk rörelse där antalet unga minskar och antal äldre ökar. Sammantaget innebär det att samtliga verksamheter påverkas av minskade intäkter och att resurser i hög omfattning behöver omfördelas. Då kommunledningsförvaltningen tillhandahåller internt koncernövergripande stöd inom ekonomi, digitalisering, IT, HR och upphandling behöver detta inriktas på stöd i omställningsarbetet. Den interna resursanvändningen kan fortsatt förbättras. En översyn av samtliga interna betalningsmodeller är genomförd inom vissa områden och pågår inom andra. Samordning av samtliga administrativa processer i kommunkoncernen ska vara utgångspunkten.

En lokalförsörjningsplan för hela kommunkoncernen som bygger på en genomarbetad analys av befolkningsutvecklingen ska ge goda planeringsförutsättningar och framförhållning vad det gäller kommande investeringar. Planen behöver integreras in i övriga planer och program för att tydliggöra synergier. En lokalöversyn planeras för att utreda hur koncernens verksamhetsfastigheter kan samordnas på ett effektivare sätt; en samlokalisering av verksamhetslokaler för hela koncernens behov. Ett nytt måltidspolitiskt program ska tas fram som sätter ramen för kommunens måltider.

Utifrån det ekonomiska läget bör ytterligare externfinansiering eftersökas. Därför tillskapas ett programkontor som kan samordna och utöka kommunens ansökningar och samtidigt vara ett stöd för civilsamhället som möjliggör gemensam extern finansiering för kommunens utveckling. Den tillitsbaserade styrmodellen är grunden för det gemensamma arbetet och den behöver förtydligas för att ytterligare stärka arbetet.

5. Budgetförutsättningar 2025

I kommunfullmäktiges beslut (KF §64 2024) om Mål och budget tilldelades kommunstyrelsen 111,2 miljoner kronor. Det är en förstärkning om 8,0 miljoner kronor från föregående år. Medlen är avsedda att täcka kostnader för löner och kapitalkostnader om 1 miljoner kronor, laddstolpsinfrastruktur om 2 miljoner kronor, medel för sysselsättningssatsningar om 2 miljoner kronor samt övriga satsningar om 3 miljoner kronor.

5.1 Driftbudget

I tabellerna nedan presenteras driftbudget för Kommunstyrelsen. Större förändringar av budget mellan verksamhetsår 2024 och 2025 redovisas för respektive område i tabell 3.

Tabell 1. Driftbudget

mnkr	Prognos 2024*	Budget 2024	Budget 2025
Intäkter	-73,5	-71,0	-90,4
Personalkostnader	66,3	67,3	73,1
Övriga kostnader	111,4	106,9	128,5
Summa	**104,2**	**103,2**	**111,2**

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2024

Intäktsökning mellan åren beror främst på ökad extern finansiering, koncerninterna mellanhavanden så som kontaktcenter och IT samt Kulturarenan. Det samma gäller förändringarna av ökade övriga kostnader.
Personalkostnader ökar med 5,8 miljoner kronor på grund av löneökningar, förstärkningar inom kontaktcenter, IT-cybersäkerhet, HR-friskare projekt, kommunikation, säkerhet & beredskap. Stora delar av dessa tjänster externfinansieras.

Tabell 2. Driftbudget per verksamhet

mnkr	Prognos 2024*	Budget 2024	Budget 2025
Kommunledningsförvaltning	67,8	69,0	71,0
Kommunstyrelsen	36,4	34,2	40,2
Summa	**104,2**	**103,2**	**111,2**

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2024

Tabell 3. Verksamhetsförändringar, större förändringar av budget (jämfört med 2024 års budget)

mnkr, ökad ram (+) minskad ram (-)	Budget 2025
Verksamhet	
Löneökning & PO,kapitalkostnader	1,0
Laddstolpar	2,0
Programkontor	0,5
Utredning arbetstidsförkortning	0,5
Övrigt, teknisk ram	1,6
Kommungemensamt	
Överförmyndarnämnd	0,4
Sysselsättningsökning	2,0
Summa	**8,0**

Verksamhetsförändringarna är i paritet med kommunfullmäktiges beslut.

5.2 Investeringsbudget

Under 2024 beräknas investeringsvolymen uppgå till totalt 16,3 mnkr för Kommunstyrelsen. 4,0 mnkr avser investeringar i förvaltade fastigheter och 12,3 övriga investeringar som avser inventarier, IT-infrastruktur och digitaliseringsinitiativ.

Tabell 4. Investeringsbudget

mnkr	Prognos 2024*	Budget 2024	Budget 2025
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Utgifter	16,3	16,3	16,3
Summa	**16,3**	**16,3**	**16,3**

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2024

I tabellen nedan redovisas planerade och pågående investeringsprojekt under budgetperioden.

Tabell 5. Investeringsbudget per projekt

mnkr	Prognos 2024*	Budget 2024	Budget 2025
Förvaltade fastigheter	4,0	4,0	4,0
Övriga investeringar	12,3	12,3	12,3
Summa	**16,3**	**16,3**	**16,3**

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2024

6. Intern kontrollplan

Kontrollmoment 1)	**Kontrollansvar** 2)	**Kontrollmetod** 3)	**Rapport till** 4)	**Riskbedömning** 5)
Välfärdsbrottslighet: A) Hur arbetar nämnd/styrelse/bolag med att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet idag? B) Inom vilka verksamhetsområden bedömer nämnd/styrelse/bolag att det finns en risk för att välfärdsbrottslighet förekommer? C) Vilka risker bedömer nämnd/styrelse/bolag finns?	Ekonomichef	Genomgång av arbetsmetod, identifiering av verksamhetsområden och riskbedömning	KS	12 (sannolikhet 3, konsekvens 4)
Har förvaltningarna rutiner och processer för att säkerhetsställa avtalstrohet gentemot upphandlade avtal?	Inköpschef	Genomgång av rutin och process	KS	12 (sannolikhet 3, konsekvens 4)

1 Beskriv kontrollmomentet
2 Den som ansvarar för att kontrollmomentet ska avrapporteras till nämnd
3 Beskrivning av hur kontrollmomentet ska genomföras och till vilken frekvens, dvs vid vilket/vilka tillfällen ska kontrollmomentet utföras
4 Den politiska instans som ska godkänna uppföljningen
5 S*K dvs Sannolikhetstalet (högst värde 4) gånger Konsekvenstalet (högst värde 4) = Kvoten av de bägge. Alla tre talen redovisas för att kunna spåra tillbaka hur bedömningen gjordes.

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Viola Colldin
Controller

Tjänsteskrivelse

Datum
2024-11-04
2024-11-15 (uppd. med VA-taxa)

Referens
KS-2024-00425 1.3.1

Nya eller reviderade taxor och avgifter 2025 för Alvesta kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Anta ny Taxa för kommunens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet.
2. Anta ny Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
3. Anta ny Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen. Timavgiften är densamma som Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
4. Anta ny taxa avseende prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Timavgiften är densamma som Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
5. Anta Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer. Timavgiften är densamma som Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Taxan gäller från och med 1 januari 2025.
6. Anta ny Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar. Timavgiften är densamma som Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
7. Samtliga avgifter inom Kulturskolans verksamhet förblir oförändrade från och med 1 januari 2025.
8. Renhållningstaxan gällande hushållsavfall och slam förblir oförändrad under år 2025.
9. Anta taxor för hyra av Stenlyckesalen (Hagaskolans matsal) och Slätthögskolans matsal
10. Höja avgifter i VA-taxan med +6,5 procent.
11. Taxorna enligt punkt 1-10 gäller från och med 1 januari 2025.
12. Notera informationen om övriga taxor och avgifter för Alvesta kommun.

Sammanfattning

Inför 2025 har följande nämnder och bolag inkommit med förslag till beslut om nya eller ändrade taxor, avgifter, priser och riktlinjer som kommunfullmäktige behöver fatta beslut om: Alvesta renhållnings AB, samhällsbyggnadsnämnden, nämnden för myndighetsutövning, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Samtliga har tagit fram och beslutat om underlag som beskriver förändringarna vilka framgår av bifogade beslut med bilagor.

En översikt över samtliga taxor och avgifter finns i bifogad bilaga för information. En del taxor och avgifter kan nämnderna själva besluta om, vilket framgår av respektive nämnds reglemente. I somliga fall har kommunfullmäktige beslutat om taxekonstruktioner vilket innebär att vissa taxor och avgifter är indexreglerade. I dessa fall behöver inte ett nytt beslut om uppräkning fattas årligen, då uppräkningen ses som verkställighet så länge den sker i enlighet med taxekonstruktionen. Uppräkningen redovisas i den samlade bilagan men endast som information.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-15, uppdaterad avseende VA-taxa

Samlad taxebilaga för Alvesta kommun, 2024-11-15 (endast för information), uppdaterad avseende VA-taxa

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 93, 2024-11-14

Förslag på VA-taxa 2025

Bilaga till förslag om VA-taxa: Diagram över anläggnings- och brukningsavgift för typhus A och B

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-04

Samlad taxebilaga för Alvesta kommun, 2024-10-22 (endast för information)

Utbildningsnämndens beslut § 84, 2024-10-28

Alvesta Renhållnings AB:s beslut § 54, 2024-10-10

Nämnden för myndighetsutövnings beslut § 53, 2024-09-30

Förslag på taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar, 2024-09-17

Nämnden för myndighetsutövnings beslut § 52, 2024-09-30

Förslag på taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, 2024-09-17

Ändringar i taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, 2024-09-17

Nämnden för myndighetsutövnings beslut § 51, 2024-09-30

Förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 2024-09-25

Ändringar i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 2024-09-20

Nämnden för myndighetsutövnings beslut § 50, 2024-09-30

Taxa för avgifter för tillsyn av försäljning av tobak och liknade produkter, receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter, 2024-09-12

Ändringar i taxa för avgifter för tillsyn av försäljning av tobak och liknade produkter, receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter, 2024-09-12

Nämnden för myndighetsutövnings beslut § 49, 2024-09-30

Förslag till taxa för nämnden för myndighetsutövnings tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396), 2024-09-12

Ändringar i taxa för nämnden för myndighetsutövnings tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396), 2024-09-12

Nämnden för myndighetsutövnings beslut § 48, 2024-09-30

Förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet livsmedel med ny timavgift, 2024-09-10

Ändringar i taxa för kommunens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet livsmedel med ny timavgift, 2024-09-10

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 59, 2024-09-18

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Viola Colldin
Controller

Beslutet skickas till

Alvesta Renhållnings AB

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden för myndighetsutövning

Samhällsbyggnadsnämnden

Utbildningsnämnden

Alvesta kommun

Alvesta kommun

Samlad taxebilaga för Alvesta kommun

Datum:	15 november 2024
Enhet:	Samtliga nämnder och bolag
Diarienummer:	KS 2024-00425

Alvesta kommun Postadress: Alvesta kommun, 342 80 Alvesta · Besök: Centralplan 1, 342 80 Alvesta · Tel: 0472-150 00
E-post: kommunen@alvesta.se · Webb: alvesta.se

Alvesta kommun

Dokumentet är under uppbyggnad och därav kan vissa taxor och avgifter saknas i sammanställningen detta år.

Legala förutsättningar

Kommuner har enligt kommunallagen (KL) 2 kap. 5 § rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som tillhandahålls. Avgifter för obligatoriska tjänster kan dock endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. Kommunfullmäktiges beslutanderätt inom området för viktiga ekonomiska frågor framgår av KL 5 kap. 1 §. I förarbetena till kommunallagen framhålls att det bör vara norm att avgifterna, eller åtminstone de grundläggande principerna för avgiftssättningen, tydligt anges i en taxa som antas av kommunfullmäktige. I samband med att rätten till att ta ut avgifter lagfästes i KL uttrycktes att kommunfullmäktige i viss mån kan delegera rätten att besluta om avgifter till nämnderna. Detta gäller främst avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse och inte är av principiell vikt.

Definitioner av taxor, avgifter och priser

Det finns ingen exakt definition av vad som skiljer taxor, avgifter och priser. Ordböcker och synonymlexikon ger ingen tydlig vägledning utan hänvisar till varandra som olika termer för samma företeelse. För Alvesta kommun gäller följande:

• Taxor och avgifter: En taxa är en uppsättning fastställda avgifter för tjänster eller verksamheter som kommunen erbjuder eller är ålagd att bedriva. Exempel inkluderar plan- och bygglovstaxa samt renhållningstaxa. Taxor och avgifter är ofta kopplade till speciallagstiftning eller myndighetsutövning och kan även gälla subventionerade tjänster och varor där avgiftsuttag och nivå ur ett likabehandlingsperspektiv behöver bedömas kommunövergripande.
• Priser: Priser är ersättningar för varor eller enklare tjänster inom verksamheter som riktar sig till allmänheten. Dessa baseras på självkostnad eller marknadsprissättning och hanteras inom nämndernas ansvarsområde. För att definieras som pris bör prissättningen inte vara subventionerad utan baseras på kommunens självkostnad och eventuell marknadsmässig prissättning om en sådan finns.

Moms tillkommer för vissa taxor

En del av den kommunala verksamheten är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Detta gäller exempelvis korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning. Även social omsorg (offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg) är undantagen från skatteplikt. Alla belopp i taxebilagan redovisas inklusive moms. I de fall där debiteringen är momsfri kommer det tydligt anges att taxan eller avgiften är undantagen moms.

Alvesta kommun

Innehållsförteckning

Bygga, bo och miljö 1
Vatten och avlopp 1
Renhållnings och slamavgifter 5
Tillsynsavgifter 6
Plan och bygglov 7
Uppleva och göra 8
Musikskoleavgifter 8
Hyra Lokaler 8
Omsorg och stöd 10
Gator och trafik 14

Alvesta kommun

Bygga, bo och miljö

Vatten och avlopp

Observera att den taxa som anges i detta underlag ännu inte är formellt beslutad av samhällsbyggnadsnämnden. Taxan förväntas tas upp för beslut vid nämndens kommande sammanträde. Förslaget kan därför komma att justeras.

Giltighetstid: Fr.o.m. 20250101

Taxan/avgiften avser	***Taxa per***	***Innevarande års taxa ink moms***	***Kommande års taxa ink moms***	***Förändring i kronor***	***Förändring i procent***	***Lagrum***	***Kommentar***	***Moms***
VA-taxa §5.1 a Avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	Förbindelsepunkt för VSD	49097,3	52290,49	3193,19	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-38	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%
VA-taxa §5.1 b Avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	Förbindelsepunkt för VSD	66426,18	70746,39	4320,21	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-39	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%
VA-taxa §5.1 c Avgift per m2 tomtyta	m2 tomtyta	26,83	28,58	1,75	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-40	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%
VA-taxa §5.1 d Avgift per lägenhetsenhet	lägenhetsenhet (§3 VA-taxa)	30324,95	32297,23	1972,28	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-41	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%
VA-taxa §6.1 a Avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	Förbindelsepunkt för VSD	49097,3	52290,49	3193,19	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-42	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%

VA-taxa §6.1 b Avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	Förbindelsepunkter för VSD	66426,18	70 746,39	4320,21	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-43	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%
VA-taxa §6.1 c Avgift per m2 tomtyta	m2 tomtyta	37,58	40,03	2,45	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-44	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%
VA-taxa §14.1 a Fast avgift	år	4143,34	4412,81	269,47	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-45	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%
VA-taxa §14.1 b Avgift per m3	m3 levererat vatten	44,73	47,64	2,91	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-46	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%
VA-taxa §14.1 c Avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet	år och lägenhetsenhet	963,29	1 025,94	62,65	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-47	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%
VA-taxa §14.1 d Avgift per år och varje helt 100-tal m2 tomtyta för annan fastighet	år och varje helt 100-tal m2 tomtyta för annan fastighet (§3)	72,65	77,38	4,73	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-48	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%

§14.3 Avgift för sommarvatten till fritidsbostad utan mätning	år	2562,31	2728,96	166,65	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-49	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%
§15.1 Årlig avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten	årlig avgift per m2	2,06	2,2	0,13746	6,7%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-50	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)Vid beräkning av avgiftens höjning +6,5% utgår vi ifrån avgift exkl. moms. Därefter avrundas avgiften till 2 decimaler (de siffror som redovisas i VA-taxan), avgift inkl. moms beräknas sedan utifrån dessa 2 decimaler.	25%
§18_Nedtagning av vattenmätare	genomförd åtgärd	1067,73	1137,16	69,43	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-51	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%
§18_Uppsättning av vattenmätare	genomförd åtgärd	1067,73	1137,16	69,43	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-52	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%
§18_Avstängning av vattentillförsel	genomförd åtgärd	1067,73	1137,16	69,43	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-53	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%

§18_Påsläpp av vattentillförsel	genomförd åtgärd	1067,73	1137,16	69,43	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-54	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%
§18_Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare	genomförd åtgärd	1067,73	1137,16	69,43	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-55	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%
§18_Undersökning av vattenmätare	genomförd åtgärd	1067,73	1137,16	69,43	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-56	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%
§18_Länsning av vattenmätarbrunn	genomförd åtgärd	1067,73	1137,16	69,43	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-57	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%
§18_Byte av sönderfrusen eller skadad mätare	genomförd åtgärd	2400,48	2556,6	156,12	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-58	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%
§18_Förgäves besök vid föranmält mätarbyte	genomförd åtgärd	1067,73	1137,16	69,43	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-59	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%
§20 Avgift för månadsfaktura	faktureringstillfälle för månadsfaktura	31,98	34,05	2,07	6,5%	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §24-60	Se förslag VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt +4,58%)	25%

Alvesta kommun

Renhållnings och slamavgifter

Giltighetstid: Tills vidare

Taxan/avgiften avser	*Taxa per*	*Innevarande års taxa ink moms*	*Kommande års taxa ink moms*	*Förändring i kronor*	*Förändring i procent*	*Lagrum*	*Kommentar*	*Moms*
Hushåll								
Sophämtning 190 l vart 14:e dag, per år.	Årsbasis	2955,2	2955,2	0	0%	MB kap 15 §3 och kap 27 §4		25%
Sophämtning 190 l 1 gång/månad, per år.	Årsbasis	2326	2326	0	0%	MB kap 15 §3 och kap 27 §4		25%
Sophämtning 190 l 1 gång/vecka, per år.	Årsbasis	4632,5	4632,5	0	0%	MB kap 15 §3 och kap 27 §4		25%
Sophämtning 370 l vart 14:e dag, per år.	Årsbasis	4878,6	4878,6	0	0%	MB kap 15 §3 och kap 27 §4		25%
Sophämtning betongskåp Torne och Hjortsberga, per år.	Årsbasis	2752,9	2752,9	0	0%	MB kap 15 §3 och kap 27 §4		25%
Sophämtning delat kärl 190 l vart 14:e dag, per år.	Årsbasis	2325,9	2325,9	0	0%	MB kap 15 §3 och kap 27 §4		25%
Sophämtning 370 l vart 14:e dag, per år. "Blöjabonemang"	Årsbasis	4409,6	4409,6	0	0%	MB kap 15 §3 och kap 27 §4		25%
Sophämtning 190 l extra tömning per gång.	Per gång	110,2	110,2	0	0%	MB kap 15 §3 och kap 27 §4		25%
Fritidshus								
Sophämtning 190 l vart 14:e dag 11 ggr/år	Säsong	1411,6	1411,6	0	0%	MB kap 15 §3 och kap 27 §4		25%
Slam								
Slambrunn 0-3 kbm	Per brunn	1426,1	1426,1	0	0%	MB kap 15 §3 och kap 27 §4		25%
Slambrunn 3-6 kbm	Per brunn	2641,5	2641,5	0	0%	MB kap 15 §3 och kap 27 §4		25%
Slutentank 0-3 kbm	Per brunn	1544,3	1544,3	0	0%	MB kap 15 §3 och kap 27 §4		25%
Slutentank 3-6 kbm	Per brunn	1743,3	1743,3	0	0%	MB kap 15 §3 och kap 27 §4		25%

Slamtömning 0-3 kbm	per brunn extra tömning.	1839,8	1839,8	0	0%	MB kap 15 §3 och kap 27 §4		25%
Flerfamiljs								
Grundavgift sophämtning /lägenhet, per år.	Årsbasis	269,7	269,7	0	0%	MB kap 15 §3 och kap 27 §4		25%
Miljöavgift sophämtning/lägenhet, per år.	Årsbasis	91,7	91,7	0	0%	MB kap 15 §3 och kap 27 §4		25%
Rörlig avgift 660 l 1 gång/vecka (ARAB`s kärl), per år.	Årsbasis	12667,9	12667,9	0	0%	MB kap 15 §3 och kap 27 §4		25%
Rörlig avgift 660 l vart 14:e dag (ARAB`s kärl), per år.	Årsbasis	7271,5	7271,5	0	0%	MB kap 15 §3 och kap 27 §4		25%
Extra tömning 370 och 660 l kärl per gång.	Per gång	251,7	251,7	0	0%	MB kap 15 §3 och kap 27 §4		25%

Tillsynsavgifter

Giltighetstid: Tills vidare

Taxan/avgiften avser	***Taxa per***	***Innevarande års taxa ink moms***	***Kommande års taxa ink moms***	***Förändring i kronor***	***Förändring i procent***	***Lagrum***	***Kommentar***	***Moms***
Taxa för nämnden för myndighetsutövnings tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396)	timme	1083	1142	59	5,4%	Strålskyddslagen 2018:396, Kap.10 §4	Ny Taxa. Utgår från 60% kostnadstäckning enligt SKR.	0%
Taxa för avgifter för tillsyn av försäljning av tobak och liknade produkter, receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter	timme	1083	1142	59	5,4%	Bestämmelserna i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (kap.8 §1,2), lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257, 40 §) samt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel (23 §) ger kommunen rätt att ta ut avgift för anmälan, prövning eller tillsyn.	Ny Taxa. Utgår från 60% kostnadstäckning enligt SKR.	0%

Taxa för kommunens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet	timme	1275	1623	348	27,3%	Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter	Ny taxa. Ska enligt lag ha 100% kostnadstäckning i form avgifter från verksamhetsutövare	0%
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken	timme	1083	1142	59	5,4%	27 kap. 1 § miljöbalken	Ny taxa. Utgår från 60% kostnadstäckning enligt SKR.	0%
Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer	timme	1083	1142	59	5,4%	11 § lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer	Ny taxa. Utgår från 60% kostnadstäckning enligt SKR.	0%
Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar	timme	1083	1142	59	5,4%	6 kap. 8 § andra stycket lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg	Ny taxa. Utgår från 60% kostnadstäckning enligt SKR.	0%

Plan och bygglov

Angivna belopp i denna tabell avser inte timavgifter. I stället representerar de milliprisbasbeloppet, vilket är ett fastställt belopp som justeras årligen i enlighet med lagstadgade bestämmelser och används för att beräkna avgifter för plan- och bygglovsåtgärder.

Giltighetstid: Tills vidare

Taxan/avgiften avser	***Taxa per***	***Innevarande års taxa ink moms***	***Kommande års taxa ink moms***	***Förändring i kronor***	***Förändring i procent***	***Lagrum***	***Kommentar***	***Moms***
Plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa	Genomförd åtgärd	57,3	58,8	1,5	2,6%	Plan och bygglagen, PBL, 12 kap § 8	Taxan tar hänsyn till flera faktorer, beroende på vad som ska byggas, enligt Plan- och bygglovstaxa 2011 och som styrs av milliprisbasbeloppet.	0%

Alvesta kommun

Uppleva och göra

Musikskoleavgifter

Giltighetstid:20250101–20251231

Taxan/avgiften avser	*Taxa per*	*Innevarande års taxa ink moms*	*Kommande års taxa ink moms*	*Förändring i kronor*	*Förändring i procent*	*Lagrum*	*Kommentar*	*Moms*
Ämneskurs enskild undervisning	Termin	500	500	0	0%		Elever upp till och med den termin eleven fyller 21 år	0%
Gruppundervisning	Termin	250	250	0	0%		Elever upp till och med den termin eleven fyller 21 år	0%
Instrumenthyra	Termin	300	300	0	0%		Avgiften för hyran av instrument är densamma för barn och vuxna	0%
Vuxenundervisning i mån av plats	Termin	1200	1200	0	0%		Avser elever 21 år (från och med terminen efter att eleven fyllt 21 år) och äldre	0%

Hyra Lokaler

Enheten förändras i år kopplat till taxan för hyra Slätthögs matsal, och avgiften kommer nu att uttryckas i per timme samt per dygn i stället för per tillfälle.

Giltighetstid: 20251231

Taxan/avgiften avser	*Taxa per*	*Innevarande års taxa ink moms*	*Kommande års taxa ink moms*	*Förändring i kronor*	*Förändring i procent*	*Lagrum*	*Kommentar*	*Moms*
Hyra Slätthögs matsal taxa 1	Per timme	0	200	200	-	Råd vid lokaluthyrning - SKR, 2018	Enheten för taxan förändras från per tillfälle till ny enhet. Uthyres ej efter kl 18:00 fredag och lördag	0
Hyra Slätthögs matsal taxa 2	Per timme	0	150	150	-	Råd vid lokaluthyrning - SKR, 2018	Enheten för taxan förändras från per tillfälle till ny enhet. Uthyres ej	0

							efter kl 18:00 fredag och lördag	
Hyra Slätthögs matsal taxa 3	Per timme	0	100	100	-	. Råd vid lokaluthyrning - SKR, 2018	Enheten för taxan förändras från per tillfälle till ny enhet. Uthyres ej efter kl 18:00 fredag och lördag	0
Hyra Slätthögskolans matsal taxa 1	Heldag	0	1000	1000	-	Råd vid lokaluthyrning - SKR, 2018	Enheten för taxan förändras från per tillfälle till ny enhet. 6 timmar eller mer, Uthyres ej efter kl 18:00 fredag och lördag	0
Hyra Slätthögskolans matsal taxa 2	Heldag	0	700	700	-	Råd vid lokaluthyrning - SKR, 2018	Enheten för taxan förändras från per tillfälle till ny enhet. 6 timmar eller mer, Uthyres ej efter kl 18:00 fredag och lördag	0
Hyra Slätthögskolans matsal taxa 3	Heldag	0	500	500	-	Råd vid lokaluthyrning - SKR, 2018	Enheten för taxan förändras från per tillfälle till ny enhet. 6 timmar eller mer, Uthyres ej efter kl 18:00 fredag och lördag	0
Hyra Slätthögskolans matsal taxa 1	Per tillfälle	400	0	-400	-100%	Råd vid lokaluthyrning - SKR, 2018	Ändring i typ av uthyrning (taxa per) för 2025	0
Hyra Slätthögskolans matsal taxa 2	Per tillfälle	200	0	-200	-100%	Råd vid lokaluthyrning - SKR, 2018	Ändring i typ av uthyrning (taxa per) för 2025	0
Hyra Slätthögskolans matsal taxa 3	Per tillfälle	200	0	-200	-100%	Råd vid lokaluthyrning - SKR, 2018	Ändring i typ av uthyrning (taxa per) för 2025	0
Hyra Stenlyckeskolans matsal (Måndag-Fredag) Taxa 1	Per timme	550	650	100	18%	Råd vid lokaluthyrning - SKR, 2018	Bokningsbar mellan kl 16:00 - 22:00	0

Hyra Stenlyckeskolans matsal (Måndag-Fredag) Taxa 2	Per timme	550	500	-50	-9%	Råd vid lokaluthyrning - SKR, 2018	Bokningsbar mellan kl 16:00 - 22:00	0
Hyra Stenlyckeskolans matsal (Måndag-Fredag) Taxa 3	Per timme	550	350	-200	-36%	Råd vid lokaluthyrning - SKR, 2018	Bokningsbar mellan kl 16:00 - 22:00	0
Hyra Stenlyckeskolans matsal (Lördag-Söndag) Taxa 1	Per timme	550	650	100	18%	Råd vid lokaluthyrning - SKR, 2018	Bokningsbar tom kl 22:00	0
Hyra Stenlyckeskolans matsal (Lördag-Söndag) Taxa 2	Per timme	550	500	-50	-9%	Råd vid lokaluthyrning - SKR, 2018	Bokningsbar tom kl 22:00	0
Hyra Stenlyckeskolans matsal (Lördag-Söndag) Taxa 3	Per timme	550	350	-200	-36%	Råd vid lokaluthyrning - SKR, 2018	Bokningsbar tom kl 22:00	0
Hyra Stenlyckeskolans matsal (Dygn) Taxa 1	Dygn	6600	8500	1900	29%	Råd vid lokaluthyrning - SKR, 2018	Inkluderar städ	0
Hyra Stenlyckeskolans matsal (Dygn) Taxa 2	Dygn	6600	8500	1900	29%	Råd vid lokaluthyrning - SKR, 2018	Inkluderar städ	0
Hyra Stenlyckeskolans matsal (Dygn) Taxa 3	Dygn	6600	8500	1900	29%	Råd vid lokaluthyrning - SKR, 2018	Inkluderar städ	0

Omsorg och stöd

Årlig justering av maxtaxa, avgifter och priser sker enligt angivna index enligt omsorgsnämndens riktlinjer för taxor, avgifter och priser (KF §148 2023).

Giltighetstid: 20250101–20251231

Taxan/avgiften avser	***Taxa per***	***Innevarande års taxa ink moms***	***Kommande års taxa ink moms***	***Förändring i kronor***	***Förändring i procent***	***Lagrum***	***Kommentar***	***Moms***
Maxtaxa för omsorg och vård	Månad	2575	2642	67	3%	SoL, HSL		0%
Stöd och hjälp i hemmet (hemtjänst)	Timme	429	440	11	3%	SoL		0%
Trygghetslarm	Månad	343	352	9	3%	SoL		0%

Korttidsboende	Dygn	86	88	2	2%	SoL	Kost och hygienpaket tillkommer	0%
Dagverksamhet	Tillfälle	86	88	2	2%	SoL	Beslutad dagverksamhet. Kost tillkommer	0%
Insatser kommunal primärvård	Månad	429	440	11	3%	HSL	Insatser som utförs av sjuksköterska eller omsorgspersonal som delegerad insats. Insatser från kommunreh ab gäller även besök för utprovning av hjälpmedel.	0%
Leveransavgift vid matdistribution	Tillfälle	17	18	1	6%	SoL	Avser kostnad för transport och emballage	0%
Hygienpaket, särskilt boende	Månad	218	224	6	3%		Övriga avgifter (ingår ej i maxtaxan)	0%
Hygienpaket, korttidsboende	Dygn	15	15	0	0%		Övriga avgifter (ingår ej i maxtaxan)	0%
Intyg från legitimerad personal	Intyg	429	440	11	3%		Övriga avgifter (ingår ej i maxtaxan). Ex bostadsanpassning, färdtjänst.	0%
Avlösarservice	Timme	0	0	0	0%	SoL	16 timmar avgiftsfritt per månad. Fördelat på fyra tillfällen. Därefter avgift enligt timpris stöd och hjälp i hemmet.	0%
Måltidsabonnemang särskilt boende, alla måltider	Månad	4530	4646	116	3%		De olika måltiderna ingår inte i maxtaxan och avser måltider tillagade av förvaltningens tillagningskök, tom rad 31	0%

Måltidsabonnemang särskilt boende, minus en måltid	Månad	3439	3523	84	2%		Minus frukost alt kvällsmat	0%
Måltider korttidsboende	Dygn	150	155	5	3%			0%
Matdistribution, alla dagar i veckan	Månad	2328	2400	72	3%	SoL	Leveransavgift tillkommer	0%
Matdistribution, 4 dagar i veckan	Månad	1241	1280	39	3%	SoL	Leveransavgift tillkommer	0%
Frukost för anhöriga, gäster och personal	Portion	41	42	1	2%			0%
Middag med efterrätt för anhöriga, gäster och personal	Portion	104	107	3	3%			0%
Middag utan efterrätt för anhöriga, gäster och personal	Portion	97	99	2	2%			0%
Middag med efterrätt för besökande pensionär	Portion	95	98	3	3%			0%
Middag utan efterrätt för besökande pensionär	Portion	87	89	2	2%			0%
Efterrätt för anhöriga, gäster och personal	Portion	18	18	0	0%			0%
Kvällsmat för anhöriga, gäster och personal	Portion	56	57	1	2%			0%
Kaffe för anhöriga och gäster	Portion	12	12	0	0%			0%
Kaffe med bröd för anhöriga och gäster	Portion	18	18	0	0%			0%
Lunch för arbetstagare på daglig verksamhet, LSS	Portion	70	72	2	3%		Tillagad av förvaltningens tillagningskök	0%
Mat vid externt köpt plats i särskilda boenden	Dygn	124	Räknas upp i enlighet med Livsmedelsverkets beräknade livsmedelskostnader	-	-	SoL	Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnader all mat lagas hemma åldersgrupp 31-60 år	0%

Mat vid korttidsvistelse och korttidstillsyn för skolungdom, 0-13 år	Dygn	100	Räknas upp i enlighet med Livsmedelsverkets beräknade livsmedelskostnader	-	-	LSS	Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnader all mat lagas hemma för åldersgruppen 10-13 år	0%
Mat vid korttidsvistelse och korttidstillsyn för skolungdom, 14-20 år	Dygn	120	Räknas upp i enlighet med Livsmedelsverkets beräknade livsmedelskostnader	-	-	LSS	Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnader all mat lagas hemma för åldersgruppen 14-17 år	0%
Mat vid korttidsvistelse 20 år och äldre	Dygn	124	Räknas upp i enlighet med Livsmedelsverkets beräknade livsmedelskostnader	-	-	LSS	Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnader all mat lagas hemma åldersgrupp 31-60 år	0%
Måltidsavgift vid skolgång på annan ort, 10-13 år	Dygn	77	Räknas upp i enlighet med Livsmedelsverkets beräknade livsmedelskostnader	-	-	LSS	Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnader all mat lagas hemma utom lunch vardagar åldersgrupp 10-13 år	0%
Måltidsavgift vid skolgång på annan ort, 14-17 år	Dygn	93	Räknas upp i enlighet med Livsmedelsverkets beräknade livsmedelskostnader	-	-	LSS	Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnader all mat lagas hemma utom lunch vardagar åldersgrupp 14-17 år	0%
Måltidsavgift vid skolgång på annan ort, 18-30 år	Dygn	102	Räknas upp i enlighet med Livsmedelsverkets beräknade livsmedelskostnader	-	-	LSS	Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnader all mat lagas hemma utom lunch vardagar åldersgrupp 18-30 år	0%
Gemensamt tillagade måltider i bostad med särskild service eller annan anpassad bostad för vuxna	Dygn	124	Räknas upp i enlighet med Livsmedelsverkets beräknade livsmedelskostnader	-	-	LSS	Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnader för alla måltider hemma åldersgrupp 31-60 år	0%

Resor med färdtjänst till och från daglig verksamhet	Månad	750	750	0	0%	LSS	Avgiften motsvarar färdtjänsttaxans periodkort för arbetsresor, en zon	0%

Gator och trafik

Giltighetstid: Tills vidare

Taxan/avgiften avser	*Taxa per*	*Innevarande års taxa ink moms*	*Kommande års taxa ink moms*	*Förändring i kronor*	*Förändring i procent*	*Lagrum*	*Kommentar*	*Moms*
Felparkeringsavgift	St	1000	1000	0	0,0%	Lag (1976:206) om felparkeringsavgift	Parkering för rörelsehindrad	0%
Felparkeringsavgift	St	700	700	0	0,0%	Lag (1976:206) om felparkeringsavgift	Förbud att parkera, stanna, i vägkorsning mm	0%
Felparkeringsavgift	St	400	400	0	0,0%	Lag (1976:206) om felparkeringsavgift	Förbud att parkera, stanna, i vägkorsning mm	0%
Parkeringsavgift dygn Sjöparkens reseparkering	Dygn	30	30	0	0,0%	Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.		25%
Parkeringsavgift 30-dagar Sjöparkerns reseparkering	30 dagar	300	300	0	0,0%	Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.		25%
Avgift för laddplats dygn	Dygn	30	30	0	0,0%	Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.		25%

Torghandel liten plats säsong	Liten plats	1350	1350	0	0,0%	Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.		25%
Torhandel stor plats säsong	Stor plats	2430	2430	0	0,0%	Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.		25%
Torghandel stor plats dag	Stor plats	122	122	0	0,0%	Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.		25%
Torghandel liten plats dag	Liten plats	77	77	0	0,0%	Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.		25%
Odlingslotter liten	50 kvm	250	250	0	0,0%	Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.		25%
Odlingslotter mellan	80-100 kvm	350	350	0	0,0%	Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.		25%
Odlingslott stor	180-200 kvm	450	450	0	0,0%	Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.		25%

Avgift för asfaltslagningar	Per st och m2	Indexregleras årligen med Byggbranschens entreprenadindex från SCB som publiceras i maj varje år.	Indexregleras årligen med Byggbranschens entreprenadindex från SCB som publiceras i maj varje år.	-	-	Grävtillståndsansökan där man måste godkänna Alvesta kommuns villkor för arbeten i allmän platsmark.	Avgiftens storlek är beroende på typ av väg, när vägen senast ytbelades samt storleken på lagningen.	25%
Avgift för brist arbete på väg	Antal brister	Fasta belopp enligt matris.	Fasta belopp enligt matris.	-	-	Handbok arbete på väg, SAK, uppdaterad SBN 2024-05-16 § 41	Taxa beroende av bristens art. Arbete på väg Fasta belopp enligt matris.	0%

§ 93

Dnr SBN-2024-00145

Förslag VA-taxa 2025

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att höja avgifter i VA-taxan med +6,5%. Den nya VA-taxan ska gälla från 2025-01-01.

Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning

Avgiftsnivåer i nuvarande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige 2023-12-11, §148 att gälla från 2024-01-01.

Enligt VA-taxan §10 samt §22 ska samhällsbyggnadsnämnden årligen reglera avgiftsbeloppen i taxan vid årsskiftet enligt förändringen i konsumentprisindex, KPI. Avgifterna i VA-taxa för 2024 baserades på indextalet 405,97 (2023-08) i konsumentprisindex, KPI (1980=100). Indextal för augusti 2024 är 413,78, vilket innebär en förändring av KPI med +1,92%.

För att klara ökade kapitalkostnader samt framtida nödvändiga investeringar föreslås en justering av avgifterna utifrån förändring av KPI med +1,92% samt en höjning av avgifterna med 4,58%. Total förändring av avgifterna som föreslås är därmed +6,5%.

Innan Alvesta kommuns VA-plan antogs 2015 genomfördes under många år enbart minimalt med underhåll och förnyelse av de allmänna VA-anläggningarna. En underhållsskuld byggdes upp. Samtidigt krävs åtgärder för att VA-anläggningarna ska fungera i ett förändrat klimat med ökad nederbörd och längre torkperioder. För att arbeta ifatt underhållsskulden samt göra de investeringar som krävs för att i framtiden klara av att uppfylla lagstadgade krav är det viktigt att höjning av VA-taxan genomförs.

Yrkanden

Sven Sunesson (C) yrkar bifall till föreliggande beslutsförslag.

Beslutsunderlag

Förslag VA-taxa 2025. Avgiftsnivåer i hela VA-taxan har indexjusterats med KPI +1,92% samt höjts med 4,58%, daterad 11 november 2024

Bilaga 2: Diagram över anläggnings- och brukningsavgift för typhus A och B_VA-taxa 2025, daterad 11 november 2024.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Deltar ej i beslut

Lars-Olof Franzén (AA) och Kent Flink (AA) deltar ej i beslutet

ALVESTA KOMMUN

VA-taxa 2025

Förslag +KPI 1,92 samt +4,58%

FÖR

ALVESTA KOMMUNS
ALLMÄNNA
VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Samhällsbyggnadsförvaltningen 342 80 ALVESTA 0472-15000

TAXA FÖR ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Antagen av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX, §XXX att gälla från 2025-01-01.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Alvesta kommun.
Huvudmannaskapet utövas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Alvesta kommun.

§ 1 Inledning

För att täcka nödvändiga kostnader för Alvesta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2 Avgiftstyper

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3 Fastighetsbegrepp

I dessa taxeföreskrifter avses med:

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor	Förvaltning	Stormarknader
Butiker	Utställningslokaler	Sporthallar
Hotell	Restauranger	
Hantverk	Småindustri	
Utbildning	Sjukvård	

***Annan fastighet*:** fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

***Obebyggd fastighet*:** fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

***Lägenhet*:** ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 200-tal m^2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:900 som en lägenhet. För industri och handel används för den del som överskrider 4000 m^2 bruttoarea (BTA) omräkningstalet 600 m^2 bruttoarea (BTA).

***Allmän platsmark*:** mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4 Avgiftsskyldighet

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål	*Anläggningsavgift*	*Brukningsavgift*
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvattenavlopp	Ja	Ja
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet	Ja	Nej, ingår i Dg
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark	Ja	Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.6 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–13)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5 Bostadsfastighet

5.1 För *bostadsfastighet* och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		Utan moms	*Med moms*
a)	en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df*	om 41832,39 kr	om 52290,49 kr
b)	en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df*	om 56597,11 kr	om 70746,39 kr
c)	en avgift per m^2 tomtyta	om 22,86 kr	om 28,58 kr
d)	en avgift per lägenhet	om 25837,78 kr	om 32297,23 kr

* Om dagvatten från fastigheten avleds genom den allmänna anläggningen eller på annat sätt som huvudmannen ordnat med uttages avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) för Df även om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), även om reducering är påkallad av 8.1.

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, eller tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

§ 6 Annan fastighet

6.1 För *annan fastighet* skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		Utan moms	*Med moms*
a)	en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df*	om 41832,39 kr	om 52290,49 kr
b)	en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df*	om 56597,11 kr	om 70746,39 kr
c)	en avgift per m^2 tomtyta	om 32,02 kr	om 40,03 kr

* Om dagvatten från fastigheten avleds genom den allmänna anläggningen eller på annat sätt som huvudmannen ordnat med uttages avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) för Df även om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter eller tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

§ 7 Obebyggd fastighet

7.1 För *obebyggd fastighet* skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		Bostadsfastighet		*Annan fastighet*
Servisavgift	5.1 a)	100%	6.1 a)	100%
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	100%	6.1 b)	100%
Tomtyteavgift	5.1 c)	100%	6.1 c)	70%
Lägenhetsavgift	5.1 d)	0%	-	

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

		Bostadsfastighet		***Annan fastighet***
Tomtyteavgift	5.1 c)	*)	6.1 c)	30%
Lägenhetsavgift	5.1 d)	100%	-	

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

§ 8 Delvis anslutning

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:

Avgifter för framdragen servisledning	
En ledning	70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Två ledningar	85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Tre ledningar	100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

* Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttages avgift enligt 8.1 som om servisledning för Df framdragits, oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats .

Avgifter i övrigt:

		V	*S*	*Df*	*Dg*
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	30%	50%	20%	-
Tomtyteavgift	5.1 c)	30%	50%	-	20%
Lägenhetsavgift	5.1 d)	30%	50%	-	20%
Avgift per uppsättning FP	6.1 b)	30%	50%	20%	-
Tomtyteavgift	6.1 c)	30%	50%	-	20%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§ 9 Allmänplatsmark

9.1 Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift enligt särskilt avtal.

§ 10 Reglering av avgiftsbelopp

Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet 413,78 (2024-08) i konsumentprisindex, KPI (1980=100). Samhällsbyggnadsnämnden ska årligen reglera dessa avgiftsbelopp vid årsskiftet enligt förändringen i KPI.

§ 11 Särförhållanden

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12 Betalning av anläggningsavgifter

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, utgår även påminnelse- och inkassoavgift i enlighet med Alvesta kommuns riktlinjer för fakturering och kravverksamhet.

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13 Övriga frågor

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14–22)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14 Bebyggd fastighet

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		Utan moms	*Med moms*
a)	en fast avgift per år	om 3530,25 kr	om 4412,81 kr
b)	en avgift per m^3 levererat vatten	om 38,11 kr	om 47,64 kr
c)	en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet* och därmed jämställd fastighet	om 820,75 kr	om 1025,94 kr
d)	en avgift per år och varje helt 100-tal m2 tomtyta för annan fastighet	om 61,90 kr	om 77,38 kr

* För bostadsfastighet med högst två lägenheter tas avgift enligt 14.1 c) ut för en lägenhet.

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

		V	*S*	*Dg*
Fast avgift	14.1 a)	30%	40%	*30%*
Avgift per m^3	14.1 b)	50%	50%	*0%*
Avgift per lägenhet	14.1 c)	30%	40%	*30%*
Avgift efter m^2 tomtyta	14.1 d)	25%	25%	*50%*

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.

Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200 m^3/lägenhet och år i permanentbostad. Tillkommer fast avgift enligt 14.1 a) och avgift per lägenhet enligt 14.1 c).

För sommarvatten till fritidsbostad utan mätning erläggs årlig avgift om:

	Utan moms	*Med moms*
en årlig avgift	om 2183,17 kr	om 2728,96 kr

14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m^3 per lägenhet.

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och miljödomstolen.

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvatten-ledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 12 % av avgiften enligt 14.1 b).

§ 15 Allmänplatsmark

15.1 Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga brukningsavgift.

Avgift utgår med:

	Utan moms	*Med moms*
en årlig avgift per m^2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten	om 1,76 kr	om 2,20 kr

§ 16 Större spillvattenmängd än dricksvattenmängd

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17 Obebyggd fastighet

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a) och 14.1 b).

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

		V	*S*	*Df*	*Dg*
Fast avgift	14.1 a)	40%	50%	10%	0%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 18 Extra åtaganden

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

	Utan moms	*Med moms*
Nedtagning av vattenmätare	909,73 kr	1137,16 kr
Uppsättning av vattenmätare	909,73 kr	1137,16 kr
Avstängning av vattentillförsel	909,73 kr	1137,16 kr
Påsläpp av vattentillförsel	909,73 kr	1137,16 kr
Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare	909,73 kr	1137,16 kr
Undersökning av vattenmätare	909,73 kr	1137,16 kr
Länsning av vattenmätarbrunn	909,73 kr	1137,16 kr
Byte av sönderfrusen eller skadad mätare	2045,28 kr	2556,68 kr
Förgäves besök vid föranmält mätarbyte	909,73 kr	1137,16 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.

§ 19 Särförhållanden

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 20 Betalning av avgifter
Avgift enligt 14.1 a) och c) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller enligt beslut av VA-huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.

Vid månadsräkning utgår avgift på 27,24 kr exkl. moms alternativt 34,05 kr inkl. moms per faktureringstillfälle.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 12.2.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, utgår även påminnelse- och inkassoavgift i enlighet med Alvesta kommuns riktlinjer för fakturering och kravverksamhet.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall där jämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21 Avtal i vissa fall
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22 Reglering av avgiftsbelopp
Avgifter enligt §§ 14 till 18 är baserade på indextalet 413,78 (2024-08) i konsumentprisindex, KPI (1980=100). Samhällsbyggnadsnämnden ska årligen reglera dessa avgiftsbelopp vid årsskiftet enligt förändringen i KPI.

TAXANS INFÖRANDE (§23)

§ 23 Taxans ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft 2025-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4 och 14.8 samt §16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

*** * ***

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53§ lagen om allmänna vattentjänster.

Bilaga 2: Diagram över anläggnings- och brukningsavgift för typhus A och B

Uppgifter över anläggningsavgift är hämtade från Svenskt vattens taxeundersökning för 2024 samt från förslag till Alvesta kommuns VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt höjning med +4,58%). Medianvärde för kommuner med 10 000-20 000, 20 000-50 000 samt 50 000-100 000 invånare redovisas i staplar med grå färg i tabellerna.

Diagram 1: Anläggningsavgift typhus A, 2024, SEK inkl. moms.

Typhus A: Fastighet med friliggande villa, tomtyta 800 m^2, ansluten till vatten, spill- och dagvatten, vattenförbrukning på 150 m^3/år. Förslag för VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt höjning med +4,58%) motsvarar en förändring på 10886 kr för anslutning av typhus A.




Diagram 2: Anläggningsavgift typhus B, 2024, SEK inkl. moms.

Typhus B: Fastighet med flerbostadshus med 15 lägenheter, ansluten till vatten, spill- och dagvatten, tomtyta på 800 m2, vattenförbrukning på 2 000 m3/år, 2 parallellkopplade vattenmätare qn2,5 m3/h.




Diagram 3: Total årskostnad brukningsavgift typhus A, 2024, SEK inkl. moms.

Typhus A: Fastighet med friliggande villa, tomtyta 800 m^2, ansluten till vatten, spill- och dagvatten, vattenförbrukning på 150 m^3/år. Förslag för VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt höjning med +4,58%) motsvarar en förändring på 64 kr/mån för typhus A.





Diagram 4: Total årskostnad brukningsavgift typhus B, 2024, SEK inkl. moms.

Typhus B: Fastighet med flerbostadshus med 15 lägenheter, ansluten till vatten, spill- och dagvatten, tomtyta på 800 m2, vattenförbrukning på 2 000 m3/år, 2 parallellkopplade vattenmätare qn2,5 m3/h. Förslag för VA-taxa 2025 (+KPI 1,92% samt höjning med +4,58%) motsvarar en förändring på 39 kr/mån per lägenhetsenhet i typhus B.



§ 133

Dnr KS-2024-00425 1.3.1

Nya eller reviderade taxor och avgifter 2025 för Alvesta kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan beredning.

Sammanfattning

Inför 2025 har följande nämnder och bolag inkommit med förslag till beslut om nya eller ändrade taxor, avgifter, priser och riktlinjer som kommunfullmäktige behöver fatta beslut om: Alvesta renhållnings AB, samhällsbyggnadsnämnden, nämnden för myndighetsutövning, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Samtliga har tagit fram och beslutat om underlag som beskriver förändringarna vilka framgår av bifogade beslut med bilagor.

En översikt över samtliga taxor och avgifter finns i bifogad bilaga för information. En del taxor och avgifter kan nämnderna själva besluta om, vilket framgår av respektive nämnds reglemente. I somliga fall har kommunfullmäktige beslutat om taxekonstruktioner vilket innebär att vissa taxor och avgifter är indexreglerade. I dessa fall behöver inte ett nytt beslut om uppräkning fattas årligen, då uppräkningen ses som verkställighet så länge den sker i enlighet med taxekonstruktionen. Uppräkningen redovisas i den samlade bilagan men endast som information.

Ärendet kommer att kompletteras med förslag om VA-taxa som bereds av samhällsbyggnadsnämnden på nämndens sammanträde den 14 november. Med anledning av detta föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan beredning vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

Samlad taxebilaga för Alvesta kommun, 2024-10-22 (endast för information)

Utbildningsnämndens beslut § 84, 2024-10-28

Alvesta Renhållnings AB:s beslut § 54, 2024-10-10

Nämnden för myndighetsutövnings beslut § 53, 2024-09-30

Förslag på taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar, 2024-09-17

Nämnden för myndighetsutövnings beslut § 52, 2024-09-30

Förslag på taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, 2024-09-17

Ändringar i taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, 2024-09-17

Nämnden för myndighetsutövnings beslut § 51, 2024-09-30

Förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 2024-09-25

Ändringar i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 2024-09-20

Nämnden för myndighetsutövnings beslut § 50, 2024-09-30

Taxa för avgifter för tillsyn av försäljning av tobak och liknade produkter, receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter, 2024-09-12

Ändringar i taxa för avgifter för tillsyn av försäljning av tobak och liknade produkter, receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter, 2024-09-12

Nämnden för myndighetsutövnings beslut § 49, 2024-09-30

Förslag till taxa för nämnden för myndighetsutövnings tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396), 2024-09-12

Ändringar i taxa för nämnden för myndighetsutövnings tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396), 2024-09-12

Nämnden för myndighetsutövnings beslut § 48, 2024-09-30

Förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet livsmedel med ny timavgift, 2024-09-10

Ändringar i taxa för kommunens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet livsmedel med ny timavgift, 2024-09-10

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 59, 2024-09-18

§ 84

Dnr NUT-2024-00335 4.5.4

Utbildningsnämndens taxor 2025 - Stenlyckesalen (Hagaskolans matsal) och Slätthögs matsal

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden översänder ärendet till kommunfullmäktige för beslut om taxor.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar årligen om taxor inom Alvesta kommun. Utbildningsnämnden har sett över taxor för 2025 enligt följande.

Taxa Slätthögskolans matsal

Tid	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Per timme (Uthyres ej efter kl 18:00 fredag och lördag)	200 kr	150 kr	100 kr
Heldag (6 timmar eller mer) (Uthyres ej efter kl 18:00 fredag och lördag)	1000 kr	700 kr	500 kr

Taxa Stenlyckesalen (Hagaskolans) matsal

Tid	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Per timme Måndag-fredag mellan kl 16:00 – 22:00	650 kr	500 kr	350 kr
Per timme Lördag-söndag, senast till och med kl 22:00	650 kr	500 kr	350 kr
Per dygn Lördag-söndag	8500 kr (inkl. städ)	8500 kr (inkl. städ)	8500 kr (inkl. städ)

Yrkanden

Jörgen Skantz (S) yrkar att det ska gå att boka Stenlyckesalen per timme även på lördagar.

Beslutsgång

Ordförande frågar nämnden om den kan besluta enligt yrkandet och konstaterar att utbildningsnämnden beslutar enligt yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, utbildningsnämndens taxor 2025 – Stenlyckesalen (Hagaskolans matsal) och Slätthögs matsal, daterad 2024-10-22

Protokollsutdrag 2024-10-14 §80 Taxa vid bokning av Slätthögs matsal

Protokollsutdrag 2024-10-14 §79 Uthyrning av Hagaskolans matsal - taxa och avtal

Beslutet skickas till

§ 54

Dnr ARAB-2024-00029

Taxehöjning hushållsavfall och slam 2025.

Beslut

Styrelsen beslutar enhälligt att anta upprättat förslag på att låta renhållningstaxan gällande hushållsavfall och slam ska vara oförändrad för 2025.

Sammanfattning

Vd föreslår att anta upprättat förslag på en oförändrad renhållningstaxa gällande hushållsavfall och slam för 2025!

Prognosen för bolaget gällande helåret 2024, visar på ett positivt resultat på 2,5 miljoner kronor.

§ 53

Dnr NMY-2024-00032

Ny taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamn ADM.2024.1742

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta ny Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar. Timavgiften är densamma som Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Sammanfattning

Enligt 6 kap. 5 a § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg är kommunen ansvarig för tillsyn över att bestämmelserna om avfallshantering i fritidsbåtshamnar följs. Kommunerna tog den 1 maj 2024 över det här tillsynsansvaret från Transportstyrelsen.

Konsekvensanalys

För att kunna utföra tillsyn behövs kompetent personal. Då krävs finansiering av tillsynen. Regeringen understryker vikten av att myndigheternas verksamhet i möjligaste mån avgiftsfinansieras. Tillsynen över hela miljöbalkens område bör som huvudprincip vara avgiftsfinansierad till så stor del som bedöms rimligt. I Alvesta kommun är målsättningen 60 % avgiftsfinansiering. Låg kostnadstäckning kan resultera i ojämn konkurrens jämfört med andra kommuner. Det leder till att kostnaderna då behöver täckas av offentliga medel.

Beslutsunderlag

Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar, daterad 17 september 2024

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Alvesta kommun

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-17, ADM.2024.1742

Alvesta kommun

Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

Beslutat av:	Kommunfullmäktige Alvesta kommun
Beslutsdatum:	XX december 2024
Gäller från och med:	1 januari 2025
Giltighetstid:	Tillsvidare
Dokumentet gäller för:	Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar
Diarienummer:	ADM.2024.1742, NMY § XXX, KF § XX

Alvesta kommun

Datum:

Dnr:
KF § XX 2024-12-XX

Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

Med stöd av 6 kap. 8 § andra stycket lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, föreskriver Alvesta kommun följande:

1 § För prövning av frågor om att godkänna avfallshanteringsplaner när det gäller verksamhet på platser som ankommer på kommunen enligt 3 kap. 9 § lagen om förorening från fartyg, tar kommunen ut en avgift för nedlagd handläggningstid. Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan densamma som den fastställda taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje enskilt ärende.

2 § För tillsyn enligt 6 kap. 5 a § lagen om åtgärder mot förorening från fartyg tar kommunen ut avgift för nedlagd handläggningstid. Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan densamma som den fastställda taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje enskilt ärende.

3 § I de fall avgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid kommunen har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet, såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, besiktningar, provtagningar och kontroller, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av ärendet.

Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme handläggningstid.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timtaxan.

4 § Avgift tas inte ut för handläggning av överklagande av nämndens eller en överinstans beslut.

5 § Avgiftsskyldig är den som bedriver en verksamhet inom kommunens tillsynsansvar enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

6 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av nämnden för myndighetsutövning. Betalning av avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura.

7 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-17, ADM.2024.1742

8 § Denna taxa gäller från och med den 1 januari 2025.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-17, ADM.2024.1742

§ 52

Dnr NMY-2024-00031

Nytt förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer ADM.2024.1743

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer. Timavgiften är densamma som Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Sammanfattning

Taxan för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer har uppdaterats för att stämma överens med timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken samt SKR:s förslag på formuleringar.

Konsekvensanalys

För att kunna utföra tillsyn behövs kompetent personal. Då krävs finansiering av tillsynen. Regeringen understryker vikten av att myndigheternas verksamhet i möjligaste mån avgiftsfinansieras. Tillsynen över hela miljöbalkens område bör som huvudprincip vara avgiftsfinansierad till så stor del som bedöms rimligt. I Alvesta kommun är målsättningen 60 % avgiftsfinansiering. Låg kostnadstäckning kan resultera i ojämn konkurrens jämfört med andra kommuner. Det leder till att kostnaderna då behöver täckas av offentliga medel.

Beslutsunderlag

Ändringar taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, daterad 17 september 2024

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, daterad 17 september 2024.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Alvesta kommun

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-17, ADM.2024.1743

Alvesta kommun

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Beslutat av:	Kommunfullmäktige Alvesta kommun
Beslutsdatum:	XX december 2024.
Gäller från och med:	1 januari 2025
Giltighetstid:	Tillsvidare
Dokumentet gäller för:	Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar
Diarienummer:	ADM.2024.1743, NMY § XXX, KF § XX

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Enligt 6 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7–9 i Europaparlamentet och rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer följs inom kommunen.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Alvesta Kommuns kostnader för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:

1. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:

1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut

4 § Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda som tillhandahåller sprängämnesprekursorer enligt förordningen EU 2019/1148.

5 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.

6 § Bestämmelserna i lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer (11 §) ger kommunen rätt att ta ut avgift för tillsyn.

Timavgift

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan densamma som den fastställda taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje enskilt ärende.

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-17, ADM.2024.1743

9 § Nämnden för myndighetsutövning får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet, PKV (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2024.

Avgifter

10 § Avgift för tillsyn av ekonomiska aktörer som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda enligt lagen om sprängämnesprekursorer ska betalas i form av timavgift.

Avgiftens erläggande m.m.

11 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Alvesta kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor

12 § Av 17 § andra stycket lag (2014:700) om sprängämnesprekursorer följer att nämndens beslut får överklagas hos länsstyrelsen.

_____

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2025.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-17, ADM.2024.1743

Fastställd av KF §141 2022-12-12
Indexuppräkning SBN 2022-12-06 §92, SBN 2023-12-14 §115

Utgivare: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gäller från: 1 januari 2023
Antagen: KF § 141 2022-12-12

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-17, ADM.2024.1743

Taxa ~~för avgifter~~ för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Enligt 6 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7–9 i Europaparlamentet och rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer följs inom kommunen.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Alvesta Kommuns kostnader för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:

1. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:

1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut

4 § Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda som tillhandahåller sprängämnesprekursorer enligt förordningen EU 2019/1148.

5 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.

6 § Bestämmelserna i lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer (11 §) ger kommunen rätt att ta ut avgift för tillsyn.

Timavgift

7 § ~~v~~Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan ~~1083 kronor per hel timma handläggningstid~~ densamma som den fastställda taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje enskilt ärende.

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd

handläggningstid. ~~Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.~~

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

9 § ~~Samhällsbyggnadsnämnden~~ Nämnden för myndighetsutövning får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet, PKV (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2022.

Avgifter

~~10 § Följande avgifter gäller vid tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer (2014:799):~~

~~**Sprängämnesprekursorer**~~	~~**Avgift**~~
~~Tillsyn~~	~~Timavgift~~

10 § Avgift för tillsyn av ekonomiska aktörer som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda enligt lagen om sprängämnesprekursorer ska betalas i form av timavgift.

Avgiftens erläggande m.m.

11 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Alvesta kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor

12 § Av 17 § andra stycket lag (2014:700) om sprängämnesprekursorer följer att nämndens beslut får överklagas hos länsstyrelsen.

_____

Denna taxa träder i kraft den ~~1 oktober 2022~~ 1 januari 2025.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-17, ADM.2024.1743

§ 51

Dnr NMY-2024-00029

Nytt förslag taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med förslag timavgift ADM.2024.1741

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta ny Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Sammanfattning

En ny taxa har tagits fram för prövning och tillsyn enligt miljöbalken enligt SKR:s förslag. Förändringarna består bland annat av nya taxebestämmelser, ett nytt upplägg för taxebilaga 1 och uppdaterade timantal i taxebilaga 2. Timavgiften har justerats, från 1083 kronor till 1142 kronor för att täcka 60 % kostnadstäckning utifrån rekommendation lämnad i samband med revision genomförd av länsstyrelsen 2023.

Konsekvensanalys

För att kunna utföra tillsyn behövs kompetent personal. Då krävs finansiering av tillsynen. Regeringen understryker vikten av att myndigheternas verksamhet i möjligaste mån avgiftsfinansieras. Tillsynen över hela miljöbalkens område bör som huvudprincip vara avgiftsfinansierad till så stor del som bedöms rimligt. I Alvesta kommun är målsättningen 60 % avgiftsfinansiering. Låg kostnadstäckning kan resultera i ojämn konkurrens jämfört med andra kommuner. Det leder till att kostnaderna då behöver täckas av offentliga medel.

Beslutsunderlag

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, daterad 25 september 2024

Ändringar taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, daterad 20 september 2024

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Alvesta kommun

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Beslutat av:	Kommunfullmäktige Alvesta kommun
Beslutsdatum:	XX december 2024
Gäller från och med:	1 januari 2025
Giltighetstid:	Tillsvidare
Dokumentet gäller för:	Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Diarienummer:	ADM.2024.1741, NMY § XXX, KF § XX

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**
KF § XX 2024-12-XX

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Innehållsförteckning

Taxebestämmelser **3**
Inledande bestämmelser *3*
Delegation m.m *4*
Timavgift *4*
Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag *5*
Avgifter för anmälningsärenden *5*
Avgift för tillsyn *6*
Avgifter i särskilda fall *7*
Industriutsläppsverksamhet 7
Extraordinär tillsynsavgift 8
Tillkommande avgift i särskilda fall 8
Allmänna bestämmelser om fasta avgifter och tilläggsavgifter 8
Avgift för tillsyn i övrigt 9
Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet *9*
Gemensamma bestämmelser *9*
Nedsättning av avgift 9
Avgiftens erläggande 9
Verkställighetsfrågor och överklagande 9

Taxebilaga 1 ..... **11**

Taxebilaga 2 ..... **28**

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**
KF § XX 2024-12-XX

Taxebestämmelser

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Alvesta kommuns kostnader för prövning, tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar och bestämmelser som genomför EU-direktiv inom miljöbalkens tillämpningsområde eller marknadskontrollagstiftningen inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bland annat enligt 26 kap. 22 § andra stycket miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-bestämmelser inom miljöbalkens tillämpningsområde, överklagas.
3. Upprättande av ansökan och utförande av talan om utdömande av vite.

4 § Beslut om avgift eller beslut om nedsättning eller efterskänkning av avgift enligt denna taxa fattas av nämnden för myndighetsutövning.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 22 § andra stycket miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. Avgiftsuttag sker

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift),
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift),
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift), eller
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

Delegation m.m.

6 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Nämnden för myndighetsutövning får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att omräkna avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timtaxa) med den procentsats för PKV som är publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Nämnden för myndighetsutövning får även besluta om ändringar i taxebilagorna 1–2 med anledning av ändrade regler om prövningsnivåer eller ändrade verksamhetskoder, så länge ändringarna inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Timavgift

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan 1 142 kr per hel timme handläggningstid. Timavgiften i ett ärende beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

8 § I de fall avgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid kommunen har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet, såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, besiktningar, provtagningar och kontroller, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av ärendet.

9 § Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timtaxan.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas antingen som fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för den tillkommande handläggningstiden.

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas av sökanden.

13 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd.

15 § Utöver avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift komma att tas ut för annan handläggning avseende den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter för anmälningsärenden

16 § För anmälan av verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av sådan avgift ska avgiften för handläggning av anmälan i stället betalas enligt de grunder som i förekommande fall anges i taxebilaga 1 och annars i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av den eller de avgifter som anges för övriga miljöfarliga verksamheter.

Avgift för handläggning av anmälan av anmälningspliktig ändring av verksamhet (anmälningspliktig ändring av A- eller B verksamhet respektive anmälningspliktig ändring av C-verksamhet eller avloppsanordning) ska betalas i form av timavgift.

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggning av ärendet har påbörjats.

17 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet.

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift komma att tas ut för annan handläggning avseende den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för tillsyn

19 § Med återkommande tillsyn avses planerad tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen samt tillsyn över miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med fastställd anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H).

20 § Med regelbunden tillsyn avses planerad tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”).

21 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.

I taxebilaga 2 är verksamheterna indelade i verksamhetsgrupper där varje verksamhetsgrupp har en rubrik. Endast en avgift inom varje verksamhetsgrupp ska ingå i beräkningen av tillsynsavgiften. Avgiften ska motsvara den högsta avgiften som verksamheten omfattas av inom verksamhetsgruppen.

Om verksamheten omfattas av avgift i fler än en verksamhetsgrupp, ska den högsta avgiften i varje verksamhetsgrupp läggas samman enligt följande. Den högsta avgiften ska ingå i beräkningen med sitt fulla värde. Var och en av de övriga delavgifterna ska ingå i beräkningen

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

med en fjärdedel (25 %) av sitt fulla värde. Om summan överstiger 130 procent av det fulla beloppet för den högsta avgiften, ska den del som överstiger 130 procent inte ingå i tillsynsavgiften.

22 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H), ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.

Den årliga avgiften ska tas ut motsvarande den högsta avgiften som verksamheten omfattas av inom verksamhetsgruppen.

För verksamheter med två eller flera verksamhetskoder ska avgiften för verksamheterna läggas samman. Avgiften från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i taxebilaga 2 ska ingå i beräkningen med sitt fulla värde. Om summan överstiger 125 procent av det fulla beloppet för den högsta avgiften, ska den del som överstiger 125 procent inte ingå i tillsynsavgiften.

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas antingen i form av fast årlig avgift eller timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan beroende på vad som anges i taxebilaga 2 för den aktuella klassningskoden.

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.

Avgifter i särskilda fall

Industriutsläppsverksamhet

25 § För industriutsläppsverksamheter, det vill säga verksamheter som markeras med (-i) i miljöprövningsförordningen, ska utöver fast årlig avgift enligt taxebilaga 2 betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften motsvarande 16 timmars handläggningstid multiplicerat med aktuell timtaxa. Tillägg tas endast ut för de industriutsläppsverksamheter där slutsatser om bästa tillgängliga teknik som anges i 2 kap. industriutsläppsförordningen (2013:250) för verksamheten har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Avgiften tas ut året efter att slutsatserna offentliggjorts.

När verksamhetens årliga tillsynsavgift enligt bilaga 2 är lägre än tilläggsavgiften, ska tilläggsavgiften endast tas ut med ett belopp som motsvarar den årliga tillsynsavgiften.

I beslut om tilläggsavgift ska prövas om det föreligger skäl för nedsättning av avgiften enligt 33 §.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Extraordinär tillsynsavgift

26 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Sådan avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller om det skett en olycka eller större driftstörning som kan medföra risk för skada eller olägenhet av större betydelse för människors hälsa, miljön eller andra intressen som skyddas enligt miljöbalken.

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt 7–9 §§ och ska betalas i efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.

Tillkommande avgift i särskilda fall

27 § Timavgift enligt 7–9 §§ ska även betalas för kommunens arbete med anledning av

1. beslut om sådana villkor av mindre betydelse som prövningsmyndigheten med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken överlåtit till den kommunala tillsynsmyndigheten att besluta om, eller
2. tillsynsmyndighetens arbete med anledning av omprövning av tillstånd eller villkor enligt 24 kap. 5 § miljöbalken.

Allmänna bestämmelser om fasta avgifter och tilläggsavgifter

28 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till verksamhet meddelats eller anmälan skett eller – i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts – verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

Tillägg för industriutsläppsverksamheter ska betalas tillsammans med den fasta årliga avgiften. Avgifter för extraordinär tillsyn faktureras i efterskott.

29 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidta åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder avgiften eller tillsynsåtgärden. Avgift för tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Avgift för tillsyn i övrigt

30 § Avgift för tillsyn i övrigt, även för handläggning med anledning av underrättelser eller information, ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.

Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet

31 § När kontrollförordningen (EU) 2017/625 är tillämplig ska avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden för kontrollen multipliceras med timtaxan. Sådan avgift tas bara ut om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

32 § För kommunens handläggning inom miljöbalkens tillämpningsområde som avser marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.

Gemensamma bestämmelser

Nedsättning av avgift

33 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande

34 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Alvesta kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor och överklagande

35 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunalnämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

36 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

37 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till länsstyrelsen. Beslut om avgift för marknadskontroll överklagas dock till allmän förvaltningsdomstol.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2025. Äldre taxor tillämpas på ärenden som rör ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag eller anmälningar som kommit in till kommunen före denna dag.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Taxebilaga 1

Taxebilaga 1 gäller avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn som inte omfattas av avgifter enligt taxebilaga 2. Avgiften baseras utifrån avgiftsnivåer. Avgiftsnivåerna bestäms utifrån ärendets komplexitet och tidsåtgång.

Avgiftsnivå	**Timmar**
Avgiftsnivå 1	0,5
Avgiftsnivå 2	1
Avgiftsnivå 3	2
Avgiftsnivå 4	4
Avgiftsnivå 5	6
Avgiftsnivå 6	7
Avgiftsnivå 7	Timavgift

Huvudrubrikerna (miljöbalkskapitlen) har så långt möjligt samma ordningsföljd och lydelse som rubrikerna i förordning (1998:948) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT).

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**
KF § XX 2024-12-XX

Beskrivning	Lagrum	Avgiftsnivå
AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD		
Prövning av ansökan		
Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning för 5 personekvivalenter som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 5
Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning för 10–25 personekvivalenter som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 6
Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning för 30–200 personekvivalenter som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Ansökan om tillstånd till inrättande av annan avloppsanordning än med vattentoalett enligt vad kommunen har föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten enligt vad kommunen har föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 4
Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Handläggning av anmälan		
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.	9 kap 6 §, 1 kap 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251)	Avgiftsnivå 7
Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	1 kap 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251)	Avgiftsnivå 7
Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 3
Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 3
Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom ett område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken	Avgiftsnivå 7

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Verksamhet som omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar är inte anmälningspliktig.	38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för allmänheten, eller som på annat sätt används av många människor.	38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.	38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 5
Tillsyn		
Olägenheter från joniserande och icke-joniserande strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till kommunen.	1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 26 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast avgift eller timavgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 1 miljötillsynsförordningen	Avgiftsnivå 7

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild uppmärksamhet och som inte omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3; 1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen, 2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande, 3. samlingslokaler där många människor brukar samlas, 4. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad, 5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor, 6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling och där verksamheten inte endast omfattar estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar , 7. lokaler för förvaring av djur.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Uppdrag		
Avgift för provtagning: 1. Strandbad 2. Badanläggningar 3. Enstaka bassänger 4. Plaskdammar. Ersättning tas ut för de faktiska kostnader som uppstår för analyser, transporter och frakt.	45 kap 5 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA		

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

ORGANISMER		
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR		
Tillsyn		
Information innan installation påbörjas eller hantering inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m^3 vätska (inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande rörledningar. (Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.)	3 kap 1 § och 3 kap 2 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10), 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 2
Information om cistern som tagits ur bruk. (Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.)	1 kap 1 § och 7 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10), 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 1
Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och spillolja. (Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.)	1 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10), 26 kap 3 § miljöbalken, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
FLUORERADE VÄXTHUSGASER		
Tillsyn		

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer, om valet av utrustning och köldmedium inte behandlas inom ramen för en ansökan om tillstånd eller en anmälan enligt 9 kap miljöbalken.	14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser.	15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 2
Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN		
Tillsyn		
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade ämnen.	Förordning (EU) nr 517/2014, förordning (EG) nr 1005/2009, 2 kap 31 § p 6 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för laboratorie- och analysarbeten som betraktas som viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) nr 291/2011, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	Förordning (EG) 1005/2009, förordning (EG) nr 291/2011, 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
VÄXTSKYDDSMEDEL		
Prövning av ansökan		

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig användning av växtskyddsmedel 1. inom idrotts- och fritidsanläggningar, 2. vid planerings- och anläggningsarbeten, 3. på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och 4. på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.	2 kap 40 och 40 a §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel	Avgiftsnivå 3
Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom ett vattenskyddsområde som har inrättats före den 1 januari 2018 eller där föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018.	6 kap 1 och 2 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 36 § 2 st förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och 7 kap 22 § miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Ansökan om dispens från förbudet att använda växtskyddsmedel 1. på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete, 2. på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till, 3. i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till, 4. inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt, 5. på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller 6. på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.	2 kap 37 och 39 §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel	Avgiftsnivå 7
Handläggning av anmälan		

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.	2 kap 41 och 41a §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel	Avgiftsnivå 7
Tillsyn		
Underrättelse vid olyckor då en större mängd växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut.	9 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av växtskyddsmedel.	9 kap 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
BIOCIDPRODUKTER		
Prövning av ansökan		
Ansökan om undantag från bestämmelserna om information och underrättelse i 4 kap 1–3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3). Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.	1 kap 1 § och 4 kap 4 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3)	Avgiftsnivå 7
Tillsyn		
Underrättelse i samband med spridning av biocidprodukt på en plats som allmänheten har tillträde till, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.	1 kap 1 § och 4 kap 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.	Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
PCB		
Prövning av ansökan		
Ansökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-produkt i byggnader och anläggningar och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	17 b § förordningen (2007:19) om PCB m.m.	Avgiftsnivå 7
Handläggning av anmälan		
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2	18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.	Avgiftsnivå 7
Tillsyn		
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	Förordningen (2007:19) om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
KOSMETISKA PRODUKTER		
Tillsyn		
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen.	Förordning (EG) nr 1223/2009, 2 kap 34 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Marknadskontroll i fråga om kosmetiska produkter med fullgörande av de uppgifter som anges i 1 kap 5 § 3 st p 1 i miljötillsynsförordningen genom att inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2 i förordning (EG) nr 765/2008 för att a) följa upp klagomål och rapporter om risker relaterade till produkter som omfattas av harmoniserad gemenskapslagstiftning, b) bevaka olyckor och hälsoskador som dessa produkter misstänks ha orsakat, c) kontrollera att korrigerande åtgärder har vidtagits, d) följa upp vetenskaplig och teknisk kunskap i säkerhetsfrågor.	Förordning (EG) nr 1223/2009, 2 kap 35 § 1 st miljötillsynsförordningen (2011:13), artikel 18.2 förordning (EG) nr 765/2008	Avgiftsnivå 7
ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER		
Tillsyn		
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som inte innebär utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 32 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över primärleverantörers utsläppande på marknaden	2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	1 kap 19 och 20 §§, 2 kap 32 § samt 2 kap 19 § p 7–9, p 11-14, p 16, p 17, p 19 miljötillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET		
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKEN		
Tillsyn		

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Hushållning med energi samt användning av förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja möjligheterna att 1. minska mängden avfall, 2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, 3. minska de negativa effekterna av avfall, och 4. återvinna avfall.	2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 2–4 §§ miljöbalken 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN		
Prövning av ansökan		
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter	7 kap 18 b § miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.	Gällande föreskrifter	Avgiftsnivå 7
Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet av ett område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §.	7 kap 24 § miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.	Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbalken, 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.	Avgiftsnivå 7

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om tillstånd eller dispens avseende natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.	Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbalken, 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.	Avgiftsnivå 7
Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde.	7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Ansökan om undantag från bestämmelserna i 23 §, 23 a §, 23 b §, 24 § p 2 och p 3, 25 §, 26 §, 26 a §, 26 c §, 28 a §, 28 b § och 28 d § i Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2015:21 om omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2	36 § föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 2015:21), 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § p 7 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Handläggning av anmälan		
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.	Gällande föreskrifter	Avgiftsnivå 7
Tillsyn		
Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som kommunen har beslutat om, djur- och växtskyddsområden som kommunen har meddelat föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och järnvägsanläggningar.	2 kap 9 § miljötillsynsförordningen	Avgiftsnivå 7

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om 1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och 3. växtodlingen och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	12 kap 10 § miljöbalken, 2 kap 32 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § p 7 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	12 kap 11 § miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § p 10 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 8 § p 7 samt 1 kap 19 och 20 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13) eller 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN		
Tillsyn		
Skydd för biologisk mångfald om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	8 kap 1–4 §§ miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Tillsyn med anledning av meddelat tillstånd enligt 8 § förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	Förordning (EU) nr 1143/2014, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN		

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Handläggning av anmälan		
Anmälan om att vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada.	10 kap 1 § miljöbalken, 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Tillsyn		
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en fastighet och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.	10 kap 11 § miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig miljöskada.	10 kap 12 och 14 §§ miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada har uppstått.	10 kap 13 och 14 §§ miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 2 kap. 29 § första stycket 3 miljötillsynsförordningen.	2 kap 31 § p 3 miljötillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.	2 kap 31 § p 4 miljötillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN		
Prövning av ansökan		
Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.	15 kap 25 § p 1 miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs.	15 kap 25 § p 2 miljöbalken	Avgiftsnivå 7

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Ansökan om uppehåll i hämtning, gemensam behållare, befrielse från skyldighet att lämna avfall till kommunen enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering	9 kap 2 § avfallsförordning (2020:614)	Avgiftsnivå 7
Ansökan om dispens avseende bygg- och rivningsavfall från kravet om utsortering i 3 kap. 10 § avfallsförordningen och från kravet att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 3 kap. 12 § avfallsförordningen	3 kap 15 § avfallsförordning (2020:614)	Avgiftsnivå 7
Övriga ansökningar	9 kap 1–2 §§ avfallsförordningen (2020:614)	Avgiftsnivå 7
Handläggning av anmälan		
Anmälan från fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att på fastigheten själv kompostera eller på annat sätt behandla annat avfall än trädgårdsavfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § MB	5 kap 15 § avfallsförordningen (2020:614)	Avgiftsnivå 7
Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.	9 kap 2 § avfallsförordningen (2020:614)	Avgiftsnivå 7
Anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering om uppehåll i hämtning, gemensam behållare, befrielse från hämtning av avfall.	9 kap. 2 § avfallsförordningen (2020:614)	Avgiftsnivå 7
Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering.	9 kap 1 och 2 §§ avfallsförordningen (2020:614)	Avgiftsnivå 7
Tillsyn		
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN		
Tillsyn		
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	26 kap 11 § miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum:

Dnr:
KF § XX 2024-12-XX

Alvesta kommun

Taxebilaga 2

Taxebilaga 2 gäller avgifter för verksamheter med en fastställd prövningsnivå enligt miljöprövningsförordning (2013:251) eller förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) som ska ha återkommande tillsyn. Taxebilaga 2 gäller även för avgifter som betalas efter utförd tillsyn.

Följande förkortningar används i tabellen:

MPF = Miljöprövningsförordning (2013:251)
VK/KK = Verksamhetskod/Klassningskod
AK = Avgiftsklass
PN = Prövningsnivå
A och B = tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
C = anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet
H = anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet
U = miljöfarlig verksamhet som inte kräver tillstånd eller anmälan
UH = hälsoskyddsverksamhet som inte kräver anmälan

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) tillkommer ett generellt tillägg med 16 timmar.

Lagrum	VK/KK	PN	Timmar	Beskrivning
				JORDBRUK
				Djurhållning
2 kap 1 §	1.10-i	B	15	Anläggning för djurhållning med 1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller 3. mer än 750 platser för suggor.
2 kap 2 §	1.11	B	12	Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses 1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder, 2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar.
	1.11-1		15	- Mer än 600 djurenheter
	1.11-2		18	- Mer än 800 djurenheter
	1.11-3		20	- Mer än 1000 djurenheter

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

2 kap 3 §	1.20	C		Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses 1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder, 5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar, 8. etthundra kaniner, 9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 11. tvåhundra slaktkycklingar, 12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur. Anmälningsplikten gäller inte 1. renskötsel, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
	1.20-1 *1.20-2*		8 6	- Mer än 200 djurenheter - Mer än 100 djurenheter
-	1.2001	U	3	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 60 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses samma som under 1.20. Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
-	1.2002	U	2	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 men högst 60 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses samma som under 1.20. Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
-	1.2003	U	T	Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses samma som under 1.20. Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
				Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion
2 kap 4 §	1.30	C	8	Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
				Odling

-	1.3001	U	6	Växthus, plantskola eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter.
-	1.3002	U	4	Växthus, plantskola eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter.
-	1.3003	U	6	Anläggning för torkning av gödsel.
-	1.3004	U	6	Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
-	1.3005	U	T	Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
-	1.3006	U	6	Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.
				FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK
3 kap 1 §	5.10	B	15	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår.
3 kap 2 §	5.20	C	6	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	5.2001	U	2	Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.
				UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
				Berg, naturgrus och andra jordarter
4 kap 1 §	10.10	B	30	Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
-	10.1001	U	T	Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
4 kap 2 §	10.11	B	30	Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
4 kap 3 §	10.20 *10.20-1* *10.20-2*	B	 20 10	Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 1. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 3. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. - Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg. - Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av naturgrus eller andra jordarter.
-	10.2001	U	10	Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per kalenderår.
-	10.2002	U	2	Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per kalenderår.
-	10.2003	U	4	Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
4 kap 4 §	10.30	C	10	Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
-	10.3001	U	T	Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
4 kap 5 §	10.40	C	6	Täkt för markinnehavarens husbehov av 1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
	10.4001	U	T	Täkt för markinnehavarens husbehov av 1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller 3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
4 kap 6 §	10.50	C	T	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånaders-period.
-	10.5001	U	T	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
4 kap 7 §	10.60	C	8	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
-	10.6001	U	4	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.
				Råpetroleum, naturgas och kol
4 kap 8 §	11.10	A	30	Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.
4 kap 9 §	11.20 *11.20-1* *11.20-2*	B	 13 6	Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8 §. - Utvinning i vattenområde - Utvinning på land
4 kap 10 §	11.30	C	10	Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
				Malm och mineral
4 kap 11 §	13.10	A	140	Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §.
4 kap 12 §	13.20-i	A	70	Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, inbegripet sulfidmalm.
4 kap 13 §	13.30	B	50	Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.
4 kap 14 §	13.40	A	140	Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §.
4 kap 15 §	13.50	B	55	Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

4 kap 16 §	13.60	B	25	Anläggning för utvinning av asbest.
				Annan utvinningsindustri
4 kap 17 §	13.70	C	6	Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §. Anmälningsplikten gäller inte djupborrning som sker inom ramen för ett undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45).
				LIVSMEDEL OCH FODER
				Slakterier
5 kap 1 §	15.10-i	B		Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.
	15.10-i1		90	- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
	15.10-i2		30	- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
5 kap 2 §	15.20	B	30	Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår
5 kap 3 §	15.30	C	8	Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår
-	15.3001	U	4	Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Livsmedel och foder av animaliska råvaror
5 kap 4 §	15.40-i	B	80	Anläggning för framställning av livsmedel eller foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller endast innebär paketering.
5 kap 5 §	15.45	B	80	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
5 kap 6 §	15.50	C		Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
	15.50-1		40	-Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton men högst 2000 ton per kalenderår.
	15.50-2		30	- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton per kalenderår.
5 kap 6a §	15.65	C	9	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 4 §, 2. endast avser mjölk, eller 3. endast innebär paketering.
-	15.5001	U	6	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 50 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

-	15.5002	U	2	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 500 ton produkter per kalenderår. Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast innebär paketering.
				Rökeri
5 kap 7 §	15.80	C		Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.
	15.80-1		10	- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.
	15.80-2		6	- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.
-	15.8001	U	2	Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror
5 kap 8 §	15.90-i	B	65	Anläggning för framställning av livsmedel eller foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 1. mer än 75 000 ton per kalenderår, 2. mer än 300 ton per dygn om anläggningen är i drift mer än 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 3. mer än 600 ton per dygn om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under ett kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
5 kap 9 §	15.95	B	52	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.
5 kap 10 §	15.101	C	20	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.
5 kap 10 a §	15.115	C	9	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 8 §, 2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller 3. endast innebär paketering.
-	15.9001	U	3	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 2 000 ton produkter per kalenderår.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.9002	U	2	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 5 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
				Kvarnprodukter
5 kap 11 §	15.125 *15.125-1* *15.125-2*	C	 25 10	Anläggning för framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär paketering. - Mer än 50 000 ton per kalenderår. - Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
-	15.12501	U	2	Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.12502	U	4	Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
				Livsmedel och foder av kombinerade råvaror
5 kap 12 §	15.131-i	B	70	Anläggning för framställning av livsmedel eller foder med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung uppgår till 1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till a) mer än 75 ton per dygn, eller b) mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, eller b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet. Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.
5 kap 13 §	15.141	B	44	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
5 kap 14 §	15.151	C	16	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
5 kap 14 a §	15.155	C	16	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 12 § eller endast innebär paketering.
	15.13101	U	4	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst 400 ton per kalenderår.
				Mjölkprodukter
5 kap 15 §	15.170-i	B	40	Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
5 kap 16 §	15.180 *15.180-1* *15.180-2* *15.180-3*	C	 25 20 10	Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass. - Mer än 50 000 ton per kalenderår. - Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. - Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
-	15.18001	U	2	Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Oljor och fetter
5 kap 17 §	15.185-i	B	52	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på enbart vegetabiliska råvaror. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §.
5 kap 18 §	15.190	B	28	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §.
5 kap 19 §	15.200	C	10	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 eller 14 eller om verksamheten endast avser mjölkprodukter.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

-	15.20001	U	2	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Glass
5 kap 20 §	15.210	B	28	Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av 1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än 15 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om produktionen baseras på endast vegetabiliska råvaror. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
5 kap 21 §	15.220	C	6	Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
-	15.22001	U	2	Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Råsprit och alkoholhaltiga drycker
5 kap 22 §	15.230	B	75	Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
5 kap 23 §	15.240	C		Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
	15.240-1 *15.240-2* *15.240-3*		25 15 10	- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. - Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår. - Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår.
-	15.24001	U	2	Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.24002	U	2	Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Malt, maltdrycker och läskedrycker
5 kap 24 §	15.250	B	28	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
5 kap 25 §	15.260	C	20	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

-	15.26001	U	8	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Jäst
5 kap 26 §	15.270	B		Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter. Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
	15.270-1 *15.270-2*		90 47	- Anläggning för tillverkning av jäst. - Anläggning för tillverkning av startkulturer av mikroorganismer.
-	15.27001	U	8	Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per kalenderår eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter.
				Kafferostning
5 kap 27 §	15.280	C		Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
	15.280-5 *15.280-6*		25 10	- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår. - Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår.
-	15.28001	U	2	Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Paketering av livsmedel
5 kap 28 §	15.310	C	6	Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§.
				TEXTILVAROR
6 kap 1 §	17.10-i	B		Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än10 ton textilfibrer eller textilier per dygn eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.
	17.10-i1 *17.10-i2*		100 90	- Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. - Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.
6 kap 2 §	17.20	B		Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 2. inte medför utsläpp av avloppsvatten eller utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår.
	17.20-1		50	- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

	17.20-2 *17.20-3*		45 35	2500 ton textilmaterial per kalenderår. - Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial per kalenderår. - Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per kalenderår.
6 kap 3 §	17.30	C	10	Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	17.3001	U	6	Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.
				PÄLS, SKINN OCH LÄDER
7 kap 1 §	18.10-i	B	70	Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per kalender-år.
7 kap 2 §	18.20	B	70	Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalender-år eller för annan beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
7 kap 3 §	18.30	C	8	Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller skinn per kalender-år. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	18.3001	U	2	Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton hudar eller skinn per kalender-år.
				TRÄVAROR
				Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
8 kap 1 §	20.05-i	B	64	Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp.
8 kap 2 §	20.10	C	25	Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp.
				Sågning, hyvling och svarvning av trä
8 kap 3 §	20.20 *20.20-1* *20.20-2* *20.20-3*	B	 65 60 40	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår. - Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. - Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per kalenderår. - Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per kalenderår.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

8 kap 4 §	20.30	C		Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.
	20.30-1		25	- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per kalenderår.
	20.30-2		15	- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår.
-	20.3001	U	6	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 500 kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.
	20.3002	U	T	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
				Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter
8 kap 5 §	20.40	C		Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.
	20.40-1		25	- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
	20.40-2		20	- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
	20.40-3		8	- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
	20.40-4		25	- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
	20.40-5		20	- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
	20.40-6		8	- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
	20.40-7		10	- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
-	20.4001	U	T	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
-	20.4002	U	2	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
-	20.4003	U	2	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
				Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
8 kap 6 §	20.50-i	B	70	Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor.
8 kap 7 §	20.60	C		Anläggning för tillverkning av 1. fanér eller plywood, eller 2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.
	20.60-1		20	-fanér eller plywood
	20.60-2		20	- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.
	20.60-3		12	- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.
				Lagring av timmer
8 kap 8 §	20.70	B		Anläggning för lagring av 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §.
	20.70-1		25	- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.
	20.70-2		20	-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller 2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.
	20.70-3		15	- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter med begjutning av vatten, eller 2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.
8 kap 9§	20.80	C		Anläggning för lagring av 1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning, 2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
	20.80-1		15	- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning
	20.80-2		10	- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning.
	20.80-3		6	- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
	20.80-4		15	- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten.
	20.80-5		10	- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
-	20.8001	U	6	Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

-	20.8002	U	T	Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m^3 fub) i vatten.
8 kap 10 §	20.90	C	T	Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m^3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m^3 fub) i vatten.
-	20.9001	U	8	Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m^3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m^3 fub) i vatten.
				Behandling mot blånadssvamp
8 kap 11 §	20.91	C	9	Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §.
				MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
9 kap 1 §	21.10-i	A		Anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material.
	21.10-i1		110	- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår.
	21.10-i2		90	- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår.
	21.10-i3		70	- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår.
	21.10-i4		75	- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-mekanisk) per kalenderår.
	21.10-i5		60	- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-mekanisk) per kalenderår.
-	21.1001	U	8	Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1§
9 kap 2§	21.30-i	A	55	Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.
9 kap 3 §	21.40	B	47	Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.
-	21.4001	U	6	Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§.
				FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION
10 kap 1 §	22.10	C	25	Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §.
10 kap 2 §	22.20	C	10	Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
10 kap 3 §	22.30	B	30	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
10 kap 4 §	22.40	C		Anläggning 1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
	22.40-1		6	- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
	22.40-2		15	- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
	22.40-3		8	- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
-	22.4001	U	4	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.4002	U	2	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.4003	U	T	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.4004	U	4	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.
-	22.4005	U	2	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
				STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE
11 kap 1 §	23.05	A	110	Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform.
11 kap 2 §	23.10-i	A	60	Anläggning för tillverkning av koks.
11 kap 3 §	23.11-i	A	88	Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol.
11 kap 4 §	23.12-i	A	112	Anläggning för framställning av kol (hårt kol).
11 kap 5 §	23.13	A	112	Anläggning för tillverkning av grafit som inte är tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §.
11 kap 6 §	23.20	B	90	Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.
11 kap 7 §	23.30-i	A		Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas.
	23.30-1		225	- Mer än 500 000 ton per kalenderår.
	23.30-2		140	- Högst 500 000 ton per kalenderår.
11 kap 8 §	23.40	A	60	Anläggning för 1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle.
11 kap 9 §	23.50	A	60	Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.
				KEMISKA PRODUKTER
				Organiska kemikalier

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

12 kap 1 §	24.01-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår
12 kap 2 §	24.02-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår
12 kap 3 §	24.03-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 4 §	24.04-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 5 §	24.05-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 6 §	24.06-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 7 §	24.07-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 8 §	24.08-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 9 §	24.09-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 10 §	24.10-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 11 §	24.11-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår
12 kap 12 §	24.12-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår
12 kap 13 §	24.13-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår
12 kap 14 §	24.14-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår
12 kap 15 §	24.15-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per kalenderår
12 kap 16 §	24.16-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per kalenderår
12 kap 17 §	24.17-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi per kalenderår
12 kap 18 §	24.18-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per kalenderår
12 kap 19 §	24.19-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår
12 kap 20 §	24.20-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

12 kap 21 §	24.21-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
12 kap 22 §	24.22-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
				Oorganiska kemikalier
12 kap 23 §	24.23-i	A	144	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per kalenderår
12 kap 24 §	24.24-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår
12 kap 25 §	24.25-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syror per kalenderår
12 kap 26 §	24.26-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår
12 kap 27 §	24.27-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton baser per kalenderår
12 kap 28 §	24.28-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår
12 kap 29 §	24.29-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton salter per kalenderår
12 kap 30 §	24.30-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår
12 kap 31 §	24.31-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår
12 kap 32 §	24.32-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår
				Gödselmedel
12 kap 33 §	24.33-i	A	144	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium
12 kap 34 §	24.34-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium
				Växtskyddsmedel och biocider
12 kap 35 §	24.35-i	A	144	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
12 kap 36 §	24.36-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
12 kap 37 §	24.37	B	96	Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för bekämpningsändamål
				Läkemedel
12 kap 38 §	24.38-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår
12 kap 39 §	24.39-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår
12 kap 40 §	24.40	C		Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				läkemedel (farmaceutisk tillverkning). Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §.
	24.40-1 *24.40-2* *24.40-3* *24.40-4*		28 16 9 4	- Mer än 100 ton kalenderår. - Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. - Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår. - Högst 500 kg per kalenderår.
12 kap 41 §	24.41	C	16	Anläggning för behandling av mellanprodukter. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§.
				Sprängämnen
12 kap 42 §	24.42-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per kalenderår
12 kap 43 §	24.43-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per kalenderår
				Annan kemisk tillverkning
12 kap 44 §	24.44	C	16	Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
12 kap 45 §	24.45	B		Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 3. sprängämnen, 4. pyrotekniska artiklar, eller 5. ammunition. Tillståndsplikten gäller inte 1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande på huden kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, ”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”,

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår, 4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller 5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §.
	24.45-1		24	- verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska produkter
	24.45-2		48	- verksamheten avser läkemedelssubstanser
	24.45-3		24	- verksamheten avser sprängämnen
	24.45-4		24	- verksamheten avser pyrotekniska artiklar
	24.45-5		9	- verksamheten avser ammunition
12 kap 46 §	24.46	C		Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller 5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.
	24.46-1		20	- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller tillverkning av andra kemiska produkter.
	24.46-2		16	- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.
	24.46-3		9	- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
	24.46-4		8	- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
-	24.4601	U	6	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.
-	24.4602	U	2	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
-	24.4603	U	6	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation.
12 kap 47 §	24.47	C	16	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. sprängämnen, 2. pyrotekniska artiklar, 3. ammunition, 4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller 6. andra kemiska produkter.
-	24.4701	U	6	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår
				GUMMI OCH PLASTVAROR
13 kap 1 §	25.10	B		Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.
	25.10-1		60	- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
	25.10-2		40	- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
13 kap 2 §	25.11	C		Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §.
	25.11-1		30	- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
	25.11-2		20	- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
	25.11-3		12	- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
	25.11-4		10	- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
-	25.1101	U	4	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
13 kap 3 §	25.20	B		Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår, 2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller 3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår.
	25.20-1		30	- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
	25.20-2		40	- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår.
	25.20-3		25	- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton plastråvara per kalenderår.
13 kap 4 §	25.30	C	8	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om 1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och 2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
-	25.3001	U	4	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.
13 kap 5 §	25.40	B	30	Anläggning för flamlaminering med plast.
13 kap 6 §	25.50	C		Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 2. beläggning eller kalandrering med plast. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §.
	25.50-1		20	- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-2		10	- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-3		8	- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-4		25	- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-5		20	- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-6		12	- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-7		10	- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-8		8	- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
-	25.5001	U	4	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
-	25.5002	U	4	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
				MINERALISKA PRODUKTER
				Glas, glasvaror och keramiska produkter
14 kap 1 §	26.05-i	B	64	Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
14 kap 2 §	26.10-i	B	50	Anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av mineralull, med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
-	26.1001	U	10	Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
14 kap 3 §	26.20	B		Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
	26.20-1		35	- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
	26.20-2		20	- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
	26.20-3		35	- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
	26.20-4		20	- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
14 kap 4 §	26.30	C	10	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §.
-	26.3001	U	4	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
14 kap 5 §	26.40	C	20	Anläggning för tillverkning av glasfiber. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
14 kap 6 §	26.50-i	B	35	Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin, med en 1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram per kubikmeter.
14 kap 7 §	26.51	B	35	Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
-	26.5101	U	6	Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
14 kap 8 §	26.60	C	25	Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §.
-	26.6001	U	4	Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per kalenderår.
				Cement, betong, kalk, krita och gips
14 kap 9 §	26.70-i	A	184	Anläggning för att 1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller 2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton cement per kalenderår.
-	26.7001	U	8	Anläggning för att 1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller 2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.
14 kap 10 §	26.80	B	184	Anläggning för tillverkning av cement. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §.
14 kap 11 §	26.90-i	B	30	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår.
14 kap 12 §	26.100	C	20	Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

-	26.10001	U	6	Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per kalenderår.
14 kap 13 §	26.110	C	12	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
-	26.11001	U	6	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
14 kap 14 §	26.120	C	25	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.
-	26.12001	U	6	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår.
				Andra mineraliska produkter
14 kap 15 §	26.130-i	B	64	Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade produkter.
14 kap 16 §	26.140	B	64	Anläggning för behandling eller omvandling av asbest eller produkter som innehåller asbest. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §.
14 kap 17 §	26.150	C		Asfaltverk eller oljegrusverk 1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
	26.150-1 *26.150-2*		25 20	- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. - Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
-	26.15001	U	T	Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
14 kap 18 §	26.160	C	10	Anläggning för tillverkning av varor av asfalt
14 kap 19 §	26.170-i	B	30	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
	26.17001	U	8	Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
14 kap 20 §	26.180	C	12	Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning
				STÅL OCH METALL
15 kap 1 §	27.10-i	A		Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), med eller utan utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än 21 900 ton per kalenderår.
	27.10-i1 *27.10-i2* *27.10-i3* *27.10-i4*		160 100 60 50	- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per kalenderår. - Om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 1 000 000 ton per kalenderår. - om produktionen överstiger 21 900 ton men inte 100 000 ton per kalenderår. - Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om produktionen överstiger 21 900 ton per kalenderår.
15 kap 2 §	27.20	A		Anläggning för att 1. producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion),

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				eller 2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §.
	27.20-1 *27.20-2*		70 60	- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per kalenderår. - Högst 50 000 ton per kalenderår.
15 kap 3 §	27.25-i	A		Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning av mer än 20 ton råstål per timme eller mer än 175 200 ton råstål per kalenderår.
	27.25-i1 *27.25-i2*		120 80	- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår - Varmvalsning av mer än 175 200 ton men högst 500 000 ton råstål per kalenderår.
15 kap 4 §	27.26-i	A	64	Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom hammarsmide, om slagenergin per hammare är mer än 50 kilojoule och den använda värmeeffekten är mer än 20 megawatt.
15 kap 5 §	27.27-i	A		Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning av mer än 2 ton råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål per kalenderår.
	27.27-i1		48	- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår.
	27.27-i2		40	- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår.
	27.27-i3		24	- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per kalenderår.
	27.27-i4		12	- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.
	27.27-i5		48	- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 10 000 m^3 process- eller sköljvatten.
	27.27-i6		40	- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 1 000 m^3 men högst 10 000 m^3 process- eller sköljvatten.
	27.27-i7		24	- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 100 m^3 men högst 1 000 m^3 process- eller sköljvatten.
	27.27-i8		12	- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av högst 100 m^3 process- eller sköljvatten.
15 kap 6 §	27.31	A	90	Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår.
15 kap 7 §	27.32	B		Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

	27.32-1 *27.32-2*		45 30	- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. - Högst 20 000 ton per kalenderår.
15 kap 8 §	27.40-i	B		Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
	27.40-i1		40	- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används.
	27.40-i2		35	- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används.
	27.40-i3		25	- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används.
	27.40-i4		15	- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används.
15 kap 9 §	27.50	B		Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §.
	27.50-1		25	- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
	27.50-2		20	- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
	27.50-3		15	- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
	27.50-4		15	- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
15 kap 10 §	27.60	C	6	Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §.
-	27.6001	U	2	Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är högst 10 ton per kalenderår.
15 kap 11 §	27.70-i	A		Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
	27.70-i1		120	- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i2		70	- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i3		35	- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i4		30	- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 000 ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i5		100	- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i6		50	- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

	27.70-i7		35	- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i8		30	- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
15 kap 12 §	27.80-i	B		Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
	27.80-i1		184	- För ferrolegeringsverk.
	27.80-i2		30	- Andra verksamheter som inte är ferrolegeringsverk.
15 kap 13 §	27.100-i	A		I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion av bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn eller mer än 1 000 ton per kalenderår.
	27.100-i1		130	- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
	27.100-i2		95	- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
	27.100-i3		70	- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
-	27.10001	U	8	I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per kalenderår.
15 kap 14 §	27.101-i	B		I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
	27.101-i1		85	- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår.
	27.101-i2		75	- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per kalenderår.
15 kap 15 §	27.110	B		Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast avser gjuterier.
	27.110-1		64	- Mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
	27.110-2		30	- Högst 3 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
15 kap 16 §	27.120	B		Anläggning för att yrkesmässigt smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i 11–15 §§. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
	27.120-1		227	- Mer än 80 000 ton per kalenderår.
	27.120-2		137	- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.
	27.120-3		64	- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
	27.120-4		30	- Högst 3 000 ton per kalenderår.
15 kap 17 §	27.130	B		Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium eller magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
	27.130-1		90	- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
	27.130-2		50	- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

	27.130-3 *27.130-4* *27.130-5* *27.130-6*		35 25 20 15	- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. - Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. - Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. - Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.
15 kap 18 §	27.140	C	8	Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium eller magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.
-	27.14001	U	2	Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium eller magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.
				METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING
16 kap 1 §	28.10-i	B		Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter.
	28.10-i1		50	- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.10-i2		40	- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.10-i3		25	- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.10-i4		20	- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 2 §	28.20	B		Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikmeter, och 2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta
	28.20-1		50	- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.20-2		30	- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.20-3		25	- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.20-4		20	- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 3 §	28.25	C		Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast. Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
	28.25-1		6	-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.25-2		2	-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 4 §	28.30	B		Anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				vakuummetod.
	28.30-1 *28.30-2* *28.30-3* *28.30-4*		50 30 25 20	- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. - Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. - Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. - Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 5 §	28.40	C	10	Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.
-	28.4001	U	3	Anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 6 §	28.50	B		Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §.
	28.50-1 *28.50-2* *28.50-3* *28.50-4* *28.50-5* *28.50-6* *28.50-7* *28.50-8*		50 30 20 15 30 20 15 12	- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. - Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. - Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. - Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. - Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. - Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. - Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. - Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
16 kap 7 §	28.71	C	6	Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §.
-	28.7101	U	2	Blästra högst 500 kvadratmeter yta.
16 kap 8 §	28.80	B	30	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.
16 kap 9 §	28.90	C	20	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §.
16 kap 10 §	28.95	C		Anläggning för

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår.
	28.95-1		9	- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter ovan.
	28.95-2		6	- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan.
-	28.9501	U	2	Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50, 2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller 6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallför-brukningen uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår.
				ELEKTRISKA ARTIKLAR
17 kap 1 §	31.10	A	184	Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.
17 kap 2 §	31.20	B	64	Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.
17 kap 3 §	31.30	C	10	Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller kvicksilver.
17 kap 4 §	31.40-i	A	184	Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning eller grafitisering.
17 kap 5 §	31.50	A	184	Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.
17 kap 6 §	31.60	C	15	Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel.
				METALLBEARBETNING
				Motorer, turbiner och reaktorer
18 kap 1 §	34.10	C	15	Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.
-	34.1001	U	4	Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.
18 kap 2 §	34.20	C	8	Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
				Motorfordon

18 kap 3 §	34.30 *34.30-1* *34.30-2* *34.30-3* *34.30-4* *34.30-5* *34.30-6* *34.30-7*	B	 140 100 80 40 100 60 30	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. - Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. - Fler än 100 000 motorfordon men högst 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. - Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. - Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. - Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. - Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. - Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
18 kap 4 §	34.40	C	25	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.
-	34.4001	U	6	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
				Järnvägsutrustning och flygplan
18 kap 5 §	34.50	C	25	Anläggning för 1. tillverkning av järnvägsutrustning, 2. tillverkning av motordrivna luftfartyg, eller 3. reparation av motordrivna luftfartyg.
				Maskinell metallbearbetning
18 kap 6 §	34.60	A	90	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.
18 kap 7 §	34.70 <

18 kap 8 §	34.80	C		Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10 §. Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.
	34.80-1		20	- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter.
	34.80-2		10	- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter.
	34.80-3		8	- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter.
-	34.8001	U	2	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.
				Gas- och oljeplattformar
18 kap 9 §	35.10	A	140	Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid utvinning av olja eller gas inom havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken.
-	35.1001	U	70	Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd.
				Skeppsvarv
18 kap 10 §	35.20	C	8	Skeppsvarv.
				FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
19 kap 1 §				Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.
19 kap 2 §	39.10-i	B	75	Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller produkter, om förbrukningen av organiska lösningsmedel är mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200 ton per kalenderår.
19 kap 3 §	39.15	B		Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller 4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. När förbrukningen beräknas ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §. Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

	39.15-1 *39.15-2* *39.15-3* *39.15-4* *39.15-5* *39.15-6* *39.15-7*		75 65 60 65 55 65 55	- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, - 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel - 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska lösningsmedel, - 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter - 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter - 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. - 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
19 kap 4 §	39.30	C	15	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40), ”kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning” (R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
39.1519 kap 5 §	39.35	C	8	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
19 kap 6 §	39.50 *39.50-1* *39.50-2* *39.50-3*	C	 15 20 12	Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. - 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår. - 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår. - 3. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
-	39.5001	U	T	Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

-	39.5002	U	T	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel.
-	39.5003	U	T	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.
	39.5004	U	T	Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska lösningsmedel.
				HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER
20 kap 1 §	39.60	B		Anläggning för lagring eller annan hantering av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår, 2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.
	39.60-1		70	- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
	39.60-2		50	- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

	39.60-3		25	mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. - Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
20 kap 2 §	39.70	C	15	Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
-	39.7001	U	T	Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet", eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
20 kap 3 §	39.80	B	30	Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	39.8001	U	2	Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
20 kap 4 §	39.90	C	8	Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
-	39.9001	U	2	Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
				GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
21 kap 1 §				Med *avfall* och *farligt avfall* avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614).
				Anaerob biologisk behandling
21 kap 2 §	40.01	B	28	Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår. Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §.
21 kap 3 §	40.02	C	12	Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar biogas. Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §.
				Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen
21 kap 4 §	40.05-i	B	55	Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer.
21 kap 5 §	40.15	B	35	Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

21 kap 6 §	40.20	C	15	Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
				Kärnkraft
21 kap 7 §	40.30	A	90	Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.
				Förbränning
21 kap 8 §	40.40-i	A		Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.
	40.40-i1		100	- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.
	40.40-i2		40	- Gasturbin.
21 kap 9 §	40.50-i	B		Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt.
	40.50-i1		65	- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 300 megawatt.
	40.50-i2		40	- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt.
21 kap 10 §	40.51	B	35	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt.
21 kap 11 §	40.60	C		Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott.
	40.60-1		13	- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
	40.60-2		8	- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
	40.60-3		13	- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
-	40.6001	U	4	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
21 kap 12 §	40.70	C	25	Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.
				Vindkraft
21 kap 13 §	40.90	B	10	Verksamhet med 1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1,

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				eller 3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
21 kap 14 §	40.95	B	8	Verksamhet med 1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 §.
21 kap 15 §	40.100	C	6	Verksamhet med 1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
-	40.10001	U	T	Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 meter.
				Värme- och kylanläggningar
21 kap 16 §	40.110	C	15	Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.
21 kap 17 §	40.120	C	6	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
-	40.12001	U	T	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.
				VATTENFÖRSÖRJNING
-	41.9001	U	8	Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 personer.
-	41.9002	U	6	Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000 personer.
-	41.9003	U	T	Vattenverk för högst 5 000 personer.
				AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER
22 kap 1 §	45.10	A	90	Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom att allt kärnbränsle och annat

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen.
				FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
23 kap 1 §	50.10	C		Anläggning för tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
	50.10-1		20	- Tvättning av 1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
	50.10-2		15	- Tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
-	50.1001	U	5	Anläggning för tvättning av 1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.
-	50.1002	U	2	Anläggning för tvättning av 1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
-	50.1003	U	T	Anläggning för tvättning av 1. högst 250 personbilar per kalenderår, 2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
23 kap 2 §	50.20	C		Anläggning där det per kalenderår hanteras 1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.
	50.20-1		8	- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
	50.20-2		6	- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
	50.20-3		4	- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
	50.20-4		6	- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.
-	50.2001	U	T	Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.
-	50.2002	U	T	Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning.
-	50.2003	U	4	Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.
-	50.2004	U	2	Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.
-	50.2005	U	2	Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för motorfordon.
				HAMNAR OCH FLYGPLATSER
				Hamnar

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

24 kap 1 §	63.10	B		Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Tillståndsplikten gäller inte 1. hamn för Försvarsmakten, eller 2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.
	63.10-1		160	- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår
	63.10-2		100	- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår
	63.10-3		60	- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår
	63.10-4		20	- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår
	63.10-5		15	- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår
	63.10-6		12	- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår
	63.1001	U	4	Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på högst 1 350. Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten.
24 kap 2 §	63.20	C	15	Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	63.2001	U	10	Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller upptag
-	63.2002	U	6	Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 båtar, med uppläggning eller upptag
	63.2003	U	2	Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 båtar, med uppläggning eller upptag
	63.2004	U	T	Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning eller upptag
	63.2005	U	T	Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag
				Flygplatser
24 kap 3§	63.30	A		Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter. Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 4 §.
	63.30-1		140	- Mer än 50 000 landningar per kalenderår.
	63.30-2		80	- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar per kalenderår.
	63.30-3		60	- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per kalenderår.
	63.30-4		30	- Högst 5 000 landningar per kalenderår.
24 kap 4 §	63.40	B	45	Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter.
-	63.4001	U	8	Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter.
24 kap 5 §	63.50	C	8	Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
-	63.5001	U	2	Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
				Annan trafikinfrastruktur
-	63.10001	U	180	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 1 000 miljoner[1] fordonskilometer

[1] Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				per kalenderår.
-	63.10002	U	90	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner[2] fordonskilometer per kalenderår.
-	63.10003	U	60	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner[3] fordonskilometer per kalenderår.
-	63.10004	U	T	Parkering
-	63.10101	U	75	Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer.
-	63.10102	U	45	Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.
-	63.10103	U	20	Övriga spåranläggningar.
				LABORATORIER
25 kap 1 §	73.10	C	15	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning, 2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller 3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
-	73.1001	U	T	Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
-	73.1002	U	T	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 20 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter.
	73.1003	U	T	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 20 kvadratmeter.
				TANKRENGÖRING
26 kap 1 §	74.10	B		Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,

[2] Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn
[3] Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”.
	74.10-1		25	- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår.
	74.10-2		15	- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
26 kap 2 §	74.20	C	14	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
				HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
27 kap 1 §	85.10	C	25	Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
-	85.1001	U	T	Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
27 kap 2 §	85.20	C	10	Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel.
-	85.3001	U	2	Tandläkarmottagning.
	85.4001	U	T	Djursjukhus och liknande
				RENING AV AVLOPPSVATTEN
28 kap 1 §	90.10	B		Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 2 000 personekvivalenter eller mer.
	90.10-1		80	- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter.
	90.10-2		60	- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.
	90.10-3		35	- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.
28 kap 2 §	90.11	B		Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
	90.11-1		64	- Anslutning av fler än 100 000.
	90.11-2		48	- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 personer.
	90.11-3		32	- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer.
28 kap 3 §	90.15-i	B	48	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250). Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
28 kap 4 §	90.16	C		Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000 personekvivalenter.
	90.16-1		15	- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500 personekvivalenter men mindre än 2 000 personekvivalenter.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

	90.16-2		10	- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 personekvivalenter men mindre än 500 personekvivalenter.
-	90.2001	U	8	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men mindre än 200 personekvivalenter.
-	90.2002	U	T	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men mindre än 100 personekvivalenter.
	90.2003	U	T	Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm
28 kap 5 §	90.20	T	C	1. en anläggning för återvinning av avloppsvatten från en verksamhet enligt 1, 2 eller 4 § för sådan bevattning inom jordbruket som anges i avsnitt 1 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/741 av den 25 maj 2020 om minimikrav för återanvändning av vatten, i den ursprungliga lydelsen, och 2. tillhandahållande av återvunnet vatten från en sådan anläggning. Anmälningsplikten gäller inte för forsknings- eller pilotprojekt som har undantagits från tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/741, i den ursprungliga lydelsen.
				AVFALL
29 kap 1 §				Med avfall, behandla avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall, deponi, deponera avfall och uttjänt bil avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken.
29 kap 2 §				Med farligt avfall och icke-farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i avfallsförordningen (2020:614).
29 kap 3 §				Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § förordningen (2001:512) om deponering av avfall.
29 kap 4 §				Med avfallsförbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i detta kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
				Förbränning
29 kap 5 §	90.180-i	A		Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.
	90.180-i1		200	- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.180-i2		140	- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.180-i3		80	- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 6 §	90.181-i	A		Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.
	90.181-i1		200	- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.181-i2		140	- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.181-i3		80	- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 7 §	90.190	B	30	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per kalenderår.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

29 kap 8 §	90.191	B	30	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.
29 kap 9 §	90.200-i	A	120	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
29 kap 10 §	90.201-i	A	120	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
29 kap 11 §	90.210-i	B	80	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 3 ton per timme, eller 2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
29 kap 12 §	90.211-i	B	80	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 3 ton per timme, eller 2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
29 kap 13 §	90.212-i	B	36	Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 10 ton per dygn, eller 2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
29 kap 14 §	90.213-i	B	36	Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 10 ton per dygn, eller 2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
29 kap 15 §	90.220 *90.220-1* *90.220-2* *90.220-3*	B	 30 20 15	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller 2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. - Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 16 §	90.221	B		Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller 2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

	90.221-1 *90.221-2* *90.221-3*		30 20 15	- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 17 §	90.230	C	6	Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner naturligt, icke-farligt vegetabiliskt material från jordbruk eller skogsbruk för energiproduktion på ett sätt som inte medför skada på människors hälsa eller miljön.
-	90.23001	U	4	Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
				Deponering
29 kap 18 §	90.271	B	20	Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om 1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller 2. föroreningsrisken inte endast är ringa.
29 kap 19 §	90.281	C	6	Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från eller icke-farliga rensningsmassor på land i anslutning till det vatten som har rensats, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18 §. Anmälningsplikten gäller inte uppläggning av rensningsmassor från jordbruk eller skogsbruk om uppläggningen inte medför skada för människors hälsa eller miljön.
-	90.28001	U	T	Uppläggning av snö från gaturenhållning.
29 kap 20 §	90.290-i	A	120	Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
29 kap 21 §	90.300-i	B		Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om 1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, eller 2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 20 §.
	90.300-i1		64	- Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.300-i2		30	- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
	90.300-i3		20	- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 22 §	90.310	B		Deponering av icke-farligt avfall. Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §.
	90.310-1		40	- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår.
	90.310-2		25	- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.310-3		15	- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

29 kap 23 §	90.320-i	A		Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår.
	90.320-i1		225	- Den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
	90.320-i2		160	- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.320-i3		120	- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår
29 kap 24 §	90.330-i	B	70	Deponering av farligt avfall, om 1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, eller 2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 23 §.
29 kap 25 §	90.340	B		Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §.
	90.340-1		40	- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
	90.340-2		15	- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 26 §	90.341	C	6	Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.
	90.34101	U	T	Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §.
				Biologisk behandling
29 kap 30 §	90.161	B	20	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, eller 2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §
29 kap 31 §	90.171	C		Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller 2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §
	90.171-1		10	- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.
	90.171-2		8	- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
	90.171-3		6	- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
-	90.17001	U	T	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 10 ton per kalenderår, eller 2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.
				Animaliskt avfall

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

29 kap 32 §	90.241-i *90.241-i1* *90.241-i2*	B	 90 30	Behandling av animaliskt avfall om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 5–17, 30 eller 31 §§. - behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. - behandla mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton animaliskt avfall.
29 kap 33 §	90.251	C	24	Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 5–17, 30 eller 31 §§.
				Återvinning för anläggningsändamål
29 kap 34 §	90.131	B	20	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.
29 kap 35 §	90.141	C	T	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.
				Uppgrävda massor
29 kap 36 §	90.361	B	16	Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §.
29 kap 37 §	90.370	C	T	Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt någon av 5–17, 21–25, 65–67 eller 70 a §§.
				Konvertering av smittförande avfall
29 kap 38 §	90.382	C	T	Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus
				Avvattning
29 kap 39 §	90.375	C	15	Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton per kalenderår.
				Mekanisk bearbetning och sortering
29 kap 40 §	90.100 *90.100-1* *90.100-2*	B	 70 40	Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning. Tillståndsplikten gäller inte 1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §. - Den hanterade avfallsmängden är större än 50 000 ton per kalenderår. - Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
29 kap 41 §	90.110	C	20	1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
29 kap 42 §	90.70	B		Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
	90.70-1		35	- Den hanterade avfallsmängden är mer än 75 000 ton per kalenderår.
	90.70-2		20	- Den hanterade avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår
29 kap 43 §	90.80	C	9	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.
-	90.8001	U	T	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
				Elavfall
29 kap 44 §	90.90	C	12	Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan ytterligare behandling. Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.
				Uttjänta fordon
29 kap 45 §	90.119	B		Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är anmälningspliktig enligt 46 § 2.
	90.119-1		137	- Den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.119-2		64	- Den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.119-3		30	- Den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.119-4		13	- Den tillförda avfallsmängden är mindre än 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 46 §	90.120	C	12	Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen.
				Förberedelse för återanvändning
29 kap 47 §	90.29	C	T	Yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning
				Lagring som en del av att samla in avfall
29 kap 48 §	90.30	B		Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
	90.30-1		25	-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 100 000 ton i andra fall.
	90.30-2		20	-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

	90.30-3		15	2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall. -1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra fall.
29 kap 49 §	90.40	C	8	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
-	90.4001	U	T	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton.
	90.4002	U	2	Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för allmänheten
29 kap 50 §	90.50	B		Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 1 ton i andra fall.
	90.50-1		32	- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton.
	90.50-2		28	- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall.
	90.50-3		20	- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall.
	90.50-4		16	- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall.
	90.50-5		9	- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja, 2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier, 4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller 6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.
29 kap 51 §	90.60	C	8	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.
	90.6001	U	T	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, eller 5. högst 200 kilogram i andra fall.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar
29 kap 52 §	90.454-i	A	120	Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall.
29 kap 53 §	90.455	A	120	Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar. Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är tillståndspliktig enligt 52 §.
29 kap 54 §	90.457	A	65	Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall.
29 kap 55 §	90.458	B	80	Underjordsförvara icke-farligt avfall
				Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande
29 kap 56 §	90.408-i	B	32	Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton.
				Fartygsåtervinning
29 kap 57 §	90.451	A	144	Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt omhändertagande av fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen.
				Radioaktivt avfall
29 kap 58 §	90.460	A	100	Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt avfall.
29 kap 59 §	90.470	A	100	Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220), om hanteringen inte är tillståndspliktig enligt 58 §.
				Lagring och avskiljning av koldioxid
29 kap 60 §	90.480	A	180	Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är planerad att lagras är mer än 100 000 ton
29 kap 61 §	90.485	B	137	Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000 ton
29 kap 62 §	90.500-i	B	137	Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250)
29 kap 63 §	90.510	B	137	Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 62 §
29 kap 64 §	90.520	C	9	Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av koldioxid
				Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande
29 kap 65 §	90.406-i	B	50	Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser 1. biologisk behandling, 2. behandling innan förbränning eller samförbränning 3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 4. behandling av slagg eller aska. Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.
29 kap 66 §	90.405-i	B	40	Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten avser 1. biologisk behandling, 2. fysikalisk-kemisk behandling,

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				3. behandling innan förbränning eller samförbränning 4. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 5. behandling av slagg eller aska.
29 kap 67 §	90.435-i	A		Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och verksamheten avser 1. biologisk behandling, 2. fysikalisk-kemisk behandling, 3. materialåtervinning av lösningsmedel 4. materialåtervinning av oorganiskt material, utom metaller och metallföreningar, 5. regenerering av syror eller baser, 6. återvinning av komponenter som används till att minska föroreningar, 7. återvinning av katalysatorer 8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning av olja, 9. invallning, 10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf, eller 11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av avfall enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf.
	90.435-i1		225	- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.435-i2		140	- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.435-i3		65	- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 68 §	90.410	A	100	Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
29 kap 69 §	90.420	B		Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
	90.420-1		80	- Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.420-2		50	- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
	90.420-3		30	- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.420-4		20	- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
	90.420-5		15	- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 70 §	90.430	C	6	Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

29 kap 70 a §	90.436	B	T	Behandling av icke-farligt avfall genom kemisk behandling om den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 65 eller 66 §.
29 kap 71 §	90.440	A		Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
	90.440-1		225	- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.440-2		140	- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.440-3		65	- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 72 §	90.450	B		Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
	90.450-1		55	- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår
	90.450-2		40	- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår
	90.450-3		20	- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår
				SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
30 kap 1 §	92.10	B	15	Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.
30 kap 2 §	92.20	C		Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.
	92.20-1		T	- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
	92.20-2		T	- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
	92.20-3		T	- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.
-	92.2001	U	T	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.
30 kap 3§	92.30	C	8	Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
-	92.10001	U	12	Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.
-	92.10002	U	8	Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.
-	92.10003	U	4	Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.
				TEXTILTVÄTTERIER
31 kap 1 §	93.10	C	10	Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. Anmälningsplikten gäller inte om 1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller 2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §.
-	93.1001	U	8	Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
-	93.1002	U	T	Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				BEGRAVNINGSVERKSAMHET
32 kap 1 §	93.20	B	15	Krematorium.
				ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
				Lackering m.m.
-	100.1001	U	T	Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per kalenderår.
-	100.1002	U	T	Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår.
				Hantering av brom- eller fluorkarboner
-	101.1001	U	T	Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1002	U	T	Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1003	U	T	Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1004	U	T	Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1005	U	T	Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1006	U	T	Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
				HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
				Utbildningsverksamhet och liknande
-	200.10-1	H	6	Skol- och förskoleverksamhet
	200.10-2	UH	T	Familjedaghem.
				Samlingslokaler och liknande
	200.20-1	H	T	Öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet.
-	200.20-2	UH	T	Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och högskolor.
-	200.20-3	UH	T	Fritidsgård och liknande.
				Verksamheter med risk för blodsmitta
-	200.30-1	H	T	Fotvård, manikyr eller pedikyr
-	200.30-2	H	T	Tatuering, akupunktur, piercing eller annan liknande verksamhet.
-	200.30-3	H	T	Frisersalong, barberare.
				Verksamheter utan risk för blodsmitta
-	200.40-1	H	T	Solarium.
-	200.40-2	UH	T	Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.
-	200.40-3	UH	T	Frisersalong, barberare.
-	200.40-4	UH	T	Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande.
-	200.40-5	UH	T	Övriga alternativa behandlingar.
				Idrott och liknande
-	200.50-1	UH	T	Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.
	200.50-2	H	T	Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
-	200.50-3	UH	T	Strandbad.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				Boende
-	200.60-1	UH	T	Flerbostadshus
				Tillfälligt boende
-	200.70-1	UH	T	Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, vandrarhem, kriminalvård.
-	200.70-2	UH	T	Camping/stuganläggning/bed & breakfast
-	200.70-3	UH	T	Övrigt tillfälligt boende.
				Förvaring av djur
-	200.80-1	UH	T	Lokaler för förvaring av djur.
				Lokaler för vård eller annat omhändertagande
-	200.90-1	UH	T	Lokaler för vård eller annat omhändertagande >5 boende.
				Kyltorn
38 § FMH	200.100-1	H	T	Kyltorn

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Alvesta kommun

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Beslutat av:	Kommunfullmäktige Alvesta kommun
Beslutsdatum:	XX december 2024
Gäller från och med:	1 januari 2025
Giltighetstid:	Tillsvidare
Dokumentet gäller för:	Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Diarienummer:	ADM.2024.1741, NMY § XXX, KF § XX

Alvesta kommun Postadress: Alvesta kommun, 342 80 Alvesta · Besök: Centralplan 1, 342 80 Alvesta · Tel: 0472-150 00
E-post: kommunen@alvesta.se · Webb: alvesta.se

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

Innehållsförteckning

Taxebestämmelser **3**
Inledande bestämmelser *3*
Delegation m.m 4
Timavgift *4*
Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag *5*
Avgifter för anmälningsärenden *5*
Avgift för tillsyn *6*
Avgifter i särskilda fall *7*
Industriutsläppsverksamhet 7
Extraordinär tillsynsavgift 8
Tillkommande avgift i särskilda fall 8
Allmänna bestämmelser om fasta avgifter och tilläggsavgifter 8
Avgift för tillsyn i övrigt 9
Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet *9*
Gemensamma bestämmelser *9*
Nedsättning av avgift 9
Avgiftens erläggande 9
Verkställighetsfrågor och överklagande 10
Taxebilaga 1 ..... **11**
Taxebilaga 2 ..... **28**

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

Taxebestämmelser

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Alvesta kommuns kostnader för prövning, tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar och bestämmelser som genomför EU-direktiv inom miljöbalkens tillämpningsområde eller marknadskontrollagstiftningen inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar.

Comment [LG 1]: Detta är tillagt

Comment [LG 2]: Detta är tillagt

Comment [LG 3]: Detta är tillagt

Comment [LG 4]: Detta är tillagt.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bland annat enligt 26 kap. 22 § andra stycket miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

Comment [LG 5]: Detta är tillagt

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet.

Comment [LG 6]: ”i övrigt” är borttaget. Istället är detta tillagt.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-bestämmelser inom miljöbalkens tillämpningsområde, överklagas.
3. Upprättande av ansökan och utförande av talan om utdömande av vite.

Comment [LG 7]: Detta är tillagt

Comment [LG 8]: Detta är tillagt.

4 § Beslut om avgift eller beslut om nedsättning eller efterskänkning av avgift enligt denna taxa fattas av nämnden för myndighetsutövning.

Comment [LG 9]: NMY istället för ”den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet. ”.

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 22 § andra stycket miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. Avgiftsuttag sker

Comment [LG 10]: Detta är tillagt.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift),
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift),
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift), eller
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

Delegation m.m.

6 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Nämnden för myndighetsutövning får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att omräkna avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timtaxa) med den procentsats för PKV som är publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Nämnden för myndighetsutövning får även besluta om ändringar i taxebilagorna 1–2 med anledning av ändrade regler om prövningsnivåer eller ändrade verksamhetskoder, så länge ändringarna inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Timavgift

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan 1 142 kr per hel timme handläggningstid. Timavgiften i ett ärende beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

8 § I de fall avgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid kommunen har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet, såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, besiktningar, provtagningar och kontroller, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av ärendet.

9 § Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timtaxan.

Comment [LG 11]: Detta är kvar. SKR har inte med detta i sitt förslag.

Comment [LG 12]: Ny rubrik

Comment [LG 13]: Detta är omformulerat jämfört med nuvarande taxa, där följande står: ”Nämnden för samhällsplanering får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet, PKV (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2014. ”

Comment [LG 14]: SKR föreslår ”höja” men ”omräkna” känns bättre då avgiften skulle kunna sänkas.

Comment [15]: Ny timavgift

Comment [LG 16]: Detta är tillagt.

Comment [LG 17]: Har ändrats från ”nämnden”.

Comment [LG 18]: Detta är tillagt.

Comment [LG 19]: Beslut är borttaget.

Comment [LG 20]: Detta är tillagt.

Comment [21]: Detta är tillagt

Comment [22]: Detta tas bort

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas antingen som fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för den tillkommande handläggningstiden.

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas av sökanden.

13 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd.

15 § Utöver avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift komma att tas ut för annan handläggning avseende den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter för anmälningsärenden

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av en fast avgift som motsvarar den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån för årlig tillsyn i taxebilaga 2. För anmälan av verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av sådan avgift ska avgiften för handläggning av anmälan istället betalas enligt de grunder som i förekommande fall anges i taxebilaga 1 och annars i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera anmälningspliktiga miljöfarliga

Comment [LG 23]: Detta istället för ”genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan”

Comment [LG 24]: Denna slutkläm är borttagen pga ej aktuell ”och erläggas innan handläggningen påbörjas”.

Comment [LG 25]: Mellan dessa två ord är följande formulering borttagen ”kommunens kostnader med anledning av ”

Comment [LG 26]: Detta är tillagt.

Comment [LG 27]: Betalas istället för erläggas.

Comment [LG 28]: Betalas istället för erläggas.

Comment [LG 29]: Denna formulering flyttas hit från bestämmelsen ovanför.

Comment [LG 30]: ”enligt miljöbalken” är borttaget då det inte är relevant.

Comment [LG 31]: Detta är tillagt.

Comment [LG 32]: ”för tillsyn” har tagits bort.

Comment [LG 33]: Detta är tillagt.

Comment [HE 34]: Detta är borttaget eftersom vi föreslår timavgift i taxebilaga 1

Comment [LG 35]: Detta är tillagt.

Comment [LG 36]: Denna slutkläm är borttagen pga ej aktuell ”och erläggas innan handläggningen påbörjas”.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

verksamheter ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av den eller de avgifter som anges för övriga miljöfarliga verksamheter.

Avgift för handläggning av anmälan av anmälningspliktig ändring av verksamhet (anmälningspliktig ändring av A- eller B verksamhet respektive anmälningspliktig ändring av C-verksamhet eller avloppsanordning) ska betalas i form av timavgift.

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggning av ärendet har påbörjats.

17 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet.

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift komma att tas ut för annan handläggning avseende den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för tillsyn

19 § Med återkommande tillsyn avses planerad tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen samt tillsyn över miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med fastställd anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H).

20 § Med regelbunden tillsyn avses planerad tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”).

21 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.

I taxebilaga 2 är verksamheterna indelade i verksamhetsgrupper där varje verksamhetsgrupp har en rubrik. Endast en avgift inom varje verksamhetsgrupp ska ingå i beräkningen av tillsynsavgiften. Avgiften ska motsvara den högsta avgiften som verksamheten omfattas av inom verksamhetsgruppen.

Comment [LG 37]: ”enligt taxebilaga 2” är borttaget.

Comment [LG 38]: Omformulerat. Jämfört med ”av summan av de belopp”

Comment [LG 39]: Ska vi ha med detta eller avser vi att kostnaden för denna handläggning ska täckas av de årliga tillsynsavgifterna?

Comment [LG 40]: Detta är tillagt.

Comment [LG 41]: Omformulerat. Jämför med ”för tillsyn i övrigt komma att tas ut för”

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Om verksamheten omfattas av avgift i fler än en verksamhetsgrupp, ska den högsta avgiften i varje verksamhetsgrupp läggas samman enligt följande. Den högsta avgiften ska ingå i beräkningen med sitt fulla värde. Var och en av de övriga delavgifterna ska ingå i beräkningen med en fjärdedel (25 %) av sitt fulla värde. Om summan överstiger 130 procent av det fulla beloppet för den högsta avgiften, ska den del som överstiger 130 procent inte ingå i tillsynsavgiften.

22 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H), ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.

Den årliga avgiften ska tas ut motsvarande den högsta avgiften som verksamheten omfattas av inom verksamhetsgruppen.

För verksamheter med två eller flera verksamhetskoder ska avgiften för verksamheterna läggas samman. Avgiften från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i taxebilaga 2 ska ingå i beräkningen med sitt fulla värde. Om summan överstiger 125 procent av det fulla beloppet för den högsta avgiften, ska den del som överstiger 125 procent inte ingå i tillsynsavgiften.

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas antingen i form av fast årlig avgift eller timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan beroende på vad som anges i taxebilaga 2 för den aktuella klassningskoden.

Comment [LG 42]: Denna har anpassats för att passa taxan som vi använder i Alvesta. SKR föreslår nämligen enbart timavgift för U och UH, men vi har både timavgift och årlig avgift

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.

Avgifter i särskilda fall

Industriutsläppsverksamhet

25 § För industriutsläppsverksamheter, det vill säga verksamheter som markeras med (-i) i miljöprövningsförordningen, ska utöver fast årlig avgift enligt taxebilaga 2 betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften motsvarande 16 timmars handläggningstid multiplicerat med aktuell timtaxa. Tillägg tas endast ut för de industriutsläppsverksamheter där slutsatser om bästa tillgängliga teknik som anges i 2 kap. industriutsläppförordningen (2013:250) för verksamheten har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Avgiften tas ut året efter att slutsatserna offentliggjorts.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

När verksamhetens årliga tillsynsavgift enligt bilaga 2 är lägre än tilläggsavgiften, ska tilläggsavgiften endast tas ut med ett belopp som motsvarar den årliga tillsynsavgiften.

I beslut om tilläggsavgift ska prövas om det föreligger skäl för nedsättning av avgiften enligt 32 §.

Extraordinär tillsynsavgift

26 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Sådan avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller om det skett en olycka eller större driftstörning som kan medföra risk för skada eller olägenhet av större betydelse för människors hälsa, miljön eller andra intressen som skyddas enligt miljöbalken.

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt 7–9 §§ och ska betalas i efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.

Tillkommande avgift i särskilda fall

27 § Timavgift enligt 7–9 §§ ska även betalas för kommunens arbete med anledning av

1. beslut om sådana villkor av mindre betydelse som prövningsmyndigheten med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken överlåtit till den kommunala tillsynsmyndigheten att besluta om, eller
2. tillsynsmyndighetens arbete med anledning av omprövning av tillstånd eller villkor enligt 24 kap. 5 § miljöbalken.

Comment [LG 43]: Detta är nytt

Allmänna bestämmelser om fasta avgifter och tilläggsavgifter

Comment [LG 44]: Ny rubrik

28 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till verksamhet meddelats eller anmälan skett eller – i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts – verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

Tillägg för industriutsläppsverksamheter ska betalas tillsammans med den fasta årliga avgiften. Avgifter för extraordinär tillsyn faktureras i efterskott.

Comment [LG 45]: Detta är tillagt.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

29 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidta åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder avgiften eller tillsynsåtgärden. Avgift för tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Comment [LG 46]: Detta är tillagt.

Comment [LG 47]: Omformulerat. Jämför med ”För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. ”

Avgift för tillsyn i övrigt

30 § Avgift för tillsyn i övrigt, även för handläggning med anledning av underrättelser eller information, ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.

Comment [LG 48]: Detta är tillagt.

Comment [LG 49]: Detta istället för ”fast årlig avgift”.

Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet

31 § När kontrollförordningen (EU) 2017/625 är tillämplig ska avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden för kontrollen multipliceras med timtaxan. Sådan avgift tas bara ut om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

32 § För kommunens handläggning inom miljöbalkens tillämpningsområde som avser marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.

Comment [LG 50]: Detta är nytt

Gemensamma bestämmelser

Comment [LG 51]: Ny rubrik

Nedsättning av avgift

31 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande

32 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Alvesta kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

Verkställighetsfrågor och överklagande

33 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunalnämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

34 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

35 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till länsstyrelsen. Beslut om avgift för marknadskontroll överklagas dock till allmän förvaltningsdomstol.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2024. Äldre taxor tillämpas på ärenden som rör ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag eller anmälningar som kommit in till kommunen före denna dag.

Comment [LG 52]: Detta är nytt

Comment [LG 53]: Datum från när taxan gäller

Comment [LG 54]: Detta är tillagt

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Taxebilaga 1

Comment [LG 55]: Allt som inte har någon kommentar kopplat till sig på sidorna nedan är nytt i och med SKR:s förslag

Taxebilaga 1 gäller avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn som inte omfattas av avgifter enligt taxebilaga 2. Avgiften baseras utifrån avgiftsnivåer. Avgiftsnivåerna bestäms utifrån ärendets komplexitet och tidsåtgång.

Avgiftsnivå	**Timmar**
Avgiftsnivå 1	0,5
Avgiftsnivå 2	1
Avgiftsnivå 3	2
Avgiftsnivå 4	4
Avgiftsnivå 5	6
Avgiftsnivå 6	7
Avgiftsnivå 7	Timavgift

Huvudrubrikerna (miljöbalkskapitlen) har så långt möjligt samma ordningsföljd och lydelse som rubrikerna i förordning (1998:948) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT).

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

Beskrivning	Lagrum	Avgiftsnivå
AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD		
Prövning av ansökan		
Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning för 5 personekvivalenter som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 5
Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning för 10-25 personekvivalenter som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 6
Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning för 30-200 personekvivalenter som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Ansökan om tillstånd till inrättande av annan avloppsanordning än med vattentoalett enligt vad kommunen har föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten enligt vad kommunen har föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 4
Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7

Comment [LG 56]: Följande formulering från vår tidigare taxa är borttagen pga inaktuell (d.v.s. vi har inte med den i våra lokala hälsoskyddsföreskrifter): ”Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om **... [1]**

Comment [LG 57]: SKR föreslår helt annan formulering än vad vi tidigare hade. SKR föreslår en rad, men vi har delat upp det i tre rader (5 pe, 10-25 pe och 30-200 pe). Tidigare formulering löd så här: ”Prö**... [2]**

Comment [LG 58]: Tidigare formulering löd så här: ”
Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 4**... [3]**

Comment [LG 60]: Tidigare hade vi timavgift, men 4 h är rimligt som fast avgift

Comment [LG 59]: Tidigare formulering löd så här: ”Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning**... [4]**

Comment [LG 61]: Tidigare formulering löd så här: ”Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 3**... [5]**

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**

Fyll i här (läs: framsidan)

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Handläggning av anmälan		
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.	9 kap 6 §, 1 kap 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251)	Avgiftsnivå 7
Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	1 kap 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251)	Avgiftsnivå 7
Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 3
Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 3
Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom ett område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	40 och 42 § § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken	Välj avgiftsnivå

Comment [LG 62]: Tidigare formulering löd så här: ”Annan prövning av frågor om … [6]

Comment [LG 63]: Tidigare formulering löd så här: ”Anmälningspliktig verksamhe … [7]

Comment [LG 64]: Tidigare var avgiften det ”Belopp som motsvarar den årliga till … [8]

Comment [LG 65]: Tidigare formulering löd så här: ”Ändring av anmälningspliktig … [9]

Comment [LG 67]: Tidigare var denna på 5 timmar, nu föreslår vi 2 timmar

Comment [LG 66]: Tidigare formulering löd så här: ”1. Inrättande av avloppsanor … [10]

Comment [LG 69]: Tidigare vad denna på 5 timmar, nu föreslår vi timavgift

Comment [LG 68]: Tidigare formulering löd så här: ” … [11]

Comment [LG 71]: Tidigare var denna på timavgift, nu föreslår vi 2 timmar

Comment [LG 70]: Tidigare formulering löd så här: ” … [12]

Comment [LG 72]: Tidigare formulering löd så här: ”Handläggning av anmälan o … [13]

Comment [LG 74]: Förslagsvis tas denna bort då ärendehanteringen oftast gör … [14]

Comment [LG 73]: Tidigare formulering löd så här: ” … [15]

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Verksamhet som omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar är inte anmälningspliktig.	38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för allmänheten, eller som på annat sätt används av många människor.	38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.	38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 5
Tillsyn		
Olägenheter från joniserande och icke-joniserande strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till kommunen.	1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 26 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7

Comment [LG 75]: Tidigare formulering löd så här: ”
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner **... [16]**

Comment [LG 76]: Tidigare formulering löd så här: ”Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor”

Comment [LG 78]: Då vi inte särskiljer skolverksamheterna åt som vi gjorde i den tidigare taxan föreslår vi en fast avgift på 6 timmar

Comment [LG 77]: Tidigare formulering löd så här: ”
3. Skol- och fritidsverksamhet
Skola med mer än 400 elever
Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever **... [17]**

Comment [LG 79]: Dessa finns inte med i SKR:s förslag och tas därmed bort: ”Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: **... [18]**

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast avgift eller timavgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 1 miljötillsynsförordningen	Avgiftsnivå 7
Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild uppmärksamhet och som inte omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3; 1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen, 2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande, 3. samlingslokaler där många människor brukar samlas, 4. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad, 5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor, 6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling och där verksamheten inte endast omfattar estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar , 7. lokaler för förvaring av djur.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Uppdrag		
Avgift för provtagning: 1. Strandbad 2. Badanläggningar 3. Enstaka bassänger 4. Plaskdammar.	45 kap 5 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7

Comment [LG 80]: Tidigare formulering löd så här: ”Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt”

Comment [LG 81]: Tidigare formulering löd så här: ”Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2.”

Comment [LG 82]: Detta finns inte med i SKR:s förslag, men fanns med i vår tidigare taxa och därför har vi valt att behålla det.

Denna text är dock borttagen eftersom den inte är nödvändig ”För anläggningar som behöver återkommande tillsyn, tas även årlig avgift ut enligt vad som anges i Taxebilaga 2.”

Comment [LG 84]: Tidigare var det 1 x h per provtagningstillfälle, nu föreslår vi timavgift för att få med kostnaden för det som framgår av det andra stycket

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

Ersättning tas ut för de faktiska kostnader som uppstår för analyser, transporter och frakt.		
AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER		
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR		
Tillsyn		
Information innan installation påbörjas eller hantering inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m^3 vätska (inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande rörledningar. (Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.)	3 kap 1 § och 3 kap 2 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10), 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 2
Information om cistern som tagits ur bruk. (Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.)	1 kap 1 § och 7 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10), 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 1

Comment [LG 83]: Detta lades till här istället för att ha en egen rad, detta eftersom det kopplar till texten ovan

Comment [LG 85]: Tidigare fanns denna formulering):
”Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor”

Comment [LG 86]: Tidigare formulering löd så här:
”Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses installeras inomhus):
1. Förvaring av mer än 1 m^3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i mark.
2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja.
3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m^3 men högst 10 m^3.
4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.”

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och spillolja. (Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.)	1 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10), 26 kap 3 § miljöbalken, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
FLUORERADE VÄXTHUSGASER		
Tillsyn		
Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer, om valet av utrustning och köldmedium inte behandlas inom ramen för en ansökan om tillstånd eller en anmälan enligt 9 kap miljöbalken.	14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser.	15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 2
Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN		
Tillsyn		
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade ämnen.	Förordning (EU) nr 517/2014, förordning (EG) nr 1005/2009, 2 kap 31 § p 6 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7

Comment [LG 87]: Tidigare formulering löd så här:
”Handläggning av information enligt 14 § Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser av utrustning som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC”

Comment [LG 88]: Tidigare formulering löd så här:
”Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka ska lämna rapport enligt 15 § Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.”

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för laboratorie- och analysarbeten som betraktas som viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) nr 291/2011, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	Förordning (EG) 1005/2009, förordning (EG) nr 291/2011, 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
VÄXTSKYDDSMEDEL		
Prövning av ansökan		
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig användning av växtskyddsmedel 1. inom idrotts- och fritidsanläggningar, 2. vid planerings- och anläggningsarbeten, 3. på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och 4. på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.	2 kap 40 och 40 a §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel	Avgiftsnivå 3
Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom ett vattenskyddsområde som har inrättats före den 1 januari 2018 eller där föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018.	6 kap 1 och 2 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 36 § 2 st förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och 7 kap 22 § miljöbalken	Avgiftsnivå 7

Comment [LG 90]: Tidigare var det timavgift, nu föreslår vi 2 timmar

Comment [LG 89]: Tidigare formulering löd så här:
”Prövning av ansökan enligt 2 kap. 40 § Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.”

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

Ansökan om dispens från förbudet att använda växtskyddsmedel 1. på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete, 2. på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till, 3. i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till, 4. inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt, 5. på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller 6. på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.	2 kap 37 och 39 §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel	Avgiftsnivå 7
Handläggning av anmälan		
Anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.	2 kap 41 och 41a §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel	Avgiftsnivå 7
Tillsyn		
Underrättelse vid olyckor då en större mängd växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut.	9 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av växtskyddsmedel.	9 kap 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7

Comment [LG 91]: Tidigare formulering löd så här:
”Handläggning av anmälan enligt 2 kap. 41 § Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.”

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
BIOCIDPRODUKTER		
Prövning av ansökan		
Ansökan om undantag från bestämmelserna om information och underrättelse i 4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3). Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.	1 kap 1 § och 4 kap 4 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3)	Avgiftsnivå 7
Tillsyn		
Underrättelse i samband med spridning av biocidprodukt på en plats som allmänheten har tillträde till, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.	1 kap 1 § och 4 kap 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.	Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
PCB		
Prövning av ansökan		
Ansökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-produkt i byggnader och anläggningar och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	17 b § förordningen (2007:19) om PCB m.m.	Avgiftsnivå 7
Handläggning av anmälan		
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2	18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.	Avgiftsnivå 7

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

Tillsyn		
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	Förordningen (2007:19) om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
KOSMETISKA PRODUKTER		
Tillsyn		
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen.	Förordning (EG) nr 1223/2009, 2 kap 34 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Marknadskontroll i fråga om kosmetiska produkter med fullgörande av de uppgifter som anges i 1 kap 5 § 3 st p 1 i miljötillsynsförordningen genom att inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2 i förordning (EG) nr 765/2008 för att a) följa upp klagomål och rapporter om risker relaterade till produkter som omfattas av harmoniserad gemenskapslagstiftning, b) bevaka olyckor och hälsoskador som dessa produkter misstänks ha orsakat, c) kontrollera att korrigerande åtgärder har vidtagits, d) följa upp vetenskaplig och teknisk kunskap i säkerhetsfrågor.	Förordning (EG) nr 1223/2009, 2 kap 35 § 1 st miljötillsynsförordningen (2011:13), artikel 18.2 förordning (EG) nr 765/2008	Avgiftsnivå 7
ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER		
Tillsyn		
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som inte innebär utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 32 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun **Datum:** **Dnr:** Fyll i här (läs: framsidan)

Hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över primärleverantörers utsläppande på marknaden	2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	1 kap 19 och 20 §§, 2 kap 32 § samt 2 kap 19 § p 7-9, p 11-14, p 16, p 17, p 19 miljötillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET		
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKEN		
Tillsyn		
Hushållning med energi samt användning av förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja möjligheterna att 1. minska mängden avfall, 2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, 3. minska de negativa effekterna av avfall, och 4. återvinna avfall.	2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 2-4 §§ miljöbalken 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN		
Prövning av ansökan		

Comment [LG 92]: Tidigare formulering löd så här:
”Tillsyn i övrigt av kemiska produkter”

Comment [LG 93]: Tidigare var denna inte uppdelad, utan löd så här: ”Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs”. Avgiften löd så här: ”Timavgift i de fall tillsynen inte ingår i den årliga tillsynsavgiften enligt taxebilaga 2”

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter	7 kap 18 b § miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.	Gällande föreskrifter	Avgiftsnivå 7
Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet av ett område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §.	7 kap 24 § miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.	Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbalken, 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.	Avgiftsnivå 7
Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om tillstånd eller dispens avseende natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.	Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbalken, 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.	Avgiftsnivå 7
Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde.	7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Ansökan om undantag från bestämmelserna i 23 §, 23 a §, 23 b §, 24 § p 2 och p 3, 25 §, 26 §, 26 a §, 26 c §, 28 a §, 28 b § och 28 d § i Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2015:21 om omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2	36 § föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 2015:21), 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § p 7 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Handläggning av anmälan		

Comment [LG 94]: Tidigare formulering löd så här: ”Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna.”

Comment [LG 95]: Tidigare formulering löd så här: ”Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde.”

Comment [LG 96]: Tidigare formulering löd så här: ”Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.”

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.	Gällande föreskrifter	Avgiftsnivå 7
Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.	12 kap 6 § miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Tillsyn		
Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som kommunen har beslutat om, djur- och växtskyddsområden som kommunen har meddelat föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och järnvägsanläggningar.	2 kap 9 § miljötillsynsförordningen	Avgiftsnivå 7
Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om 1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och 3. växtodlingen och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	12 kap 10 § miljöbalken, 2 kap 32 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § p 7 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	12 kap 11 § miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § p 10 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7

Comment [LG 97]: Tidigare formulering löd så här: ”Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde.”

Comment [HE 99]: Detta föreslås tas bort eftersom länsstyrelsen ansvarar för handläggningen

Comment [LG 98]: Tidigare formulering löd så här:
”Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken”

Comment [LG 100]: SKR har delat upp denna i flera olika. Tidigare formulering löd så här: ”Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten.”

Comment [LG 101]: Tidigare formulering löd så här:
”Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § miljöbalken”

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 8 § p 7 samt 1 kap 19 och 20 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13) eller 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN		
Tillsyn		
Skydd för biologisk mångfald om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Tillsyn med anledning av meddelat tillstånd enligt 8 § förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	Förordning (EU) nr 1143/2014, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN		
Handläggning av anmälan		
Anmälan om att vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada.	10 kap 1 § miljöbalken, 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Tillsyn		
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en fastighet och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.	10 kap 11 § miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig miljöskada.	10 kap 12 och 14 §§ miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada har uppstått.	10 kap 13 och 14 §§ miljöbalken	Avgiftsnivå 7

Comment [LG 102]: Tidigare formulering löd så här: ”Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet”

Comment [LG 103]: Följande finns inte med i SKR:s förslag (som vi hade i tidigare taxa) - dessa utgår därav:

”Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är lämpliga och tillräckliga.”

”Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse från verksamhetsutövare.”

”Återkommande tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken av följande mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader eller anläggningar samt allvarliga miljöskador.”

”Tillsyn i övrigt av mark- och **... [19]**

Comment [LG 104]: Tidigare formulering löd så här: ”Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.”

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

Föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 2 kap. 29 § första stycket 3 miljötillsynsförordningen.	2 kap 31 § p 3 miljötillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.	2 kap 31 § p 4 miljötillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN		
Prövning av ansökan		
Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.	15 kap 25 § p 1 miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs.	15 kap 25 § p 2 miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Ansökan om uppehåll i hämtning, gemensam behållare, befrielse från skyldighet att lämna avfall till kommunen enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering	9 kap 2 § avfallsförordning (2020:614)	Avgiftsnivå 7
Ansökan om dispens avseende bygg- och rivningsavfall från kravet om utsortering i 3 kap. 10 § avfallsförordningen och från kravet att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 3 kap. 12 § avfallsförordningen	3 kap 15 § avfallsförordning (2020:614)	Avgiftsnivå 7
Övriga ansökningar	9 kap 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614)	Avgiftsnivå 7
Handläggning av anmälan		
Anmälan från fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att på fastigheten själv kompostera eller på annat sätt behandla annat avfall än trädgårdsavfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § MB	5 kap 15 § avfallsförordningen (2020:614)	Avgiftsnivå 7

Comment [LG 105]: Tidigare formuleringar löd så här:

”Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken”

”Prövning av ansökan om dispens avseende anmälan enligt Alvesta Kommuns föreskrifter om avfallshantering
Uppehåll i hämtning
Gemensam behållare
Total befrielse
Prövning av övriga ansökningar”

Comment [LG 106]: Tidigare formulering löd så här:
”Handläggning av anmälan från fastighetsägare/verksamhetsutövare om att på fastigheten kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927)”

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.	9 kap 2 § avfallsförordningen (2020:614)	Avgiftsnivå 7
Anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering om uppehåll i hämtning, gemensam behållare, befrielse från hämtning av avfall.	9 kap. 2 § avfallsförordningen (2020:614)	Avgiftsnivå 7
Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering.	9 kap 1 och 2 §§ avfallsförordningen (2020:614)	Avgiftsnivå 7
Tillsyn		
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN		
Tillsyn		
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	26 kap 11 § miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7

Comment [LG 107]: Tidigare formulering löd så här:

”Handläggning av anmälan enligt Alvesta Kommuns föreskrifter om avfallshantering
Uppehåll i hämtning
Gemensam behållare
Total befrielse”

Comment [LG 108]: Tidigare formulering löd så här:

”Handläggning av anmälan enligt Alvesta Kommuns föreskrifter om avfallshantering
Handläggning av övriga anmälningar”

Comment [LG 109]: Tidigare formuleringar löd så här:

”Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36 § Avfallsförordning (2011:927)”

”Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar”

Comment [LG 110]: SKR har även förslag på vattenverksamhet, men eftersom vi inte har någon tillsyn på vattenverksamheter så tas inte dessa med.

Alvesta kommun

Taxebilaga 2

Taxebilaga 2 gäller avgifter för verksamheter med en fastställd prövningsnivå enligt miljöprövningsförordning (2013:251) eller förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) som ska ha återkommande tillsyn. Taxebilaga 2 gäller även för avgifter som betalas efter utförd tillsyn.

Följande förkortningar används i tabellen:

MPF = Miljöprövningsförordning (2013:251)
VK/KK = Verksamhetskod/Klassningskod
AK = Avgiftsklass
PN = Prövningsnivå
A och B = tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
C = anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet
H = anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet
U = miljöfarlig verksamhet som inte kräver tillstånd eller anmälan
UH = hälsoskyddsverksamhet som inte kräver anmälan

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) tillkommer ett generellt tillägg med 16 timmar.

Comment [LG 111]: Ha med detta här?

Lagrum	VK/KK	PN	Timmar	Beskrivning
				JORDBRUK
				Djurhållning
2 kap 1 §	1.10-i	B	15	Anläggning för djurhållning med 1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller 3. mer än 750 platser för suggor.
2 kap 2 §	1.11	B	12	Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses 1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder, 2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

	1.11-1 1.11-2 1.11-3		15 18 20	- Mer än 600 djurenheter - Mer än 800 djurenheter - Mer än 1000 djurenheter
2 kap 3 §	1.20	C		Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses 1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder, 5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar, 8. etthundra kaniner, 9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 11. tvåhundra slaktkycklingar, 12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur. Anmälningsplikten gäller inte 1. renskötsel, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
	1.20-1 *1.20-2*		8 6	- Mer än 200 djurenheter - Mer än 100 djurenheter
-	1.2001	U	3	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 60 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses samma som under 1.20. Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
-	1.2002	U	2	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 men högst 60 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses samma som under 1.20. Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
-	1.2003	U	T	Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses samma som under 1.20. Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
				Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

2 kap 4 §	1.30	C	8	Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
				Odling
-	1.3001	U	6	Växthus, plantskola eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter.
-	1.3002	U	4	Växthus, plantskola eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter.
-	1.3003	U	6	Anläggning för torkning av gödsel.
-	1.3004	U	6	Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
-	1.3005	U	T	Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
-	1.3006	U	6	Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.
				FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK
3 kap 1 §	5.10	B	15	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår.
3 kap 2 §	5.20	C	6	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	5.2001	U	2	Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.
				UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
				Berg, naturgrus och andra jordarter
4 kap 1 §	10.10	B	30	Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
-	10.1001	U	T	Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
4 kap 2 §	10.11	B	30	Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
4 kap 3 §	10.20	B		Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 1. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 3. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
	10.20-1		20	- Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg.
	10.20-2		10	- Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av naturgrus eller andra jordarter.
-	10.2001	U	10	Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per kalenderår.
-	10.2002	U	2	Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst

Comment [LG 112]: Texten ”1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller” är borttagen då den inte finns med i miljöprövningsförordningen.

Comment [LG 113]: Texten ”1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,” är borttagen då den inte finns med i miljöprövningsförordningen.

Comment [LG 114]: Har minskat ner klassningskoderna till enbart två, en för berg och en för naturgrus och andra jordarter. Detta gjordes då det fanns flera koder med samma timantal. Mängden påverkar inte utan det handlar snarare om intensitet och djup.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per kalenderår.
-	10.2003	U	4	Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
4 kap 4 §	10.30	C	10	Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
-	10.3001	U	T	Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
4 kap 5 §	10.40	C	6	Täkt för markinnehavarens husbehov av 1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
	10.4001	U	T	Täkt för markinnehavarens husbehov av 1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller 3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
4 kap 6 §	10.50	C	T	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånaders-period.
-	10.5001	U	T	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
4 kap 7 §	10.60	C	8	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
-	10.6001	U	4	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.
				Råpetroleum, naturgas och kol
4 kap 8 §	11.10	A	30	Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.
4 kap 9 §	11.20 *11.20-1* *11.20-2*	B	 13 6	Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8 §. - Utvinning i vattenområde - Utvinning på land
4 kap 10 §	11.30	C	10	Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
				Malm och mineral
4 kap 11 §	13.10	A	140	Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §.
4 kap 12 §	13.20-i	A	70	Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, inbegripet sulfidmalm.
4 kap 13 §	13.30	B	50	Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.
4 kap 14 §	13.40	A	140	Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm,

Comment [LG 115]: Texten ”1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,” är borttagen då den inte finns med i miljöprövningsförordningen.

Comment [LG 116]: Dessa är tillagda enligt SKR:s förslag för överensstämmelse med FAPT.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun **Datum:** **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

				mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §.
4 kap 15 §	13.50	B	55	Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring.
4 kap 16 §	13.60	B	25	Anläggning för utvinning av asbest.
				Annan utvinningsindustri
4 kap 17 §	13.70	C	6	Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §. Anmälningsplikten gäller inte djupborrning som sker inom ramen för ett undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45).
				LIVSMEDEL OCH FODER
				Slakterier
5 kap 1 §	15.10-i	B		Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.
	15.10-i1		90	- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
	15.10-i2		30	- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
5 kap 2 §	15.20	B	30	Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår
5 kap 3 §	15.30	C	8	Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår
-	15.3001	U	4	Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Livsmedel och foder av animaliska råvaror
5 kap 4 §	15.40-i	B	80	Anläggning för framställning av livsmedel eller foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller endast innebär paketering.
5 kap 5 §	15.45	B	80	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
5 kap 6 §	15.50	C		Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
	15.50-1		40	-Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton men högst 2000 ton per kalenderår.
	15.50-2		30	- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton per kalenderår.
5 kap 6a §	15.65	C	9	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 4 §, 2. endast avser mjölk, eller 3. endast innebär paketering.
-	15.5001	U	6	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av

Comment [LG 117]: Detta är tillagt för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen.

Comment [LG 118]: Timmarna har ändrats från 75 resp. 35 timmar, detta för att stämma överens med vad SKR föreslår.

Comment [LG 119]: Timmarna har ändrats från 20, detta för att stämma överens med vad SKR föreslår.

Comment [LG 120]: Detta är tillagt för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen och SKR:s förslag

Comment [LG 121]: Tillagt för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen

Comment [LG 122]: Denna bestämmelse är ny i miljöprövningsförordningen och har därför lagts till.

Comment [LG 123]: Vi valde 9 timmar då både Eslöv och Nybro (som vi använde som referenskommuner) hade valt det i deras taxor.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun **Datum:** **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

				högst 50 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.5002	U	2	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 500 ton produkter per kalenderår. Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast innebär paketering.
				Rökeri
5 kap 7 §	15.80	C		Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.
	15.80-1		10	- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.
	15.80-2		6	- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.
-	15.8001	U	2	Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror
5 kap 8 §	15.90-i	B	65	Anläggning för framställning av livsmedel eller foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 1. mer än 75 000 ton per kalenderår, 2. mer än 300 ton per dygn om anläggningen är i drift mer än 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 3. mer än 600 ton per dygn om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under ett kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
5 kap 9 §	15.95	B	52	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.
5 kap 10 §	15.101	C	20	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.
5 kap 10 a §	15.115	C	9	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 8 §, 2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller 3. endast innebär paketering.

Comment [LG 124]: Ny klassningskod (hade tidigare kod 15.34001) då avsnittet om ”Foder av animaliska biprodukter” är borttaget i taxan. Flyttade därför den hit då den passar ihop med koden ovanför.

Comment [LG 125]: Tillagt för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen

Comment [LG 126]: Tillagt för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen

Comment [LG 127]: Detta är ändrat för att det ska stämma överens med vad som står i miljöprövningsförordningen. Tidigare stod det
”1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall.”

Comment [LG 129]: Vi valde 9 timmar då både Eslöv (som vi använde som referenskommun) hade valt det i deras taxor.

Comment [LG 128]: Denna bestämmelse är ny i miljöprövningsförordningen och har därför lagts till.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**

Fyll i här (läs: framsidan)

-	15.9001	U	3	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 2 000 ton produkter per kalenderår. Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.9002	U	2	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 5 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
				Kvarnprodukter
5 kap 11 §	15.125 *15.125-1* *15.125-2*	C	 25 10	Anläggning för framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär paketering. - Mer än 50 000 ton per kalenderår. - Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
-	15.12501	U	2	Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.12502	U	4	Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
				Livsmedel och foder av kombinerade råvaror
5 kap 12 §	15.131-i	B	70	Anläggning för framställning av livsmedel eller foder med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung uppgår till 1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till a) mer än 75 ton per dygn, eller b) mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, eller b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet. Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.
5 kap 13 §	15.141	B	44	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
5 kap 14 §	15.151	C	16	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och

Comment [LG 130]: Denna har ändrats från timavgift till 3h (enligt vårt förslag), detta på grund av att den inte bör var lägre satt än för kod 15.9002 som avser foder.

Comment [LG 131]: Ny klassningskod (hade tidigare kod 15.36001) då avsnittet om ”Foder av animaliska biprodukter” är borttaget i taxan. Flyttade därför den hit då den passar ihop med koden ovanför.

Comment [LG 132]: Tillagt.

Comment [LG 133]: Ändrat. I vår taxa stod tidigare ”tillståndsplikten”, men det är inte rätt.

Comment [LG 134]: Tillagt för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen

Comment [LG 135]: Tillagt för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen

Comment [LG 136]: Detta är ändrat för att det ska stämma överens med vad som står i miljöprövningsförordningen. Tidigare stod det ”1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller”

Comment [LG 137]: Tillagt

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
5 kap 14 a §	15.155	C	16	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 12 § eller endast innebär paketering.
	15.13101	U	4	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst 400 ton per kalenderår.
				Mjölkprodukter
5 kap 15 §	15.170-i	B	40	Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
5 kap 16 §	15.180	C		Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass.
	15.180-1 *15.180-2* *15.180-3*		25 20 10	- Mer än 50 000 ton per kalenderår. - Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. - Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
-	15.18001	U	2	Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Oljor och fetter
5 kap 17 §	15.185-i	B	52	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på enbart vegetabiliska råvaror. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §.
5 kap 18 §	15.190	B	28	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §.
5 kap 19 §	15.200	C	10	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller

Comment [LG 139]: Vi föreslår 16h då vi har det för kod 15.151

Comment [LG 138]: Denna bestämmelse är ny i miljöprövningsförordningen och har därför lagts till.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				fetter med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 eller 14 eller om verksamheten endast avser mjölkprodukter.
-	15.20001	U	2	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Glass
5 kap 20 §	15.210	B	28	Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av 1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än 15 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om produktionen baseras på endast vegetabiliska råvaror. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
5 kap 21 §	15.220	C	6	Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
-	15.22001	U	2	Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Råsprit och alkoholhaltiga drycker
5 kap 22 §	15.230	B	75	Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
5 kap 23 §	15.240 *15.240-1* *15.240-2* *15.240-3*	C	 25 15 10	Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. - Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. - Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår. - Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår.
-	15.24001	U	2	Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.24002	U	2	Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Malt, maltdrycker och läskedrycker
5 kap 24 §	15.250	B	28	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

Comment [LG 140]: Tillagt för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen

Comment [LG 141]: Ändrat från 18 750 ton för att det ska överens med vad som står i MPF

Comment [LG 142]: Vi föreslår 2h då 10h är orimligt.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

5 kap 25 §	15.260	C	20	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
-	15.26001	U	8	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Jäst
5 kap 26 §	15.270	B		Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter. Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
	15.270-1		90	- Anläggning för tillverkning av jäst.
	15.270-2		47	- Anläggning för tillverkning av startkulturer av mikroorganismer.
-	15.27001	U	8	Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per kalenderår eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter.
				Kafferostning
5 kap 27 §	15.280	C		Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
	15.280-5		25	- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
	15.280-6		10	- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår.
-	15.28001	U	2	Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Paketering av livsmedel
5 kap 28 §	15.310	C	6	Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§.
				TEXTILVAROR
6 kap 1 §	17.10-i	B		Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än10 ton textilfibrer eller textilier per dygn eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.
	17.10-i1		100	- Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.
	17.10-i2		90	- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.
6 kap 2 §	17.20	B		Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår.

Comment [LG 143]: Uppdelningen och antalet timmar har lagts till i enlighet med SKR:s förslag.

Comment [LG 144]: Hela avsnittet om ”Foder av animaliska råvaror” har tagits bort i enlighet med miljöprövningsförordningen.
5 kap 29 § och 5 kap 31 § har upphävts genom förordning (2021:731).
5 kap 30 § har betecknats 5 kap 6 a § genom förordning (2021:731).
5 kap 32 § har betecknats 5 kap 10 a § genom förordning (2021:731).

Även hela avsnittet om ”Foder av kombinerade råvaror” har tagits bort i enlighet med MPF.
5 kap 33 § har upphävts genom förordning (2021:731).
5 kap 34 § har betecknats 5 kap 14 a § genom förordning (2021:731). Vi hade dock ingen 34 § i vår taxa tidigare.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 2. inte medför utsläpp av avloppsvatten eller utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår.
	17.20-1		50	- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
	17.20-2		45	- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
	17.20-3		35	- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per kalenderår.
6 kap 3 §	17.30	C	10	Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	17.3001	U	6	Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.
				PÄLS, SKINN OCH LÄDER
7 kap 1 §	18.10-i	B	70	Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår.
7 kap 2 §	18.20	B	70	Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår eller för annan beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
7 kap 3 §	18.30	C	8	Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	18.3001	U	2	Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår.
				TRÄVAROR
				Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
8 kap 1 §	20.05-i	B	64	Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp.
8 kap 2 §	20.10	C	25	Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp.
				Sågning, hyvling och svarvning av trä
8 kap 3 §	20.20	B		Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår.

Comment [LG 145]: Ändrat till formuleringen som används i miljöprövningsförordningen. I vår taxa stod det ”medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av högst 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår.”

Comment [LG 146]: ”men högst 200 ton” finns inte längre med i miljöprövningsförordningen och föreslås därför att tas bort

Comment [LG 147]: Ändrat till SKR:s förslag. Tidigare hade vi 37 timmar. Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

	20.20-1 *20.20-2* *20.20-3*		65 60 40	- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. - Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per kalenderår. - Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per kalenderår.
8 kap 4 §	20.30 *20.30-1* *20.30-2*	C	 25 15	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §. - Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per kalenderår. - Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår.
-	20.3001	U	6	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 500 kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.
	20.3002	U	T	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
				Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter
8 kap 5 §	20.40 *20.40-1* *20.40-2* *20.40-3* *20.40-4* *20.40-5* *20.40-6* *20.40-7*	C	 25 20 8 25 20 8 10	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. - I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. - I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. - I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. - I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. - I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. - I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. - I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
-	20.4001	U	T	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
-	20.4002	U	2	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat

Comment [LG 148]: ”inte” är borttaget från föregående taxa då det inte ska stå där

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
-	20.4003	U	2	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
				Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
8 kap 6 §	20.50-i	B	70	Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor.
8 kap 7 §	20.60	C		Anläggning för tillverkning av 1. fanér eller plywood, eller 2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.
	20.60-1		20	-fanér eller plywood
	20.60-2		20	- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.
	20.60-3		12	- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.
				Lagring av timmer
8 kap 8 §	20.70	B		Anläggning för lagring av 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §.
	20.70-1		25	- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.
	20.70-2		20	-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller 2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.
	20.70-3		15	- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter med begjutning av vatten, eller 2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.
8 kap 9§	20.80	C		Anläggning för lagring av 1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning, 2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
	20.80-1		15	- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning
	20.80-2		10	- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**

Fyll i här (läs: framsidan)

	20.80-3 *20.80-4* *20.80-5*		6 15 10	- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning. - Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten. - Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
-	20.8001	U	6	Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått under bark (m^3 fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning.
-	20.8002	U	T	Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m^3 fub) i vatten.
8 kap 10 §	20.90	C	T	Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m^3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m^3 fub) i vatten.
-	20.9001	U	8	Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m^3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m^3 fub) i vatten.
				Behandling mot blånadssvamp
8 kap 11 §	20.91	C	9	Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §.
				MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
9 kap 1 §	21.10-i	A		Anläggning för framställning i industriell skala av massa av trä, returfiber eller andra fibrösa material.
	21.10-i1		110	- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår.
	21.10-i2		90	- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår.
	21.10-i3		70	- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår.
	21.10-i4		75	- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
	21.10-i5		60	- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
-	21.1001	U	8	Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1§
9 kap 2§	21.30-i	A	55	Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.
9 kap 3 §	21.40	B	47	Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.
-	21.4001	U	6	Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§.
				FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION
10 kap 1 §	22.10	C	25	Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §.
10 kap 2 §	22.20	C	10	Anläggning med tillverkning av metallklichéer.

Comment [LG 149]: Ändrat från ”av” då ”mot” används i MPF

Comment [LG 150]: ”pappersmassa” förelås ändras till ”massa” från och med 1 januari 2025.

Comment [LG 151]: Bevaka detta!

Comment [LG 152]: Ändrat till SKR:s förslag. Tidigare hade vi 25 timmar. Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**

Fyll i här (läs: framsidan)

10 kap 3 §	22.30	B	30	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
10 kap 4 §	22.40	C		Anläggning 1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller 2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
	22.40-1		6	- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
	22.40-2		15	- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
	22.40-3		8	- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
-	22.4001	U	4	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.4002	U	2	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.4003	U	T	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.4004	U	4	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.
-	22.4005	U	2	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
				STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE
11 kap 1 §	23.05	A	110	Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform.
11 kap 2 §	23.10-i	A	60	Anläggning för tillverkning av koks.
11 kap 3 §	23.11-i	A	88	Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol.
11 kap 4 §	23.12-i	A	112	Anläggning för framställning av kol (hårt kol).
11 kap 5 §	23.13	A	112	Anläggning för tillverkning av grafit som inte är tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §.
11 kap 6 §	23.20	B	90	Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.
11 kap 7 §	23.30-i	A		Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas.
	23.30-1		225	- Mer än 500 000 ton per kalenderår.
	23.30-2		140	- Högst 500 000 ton per kalenderår.
11 kap 8 §	23.40	A	60	Anläggning för

Comment [LG 153]: Ändrat till SKR:s förslag. Tidigare hade vi 20 timmar. Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen

Comment [LG 154]: Har ändrat timantal då -2 hade färre timmar (12) än -3 (15) tidigare. Vi valde även att sänka -3 till 8 h då Älmhult (som vi har använt som referenskommun) har det i sin taxa.

Comment [LG 155]: Ändrad till timavgift. Var tidigare 2 h men det är inte rimligt med tanke på att den högre klassen också har 2 h.

Comment [LG 156]: Ändrat till SKR:s förslag. Tidigare hade vi 75 timmar. Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen

Comment [LG 157]: Tillagt för att det ska stämma överens med miljöprövningsförordningen

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle.
11 kap 9 §	23.50	A	60	Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.
				KEMISKA PRODUKTER
				Organiska kemikalier
12 kap 1 §	24.01-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår
12 kap 2 §	24.02-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår
12 kap 3 §	24.03-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 4 §	24.04-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 5 §	24.05-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 6 §	24.06-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 7 §	24.07-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 8 §	24.08-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 9 §	24.09-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 10 §	24.10-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 11 §	24.11-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår
12 kap 12 §	24.12-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår
12 kap 13 §	24.13-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår
12 kap 14 §	24.14-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår
12 kap 15 §	24.15-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per kalenderår
12 kap 16 §	24.16-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per kalenderår
12 kap 17 §	24.17-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi per kalenderår
12 kap 18 §	24.18-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per kalenderår
12 kap 19 §	24.19-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår
12 kap 20 §	24.20-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår
12 kap 21 §	24.21-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
12 kap 22 §	24.22-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
				Oorganiska kemikalier
12 kap 23 §	24.23-i	A	144	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per kalenderår
12 kap 24 §	24.24-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår
12 kap 25 §	24.25-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syror per kalenderår
12 kap 26 §	24.26-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår
12 kap 27 §	24.27-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton baser per kalenderår
12 kap 28 §	24.28-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår
12 kap 29 §	24.29-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton salter per kalenderår
12 kap 30 §	24.30-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår
12 kap 31 §	24.31-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår
12 kap 32 §	24.32-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår
				Gödselmedel
12 kap 33 §	24.33-i	A	144	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium
12 kap 34 §	24.34-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium
				Växtskyddsmedel och biocider
12 kap 35 §	24.35-i	A	144	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
12 kap 36 §	24.36-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
12 kap 37 §	24.37	B	96	Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för bekämpningsändamål

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**

Fyll i här (läs: framsidan)

				Läkemedel
12 kap 38 §	24.38-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår
12 kap 39 §	24.39-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår
12 kap 40 §	24.40	C		Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning). Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §.
	24.40-1		28	- Mer än 100 ton kalenderår.
	24.40-2		16	- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
	24.40-3		9	- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår.
	24.40-4		4	- Högst 500 kg per kalenderår.
12 kap 41 §	24.41	C	16	Anläggning för behandling av mellanprodukter. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§.
				Sprängämnen
12 kap 42 §	24.42-i	A	96	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per kalenderår
12 kap 43 §	24.43-i	B	68	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per kalenderår
				Annan kemisk tillverkning
12 kap 44 §	24.44	C	16	Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
12 kap 45 §	24.45	B		Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 3. sprängämnen, 4. pyrotekniska artiklar, eller 5. ammunition. Tillståndsplikten gäller inte 1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande på huden kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, ”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”,

Comment [LG 158]: Ändrat från 14 till 4 timmar pga att det är mer rimligt. Älmhult (som vi har använts som referenskommun) har också 4h.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**

Fyll i här (läs: framsidan)

				”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår, 4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller 5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §.
	24.45-1 *24.45-2* *24.45-3* *24.45-4* *24.45-5*		24 48 24 24 9	- verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska produkter - verksamheten avser läkemedelssubstanser - verksamheten avser sprängämnen - verksamheten avser pyrotekniska artiklar - verksamheten avser ammunition
12 kap 46 §	24.46	C		Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller 5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.
	24.46-1 *24.46-2* *24.46-3* *24.46-4*		20 16 9 8	- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller tillverkning av andra kemiska produkter. - Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. - Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. - Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
-	24.4601	U	6	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.
-	24.4602	U	2	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
-	24.4603	U	6	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation.
12 kap 47 §	24.47	C	16	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. sprängämnen, 2. pyrotekniska artiklar,

Comment [LG 159]: Tillagt för att det ska stämma överens med miljöprövningsförordningen

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				3. ammunition, 4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller 6. andra kemiska produkter.
-	24.4701	U	6	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår
				GUMMI OCH PLASTVAROR
13 kap 1 §	25.10	B		Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.
	25.10-1		60	- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
	25.10-2		40	- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
13 kap 2 §	25.11	C		Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §.
	25.11-1		30	- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
	25.11-2		20	- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
	25.11-3		12	- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
	25.11-4		10	- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
-	25.1101	U	4	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
13 kap 3 §	25.20	B		Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår, 2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller 3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår.
	25.20-1		30	- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
	25.20-2		40	- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår.
	25.20-3		25	- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton plastråvara per kalenderår.
13 kap 4 §	25.30	C	8	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om 1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och 2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
-	25.3001	U	4	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.
13 kap 5 §	25.40	B	30	Anläggning för flamlaminering med plast.
13 kap 6 §	25.50	C		Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 2. beläggning eller kalandrering med plast. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §.
	25.50-1		20	- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-2		10	- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-3		8	- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-4		25	- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-5		20	- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-6		12	- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-7		10	- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-8		8	- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
-	25.5001	U	4	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
-	25.5002	U	4	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
				MINERALISKA PRODUKTER
				Glas, glasvaror och keramiska produkter
14 kap 1 §	26.05-i	B	64	Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
14 kap 2 §	26.10-i	B	50	Anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av mineralull, med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
-	26.1001	U	10	Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
14 kap 3 §	26.20	B		Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.

Comment [LG 160]: Ändrat till SKR:s förslag. Tidigare hade vi 20 timmar. Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen

Comment [LG 161]: Ändrat från 30 till 25 h då Älmhult (som vi haft som referenskommun) har 25 h.

Comment [LG 162]: Ändrat till SKR:s förslag. Tidigare hade vi 40 timmar. Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen

Comment [LG 163]: Ändrat från 40 till 50 h då Älmhult (som vi haft som referenskommun) har 50 h.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun **Datum:** **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

				Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
	26.20-1		35	- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
	26.20-2		20	- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
	26.20-3		35	- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
	26.20-4		20	- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
14 kap 4 §	26.30	C	10	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §.
-	26.3001	U	4	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
14 kap 5 §	26.40	C	20	Anläggning för tillverkning av glasfiber. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
14 kap 6 §	26.50-i	B	35	Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin, med en 1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram per kubikmeter.
14 kap 7 §	26.51	B	35	Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
-	26.5101	U	6	Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
14 kap 8 §	26.60	C	25	Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §.
-	26.6001	U	4	Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per kalenderår.
				Cement, betong, kalk, krita och gips
14 kap 9 §	26.70-i	A	184	Anläggning för att 1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller 2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton cement per kalenderår.
-	26.7001	U	8	Anläggning för att 1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller

Comment [LG 164]: Ändrat till SKR:s förslag. Tidigare hade vi 130 timmar. Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**

Fyll i här (läs: framsidan)

				2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.
14 kap 10 §	26.80	B	184	Anläggning för tillverkning av cement. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §.
14 kap 11 §	26.90-i	B	30	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår.
14 kap 12 §	26.100	C	20	Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.
-	26.10001	U	6	Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per kalenderår.
14 kap 13 §	26.110	C	12	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
-	26.11001	U	6	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
14 kap 14 §	26.120	C	25	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.
-	26.12001	U	6	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår.
				Andra mineraliska produkter
14 kap 15 §	26.130-i	B	64	Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade produkter.
14 kap 16 §	26.140	B	64	Anläggning för behandling eller omvandling av asbest eller produkter som innehåller asbest. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §.
14 kap 17 §	26.150	C		Asfaltverk eller oljegrusverk 1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
	26.150-1 *26.150-2*		25 20	- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. - Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
-	26.15001	U	T	Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
14 kap 18 §	26.160	C	10	Anläggning för tillverkning av varor av asfalt
14 kap 19 §	26.170-i	B	30	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
	26.17001	U	8	Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
14 kap 20 §	26.180	C	12	Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning
				STÅL OCH METALL
15 kap 1 §	27.10-i	A		Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), med eller utan utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än 21 900 ton per kalenderår.

Comment [LG 165]: Ändrat till SKR:s förslag. Tidigare hade vi 130 timmar. Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen

Comment [LG 166]: Ändrat till SKR:s förslag. Tidigare hade vi 55 timmar. Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen

Comment [LG 167]: Ändrat till SKR:s förslag. Tidigare hade vi 55 timmar. Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen

Comment [LG 168]: Tillagt i enlighet med miljöprövningsförordningen

Comment [LG 169]: Ändrat till SKR:s förslag. Tidigare hade vi 24 timmar. Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

	27.10-i1		160	- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per kalenderår.
	27.10-i2		100	- Om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 1 000 000 ton per kalenderår.
	27.10-i3		60	- om produktionen överstiger 21 900 ton men inte 100 000 ton per kalenderår.
	27.10-i4		50	- Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om produktionen överstiger 21 900 ton per kalenderår.
15 kap 2 §	27.20	A		Anläggning för att 1. producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller 2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §.
	27.20-1		70	- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per kalenderår.
	27.20-2		60	- Högst 50 000 ton per kalenderår.
15 kap 3 §	27.25-i	A		Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning av mer än 20 ton råstål per timme eller mer än 175 200 ton råstål per kalenderår.
	27.25-i1		120	- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår
	27.25-i2		80	- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men högst 500 000 ton råstål per kalenderår.
15 kap 4 §	27.26-i	A	64	Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom hammarsmide, om slagenergin per hammare är mer än 50 kilojoule och den använda värmeeffekten är mer än 20 megawatt.
15 kap 5 §	27.27-i	A		Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning av mer än 2 ton råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål per kalenderår.
	27.27-i1		48	- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår.
	27.27-i2		40	- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår.
	27.27-i3		24	- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per kalenderår.
	27.27-i4		12	- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.
	27.27-i5		48	- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 10 000 m^3 process- eller sköljvatten.
	27.27-i6		40	- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 1 000 m^3 men högst 10 000 m^3 process- eller sköljvatten.
	27.27-i7		24	- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 100

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

	27.27-i8		12	m^3 men högst 1 000 m^3 process- eller sköljvatten. - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av högst 100 m^3 process- eller sköljvatten.
15 kap 6 §	27.31	A	90	Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår.
15 kap 7 §	27.32	B		Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår.
	27.32-1		45	- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	27.32-2		30	- Högst 20 000 ton per kalenderår.
15 kap 8 §	27.40-i	B		Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
	27.40-i1		40	- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används.
	27.40-i2		35	- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används.
	27.40-i3		25	- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används.
	27.40-i4		15	- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används.
15 kap 9 §	27.50	B		Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §.
	27.50-1		25	- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
	27.50-2		20	- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
	27.50-3		15	- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
	27.50-4		15	- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
15 kap 10 §	27.60	C	6	Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §.
-	27.6001	U	2	Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är högst 10 ton per kalenderår.
15 kap 11 §	27.70-i	A		Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
	27.70-i1		120	- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

Comment [LG 170]: Ändrat till SKR:s förslag. Tidigare hade vi 40 timmar. Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**

Fyll i här (läs: framsidan)

	27.70-i2		70	- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i3		35	- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i4		30	- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 000 ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i5		100	- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i6		50	- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i7		35	- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i8		30	- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
15 kap 12 §	27.80-i	B		Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
	27.80-i1		184	- För ferrolegeringsverk.
	27.80-i2		30	- Andra verksamheter som inte är ferrolegeringsverk.
15 kap 13 §	27.100-i	A		I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion av bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn eller mer än 1 000 ton per kalenderår.
	27.100-i1		130	- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
	27.100-i2		95	- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
	27.100-i3		70	- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
-	27.10001	U	8	I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per kalenderår.
15 kap 14 §	27.101-i	B		I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
	27.101-i1		85	- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår.
	27.101-i2		75	- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per kalenderår.
15 kap 15 §	27.110	B		Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast avser gjuterier.
	27.110-1		64	- Mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
	27.110-2		30	- Högst 3 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
15 kap 16 §	27.120	B		Anläggning för att yrkesmässigt smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i 11–15 §§. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
	27.120-1		227	- Mer än 80 000 ton per kalenderår.
	27.120-2		137	- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.
	27.120-3		64	- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

Comment [LG 171]: Ändrat från 150 till 50 h då Älmhult (som vi haft som referenskommun) har 50 h. Ej rimligt med 150 h pga fler timmar än högre klassning (-i5).

Comment [LG 172]: Dessa är tillagda i enlighet med SKR:s förslag. Därmed har 25 h i allmänhet tagits bort och istället har dessa timmar lagts till i enlighet med SKR. Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen.

Comment [LG 173]: Dessa är omformulerade i enlighet med SKR:s förslag. Tidigare stod följande i taxan:
”- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.”
Antalet timmar har ändrats till SKR:s förslag (tidigare var det 35 respektive 25 h). Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen.

Comment [LG 175]: Tillagt

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**

Fyll i här (läs: framsidan)

	27.120-4		30	- Högst 3 000 ton per kalenderår.
15 kap 17 §	27.130	B		Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium eller magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
	27.130-1		90	- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
	27.130-2		50	- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
	27.130-3		35	- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	27.130-4		25	- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
	27.130-5		20	- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
	27.130-6		15	- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.
15 kap 18 §	27.140	C	8	Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium eller magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.
-	27.14001	U	2	Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium eller magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.
				METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING
16 kap 1 §	28.10-i	B		Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter.
	28.10-i1		50	- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.10-i2		40	- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.10-i3		25	- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.10-i4		20	- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 2 §	28.20	B		Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikmeter, och 2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta
	28.20-1		50	- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.20-2		30	- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.20-3		25	- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.20-4		20	- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 3 §	28.25	C		Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast. Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
	28.25-1		6	-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Comment [LG 174]: Ändrat till SKR:s förslag. Tidigare hade vi 120, 85, 45 respektive 25 timmar. Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen

Comment [LG 175]: Tillagt

Comment [LG 176]: Ändrat från ”och” till ”eller” för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen

Comment [LG 177]: Ändrat från ”och” till ”eller” för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen

Comment [LG 178]: Ändrat från ”och” till ”eller” för överensstämmelse med ovanstående koder

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

	28.25-2		2	-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 4 §	28.30	B		Anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod.
				- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.30-1		50	- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
	28.30-2		30	avloppsvatten per kalenderår.
	28.30-3		25	- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.30-4		20	- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 5 §	28.40	C	10	Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.
-	28.4001	U	3	Anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 6 §	28.50	B		Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §.
				- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan
	28.50-1		50	uppsamling och filter.
	28.50-2		30	- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
	28.50-3		20	- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
	28.50-4		15	- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
	28.50-5		30	- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
	28.50-6		20	- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
	28.50-7		15	- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
	28.50-8		12	- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
16 kap 7 §	28.71	C	6	Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §.
-	28.7101	U	2	Blästra högst 500 kvadratmeter yta.

Comment [LG 179]: Ändrat från 825 till 25 timmar. Måste ha stått fel tidigare.

Comment [LG 180]: Ändrat från timavgift till 6 h. Detta för att den ska överensstämma med 16 kap 10 §.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun **Datum:** **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

16 kap 8 §	28.80	B	30	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.
16 kap 9 §	28.90	C	20	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §.
16 kap 10 §	28.95	C		Anläggning för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår.
	28.95-1		9	- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter ovan.
	28.95-2		6	- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan.
-	28.9501	U	2	Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50, 2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller 6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår.
				ELEKTRISKA ARTIKLAR
17 kap 1 §	31.10	A	184	Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.
17 kap 2 §	31.20	B	64	Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.
17 kap 3 §	31.30	C	10	Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller kvicksilver.
17 kap 4 §	31.40-i	A	184	Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning eller grafitisering.
17 kap 5 §	31.50	A	184	Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.
17 kap 6 §	31.60	C	15	Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel.
				METALLBEARBETNING

Comment [LG 181]: Ändrat till SKR:s förslag. Tidigare hade vi 120 timmar. Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen

Comment [LG 182]: Ändrat till SKR:s förslag. Tidigare hade vi 55 timmar. Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen

Comment [LG 183]: Ändrat till SKR:s förslag. Tidigare hade vi 140 timmar. Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen

Comment [LG 184]: Ändrat till SKR:s förslag. Tidigare hade vi 140 timmar. Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

				Motorer, turbiner och reaktorer
18 kap 1 §	34.10	C	15	Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.
-	34.1001	U	4	Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.
18 kap 2 §	34.20	C	8	Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
				Motorfordon
18 kap 3 §	34.30	B		Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
	34.30-1		140	- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som
	34.30-2		100	uppgår till högst 3,5 ton. - Fler än 100 000 motorfordon men högst 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
	34.30-3		80	högst 3,5 ton. - Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon
	34.30-4		40	med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. - Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon
	34.30-5		100	med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. - Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som
	34.30-6		60	uppgår till mer än 3,5 ton. - Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med
	34.30-7		30	en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. - Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
18 kap 4 §	34.40	C	25	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.
-	34.4001	U	6	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
				Järnvägsutrustning och flygplan
18 kap 5 §	34.50	C	25	Anläggning för 1. tillverkning av järnvägsutrustning, 2. tillverkning av motordrivna luftfartyg, eller 3. reparation av motordrivna luftfartyg.
				Maskinell metallbearbetning
18 kap 6 §	34.60	A	90	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.
18 kap 7 §	34.70	B		Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §. Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade

Comment [LG 185]: ”flygplan” har ändrats till ”motordrivna luftfartyg” i enlighet med vad som står i miljöprövningsförordningen

Comment [LG 186]: ”flygplan” har ändrats till ”motordrivna luftfartyg” i enlighet med vad som står i miljöprövningsförordningen

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**

Fyll i här (läs: framsidan)

				antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin. - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 kubikmeter.
	34.70-1		45	- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter men
	34.70-2		40	högst 75 kubikmeter.
18 kap 8 §	34.80	C		Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10 §. Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
	34.80-1		20	metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter. - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
	34.80-2		10	metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter. - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
	34.80-3		8	metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter.
-	34.8001	U	2	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.
				Gas- och oljeplattformar
18 kap 9 §	35.10	A	140	Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid utvinning av olja eller gas inom havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken.
-	35.1001	U	70	Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd.
				Skeppsvarv
18 kap 10 §	35.20	C	8	Skeppsvarv.
				FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
19 kap 1 §				Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.
19 kap 2 §	39.10-i	B	75	Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller produkter, om förbrukningen av organiska lösningsmedel är mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200 ton per kalenderår.
19 kap 3 §	39.15	B		Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

				4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. När förbrukningen beräknas ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §. Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus. - mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel
	39.15-1		75	- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
	39.15-2		65	- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel
	39.15-3		60	- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska lösningsmedel,
	39.15-4		65	- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter
	39.15-5		55	- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter
	39.15-6		65	- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
	39.15-7		55	- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
19 kap 4 §	39.30	C	15	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40), ”kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning” (R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
39.1519 kap 5 §	39.35	C	8	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
19 kap 6 §	39.50	C		Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller

Comment [LG 187]: Ändrad i enlighet med vad som står i miljöprövningsförordningen. I vår gamla taxa står ”Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen.”

Comment [HE 188]: Föreslås tas bort

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §.
	39.50-1		15	- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
	39.50-2		20	- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
	39.50-3		12	- 3. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
-	39.5001	U	T	Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel
-	39.5002	U	T	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel.
-	39.5003	U	T	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.
	39.5004	U	T	Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska lösningsmedel.
				HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER
20 kap 1 §	39.60	B		Anläggning för lagring eller annan hantering av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår, 2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.
	39.60-1		70	- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				500 000 ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
	39.60-2		50	- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
	39.60-3		25	- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
20 kap 2 §	39.70	C	15	Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
-	39.7001	U	T	Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
20 kap 3 §	39.80	B	30	Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	39.8001	U	2	Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
20 kap 4 §	39.90	C	8	Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
-	39.9001	U	2	Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
				GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
21 kap 1 §				Med *avfall* och *farligt avfall* avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614).
				Anaerob biologisk behandling
21 kap 2 §	40.01	B	28	Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår. Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §.
21 kap 3 §	40.02	C	12	Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar biogas. Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §.

Comment [LG 189]: Ändrat till SKR:s förslag. Tidigare hade vi 15 timmar. Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen

Comment [LG 190]: Ändrat till rätt version. Stod tidigare ”(2011:927)”

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

				Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen
21 kap 4 §	40.05-i	B	55	Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer.
21 kap 5 §	40.15	B	35	Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §.
21 kap 6 §	40.20	C	15	Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
				Kärnkraft
21 kap 7 §	40.30	A	90	Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.
				Förbränning
21 kap 8 §	40.40-i	A		Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.
	40.40-i1		100	- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.
	40.40-i2		40	- Gasturbin.
21 kap 9 §	40.50-i	B		Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt.
	40.50-i1		65	- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 300 megawatt.
	40.50-i2		40	- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt.
21 kap 10 §	40.51	B	35	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt.
21 kap 11 §	40.60	C		Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott.
	40.60-1		13	- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
	40.60-2		8	- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
	40.60-3		13	- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
-	40.6001	U	4	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil

Comment [LG 191]: Ändrat till SKR:s förslag. Vi hade tidigare ingen tid. Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
21 kap 12 §	40.70	C	25	Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.
				Vindkraft
21 kap 13 §	40.90	B	10	Verksamhet med 1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
21 kap 14 §	40.95	B	8	Verksamhet med 1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 §.
21 kap 15 §	40.100	C	6	Verksamhet med 1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
-	40.10001	U	T	Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 meter.
				Värme- och kylanläggningar
21 kap 16 §	40.110	C	15	Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.
21 kap 17 §	40.120	C	6	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
-	40.12001	U	T	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.
				VATTENFÖRSÖRJNING
-	41.9001	U	8	Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun **Datum:** **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

				kemsteg för mer än 50 000 personer.
-	41.9002	U	6	Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000 personer.
-	41.9003	U	T	Vattenverk för högst 5 000 personer.
				AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER
22 kap 1 §	45.10	A	90	Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen.
				FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
23 kap 1 §	50.10	C		Anläggning för tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
	50.10-1		20	- Tvättning av 1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
	50.10-2		15	- Tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
-	50.1001	U	5	Anläggning för tvättning av 1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.
-	50.1002	U	2	Anläggning för tvättning av 1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
-	50.1003	U	T	Anläggning för tvättning av 1. högst 250 personbilar per kalenderår, 2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
23 kap 2 §	50.20	C		Anläggning där det per kalenderår hanteras 1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.
	50.20-1		8	- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
	50.20-2		6	- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
	50.20-3		4	- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
	50.20-4		6	- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.

Comment [LG 192]: Ändrat till SKR:s förslag. Vi hade tidigare ingen tid. Ingen befintlig verksamhet påverkas av ändringen

Comment [LG 193]: Förslagsvis ändras denna från 8 till 4 timmar på grund av rimlighet.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

-	50.2001	U	T	Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.
-	50.2002	U	T	Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning.
-	50.2003	U	4	Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.
-	50.2004	U	2	Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.
-	50.2005	U	2	Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för motorfordon.
				HAMNAR OCH FLYGPLATSER
				Hamnar
24 kap 1 §	63.10	B		Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Tillståndsplikten gäller inte 1. hamn för Försvarsmakten, eller 2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.
	63.10-1		160	- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår
	63.10-2		100	- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår
	63.10-3		60	- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår
	63.10-4		20	- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår
	63.10-5		15	- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår
	63.10-6		12	- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår
	63.1001	U	4	Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på högst 1 350. Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten.
24 kap 2 §	63.20	C	15	Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	63.2001	U	10	Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller upptag
-	63.2002	U	6	Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 båtar, med uppläggning eller upptag
	63.2003	U	2	Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 båtar, med uppläggning eller upptag
	63.2004	U	T	Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning eller upptag
	63.2005	U	T	Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag
				Flygplatser
24 kap 3§	63.30	A		Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter. Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 4 §.
	63.30-1		140	- Mer än 50 000 landningar per kalenderår.
	63.30-2		80	- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar per kalenderår.
	63.30-3		60	- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per kalenderår.
	63.30-4		30	- Högst 5 000 landningar per kalenderår.
24 kap 4 §	63.40	B	45	Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter.
-	63.4001	U	8	Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter.

Comment [LG 194]: ”Gäller för” är borttaget före ”Hamn”

Comment [LG 195]: ”Gäller för” är borttaget före ”Hamn”

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

24 kap 5 §	63.50	C	8	Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
-	63.5001	U	2	Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
				Annan trafikinfrastruktur
-	63.10001	U	180	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 1 000 miljoner[1] fordonskilometer per kalenderår.
-	63.10002	U	90	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner[2] fordonskilometer per kalenderår.
-	63.10003	U	60	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner[3] fordonskilometer per kalenderår.
-	63.10004	U	T	Parkering
-	63.10101	U	75	Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer.
-	63.10102	U	45	Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.
-	63.10103	U	20	Övriga spåranläggningar.
				LABORATORIER
25 kap 1 §	73.10	C	15	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning, 2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller 3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
-	73.1001	U	T	Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
-	73.1002	U	T	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 20 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter.
	73.1003	U	T	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 20 kvadratmeter.
				TANKRENGÖRING
26 kap 1 §	74.10	B		Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning

Comment [LG 196]: Förslagsvis ändras denna från 25 timmar till timavgift

[1] Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn
[2] Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn
[3] Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun **Datum:** **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

				och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”.
	74.10-1		25	- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår.
	74.10-2		15	- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
26 kap 2 §	74.20	C	14	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
				HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
27 kap 1 §	85.10	C	25	Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
-	85.1001	U	T	Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
27 kap 2 §	85.20	C	10	Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel.
-	85.3001	U	2	Tandläkarmottagning.
	85.4001	U	T	Djursjukhus och liknande
				RENING AV AVLOPPSVATTEN
28 kap 1 §	90.10	B		Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 2 000 personekvivalenter eller mer.
	90.10-1		80	- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter.
	90.10-2		60	- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.
	90.10-3		35	- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.
28 kap 2 §	90.11	B		Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
	90.11-1		64	- Anslutning av fler än 100 000.
	90.11-2		48	- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 personer.
	90.11-3		32	- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer.

Comment [LG 197]: Förslagsvis ändras denna från 12 h till timavgift

Comment [LG 198]: Ändring från ”mer än 2 000 personekvivalenter” till ”2 000 personekvivalenter eller mer” för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun **Datum:** **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

28 kap 3 §	90.15-i	B	48	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250). Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
28 kap 4 §	90.16	C		Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000 personekvivalenter.
	90.16-1		15	- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500 personekvivalenter men mindre än 2 000 personekvivalenter.
	90.16-2		10	- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 personekvivalenter men mindre än 500 personekvivalenter.
-	90.2001	U	8	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men mindre än 200 personekvivalenter.
-	90.2002	U	T	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men mindre än 100 personekvivalenter.
	90.2003	U	T	Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm
28 kap 5 §	90.20	T	C	1. en anläggning för återvinning av avloppsvatten från en verksamhet enligt 1, 2 eller 4 § för sådan bevattning inom jordbruket som anges i avsnitt 1 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/741 av den 25 maj 2020 om minimikrav för återanvändning av vatten, i den ursprungliga lydelsen, och 2. tillhandahållande av återvunnet vatten från en sådan anläggning. Anmälningsplikten gäller inte för forsknings- eller pilotprojekt som har undantagits från tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/741, i den ursprungliga lydelsen.
				AVFALL
29 kap 1 §				Med avfall, behandla avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall, deponi, deponera avfall och uttjänt bil avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken.
29 kap 2 §				Med farligt avfall och icke-farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i avfallsförordningen (2020:614).
29 kap 3 §				Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § förordningen (2001:512) om deponering av avfall.
29 kap 4 §				Med avfallsförbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i detta kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
				Förbränning
29 kap 5 §	90.180-i	A		Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.
	90.180-i1		200	- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.180-i2		140	- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.180-i3		80	- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 6 §	90.181-i	A		Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.

Comment [LG 199]: Ändring från ”högst” till ”mindre än” för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen

Comment [LG 200]: Ändrat från ”högst” till ”mindre än” för att stämma överens med ovanstående text

Comment [LG 201]: Ändrat från ”högst” till ”mindre än” för att stämma överens med ovanstående text

Comment [LG 202]: Ändrat från ”högst” till ”mindre än” för att stämma överens med ovanstående text

Comment [LG 203]: Ändrat från ”högst” till ”mindre än” för att stämma överens med ovanstående text

Comment [LG 204]: Tillagt för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen

Comment [LG 205]: Tillagt för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen

Comment [LG 206]: Ändrat från ”deponering” till ”icke-farligt avfall” för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen

Comment [LG 207]: Ändrat till rätt laghänvisning (istället för 2011:927)

Comment [LG 208]: Ändrat från ”förbränningsanläggning” till ”avfallsförbränningsanläggning” för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

	90.181-i1 *90.181-i2* *90.181-i3*		200 140 80	- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 7 §	90.190	B	30	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per kalenderår.
29 kap 8 §	90.191	B	30	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.
29 kap 9 §	90.200-i	A	120	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
29 kap 10 §	90.201-i	A	120	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
29 kap 11 §	90.210-i	B	80	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 3 ton per timme, eller 2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
29 kap 12 §	90.211-i	B	80	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 3 ton per timme, eller 2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
29 kap 13 §	90.212-i	B	36	Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 10 ton per dygn, eller 2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
29 kap 14 §	90.213-i	B	36	Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 10 ton per dygn, eller 2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
29 kap 15 §	90.220	B		Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller 2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
	90.220-1		30	- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
	90.220-2		20	- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

	90.220-3		15	- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 16 §	90.221	B		Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller 2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
	90.221-1		30	- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
	90.221-2		20	- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.221-3		15	- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 17 §	90.230	C	6	Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner naturligt, icke-farligt vegetabiliskt material från jordbruk eller skogsbruk för energiproduktion på ett sätt som inte medför skada på människors hälsa eller miljön.
-	90.23001	U	4	Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
				Deponering
29 kap 18 §	90.271	B	20	Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om 1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller 2. föroreningsrisken inte endast är ringa.
29 kap 19 §	90.281	C	6	Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från eller icke-farliga rensningsmassor på land i anslutning till det vatten som har rensats, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18 §. Anmälningsplikten gäller inte uppläggning av rensningsmassor från jordbruk eller skogsbruk om uppläggningen inte medför skada för människors hälsa eller miljön.
-	90.28001	U	T	Uppläggning av snö från gaturenhållning.
29 kap 20 §	90.290-i	A	120	Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
29 kap 21 §	90.300-i	B		Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om 1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, eller 2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 20 §.
	90.300-i1		64	- Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.300-i2		30	- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

Comment [LG 209]: Ändrat för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen. Innan stod det ”rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall”

Comment [LG 210]: Förslag att ha 20 timmar istället för en uppdelning på 30 respektive 15 timmar för följande underkoder:
- 90.271-1: Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än 2 500 ton.
- 90.271-2: Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton.

Comment [LG 211]: Ändrad för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen. Innan stod det ”Uppläggning av muddermassa
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa, eller
2. i större mängd än 1 000 ton ”

Comment [LG 212]: Detta är ändrat för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen. Innan stod det ”, om
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken endast är ringa ”

Comment [LG 213]: Förslag att ändra denna från 55 till 64 timmar i enlighet med förslag från SKR.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

	90.300-i3		20	- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 22 §	90.310	B		Deponering av icke-farligt avfall. Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §.
	90.310-1		40	- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår.
	90.310-2		25	- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.310-3		15	- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
29 kap 23 §	90.320-i	A		Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår.
	90.320-i1		225	- Den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
	90.320-i2		160	- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.320-i3		120	- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår
29 kap 24 §	90.330-i	B	70	Deponering av farligt avfall, om 1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, eller 2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 23 §.
29 kap 25 §	90.340	B		Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §.
	90.340-1		40	- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
	90.340-2		15	- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 26 §	90.341	C	6	Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.
	90.34101	U	T	Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §.
				Biologisk behandling
29 kap 30 §	90.161	B	20	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, eller 2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §
29 kap 31 §	90.171	C		Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller 2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §
	90.171-1		10	- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall

Comment [LG 213]: Förslag att ändra denna från 55 till 64 timmar i enlighet med förslag från SKR.

Comment [LG 214]: Hela avsnittet om ”Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet”, med verksamhetskoderna 90.381, 90.383 och 90.391 har upphävts genom förordning (2002:1306).

Comment [LG 215]: Avsnittet låg mellan ovanstående avsnitt (Deponering) och nedanstående avsnitt (Biologisk behandling)

Comment [LG 216]: Förslås att höjas till 20 timmar (tidigare 12 timmar) istället för att göra den uppdelning som SKR föreslår.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun **Datum:** **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

	90.171-2 *90.171-3*		8 6	är mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
-	90.17001	U	T	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 10 ton per kalenderår, eller 2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.
				Animaliskt avfall
29 kap 32 §	90.241-i *90.241-i1* *90.241-i2*	B	 90 30	Behandling av animaliskt avfall om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 5-17, 30 eller 31 §§. - behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. - behandla mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton animaliskt avfall.
29 kap 33 §	90.251	C	24	Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 5-17, 30 eller 31 §§.
				Återvinning för anläggningsändamål
29 kap 34 §	90.131	B	20	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.
29 kap 35 §	90.141	C	T	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.
				Uppgrävda massor
29 kap 36 §	90.361	B	16	Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §.
29 kap 37 §	90.370	C	T	Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt någon av 5-17, 21-25, 65-67 eller 70 a §§.
				Konvertering av smittförande avfall
29 kap 38 §	90.382	C	T	Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus
				Avvattning
29 kap 39 §	90.375	C	15	Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton per kalenderår.
				Mekanisk bearbetning och sortering
29 kap 40 §	90.100	B		Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning. Tillståndsplikten gäller inte 1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §. - Den hanterade avfallsmängden är större än

Comment [LG 218]: Ändrad för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen. Innan stod det: ”Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.”

Comment [LG 217]: Denna förslås att höjas till 90 timmar (tidigare 60 timmar) för överensstämmelse med SKR:s förslag

Comment [LG 219]: Denna föreslås att sänkas till 24 (tidigare 30 timmar) då det tidigare antalet timmar (d.v.s. 30) är lika många som för koden 90.241-i2, vilket inte är rimligt

Comment [LG 220]: Ändrad för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen. Innan stod det: ”på annat sätt än genom biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.”

Comment [LG 221]: Förslås att ändras till 20 timmar (SKR föreslår 13 timmar) istället för att ha den uppdelning som vi hade innan, d.v.s.
90.131-1: Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
90.131-2: Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
90.131-3: Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
90.131-4: Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
90.131-5: Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.

Comment [LG 222]: Ändrad för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen. Innan stod det: ”21, 22, 23, 24 eller 25 § ”

Comment [LG 223]: Tillagt för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun **Datum:** **Dnr:**
Fyll i här (läs: framsidan)

	90.100-1		70	50 000 ton per kalenderår.
	90.100-2		40	- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
29 kap 41 §	90.110	C	20	1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
29 kap 42 §	90.70	B		Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
	90.70-1		35	- Den hanterade avfallsmängden är mer än 75 000 ton per kalenderår.
	90.70-2		20	- Den hanterade avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår
29 kap 43 §	90.80	C	9	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.
-	90.8001	U	T	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
				Elavfall
29 kap 44 §	90.90	C	12	Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan ytterligare behandling. Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.
				Uttjänta fordon
29 kap 45 §	90.119	B		Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är anmälningspliktig enligt 46 § 2.
	90.119-1		137	- Den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.119-2		64	- Den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.119-3		30	- Den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.119-4		13	- Den tillförda avfallsmängden är mindre än 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 46 §	90.120	C	12	Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen.
				Förberedelse för återanvändning
29 kap 47 §	90.29	C	T	Yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning
				Lagring som en del av att samla in avfall

Comment [LG 224]: Klassningskoderna föreslås att tas bort, d.v.s. följande:
90.110-1: Den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
90.110-2: Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per kalenderår.
90.110-3: Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller anläggningsandamål.

Istället föreslås att timantalet ska vara 20 h.

Comment [LG 225]: Här föreslås SKR:s uppdelning för denna och de tre nedanstående klassningskoderna, samt SKR:s förslag på antalet timmar. Tidigare hade vi:
90.119-1: Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.
45 timmar.
90.119-2: Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår.
25 timmar.

Comment [LG 226]: Tillagt för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**

Fyll i här (läs: framsidan)

29 kap 48 §	90.30	B		Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
	90.30-1		25	-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 100 000 ton i andra fall.
	90.30-2		20	-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall.
	90.30-3		15	-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra fall.
29 kap 49 §	90.40	C	8	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
-	90.4001	U	T	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton.
	90.4002	U	2	Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för allmänheten
29 kap 50 §	90.50	B		Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 1 ton i andra fall.
	90.50-1		32	- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton.
	90.50-2		28	- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall.
	90.50-3		20	- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall.
	90.50-4		16	- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall.
	90.50-5		9	- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja, 2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier, 4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller 6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.
29 kap 51 §	90.60	C	8	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av

Comment [LG 227]: Denna föreslås att sänkas till 15 timmar (tidigare 20) då ovanstående kod (90.30-2) har 20 timmar och det är orimligt att båda koderna ska ha samma timantal

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				impregnerat trä, 5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.
	90.6001	U	T	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, eller 5. högst 200 kilogram i andra fall.
				Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar
29 kap 52 §	90.454-i	A	120	Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall.
29 kap 53 §	90.455	A	120	Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar. Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är tillståndspliktig enligt 52 §.
29 kap 54 §	90.457	A	65	Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall.
29 kap 55 §	90.458	B	80	Underjordsförvara icke-farligt avfall
				Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande
29 kap 56 §	90.408-i	B	32	Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton.
				Fartygsåtervinning
29 kap 57 §	90.451	A	144	Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt omhändertagande av fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen.
				Radioaktivt avfall
29 kap 58 §	90.460	A	100	Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt avfall.
29 kap 59 §	90.470	A	100	Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220), om hanteringen inte är tillståndspliktig enligt 58 §.
				Lagring och avskiljning av koldioxid
29 kap 60 §	90.480	A	180	Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är planerad att lagras är mer än 100 000 ton
29 kap 61 §	90.485	B	137	Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000 ton
29 kap 62 §	90.500-i	B	137	Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250)
29 kap 63 §	90.510	B	137	Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 62 §
29 kap 64 §	90.520	C	9	Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av koldioxid
				Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande
29 kap 65 §	90.406-i	B	50	Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser

Comment [LG 228]: Denna föreslås att höjas till 137 timmar (tidigare 104 timmar) i enlighet med vad SKR föreslår

Comment [LG 229]: Denna föreslås att höjas till 137 timmar (tidigare 104 timmar) i enlighet med vad SKR föreslår

Comment [LG 230]: Denna föreslås att höjas till 137 timmar (tidigare 104 timmar) i enlighet med vad SKR föreslår

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

				1. biologisk behandling, 2. behandling innan förbränning eller samförbränning 3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 4. behandling av slagg eller aska. Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.
29 kap 66 §	90.405-i	B	40	Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten avser 1. biologisk behandling, 2. fysikalisk-kemisk behandling, 3. behandling innan förbränning eller samförbränning 4. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 5. behandling av slagg eller aska.
29 kap 67 §	90.435-i	A		Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och verksamheten avser 1. biologisk behandling, 2. fysikalisk-kemisk behandling, 3. materialåtervinning av lösningsmedel 4. materialåtervinning av oorganiskt material, utom metaller och metallföreningar, 5. regenerering av syror eller baser, 6. återvinning av komponenter som används till att minska föroreningar, 7. återvinning av katalysatorer 8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning av olja, 9. invallning, 10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf, eller 11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av avfall enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf.
	90.435-i1		225	- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.435-i2		140	- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.435-i3		65	- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 68 §	90.410	A	100	Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
29 kap 69 §	90.420	B		Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
	90.420-1		80	- Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.420-2		50	- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

Comment [LG 231]: Ändrad för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen. Stod tidigare enbart ”tillståndspliktig”

Comment [LG 232]: Ändrad för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen. Stod tidigare enbart ”tillståndspliktig”

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

	90.420-3		30	- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.420-4		20	- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
	90.420-5		15	- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 70 §	90.430	C	6	Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
29 kap 70 a §	90.436	B	T	Behandling av icke-farligt avfall genom kemisk behandling om den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 65 eller 66 §.
29 kap 71 §	90.440	A		Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
	90.440-1		225	- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.440-2		140	- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.440-3		65	- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 72 §	90.450	B		Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
	90.450-1		55	- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår
	90.450-2		40	- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår
	90.450-3		20	- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår
				SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
30 kap 1 §	92.10	B	15	Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.
30 kap 2 §	92.20	C		Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.
	92.20-1		T	- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
	92.20-2		T	- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
	92.20-3		T	- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.
-	92.2001	U	T	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.
30 kap 3§	92.30	C	8	Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
-	92.10001	U	12	Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.
-	92.10002	U	8	Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.
-	92.10003	U	4	Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.

Comment [LG 232]: Ändrad för överensstämmelse med miljöprövningsförordningen. Stod tidigare enbart ”tillståndspliktig”

Comment [LG 233]: Denna paragraf finns med i miljöprövningsförordningen och läggs därför till.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**

Fyll i här (läs: framsidan)

				TEXTILTVÄTTERIER
31 kap 1 §	93.10	C	10	Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. Anmälningsplikten gäller inte om 1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller 2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §.
-	93.1001	U	8	Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
-	93.1002	U	T	Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.
				BEGRAVNINGSVERKSAMHET
32 kap 1 §	93.20	B	15	Krematorium.
				ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
				Lackering m.m.
-	100.1001	U	T	Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per kalenderår.
-	100.1002	U	T	Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår.
				Hantering av brom- eller fluorkarboner
-	101.1001	U	T	Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1002	U	T	Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1003	U	T	Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1004	U	T	Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1005	U	T	Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1006	U	T	Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
				HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER[4]
				Utbildningsverksamhet och liknande
-	200.10-1	H	6	Skol- och förskoleverksamhet
	200.10-2	UH	T	Familjedaghem.
				Samlingslokaler och liknande
	200.20-1	H	T	Öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet.
-	200.20-2	UH	T	Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och högskolor.
-	200.20-3	UH	T	Fritidsgård och liknande.
				Verksamheter med risk för blodsmitta
-	200.30-1	H	T	Fotvård, manikyr eller pedikyr
-	200.30-2	H	T	Tatuering, akupunktur, piercing eller annan liknande verksamhet.
-	200.30-3	H	T	Frisersalong, barberare.

[4] Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter istället för fasta årliga avgifter.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Comment [HE 234]: Föreslås tas bort

Comment [LG 235]: Klassningskoderna har justerats till 2 i och med minskningen enligt beskrivning till höger.

Comment [LG 236]: Alla anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter benämns nedan som H. Tidigare stod det C, men det gäller för miljöfarliga verksamheter.

Comment [LG 237]: Förslag på 6 timmar. Var tidigare timavgift eller 6 eller 8 timmar.

Comment [LG 238]: Har samlats till en kod istället för 8 olika som vi hade innan, nämligen:
200.10-2: Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 100 elever. 8 timmar
200.10-3: Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 100 elever. 6 timmar
200.10-4: Internationell skola. 8 timmar.
200.10-5: Grundskola, grundsärskola ... [20]

Comment [LG 239]: Ny klassningskod enligt vad som beskrivs ovan.

Comment [LG 240]: Alla icke-anmälningspliktiga ... [21]

Comment [LG 241]: Har fått klassningskod 200.20-1 istället för -2

Comment [LG 242]: Tillagt. Fanns tidigare i klassningskod 200.10-9, men har flyt ... [22]

Comment [LG 243]: Har fått klassningskod 200.20-2 istället för -1

Comment [LG 244]: Ny rubrik. Tidigare var den ”Skönhetsvård och liknande”

Comment [LG 245]: Ny klassningskod. Var tidigare 200.40-2

Comment [LG 246]: Anmälningspliktigt när det finns risk för blodsmitta

Comment [LG 247]: Tillagt då det kan finnas risk för blodsmitta

Comment [LG 248]: Ny kod. Var tidigare 200.40-3

Comment [LG 249]: ”eller” är borttaget

Comment [LG 250]: Tillagt. ”som egen verksamhet” är borttaget.

Comment [LG 251]: Tillagt

Alvesta kommun

Datum: **Dnr:**

Fyll i här (läs: framsidan)

				Verksamheter utan risk för blodsmitta
-	200.40-1	H	T	Solarium.
-	200.40-2	UH	T	Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.
-	200.40-3	UH	T	Frisersalong, barberare.
-	200.40-4	UH	T	Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande.
-	200.40-5	UH	T	Övriga alternativa behandlingar.
				Idrott och liknande
-	200.50-1	UH	T	Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.
	200.50-2	H	T	Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
-	200.50-3	UH	T	Strandbad.
				Boende
-	200.60-1	UH	T	Flerbostadshus
				Tillfälligt boende
-	200.70-1	UH	T	Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, vandrarhem, kriminalvård.
-	200.70-2	UH	T	Camping/stuganläggning/bed & breakfast
-	200.70-3	UH	T	Övrigt tillfälligt boende.
				Förvaring av djur
-	200.80-1	UH	T	Lokaler för förvaring av djur.
				Lokaler för vård eller annat omhändertagande
-	200.90-1	UH	T	Lokaler för vård[5] eller annat omhändertagande >5 boende.
				Kyltorn
38 § FMH	200.100-1	H	T	Kyltorn

Comment [LG 252]: Ny rubrik. Tidigare var den ”Skönhetsvård och liknande”. Denna och rubriken ovan har alltså delats upp baserat på med/utan risk för blodsmitta.

Comment [LG 253]: Ny klassningskod. 40 istället för 30

Comment [LG 254]: Är anmälningspliktigt. Därför H istället för U (som det stod i ... [23]

Comment [LG 255]: Ny klassningskod. 40 istället för 30

Comment [LG 256]: Ny klassningskod.

Comment [LG 257]: Tillagt.

Comment [LG 258]: ”Koden gäller då verksamheten omfattar två eller fler ... [24]

Comment [LG 259]: Även koden 200.50-3 är borttagen, nämlige... [25]

Comment [LG 260]: D.v.s. nu görs ingen skillnad på antalet ... [26]

Comment [LG 261]: 3 istället för 4 som det var tidigare

Comment [LG 262]: Ny formulering. Har slagit ihop följande till en och samma... [27]

Comment [LG 263]: Ny rubrik

Comment [LG 264]: Ny kod

Comment [LG 265]: Ny kod

Comment [LG 266]: Har slagit ihop koderna för camping/stuganläggning och bed ... [28]

Comment [LG 267]: Ny kod

Comment [LG 268]: Ny kod

Comment [LG 269]: Ny rubrik

Comment [LG 270]: Ny kod

Comment [HE 271]: Föreslås tas bort

Comment [LG 272]: Ny rubrik

Comment [LG 273]: Ny kod

[5] Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer att miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har tillsyn över vården och de utrymmen där vård förekommer.

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Page 12: [1] Comment [LG 56] **Linnea Gustafsson** **2024-08-22 11:52:00**

Följande formulering från vår tidigare taxa är borttagen pga inaktuell (d.v.s. vi har inte med den i våra lokala hälsoskyddsföreskrifter): ”Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd”

Page 12: [2] Comment [LG 57] **Linnea Gustafsson** **2024-08-22 11:23:00**

SKR föreslår helt annan formulering än vad vi tidigare hade. SKR föreslår en rad, men vi har delat upp det i tre rader (5 pe, 10-25 pe och 30-200 pe). Tidigare formulering löd så här: ”Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank - 5 x h

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten - 5 x h

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit - 5 x h

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på samma fastighet och vid samma tillfälle - 6 x h

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning - 5 x h

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter - 6 x h

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100 personekvivalenter - timavgift

8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200 personekvivalenter - timavgift

Page 12: [3] Comment [LG 58] **Linnea Gustafsson** **2024-08-22 11:53:00**

Tidigare formulering löd så här: ”

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Förmultningstoalett”

Page 12: [4] Comment [LG 59] **Linnea Gustafsson** **2024-08-22 11:25:00**

Tidigare formulering löd så här: ”Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende:

1. Berg- eller ytjordvärmepump

2. Övriga anläggningar”

Page 12: [5] Comment [LG 61] **Linnea Gustafsson** **2024-08-22 11:51:00**

Tidigare formulering löd så här: ”Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

3. Orm”

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

Page 13: [6] Comment [LG 62] **Linnea Gustafsson** **2024-08-22 11:54:00**

Tidigare formulering löd så här: ”Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för människors hälsa”

Page 13: [7] Comment [LG 63] **Linnea Gustafsson** **2024-08-22 11:46:00**

Tidigare formulering löd så här: ”Anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)”

Page 13: [8] Comment [LG 64] **Linnea Gustafsson** **2024-08-22 11:47:00**

Tidigare var avgiften det ”Belopp som motsvarar den årliga tillsyns-avgiften som utgår för verk-samhet enligt taxebilaga 2”. Nu föreslår vi timavgift.

Page 13: [9] Comment [LG 65] **Linnea Gustafsson** **2024-08-22 11:47:00**

Tidigare formulering löd så här: ”Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)”

Page 13: [10] Comment [LG 66] **Linnea Gustafsson** **2024-08-22 11:28:00**

Tidigare formulering löd så här: ”1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd”

Page 13: [11] Comment [LG 68] **Linnea Gustafsson** **2024-08-22 11:45:00**

Tidigare formulering löd så här: ”

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd”

Page 13: [12] Comment [LG 70] **Linnea Gustafsson** **2024-08-22 11:48:00**

Tidigare formulering löd så här: ”

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende:

1. Berg- eller ytjordvärmepump

2. Övriga anläggningar”

Page 13: [13] Comment [LG 72] **Linnea Gustafsson** **2024-08-22 11:57:00**

Tidigare formulering löd så här: ”Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd”

Page 13: [14] Comment [LG 74] **Linnea Gustafsson** **2024-08-22 15:00:00**

Förslagsvis tas denna bort då ärendehanteringen oftast görs på verksamheter som har årliga avgifter - då ingår tiden i den årliga avgiften.

Page 13: [15] Comment [LG 73] **Linnea Gustafsson** **2024-08-22 11:55:00**

Tidigare formulering löd så här: ”

Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd”

Page 14: [16] Comment [LG 75] **Linnea Gustafsson** **2024-08-22 11:58:00**

Tidigare formulering löd så här: ”

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner

Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur”

De olika nivåerna finns inte med i SKR:s förslag

Page 14: [17] Comment [LG 77] Linnea Gustafsson 2024-08-22 12:01:00

Tidigare formulering löd så här: ”

3. Skol- och fritidsverksamhet

Skola med mer än 400 elever

Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever

Skola med högst 100 elever

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller förskoleklass”

Page 14: [18] Comment [LG 79] Linnea Gustafsson 2024-08-22 13:04:00

Dessa finns inte med i SKR:s förslag och tas därmed bort:

”Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:

Värdkommunen - timavgift

Gästkommunen - timavgift”

”Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: - timavgift”

”Tillsyn i övrigt av hälsoskydd - timavgift”

Page 25: [19] Comment [LG 103] Linnea Gustafsson 2024-08-22 13:13:00

Följande finns inte med i SKR:s förslag (som vi hade i tidigare taxa) - dessa utgår därav:

”Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är lämpliga och tillräckliga.”

”Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse från verksamhetsutövare.”

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

”Återkommande tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken av följande mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader eller anläggningar samt allvarliga miljöskador.”

”Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken”

Page 79: [20] Comment [LG 238] Linnea Gustafsson 2024-07-04 12:01:00

Har samlats till en kod istället för 8 olika som vi hade innan, nämligen:

200.10-2: Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 100 elever.
8 timmar

200.10-3: Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 100 elever.
6 timmar

200.10-4: Internationell skola.
8 timmar.

200.10-5: Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola med mer än 100 elever.
8 timmar

200.10-6: Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola med högst 100 elever.
6 timmar

200.10-7 : Förskola med mer än 100 barn.
8 timmar

200.10-8: Förskola med högst 100 barn.
6 timmar

200.10-9: Förskoleklass, öppen förskola.

Timavgift

Page 79: [21] Comment [LG 240] Linnea Gustafsson 2024-07-04 11:57:00

Alla icke-anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter benämns nedan som UH. Tidigare stod det U, men det gäller för icke-anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter.

Page 79: [22] Comment [LG 242] Linnea Gustafsson 2024-07-04 12:07:00

Tillagt. Fanns tidigare i klassningskod 200.10-9, men har flyttats hit istället

Page 80: [23] Comment [LG 254] Linnea Gustafsson 2024-07-04 12:11:00

Är anmälningspliktigt. Därför H istället för U (som det stod i tidigare taxan)

Page 80: [24] Comment [LG 258] Linnea Gustafsson 2024-07-04 13:29:00

”Koden gäller då verksamheten omfattar två eller fler bassänger/ badkar eller motsvarande.” är borttaget

Page 80: [25] Comment [LG 259] Linnea Gustafsson 2024-07-04 13:30:00

Även koden 200.50-3 är borttagen, nämligen ”Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor. Koden gäller då verksamheten omfattar en bassäng/ badkar eller motsvarande.”

Page 80: [26] Comment [LG 260] Linnea Gustafsson 2024-07-04 13:30:00

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

D.v.s. nu görs ingen skillnad på antalet bassänger/badkar

Page 80: [27] Comment [LG 262] **Linnea Gustafsson** **2024-07-04 13:33:00**

Ny formulering. Har slagit ihop följande till en och samma kod, då ingen skillnad görs mellan antalet lägenheter:

- 200.60-1: Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma bostadsområde.

- 200.60-2: Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter inom samma bostadsområde.

- 200.60-3: Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom samma bostadsområde.

200.60-4: Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde.

Page 80: [28] Comment [LG 266] **Linnea Gustafsson** **2024-07-04 13:36:00**

Har slagit ihop koderna för camping/stuganläggning och bed & breakfast

Handlingen upprättad av Hanna Eriksson ,2024-09-20, ADM.2024.1741

§ 50

Dnr NMY-2024-00034

Nytt förslag till taxa tobak och liknade produkter, receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter ADM.2024.1755

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta ny taxa avseende prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Timavgiften är densamma som Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Sammanfattning

En ny taxa har tagits fram för prövning och tillsyn enligt ovanstående lagstiftningar med nytt tillägg gällande tobaksfria nikotinprodukter. Det ändringar som gjorts finns markerade i bilaga.

Konsekvensanalys

För att kunna utföra tillsyn behövs kompetent personal. Då krävs finansiering av tillsynen. Regeringen understryker vikten av att myndigheternas verksamhet i möjligaste mån avgiftsfinansieras. Tillsynen över hela miljöbalkens område bör som huvudprincip vara avgiftsfinansierad till så stor del som bedöms rimligt. I Alvesta kommun är målsättningen 60 % avgiftsfinansiering. Låg kostnadstäckning kan resultera i ojämn konkurrens jämfört med andra kommuner. Det leder till att kostnaderna då behöver täckas av offentliga medel.

Beslutsunderlag

Ändringar taxa för tobak, läkemedel 2024, daterad 12 september 2024

Taxa för tobak, läkemedel 2024 färdigt förslag, daterad 12 september 2024

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Fastställd av KF 2019-12-17 § 189
Indexuppräkning SBN 2020-12-08 § 88, NMY 2021-12-13 §45, SBN 2022-12-06 § 92, SBN 2023-12-14 §115

Utgivare: Nämnden för myndighetsutövning
Gäller från: 1 januari 2020
Antagen: KF 2019-12-17

Taxa för avgifter för tillsyn av försäljning av tobak och liknade produkter, receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Alvesta kommuns kostnader för tillsyn av:

- Försäljning av tobak enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
- Försäljning av vissa receptfria läkemedel enligt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
- Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter enligt Lag (2022:1257) om tobak och liknande produkter

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. prövning av godkännande eller anmälan av verksamhet (Tobak, tobaksfria nikotinprodukter)
2. tillsyn av pågående verksamhet (Tobak & läkemedel)

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.

5 § Bestämmelserna i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (kap.8 §1,2), lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257, 40 §) samt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel (23 §) ger kommunen rätt att ta ut avgift för anmälan, prövning eller tillsyn.

6 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas (betalas) även om ansökan avslås.

Timavgift

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan densamma som den fastställda taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje enskilt ärende.

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.30 och 06.30, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

9 § Nämnden för myndighetsutövning får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet, PKV (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2024.

Avgifter

10 § Följande avgifter gäller för försäljning av tobak och vissa receptfria läkemedel:

Tobak, tobaksfria nikotinprodukter & receptfria läkemedel	**Avgift**
Tillsyn	Timavgift
Försäljningstillstånd tobak, partihandel + detaljhandel	Timavgift
Anmälan	Timavgift

Avgiftens erläggande m.m.

11 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Alvesta kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

_____
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2025.

Fastställd av KF 2019-12-17 § 189
Indexuppräkning SBN 2020-12-08 § 88, NMY 2021-12-13 §45, SBN 2022-12-06 § 92, SBN 2023-12-14 §115

Utgivare: Nämnden för myndighetsutövning
Gäller från: 1 januari 2020
Antagen: KF 2019-12-17

Taxa för avgifter för tillsyn av försäljning av tobak och liknade produkter, receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Alvesta kommuns kostnader för tillsyn av:

- Försäljning av tobak enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
- Försäljning av vissa receptfria läkemedel enligt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
- Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter enligt Lag (2022:1257 om tobak och liknande produkter

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. prövning av godkännande eller anmälan av verksamhet (Tobak, tobaksfria nikotinprodukter)
2. tillsyn av pågående verksamhet (Tobak & läkemedel)

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.

5 § Bestämmelserna i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (kap.8 §1,2), lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257, 40 §) samt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel (23 §) ger kommunen rätt att ta ut avgift för anmälan, prövning eller tillsyn.

6 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas (betalas) även om ansökan avslås.

Timavgift

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan densamma som den fastställda taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje enskilt ärende.

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. ~~Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.~~
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.30 och 06.30, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

9 § Nämnden för myndighetsutövning får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet, PKV (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2024.

Avgifter

10 § Följande avgifter gäller för försäljning av tobak och vissa receptfria läkemedel:

Tobak, tobaksfria nikotinprodukter & receptfria läkemedel	**Avgift**
Tillsyn	Timavgift
Försäljningstillstånd tobak, partihandel + detaljhandel	Timavgift
Anmälan	Timavgift

Avgiftens erläggande m.m.

11 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Alvesta kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2025.

§ 49

Dnr NMY-2024-00033

Nytt förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen ADM.2024.1751

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta ny Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen. Timavgiften är densamma som Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Sammanfattning

En ny taxa har tagits fram för prövning och tillsyn enligt Strålskyddslagen. Det ändringar som gjorts finns markerade i bilaga.

Konsekvensanalys

För att kunna utföra tillsyn behövs kompetent personal. Då krävs finansiering av tillsynen. Regeringen understryker vikten av att myndigheternas verksamhet i möjligaste mån avgiftsfinansieras. Tillsynen över hela miljöbalkens område bör som huvudprincip vara avgiftsfinansierad till så stor del som bedöms rimligt. I Alvesta kommun är målsättningen 60 % avgiftsfinansiering. Låg kostnadstäckning kan resultera i ojämn konkurrens jämfört med andra kommuner. Det leder till att kostnaderna då behöver täckas av offentliga medel.

Beslutsunderlag

Ändringar Taxa enligt Strålskyddslagen 2024, daterad 12 september 2024

Taxa enligt Strålskyddslagen 2024 färdigt förslag, daterad 12 september 2024

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen
Gäller från: 24 mars 2015
Antagen: KF § 29/2015
Indexuppräkning SBN 2020-12-08 § 88, NMY 2021-12-13 § 45, 2022-12-06 § 92

Taxa för nämnden för myndighetsutövnings tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396)

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Alvesta kommuns kostnader för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen.

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver eller avser att bedriva solarieverksamhet som omfattas av strålskyddslagen där nämnden för myndighetsutövning har tillsynsansvaret.

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av solarieverksamhet.
2. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn av solarieverksamhet.

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen överklagas.

5 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.

6 § Tillsyn av strålskydd samordnas oftast med tillsyn enligt miljöbalken av hygien om verksamheten även innefattar t ex gym eller liknande.

1. För tillsyn av hygien m.m. kan avgift tas ut enlig taxa inom miljöbalkens (1998:808) område.
2. För tillsyn av solarieverksamhet kan avgift tas ut enligt taxa inom strålskyddslagens (2018:396) område.
3. Vid debitering ska samordning ske så att taxan blir skälig.

Timtaxa

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan densamma som den fastställda taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje enskilt ärende.

8 § Nämnden för myndighetsutövning får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet, PKV (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2024.

Avgifter med anledning av anmälan

9 § Avgift för anmälan ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.

10 § Den som bedriver verksamhet i vilken solarium upplåts till allmänheten ska anmäla verksamheten till Nämnden för myndighetsutövning. För handläggning med anledning av anmälan av solarieverksamhet tas det ut timavgift motsvarande nerlagd handläggningstid.

11 § Avgift för anmälan ska erläggas även om verksamheten förbjuds.

Avgift för tillsyn

12 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.30 och 06.30, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettonde dag jul, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

13 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva solarieverksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften gällande strålskyddslagen.

14 § Avgiften debiteras i efterhand efter utförd tillsyn.

Nedsättning av avgift

15 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får nämnden för myndighetsutövning i ett enskilt fall enligt denna taxa sätta ned eller efterskänka avgiften.

Avgiftens erläggande

16 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Alvesta kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

_____

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2025. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396)	
Anmälan	
Avgift för handläggning med anledning av anmälan av solarieverksamhet.	timavgift
Tillsyn	
Tillsyn i övrigt som gäller solarieverksamhet.	timavgift

Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen
Gäller från: 24 mars 2015
Antagen: KF § 29/2015
Indexuppräkning SBN 2020-12-08 § 88, NMY 2021-12-13 § 45, 2022-12-06 § 92

Taxa för nämnden för myndighetsutövnings tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396)

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Alvesta kommuns kostnader för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen.

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver eller avser att bedriva solarieverksamhet som omfattas av strålskyddslagen där nämnden för myndighetsutövning har tillsynsansvaret.

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av solarieverksamhet.
2. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn av solarieverksamhet.

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen överklagas.

5 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.

6 § Tillsyn av strålskydd samordnas oftast med tillsyn enligt miljöbalken av hygien om verksamheten även innefattar t ex gym eller liknande.

1. För tillsyn av hygien m.m. kan avgift tas ut enlig taxa inom miljöbalkens (1998:808) område.
2. För tillsyn av solarieverksamhet kan avgift tas ut enligt taxa inom strålskyddslagens (2018:396) område.
3. Vid debitering ska samordning ske så att taxan blir skälig.

Timtaxa

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan densamma som den fastställda taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje enskilt ärende.

enskilt ärende. ~~eller enligt de andra grunder som anges i taxan se 10 § (avseende handläggning av anmälan).~~

8 § Nämnden för myndighetsutövning får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet, PKV (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2024.

Avgifter med anledning av anmälan

9 § Avgift för anmälan ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.

10 § Den som bedriver verksamhet i vilken solarium upplåts till allmänheten ska anmäla verksamheten till Nämnden för myndighetsutövning. För handläggning med anledning av anmälan av solarieverksamhet tas det ut timavgift motsvarande nerlagd handläggningstid.

~~11 § Om det i beslut i anmälningsärende förordnas att besiktning ska ske av den verksamhet eller åtgärd beslutet avser, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Om besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut enligt 7 § för Alvesta Kommuns kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden~~.

12 § Avgift för anmälan ska erläggas även om verksamheten förbjuds.

Avgift för tillsyn

13 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. ~~Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.~~

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.30 och 06.30, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettonde dag jul, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

14 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva solarieverksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften gällande strålskyddslagen.

15 § Avgiften debiteras i efterhand efter utförd tillsyn.

Nedsättning av avgift

16 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får nämnden för myndighetsutövning i ett enskilt fall enligt denna taxa sätta ned eller efterskänka avgiften.

Avgiftens erläggande

17 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Alvesta kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

_____

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2025. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396)	
Anmälan	
Avgift för handläggning med anledning av anmälan av solarieverksamhet.	timavgift
Tillsyn	
Tillsyn i övrigt som gäller solarieverksamhet.	timavgift

§ 48

Dnr NMY-2024-00030

Nytt förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet livsmedel med ny timavgift ADM.2024.1752

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta ny Taxa för kommunens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet.

Sammanfattning

En översyn har gjorts och en ny taxa har tagits fram för kommunens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet. Förändringarna består bland annat av nya taxebestämmelser, uppdatering av lagstiftning och ny timavgift, från 1275 kronor till 1623 kronor. Livsmedelslagstiftningen säger att kontrollen som myndigheten utför ska vara avgiftsfinansierad till 100 %.

Konsekvensanalys

För att kunna utföra tillsyn behövs kompetent personal. Då krävs finansiering av tillsynen. Livsmedelslagstiftningen säger att kontrollen som myndigheternas utför ska vara avgiftsfinansierad till 100%. Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska betalas av de livsmedelsföretagare, andra verksamhetsutövare och aktörer inom ekologisk produktion vilkas verksamhet är föremål för kontroll. Låg kostnadstäckning kan resultera i ojämn konkurrens jämfört med andra kommuner. Det leder till att kostnaderna då behöver täckas av offentliga medel.

Beslutsunderlag

Taxa för kommunens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet, daterad 10 september 2024

Ändringar Taxa för kommunens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet, daterad 10 september 2024.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Antagen KF 2021-12-14 § 131, indexuppräkning NMY 2021-12-13 § 49 (DO ADM.2021.1556), SBN 2022-12-06 § 92, SBN 2023-12-14 §115

Taxa för kommunens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Alvesta kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar.

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med livsmedel.

Allmänna bestämmelser om avgift

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §.

Kontaktmaterialverksamhet jämställs med livsmedelsverksamet i denna taxa.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av nämnden för myndighetsutövning efter handläggning.

Särskilda bestämmelser om avgifter

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §.

I 9 – 16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §)
2. uppföljande kontroll (10 §)
3. utredning av klagomål (11-12 §§)
4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §)
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §)
6. importkontroll (15 §) samt
7. avgift för inköp under dold identitet (16 §)

Ankom: 2021-11-04 Ärende: ADM.2021.1393 Handling: 1482670

Timavgift

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1275 kronor per timme kontrolltid. Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt nedanstående bestämmelser

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för kontrollintervallet för verksamheten

Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

. Varje tidspost som läggs in i ett ärende ska vara minst 15 minuter.

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa.

Varje registrerad livsmedelsanläggning betalar en fast grundavgift på en timme för varje påbörjat kalenderår. I grundavgiften ingår handläggarnas övergripande arbete med registerhållning, planering, uppdatering samt riktad rådgivande information.

Grundavgiften tas ut i början av varje kalenderår om inte den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen meddelat senast den 31 december året innan att verksamheten upphört.

Varje registrerad livsmedelsverksamhet samt dricksvattenanläggning omfattas av en grundavgift. Bedrivs flera livsmedelsverksamheter på samma fastighet och av samma huvudman, tas endast en grundavgift ut.

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa.

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut som fastställs av nämnden för myndighetsutövning.

Om en tillämpning av riskklassningsbeslutet skulle medföra att kontrollintervallet för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt miljöförbundets riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrollintervall på grundval av miljöförbundets bedömning av anläggningens kontrollbehov.

Indexuppräkning

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Nämnden för myndighetsutövning får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter

Ankom: 2021-11-04 Ärende: ADM.2021.1393 Handling: 1482670

besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en timme kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med anledning av att den övergått till en ny aktör.

Avgift för uppföljande kontroll

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

Avgift för utredning av klagomål

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas.

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet.

Avgift för korrigerande åtgärder

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden.

Avgift exportkontroll

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen.

Avgift importkontroll

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.

Avgift för inköp under dold identitet

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet betalas.

Ankom: 2021-11-04 Ärende: ADM.2021.1393 Handling: 1482670

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas.

Justering av avgift i enskilt fall

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får nämnden för myndighetsutövning i ett enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa.

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625.

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det kalenderåret.

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften.

Avgiftens erläggande

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Alvesta kommun genom dess nämnd för myndighetsutövning. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Överklaganden

20 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

21 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas på ärenden som kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa.

Ankom: 2021-11-04 Ärende: ADM.2021.1393 Handling: 1482670

SBF Bygg & Miljö

Datum

Diarienummer: ADM.2024.1752

Taxa för kommunens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Alvesta kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. Även kontroll av kontaktmaterialverksamheter omfattas (LIVSFS 2023:5)

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med livsmedel.

Allmänna bestämmelser om avgift

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av nämn- den för myndighetsutövning efter handläggning.

Särskilda bestämmelser om avgifter

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §.

Av 9 – 16 §§ i taxan framgår särskilda bestämmelser om avgift för

1.registrering av anläggningar och verksamheter (9 §)

2.uppföljande kontroll (10 §)

3.utredning av klagomål (11-12 §§)

4.kostnader för korrigerande åtgärder (13 §)

5.exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §)

6.importkontroll (15 §) samt

7.avgift för inköp under dold identitet (16 §)

Timavgift

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1623 kronor per timme kontrolltid. Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.30 och 06.30 samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt nedanstående bestämmelser

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för kontrollintervallet för verksamheten

Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa.

Som grund utgår vi från Livsmedelsverkets nuvarande schablon för de olika kategorier av verksamheter:

1. Sista led 3 timmar

2. Dricksvattenanläggningar 4 timmar

3. Tidigare led och huvudkontor 5 timmar

Beroende på verksamhetens omfattning kan det både bli mer eller mindre tidsåtgång.

Livsmedelskontrollen tillämpar efterhandsdebitering. Detta innebär att verksamheterna efter utförd livsmedelskontroll faktureras för all den tid ärendet tagit.

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa.

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut som fastställs av nämnden för myndighetsutövning.

Om tillämpningen av riskklassningsmodellen skulle medföra att kontrollintervallet för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet kan nämnden för myndighetsutövning justera kontrollfrekvensen.

Indexuppräkning

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Nämnden för myndighetsutövning får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att ändra timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Avgift för registrering och riskklassning av anläggningar och verksamheter

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering och riskklassning ska betala avgift för 2 timmar kontrolltid enligt 6 §.

Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med anledning av att den övergått till en ny aktör. Det gäller till exempel vid ägarbyte, organisationsnummerbyte eller byte av lokal.

Avgift för uppföljande kontroll

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvän- dig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

Avgift för utredning av klagomål

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas.

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger sam- man med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsme- delssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att ak- tören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet.

Avgift för korrigerande åtgärder

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden.

Avgift exportkontroll

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen.

Avgift importkontroll

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.

Avgift för inköp under dold identitet

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet betalas.

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas.

Justering av avgift i enskilt fall

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får nämnden för myndighetsutövning i ett enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa.

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625.

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det kalenderåret.

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften.

Avgiftens erläggande

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Alvesta kommun genom dess nämnd för myndighetsutövning. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Överklaganden

20 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

21 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2025 och tillämpas på ärenden som kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa.

§ 59

Dnr KFN-2024-00090 11.3.1

Avgifter inom Kulturskolans verksamhet inför år 2025

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att samtliga avgifter inom Kulturskolans verksamhet förblir oförändrade från och med 1 januari 2025.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade § 129/2021 om en översyn av samtliga avgifter inom Kulturskolan vartannat år. Kommunfullmäktige beslutade senast om samtliga avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden § 139/2022, att gälla från och med 1 januari 2023.

I kultur- och fritidsnämndens reglemente, antaget av kommunfullmäktige § 7/2023, framgår det att kultur- och fritidsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige ändringar av avgiftsnivåer av de avgifter som förekommer inom nämndens verksamhetsområde som nämnden inte har delegerats ansvar för. Nämnden har inte delegerats ansvar för avgifter inom Kulturskolans verksamhet.

Kulturskolans kursutbud omfattar undervisning i instrument, sång, dans, teater, nycirkus samt bild och form. Kulturskolan i Alvesta kommun har i genomsnitt 350 elever inskrivna i verksamheten per termin. Undervisningen sker i huvudsak på elevens fria tid, men viss verksamhet bedrivs även i samverkan med andra förvaltningar i kommunen för att möta barn och ungas rätt till kultur. Undervisningen fördelas över dagtid, kvällstid, helger och lov.

Kulturskolan erbjuder elever möjligheten att hyra fiol och blåsinstrument.

Kulturskolans nuvarande avgifter är följande:

Utbud	Avgift per termin
Ämneskurs enskild undervisning*	500 kr
Gruppundervisning*	250 kr
Instrumenthyra**	300 kr
Vuxenundervisning i mån av plats***	1 200 kr

*elever upp till och med den termin eleven fyller 21 år
**avgiften för hyran av instrument är densamma för barn och vuxna
***avser elever 21 år (från och med terminen efter att eleven fyllt 21 år) och äldre

Kulturskolan har ett maxtak på 1 500 kr per familj och termin. Instrumenthyra ingår inte i maxtaket och utgår inte om en elev utövar fler än två ämnen. Maxtaket omfattar heller inte elever som fyllt 18 år (det vill säga eleven omfattas inte av maxtaket från och med terminen efter det att eleven fyllt 18 år).

Kulturskolan fakturerar ca 135 000 kr per termin i avgift för undervisning och instrumenthyra.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår vid översyn av avgifterna inom Kulturskolans verksamhet att avgiftsnivån bibehålls både avseende avgifter för undervisning och för instrumenthyra inför år 2025. Avgiftsnivån anses vara rimlig i förhållande till kostnaden för andra fritidsaktiviteter och bedöms också bidra till alla barns lika rätt till kultur.

Konsekvensanalys
Alla barn har lika och lagstadgad rätt till kultur. Kommunen ska enligt barnkonventionen respektera och främja barns rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet.

Om avgifterna kvarstår på samma nivå innebär det även fortsättningsvis att fler barn och unga kan få tillgång till Kulturskolans verksamhet, vilket främjar kommunens strävan att uppnå Barnkonventionens mål om alla barns lika rätt till kultur.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 30, 2024-09-04

Tjänsteskrivelse Avgifter inom Kulturskolans verksamhet inför år 2025, daterad 2024-08-22

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 134

Dnr KS-2024-00486

Inriktningsbeslut om buss till Åsnens nationalpark sommaren 2025

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ge kommunchef i uppdrag att utreda förutsättningar för busstrafik till nationalparken Åsnen sommaren 2025. Utredningen ska ge förslag på upplägg samt finansiering. Avsikten ska vara att hitta en långsiktig lösning som kan permanentas.

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen den 11 mars 2025.

Sammanfattning

Under år 2023 och 2024 har Alvesta kommun finansierat en buss från Alvesta till Åsnens nationalpark. En utvärdering har genomförts av trafiken under sommaren 2024. I utvärderingen framkommer bland annat önskemål om mer långsiktighet vilket även skulle underlätta marknadsföringen av bussen. Möjligheterna till samverkan med andra aktörer, exempelvis angränsande kommuner, för att öka attraktiviteten lyfts också fram.

Yrkanden

Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till beslutsförslaget.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-05

Inriktningsbeslut om buss till Åsnens nationalpark sommaren 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchef i uppdrag att utreda förutsättningar för busstrafik till nationalparken Åsnen sommaren 2025. Utredningen ska ge förslag på upplägg samt finansiering. Avsikten ska vara att hitta en långsiktig lösning som kan permanentas.

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen den 11 mars 2025.

Sammanfattning

Under år 2023 och 2024 har Alvesta kommun finansierat en buss från Alvesta till Åsnens nationalpark. En utvärdering har genomförts av trafiken under sommaren 2024. I utvärderingen framkommer bland annat önskemål om mer långsiktighet vilket även skulle underlätta marknadsföringen av bussen. Möjligheterna till samverkan med andra aktörer, exempelvis angränsande kommuner, för att öka attraktiviteten lyfts också fram.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-05

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Beslutet skickas till

Kommunchef

§ 135

Dnr KS-2024-00477 1.2.1

Buss- och tågkort för studenter i samband med arbetsplatsförlagd utbildning, fallstudier och examensarbeten år 2025

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att under år 2025 erbjuda studenter vid Linnéuniversitetet finansierade resor i samband med arbetsplatsförlagd utbildning, fallstudier och examensarbeten vid företag och organisationer inom kommunen. Resor inom Kronobergs län ersätts.

Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens internbudget år 2025.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade 2022-02-01 (§ 12) beslut om att som ett pilotprojekt under fyra terminer med start 2022 erbjuda studenter vid Linnéuniversitetet finansierade resor i samband med arbetsplatsförlagd utbildning, fallstudier och examensarbeten vid företag och organisationer inom kommunen (endast för resor inom Kronobergs län). För år 2022 avsattes 20 000 kronor till projektet och medel för 2023 hanterades i kommunstyrelsens internbudget. Även för år 2024 har det funnits medel avsatta i kommunstyrelsens internbudget. Utvärdering ska ske löpande och senast efter tre terminer som underlag för beslut om eventuell fortsättning.

Syftet med projektet har varit att möjliggöra kompetensförsörjning genom att underlätta för studenter vid Linnéuniversitetet att göra sin praktik inom företag, organisationer eller myndigheter i Alvesta kommun. Kommuner får enligt 2 kap 8 § kommunallagen genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller regionen.

Totalt har 19 studerande under 2022-2024, varav merparten under 2022 samt vårterminen 2023, använt möjligheten att få resorna finansierade genom Alvesta kommun. Av dessa har 16 gjort praktik eller liknande inom Alvesta kommuns verksamheter, en har gjort praktik på en vårdcentral och två på ett företag. 12 av praktikplatserna har gällt praktik inom lärar- eller förskollärarutbildning.

Kontinuitet i erbjudandet om finansierade resor till och från exempelvis en praktikplats är önskvärt för att möjliggöra för fler att använda sig av det samt att locka studenter till praktikplatser inom kommunen. Marknadsföringen av möjligheten till finansierade resor till praktikplatser i Alvesta kommun sker via Linnéuniversitetets avdelning för externa relationer, men även i direkt dialog med visa institutioner, till exempel Lärarutbildningen. Informationsspridning sker till stora delar också mellan studenter.

Under 2025 planeras för en extra informationsinsats gentemot Linnéuniversitetets utbildningar inom maskinteknik samt gentemot avdelningen för externa relationer.

Beslutsunderlag

Kommunledningens tjänsteskrivelse, 2024-11-04

Kommunstyrelsen beslut § 12, 2022-02-01

Buss- och tågkort för studenter i samband med arbetsplatsförlagd utbildning, fallstudier och examensarbeten år 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att under år 2025 erbjuda studenter vid Linnéuniversitetet finansierade resor i samband med arbetsplatsförlagd utbildning, fallstudier och examensarbeten vid företag och organisationer inom kommunen. Resor inom Kronobergs län ersätts.

Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens internbudget år 2025.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade 2022-02-01 (§ 12) beslut om att som ett pilotprojekt under fyra terminer med start 2022 erbjuda studenter vid Linnéuniversitetet finansierade resor i samband med arbetsplatsförlagd utbildning, fallstudier och examensarbeten vid företag och organisationer inom kommunen (endast för resor inom Kronobergs län). För år 2022 avsattes 20 000 kronor till projektet och medel för 2023 hanterades i kommunstyrelsens internbudget. Även för år 2024 har det funnits medel avsatta i kommunstyrelsens internbudget. Utvärdering ska ske löpande och senast efter tre terminer som underlag för beslut om eventuell fortsättning.

Syftet med projektet har varit att möjliggöra kompetensförsörjning genom att underlätta för studenter vid Linnéuniversitetet att göra sin praktik inom företag, organisationer eller myndigheter i Alvesta kommun. Kommuner får enligt 2 kap 8 § kommunallagen genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller regionen.

Totalt har 19 studerande under 2022-2024, varav merparten under 2022 samt vårterminen 2023, använt möjligheten att få resorna finansierade genom Alvesta kommun. Av dessa har 16 gjort praktik eller liknande inom Alvesta kommuns verksamheter, en har gjort praktik på en vårdcentral och två på ett företag. 12 av praktikplatserna har gällt praktik inom lärar- eller förskollärarutbildning.

Kontinuitet i erbjudandet om finansierade resor till och från exempelvis en praktikplats är önskvärt för att möjliggöra för fler att använda sig av det samt att locka studenter till praktikplatser inom kommunen. Marknadsföringen av möjligheten till finansierade resor till praktikplatser i Alvesta kommun sker via Linnéuniversitetets avdelning för externa relationer, men även i direkt dialog med visa institutioner, till exempel Lärarutbildningen. Informationsspridning sker till stora delar också mellan studenter.

Under 2025 planeras för en extra informationsinsats gentemot Linnéuniversitetets utbildningar inom maskinteknik samt gentemot avdelningen för externa relationer.

Beslutsunderlag

Kommunledningens tjänsteskrivelse, 2024-11-04

Kommunstyrelsen beslut § 12, 2022-02-01

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Markus Brunskog
Verksamhetsutvecklare

Beslutet skickas till

Utvecklingsavdelningen

§ 12

Dnr 2021-00327 000

Beslut om buss- och tågkort till studenter

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att, i nära samarbete med kommunens näringsliv, ta initiativ till att erbjuda studenter vid Linnéuniversitetet finansierade resor i samband med arbetsplatsförlagd utbildning, fallstudier och examensarbeten vid företag och organisationer inom kommunen. Resor inom Kronobergs län ersätts.

2. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra pilotprojektet under fyra terminer med start 2022 och att utvärdering ska ske löpande och senast efter tre terminer som underlag för beslut om eventuell fortsättning.

3. Kommunstyrelsen beslutar att pilotprojektet avsätter 20 000 kr för 2022. Beslut om medel för 2023 hanteras i kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2023.

4. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram rutiner och regler för hanteringen av buss- och tågkort till studenter samt att utforma samarbetsformer med Linnéuniversitetet och näringsliv.

Sammanfattning

Utbildning och kompetensförsörjning är en avgörande faktor för alla företag och organisationer i en allt hårade global konkurrens. Alvesta kommun har ett rikt och mångfacetterat näringsliv som har behov av att kontinuerligt utveckla befintlig kompetens, men också nyrekrytera. Kompetensbristen inom vissa branscher lyfts ofta fram som hot mot en fortsatt utveckling. Alvesta kommuns närmaste universitet är Linnéuniversitet med campus både i Växjö och Kalmar. Denna källa till kompetens behöver Alvesta kommun och kommunens näringsliv bli bättre på att utnyttja och universitetet behöver se länets samlade näringsliv som mottagare av studenter som ska genomföra praktik och uppsatser. I Alvesta kommun finns dels en rad spetsföretag, dels kommunen i sig, som skulle vara bra mottagare för studenter.

Uppskattningsvis gör ca 20 studenter/termin sin praktik i Alvesta kommun, primärt inom vård och skola. Flertalet studenter vid Linnéuniversitetet (campus Växjö) gör sin praktik i Växjö, vilket kan bero på en geografisk närhet och därmed små kostnader för studenten att ta sig till sin praktikplats.

Kommuner får enligt 2 kap 8§ kommunallagen genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller regionen. För att stimulera att fler studenter ska göra praktik och examensarbeten i Alvesta kommun föreslås att kommunen genomför ett pilotprojekt där kommunen ersätter resor vid praktik, fallstudier och examensarbeten för studenter inskrivna vid Linnéuniversitetet som görs vid företag eller organisationer i Alvesta kommun. Förslaget utgör en generell insats för att främja näringslivet i syfte att stärka den samlade kompetensförsörjningen inom Alvesta kommun och bedöms även vara allmänt intresse för kommunens invånare.

Pilotprojektet föreslås ske i nära samverkan med näringslivet och avdelningen för Externa relationer vid Linnéuniversitetet. Erbjudandet marknadsförs i samverkan

mellan kommun, näringsliv och akademi vid exempelvis jobbmässor. Pilotprojektet föreslås att omfatta studenter från Linnéuniversitetet och innebär att kommunen ersätter resor inom Kronobergs län. Det bedöms vara rimligt att endast erbjuda inskrivna studenter vid Linnéuniversitetet möjligheten, men upplägget är dock applicerbart på andra universitet och högskolor förutsatt att det geografiska avståndet och tillhörande kostnadsbild är relevant. Ifall studenter från andra lärosäten visar intresse bör därför dessa intresseanmälningar kunna prövas.

Kostnaden är beroende på hur många studenter som kan lockas till att göra sin praktik, fallstudier och examensarbeten i Alvesta kommun. En beräkning för ca 20 studenter/termin och ett genomsnittligt pris för 30-dagars buss- och tågkort ger en kostnad på ca 16 000 kr. Ambitionen är att öka antalet studenter, så förslagsvis avsätts 20 000 kr för år 2022.

Yrkanden

Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 9, 2022-01-18

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-12-06

Beslutet skickas till

utvecklingschef

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Mikael Magnusson
Lokalstrateg

Datum
2024-11-14

Referens
KS-2024-00487

Beslut om byggnation av ny förskola i Grimslöv

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Godkänna Allbohus Fastighet AB:s investering i en ny förskola samt utemiljö i Grimslöv för 56,6 miljoner kronor inklusive byggherrekostnader men exklusive moms.
2. Ge startbesked för byggnation av en ny förskola samt utemiljö på fastigheten Alvesta Grimslöv 24:3 i Grimslöv.
3. Ge utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra en förnyad konkurrensutsättning av lös inredning till en uppskattad kostnad om cirka 2 miljoner kronor.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2024-01-30, § 10, att uppdra åt utbildningsnämnden att tillsammans med Allbohus ta fram upphandlingshandlingar och upphandla förskola samt dess utemiljö på Grimslöv 24:3.

Själva byggnaden avropas från Sveriges kommuner och regioners avtal ADDA och är en konceptförskola. Förskolan kommer att bestå av sex avdelningar samt tillagningskök och förväntas stå klar sommaren 2026. Markentreprenad samt förskolans utemiljö är upphandlat separat.

Totalkostnaden för förskolan samt dess utemiljö, inklusive byggherrekostnad men exklusive moms, blir 56,6 miljoner kronor. Allbohus fastighets AB och Alvesta kommunföretag AB har på sina respektive styrelsemöten 7 november och 19 november behandlat ärendet om att föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringen.

Beslutet innebär en ökad årlig hyreskostnad för utbildningsnämnden på cirka 4,6 miljoner kronor. Kvadratmeterpriset blir 3 569 kronor. Utöver hyreskostnaden behöver utbildningsnämnden investera i lös inredning till en kostnad om uppskattningsvis 2 miljoner kronor. Utbildningsnämnden har informerats om detta på nämndens sammanträde 18 november 2024.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-14

Alvesta kommunföretag AB:s styrelseprotokoll 2024-11-19

Alvesta kommunsföretag AB:s tjänsteskrivelse

Allbohus fastighet AB:s styrelseprotokoll § 80, 2024-11-07

Allbohus fastighet AB:s tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens beslut § 10, 2024-01-30

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Mikael Magnusson
Lokalstrateg

Beslutet skickas till

Allbohus Fastighets AB

Utbildningsnämnden

Alvesta kommun

Alvesta Kommunföretag AB
vVD Kjell Rosenlöf

2024-11-11

AllboHus investering för ny förskola i Grimslöv

Kommunen genom utbildningsnämnden har sedan en tid planerat för en ombyggnad av Skatelövsskolan i Grimslöv och nybyggnad av förskolan på fastigheten Alvesta Grimslöv 24:3. Genom en ny förskola förbättras den pedagogiska miljön för barnen med nya lokaler och utemiljö. Förskolan kommer att inrymma sex avdelningar och förväntas stå klar sommaren 2026.

Tidplan, upphandlingsfaser och ekonomi beskrivs översiktligt i beslutsunderlag från AllboHus. Styrelsen för Allbohus godkände förslaget 2024-11-07 § 80 att föreslå kommunen och kommunfullmäktige godkänna investeringen.

Förslag till beslut

Styrelsen för Kommunföretag beslutar föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige
Godkänna att Allbohus Fastighets AB investerar för en ny förskola i Grimslöv för 56,6 mkr inklusive byggherrekostnader men exklusive moms.

Camilla Holmqvist
VD

Kjell Rosenlöf
vVD

Bilagor
AllboHus tjänsteskrivelse
Styrelseprotokoll 2024-11-07 § 80

Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll

Plats och tid	Krämaren, Storgatan 15 A Allbohus , torsdagen den 7 november 2024 kl 13:15	
Paragrafer	§§ 75-85	
Beslutande	Jonny Almlöf (S), Ordförande Golnoush Lundén Faez (C), 1:e vice ordförande Björn Nilsson (V) Thomas Gyllensten (M), 2:e vice ordförande	Jens Arnebert Nieminen (SD)
Närvarande ersättare	Rolf Marklund (S) Mikaela Månlycke (S) from §78 Jessica Johansson (KD) Håkan Fridell (AA)	
Övriga närvarande	Krister Jönsson (VD) Lars Engborg (Fastighetschef) Fredrik Rosendahl (Marknadschef) Kristina Petersson (HR-konsult) tom §82	Isse Dossev (Vision) Patrik Rosen (Kommunal) Anna Falkenstam (Controller) §81

§ 80

Dnr ALLBOHUS-2024-00075

Upphandling fas 2, Grimslövs förskola - byggnation

Beslut

Styrelsen godkänner förslaget.

Sammanfattning

Fastighetschef och VD redovisar investeringen av en ny förskola i Alvesta Grimslöv 24:3 i Grimslöv.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna förslaget.

Undertecknat av följande personer

JONNY ALMLÖF

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2024-11-11 07:46:06
Transaktionsidentitet:	70A1DEB803F9BAFC33C81228528A1D2EA91208F40C

JENS FREDRIK ARNEBERT

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2024-11-09 15:23:36
Transaktionsidentitet:	DE56909053E0946D3FB72911CCB509A86EC28FDA24

LINDA SVAHN

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2024-11-11 08:04:35
Transaktionsidentitet:	F8A2BD98DAEE399B65335D51DAB0A43E6F4722532E

Underskriftstjänst:	**Visma Underskriftstjänst**

© Visma

Underlag för beslut, upphandling av Grimslövs förskola

Bakgrund:
Kommunen genom Utbildningsnämnden har beslutat att bygga en ny förskola på ALVESTA GRIMSLÖV 24:3. Bakgrunden är att Grimslövs skola som nu byggs kommer behöva större ytor. Genom en ny förskola förbättrar man den pedagogiska miljön för barnen inom nya lokaler och utemiljö. Förskolan kommer att inrymma 6 avdelningar och förväntas stå klar sommaren 2026.

Syfte:
Syftet med upphandlingen är att välja ett sk ADDA-koncept för förskolan. Vinnande anbud har i fas 1 genom Skanska, projekterat och förberett för produktion. Genom en ADDA-förskola levereras ett modernt, hållbart och pedagogiskt utformat förskole-komplex som är beprövat. Bygget ska följa aktuell byggnorm och vara anpassat till framtida behov av flexibilitet och utökning.

Tidsplan:
Byggstart: våren 2025
Färdigställande: juli 2026
Viktiga milstolpar och deadlines specificeras vid kontraktsskrivning med anbudsvinnare Skanska.

Upphandling:
Upphandlingen genom förs i två steg/faser.

Fas 1:
I denna fas identifierar man behovet av vad som efterfrågas. Man använder sig av en avropsnyckel där man identifierar de krav man har för produktionen och vad man vill åstadkomma från praktisk pedagogik till miljö och funktion. Här formaliserar man samarbetet genom att ingå avtal med byggaren. Parterna kommer överens om projektets omfattning, mål och roller och eventuella ändringar från konceptet som också prissätts. Skanska redovisar sin projektorganisation och där beställaren är med och följer projektet

Fas 2:
Projektet genomförs i enlighet med den uppsatta planen. Detta innefattar allt från projektering och planering till själva byggandet. Regelbundna möten och avstämningar hålls för att säkerställa att projektet följer tidplanen och budgeten och för att hantera eventuella problem som uppstår.

Ekonomi:

Yta (LOA)	1 300		
Totalt investeringsbelopp	56 600 000		
Beräknad fördelning investering per år	2024	2025	2026
	1 000 000	20 000 000	35 600 000
Startdatum (mån/år)	2024-xx		
Färdigställd (mån/år)	2026-07	*prel*	
Kostnad avskrivning helår	2 525 000		
Tillkommande driftkostnader	740 000	beräknat årsbelopp	
Räntekostnader årssnitt	1 375 000		
Årlig kostnad	**4 640 000**		
hyresjustering med index			

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar;
att föreslå kommunfullmäktige att genomföra investering för en ny förskola på fastigheten ALVESTA GRIMSLÖV 24:3 i Grimslöv om ett belopp på **56 600 000 SEK** samt ge VD i uppdrag att genomföra upphandling fas 2 av ny förskola i form av ADDA koncept på ovan nämnda fastighet.

Krister Jönsson, vd
Allbohus Fastighets AB

§ 136

Dnr KS-2024-00487

Beslut om byggnation av ny förskola i Grimslöv

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan beredning.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2024-01-30, § 10, att uppdra åt utbildningsnämnden att tillsammans med Allbohus ta fram upphandlingshandlingar och upphandla förskola samt dess utemiljö på Grimslöv 24:3.

Fas 1 i upphandlingen är nu klar och inför fas 2 behöver beslut om investeringen fattas, vilket först ska passera Allbohus Fastighets AB och Alvesta kommunföretag AB och underlag finns därför inte färdigt till dagens sammanträde.

§ 10

Dnr KS-2024-00017

Beslut om ny placering av förskolan i Grimslöv

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen uppdra åt utbildningsnämnden att tillsammans med Allbohus ta fram upphandlingshandlingar och upphandla förskola samt dess utemiljö på Grimslöv 24:3.

Man ska även se över möjligheten att tillskapa skyddsrum vid byggnationen, samt se över vilka bidrag man kan få för detta.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 7 mars 2023 att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Allbohus ta fram ett arkitektoniskt underlag för en ny förskola samt dess utemiljö på en ny fastighet i Grimslöv. Den föreslagna fastigheten är nu detaljplanerad för del av Grimslöv 24:3 (förskola) i Grimslöv tätort (Alvesta kommun) och har antagits 2023-11-16 av samhällsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Frida Christensen (S), Claudia Crowley Sörensson (M), Sebastian Olsson (S) samt Mats Johnsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 93

Meddelande om antagen detaljplan

Kommunstyrelsens beslut § 52

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

Allbohus Fastighets AB

§ 137

Dnr KS-2023-00547 1.6.3

Anslutning till kommunalförbundet SweArkivera och antagande av förbundsordning

Beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förbundsordning för kommunalförbundet SweArkivera i sin helhet inklusive bilagor.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige.

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna medlemsavgiften för anslutning till kommunalförbundet SweArkivera samt att driftskostnaderna fördelas enligt självkostnadsprincip mellan anslutna organisationer.

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Alvesta kommuns del av finansiering för SweArkiveras hanteras inom ramen för ordinarie budgetprocess. För år 2025 ska finansiering ske inom kommunstyrelsens nuvarande budget.

Avstår från att delta i beslut

Mats Johnsson (SD) avstår från att delta i beslutet.

Sammanfattning

Bakgrund

Kommunalförbundet Sydarkivera har sedan hösten 2023 planerat för en gemensam organisation för att lösa medlemskommunernas ansvar för sina analoga arkiv genom att bygga en eller flera depåer för det analoga arkivmaterialet och tillhandahålla personal för skötsel av detsamma. Efter en rad olika utredningar föreslås att ett nytt kommunalförbund, SweArkivera, bildas den 1 januari 2025. Detta är en avknoppning och framtida systerorganisation till kommunalförbundet Sydarkivera som kommer att fokusera på att samordna de analoga arkiven för de kommuner som ansluter till SweArkivera. Kommunstyrelsen har i § 95, 2024-06-04, beslutat om avsiktsförklaring att ansluta till kommunalförbundet SweArkivera.

De andra kommunerna som har beslutat om avsiktsförklaring att inträda i kommunalförbundet SweArkivera är Ale, Bromölla, Höör, Torsås, Åtvidaberg och Östra Göinge.

Syfte

Alvesta kommun har, likt många andra kommuner, utmaningar med sina arkivlokaler samt med att organisera de personella resurserna.

Alvesta kommuns nuvarande lokaler för slutarkivering är undermåliga och uppfyller inte de krav som ställs på en arkivlokal. De arkivlokaler som finns är dessutom fyllda,

vilket har lett till att handlingar som ska slutarkiveras inte har kunnat levereras. Dessa förvaras i stället i lokaler avsedda som mellanarkiv.

Alvesta kommuns behov av arkivarie motsvarar inte en heltidstjänst vilket gör att det blir svårt att integrera funktionen i nuvarande organisation på ett tillfredställande sätt. För att bemöta behovet bedöms samordning med andra vara det bästa alternativet.

Genom att gå med i en gemensam verksamhet för analoga arkiv uppnås en effektiv och hållbar hantering av kommunens analoga arkivhandlingar. Det föreslagna kommunalförbundet syftar till att skapa gemensamma lösningar där analoga arkiv samlas med en kompetent organisation för att tillhandahålla informationen till kommuner och allmänheten.

Kostnader

Ekonomiskt innebär anslutningen en medlemsavgift om 1 kr per invånare och år, samt en förhöjd medlemsavgift om 5 kr per invånare och år under de tre första åren för att säkerställa byggnationen av arkivdepåer. Den förhöjda medlemsavgiften har tillkommit sedan Kommunstyrelsen beslutade om avsiktsförklaringen att ansluta till kommunalförbundet SweArkivera. Medlemsavgiften för Alvesta kommun blir 20 257 kr per år men under de tre första åren uppgår medlemsavgiften till 101 285 kr per år.

Den löpande driftskostnaden för analogt arkiv baseras på det antal hyllmeter som respektive ansluten organisation nyttjar. Även projekteringskostnaderna kommer att inkluderas i hyllmeterpriset. Enligt den utredning som har genomförts går det i dagsläget inte att presentera ett slutligt hyllmeterpris för anslutande organisationer, men målbilden är ett pris om 300 kr per hyllmeter. Den slutliga kostnadsbilden kan dock först redovisas efter att intresserade kommuner har beslutat att ansluta till SweArkivera. Enligt genomförd inventering av hyllmetrar som har genomförts i Alvesta kommun uppskattas driftskostnaderna till 989 007 kr per år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Anslutning till kommunalförbundet SweArkivera och antagande av förbundsordning, daterad 2024-11-05.

Sydarkiveras utredning gällande analoga arkiv – beslutsunderlag för nytt kommunalförbund, inkommen 2024-09-09.

Förbundsordning SweArkivera inkl. bilagor, inkommen 2024-09-09.

Kommunstyrelsens beslut om avsiktsförklaring §95/2024, daterad 2024-06-04.

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Sofie Thor
Avdelningschef

Datum
2024-11-05

Referens
KS-2023-00547 1.6.3

Anslutning till kommunalförbundet SweArkivera och antagande av förbundsordning

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige antar förbundsordning för kommunalförbundet SweArkivera i sin helhet inklusive bilagor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige godkänner medlemsavgiften för anslutning till kommunalförbundet SweArkivera samt att driftskostnaderna fördelas enligt självkostnadsprincip mellan anslutna organisationer.
4. Kommunfullmäktige beslutar att Alvesta kommuns del av finansiering för SweArkiveras hanteras inom ramen för ordinarie budgetprocess. För år 2025 ska finansiering ske inom kommunstyrelsens nuvarande budget.

Sammanfattning

Bakgrund

Kommunalförbundet Sydarkivera har sedan hösten 2023 planerat för en gemensam organisation för att lösa medlemskommunernas ansvar för sina analoga arkiv genom att bygga en eller flera depåer för det analoga arkivmaterialet och tillhandahålla personal för skötsel av detsamma. Efter en rad olika utredningar föreslås att ett nytt kommunalförbund, SweArkivera, bildas den 1 januari 2025. Detta är en avknoppning och framtida systerorganisation till kommunalförbundet Sydarkivera som kommer att fokusera på att samordna de analoga arkiven för de kommuner som ansluter till SweArkivera. Kommunstyrelsen har i § 95, 2024-06-04, beslutat om avsiktsförklaring att ansluta till kommunalförbundet SweArkivera.

De andra kommunerna som har beslutat om avsiktsförklaring att inträda i kommunalförbundet SweArkivera är Ale, Bromölla, Höör, Torsås, Åtvidaberg och Östra Göinge.

Syfte

Alvesta kommun har, likt många andra kommuner, utmaningar med sina arkivlokaler samt med att organisera de personella resurserna.

Alvesta kommuns nuvarande lokaler för slutarkivering är undermåliga och uppfyller inte de krav som ställs på en arkivlokal. De arkivlokaler som finns är dessutom fyllda, vilket har lett till att handlingar som ska slutarkiveras inte har kunnat levereras. Dessa förvaras i stället i lokaler avsedda som mellanarkiv.

Alvesta kommuns behov av arkivarie motsvarar inte en heltidstjänst vilket gör att det blir svårt att integrera funktionen i nuvarande organisation på ett

tillfredställande sätt. För att bemöta behovet bedöms samordning med andra vara det bästa alternativet.

Genom att gå med i en gemensam verksamhet för analoga arkiv uppnås en effektiv och hållbar hantering av kommunens analoga arkivhandlingar. Det föreslagna kommunalförbundet syftar till att skapa gemensamma lösningar där analoga arkiv samlas med en kompetent organisation för att tillhandahålla informationen till kommuner och allmänheten.

Kostnader

Ekonomiskt innebär anslutningen en medlemsavgift om 1 kr per invånare och år, samt en förhöjd medlemsavgift om 5 kr per invånare och år under de tre första åren för att säkerställa byggnationen av arkivdepåer. Den förhöjda medlemsavgiften har tillkommit sedan Kommunstyrelsen beslutade om avsiktsförklaringen att ansluta till kommunalförbundet SweArkivera. Medlemsavgiften för Alvesta kommun blir 20 257 kr per år men under de tre första åren uppgår medlemsavgiften till 101 285 kr per år.

Den löpande driftskostnaden för analogt arkiv baseras på det antal hyllmeter som respektive ansluten organisation nyttjar. Även projekteringskostnaderna kommer att inkluderas i hyllmeterpriset. Enligt den utredning som har genomförts går det i dagsläget inte att presentera ett slutligt hyllmeterpris för anslutande organisationer, men målbilden är ett pris om 300 kr per hyllmeter. Den slutliga kostnadsbilden kan dock först redovisas efter att intresserade kommuner har beslutat att ansluta till SweArkivera. Enligt genomförd inventering av hyllmetrar som har genomförts i Alvesta kommun uppskattas driftskostnaderna till 989 007 kr per år.

Konsekvensanalys

Alvesta kommun har i dagsläget en årlig lokalkostnad för slutarkiv på cirka 500 000 kr. För att kommunen ska kunna nyttja befintliga utrymmen som godkända arkivlokaler krävs dock omfattande investeringar. Utöver det behövs ytterligare lokaler som kan användas som slutarkiv för att möta behovet av utrymme.

Genom att samordna och samlokalisera analoga arkiv finns möjlighet att skapa en bättre tillgänglighet för allmänheten till följd av ökad bemanning, fasta öppettider och forskarsalar. Genom en professionell arkivverksamhet kan förkortade handläggningstider för utlämnande av allmän handling från arkiv uppnås.

Trots att kostnaden för anslutning till kommunalförbundet SweArkivera är högre än de kostnaderna kommunen har för arkiv i dagsläget bedöms en anslutning mest fördelaktig utifrån de mervärden samordning och samlokalisering ger.

För att projektet ska kunna drivas framåt krävs att minst två kommuner som lämnat avsiktsförklaring även ansluter till det nya kommunalförbundet. Alvesta Utveckling AB har på uppdrag av Sydarkivera köpt två fastigheter som är tänkta för byggnation av arkivdepå. Om projektet att bygga en arkivdepå i Alvesta inte blir av, har Sydarkivera det formella ansvaret att ersätta Alvesta Utveckling AB för kostnader för inköp av fastigheter och driftskostnader för dessa som gjorts på uppdrag av Sydarkivera, vilket regleras enligt godkänd avsiktsförklaring mellan Alvesta Utveckling AB och Sydarkivera.

Vid ett eventuellt uteblivet projekt riskerar Alvesta kommun negativa ekonomiska konsekvenser motsvarande den förhöjda medlemsavgiften. Vidare kan de beräknade driftskostnaderna öka om antalet kommuner och andra organisationer

blir färre än angivet eftersom avgifterna för anslutna organisationer är baserade på principen om självkostnadspris.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Anslutning till kommunalförbundet SweArkivera och antagande av förbundsordning, daterad 2024-11-05.

Sydarkiveras utredning gällande analoga arkiv – beslutsunderlag för nytt kommunalförbund, inkommen 2024-09-09.

Förbundsordning SweArkivera inkl. bilagor, inkommen 2024-09-09.

Kommunstyrelsens beslut om avsiktsförklaring §95/2024, daterad 2024-06-04.

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Sofie Thor
Avdelningschef

Beslutet skickas till

Kommunalförbundet Sydarkivera

Förbundsordning för kommunalförbundet SweArkivera

Förbundsordningen gäller från och med 2025-01-01

Innehåll

1 § Namn och säte	3
2 § Medlemmar	3
3 § Ändamål	3
4 § Utbud av tjänster	4
5 § Organisation	6
6 § Förbundsfullmäktige	6
7 § Förbundsstyrelsen	7
8 § Revisorer och ansvarsfrihet	8
9 § Förbundets anslagstavla	8
10 § Andel i tillgångar och skulder	8
11 § Kostnadsfördelning	9
12 § Styrning, insyn, samråd m m	10
13 § Riktlinjer för budgetprocessen	10
14 § Utträde m m	11
15 § Likvidation och upplösning	12
16 § Tvister	13
17 § Bestämmelser om förmåner till förtroendevalda	13
18 § Ändringar och tillägg till förbundsordningen	13
19 § Särskilda bestämmelser	13

Förbundsordning för kommunalförbundet SweArkivera

1 § Namn och säte

1.1 Kommunalförbundets namn är ” SweArkivera”.

1.2 Kommunalförbundet, nedan förbundet, har sitt säte i Alvesta.

2 § Medlemmar

2.1 Medlemmar i förbundet framgår av bilaga 1.

3 § Ändamål

3.1 Förbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter enligt arkivlagen (Arkivlag 1990:782) och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmarna överlämnar till förbundet. Uppdraget ska fullgöras med iakttagande av vad som i kommunallagen (2017:725) stadgas om kommunalförbund med de ändringar och tillägg som framgår av denna förbundsordning. Förbundet ska betraktas som en systerorganisation till kommunalförbundet Sydarkivera och komplettera Sydarkivera verksamhet.

3.2 Förbundet ska:

- Skapa och bygga samt förvalta analoga arkivcentrum för slutarkivering av analog information.
- Förvalta överlämnad analog information för de förbundsmedlemmar som beslutat om delad arkivmyndighet eller hel arkivmyndighet.
- Fullgöra myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas av förbundsmedlemmarna och ansvara för övertaget arkivmaterial.
- Förvalta analogt arkivmaterial för de förbundsmedlemmar som beslutat om delad arkivmyndighet.
- Arbeta med närliggande frågor, utifrån behov framställt av förbundsmedlem eller som förbundet bedömer är till gagn för förbundsmedlem.
- Ingå samarbetsavtal med systerkommunalförbundet Sydarkivera om ömsesidiga tjänstebyten och tjänsteköp för att säkerställa förbundets utveckling och fortbestånd.

3.3 Förbundsmedlem kan hos förbundsstyrelsen väcka fråga om att förbundet ska få arbeta med en närliggande fråga.

4 § Utbud av tjänster

4.1 Förbundsstyrelsen beslutar om utbudet av tjänster.

Uppgifter som förbundet utför inom ramen tjänster:

Tjänst:

- Stödja förbundsmedlemmarna vid analoga arkivleveranser.
- Förvalta och uppföra ett analogt arkivcentrum för övertagna analoga arkiv.
- Säkerställa att övertagna analoga arkiv bevaras för framtiden.
- Samverka med förbundsmedlemmarna, Sydarkivera och externa parter när det gäller utveckling inom arkiv och informationsförvaltning.

Tilläggstjänst:

- Depå av arkivmaterial för extern part.
- Tillfälliga arbetsinsatser efter överenskommelse och i mån av personella resurser.
- Försäljning av relaterade produkter.
- Annan närliggande fråga.

Skriftliga avtal för tilläggstjänster ska tas fram vid behov.
Ersättning för tilläggstjänster enligt denna punkt regleras enligt särskilda avtal.

5 § Organisation

5.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige.

5.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.

5.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får inrättas.

5.4 Förbundsfullmäktige ska utse en valberedning.

Mer regler om valberedningen ska finnas i förbundsfullmäktiges arbetsordning.

6 § Förbundsfullmäktige

6.1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i förbundet. För varje ledamot ska en ersättare utses. Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare.

6.2 För fullmäktige gäller arbetsordning som beslutas av förbundsfullmäktige.

6.3 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige.

6.4 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två vice ordförande. (presidium)

6.5 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som det annars enligt 5 kap 1 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och därigenom enligt 9 kap 6 § 2 p kommunallagen vara ställföreträdare för fullmäktige.

6.6 Rätt att väcka ärenden till förbundsfullmäktige har:

- förbundsmedlem genom respektive fullmäktigeförsamling
- förbundsstyrelsen
- ledamot i förbundsfullmäktige

6.7 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet.

Förbundsfullmäktiges ordförande har utslagsröst.

6.8 Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller kommunalråd hos förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med förbundsfullmäktige.

7 § Förbundsstyrelsen

7.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och ska bestå av 5-9 ledamöter och 5-9 ersättare.
Om förbundet består av maximalt 9 medlemmar ska förbundsstyrelsen bestå av lika många ledamöter och ersättare som antalet förbundsmedlemmar. Varje förbundsmedlem ska då erbjudas en plats som ledamot respektive ersättare i förbundsstyrelsen.

7.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för fyra år med en mandattid som gäller från och med den tidpunkt då de väljs av förbundsfullmäktige och till och med tidpunkten för förbundsfullmäktiges nästkommande ordinarie val till förbundsstyrelse.

7.3 Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få representation i förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till fullmäktige hos samtliga förbundsmedlemmar.

7.4 Förbundsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och en till två vice ordförande i förbundsstyrelsen. (presidium)

7.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i lagen (2022:629) om proportionella val i kommuner och regioner (LPV)

7.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av

- ledamot i förbundsstyrelsen
- förbundsmedlem genom framställan av fullmäktige eller kommunstyrelsen
- organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt

7.7 Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller kommunalråd hos förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med förbundsstyrelsen.

7.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden.

7.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara offentligt.

7.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende den information och de uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till förbundet.

7.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet om inte annat bestäms i fullmäktige.

8 § Revisorer och ansvarsfrihet

8.1 Förbundet ska ha två till tre revisorer.

8.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.

8.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna.

8.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsstyrelsen.

8.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. Förbundsfullmäktige beslutar i frågor om ansvarsfrihet och anmärkning enligt kommunallagen.

8.6 Frågor om ansvarsfrihet och anmärkning bereds av förbundsfullmäktiges presidium.

8.7 Beslut i fråga om ansvarsfrihet och anmärkning om expedieras till förbundsmedlem för kännedom.

9 § Förbundets anslagstavla

9.1 Förbundets anslagstavla ska finnas på förbundets webbplats.

10 § Andel i tillgångar och skulder

10.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf 11 som respektive förbundsmedlem erlagt under förbundets tre senaste verksamhetsår.

10.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i enlighet med i 10.1 ovan angiven fördelningsgrund med hänsyn till mängden köpta tjänster. Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av förbundets behållna tillgångar om förbundet skulle komma att upplösas.

11 § Kostnadsfördelning, m.m.

11.1 Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.

11.2 Kostnaderna för det analoga arkivet ska bekostas av medlemmarna och externa parter enligt särskilt avsnitt i budget.

11.3 Förbundsfullmäktige ska årligen ta ställning till medlemsavgiftens storlek med beaktande av de erfarenheter som vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för det analoga arkivcentrumet samt arkivläggning av information. Kostnader för den gemensamma verksamheten (deponi) fördelas efter antal hyllmeter som överlämnas till förbundet. Medlemsavgiften ska täcka de gemensamma kostnader som uppstår för administration och politisk organisering av förbundet.

11.4 För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den inträdande kommunens invånarantal och andel i det analoga arkivcentrumet, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2).

11.5 När förbundet utför tjänster enligt punkt 4 till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana tjänster ersättas med full kostnadstäckning.

11.7 När förbundet utför tjänster enligt punkt 4 till någon annan än förbundsmedlem ska en skälig prisnivå tas ut för tjänsten.

Pris för externa tjänster ska utformas med kommersiella villkor.

11.8 Förbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget. Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvars-förbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punkt 101.

11.9 Förbundsfullmäktige får bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas godkännande.

12 § Styrning, insyn, samråd m.m.

12.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller väsentlig betydelse för förbundet ska samråd ske mellan förbundet och samtliga förbundsmedlemmar. Samråd sker med förbundsmedlemmens kontaktperson.
Varje förbundsmedlem ska utse en kontaktperson.
Kontaktperson utses av förbundsmedlemmens högsta tjänsteman. En ersättare för kontaktperson bör också utses som kan träda in vid kontaktpersonens frånvaro.
Kontaktpersonen ska ha mandat att framföra förbundsmedlemmens inställning.

12.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter beträffande verksamhetens ekonomi och utveckling. Detta gäller främst godkänd delårsrapport, årsredovisning, revisionsberättelse, revisionsrapport och budget.
Förbundsmedlem har skyldighet att på eget initiativ inhämta information från förbundet som är av betydelse för medlemsorganisationens egen informationsförvaltning.

12.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Förbundsmedlemmarnas politiska organisation som hanterar informationsförvaltningsfrågor har ett särskilt ansvar att på eget initiativ inhämta information från förbundet som är av vikt för den egna organisationens informationsförvaltning.

12.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar.

13 § Riktlinjer för budgetprocessen

13.1 Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för förbundet inom de ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som förbunds-medlemmarna anger som budgetförutsättningar.
13.2 Förbundet ska årligen ta fram en verksamhetsplan som är kommunalförbundets konkretisering av de i förbundsfullmäktige antagna målen.

13.3 Budgeten för nästkommande år ska vara upprättad av förbundsstyrelsen innan maj månads utgång. Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni månads utgång.

13.4 Under budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar. Samråd sker genom att förbundsmedlemmarnas kontaktpersoner bjuds in att delta på kontaktpersonträff inför styrelsens möte där budgeten behandlas. Det vilar ett ansvar på förbundsmedlem att se till att det finns en kontaktperson som kan förmedla förbundsmedlemmens syn på förslaget till budget.

13.5 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.

13.6 På det förbundsstyrelsesammanträde som årsredovisningen förbereds ska allmänheten inte beredas möjlighet att ställa frågor.

14 § Utträde m.m.

14.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från närmast kommande årsskifte efter det år uppsägning skedde. Uppsägning ska anses ha skett när det föreligger ett lagakraftvunnet beslut från den utträdande förbundsmedlemmens fullmäktige angående utträde samt förbundsstyrelsen har erhållit en skriftlig uppsägning från den utträdande förbundsmedlemmen.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska ske genom en överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid det årsskifte som uppsägningen börjar gälla enligt ovan och ska utföras av förbundets vid var tid anlitade auktoriserade revisor.

Överenskommelse ska träffas angående de av förbundet övertagna arkivhandlingarna om hur dessa ska återbördas till avlämnande förbundsmedlem i samband med utträdet. Denna överenskommelse avseende övertagna arkivhandlingar ska beakta gällande lagstiftning avseende kommuners arkivhandlingar, bl.a. arkivlagen (SFS 1990:782) eller sådan lag som har trätt i nämnda lags ställe.

Förbundet har rätt att utesluta medlem, som efter uppmaning av förbundsstyrelsen inte vidtagit åtgärder för att leva upp till de åtaganden som denna förbundsordning stadfäster. Sådant beslut tas med kvalificerad majoritet om 2 tredjedelar i förbundsfullmäktige.

Utträdande medlem är under uppsägningstiden fortsatt skyldig att erlägga samtliga avgifter i enlighet med § 11 och har rätt till alla bastjänster enligt punkt 4 med nedanstående undantag se 14.2. Utträdande medlem ska under år tre i uppsägningsperioden hämta överlämnat material samt betala eventuella kostnader förknippade med hämtning av material såsom urplockning av material från hylla och packning av densamma. Under uppsägningstiden betalar utträdande medlem full kostnadstäckning av förvarat arkiv.

14.2 Medlem som begärt utträde eller har uteslutits och som inte har överlämnat någon arkivinformation till förbundet kan beviljas i överenskommelse enligt p.14.1, ett utträde. Uppsägningstiden om tre år är fast. Utträdande medlem äger enbart rätt till förbundets bastjänster under uppsägningstiden.

14.3 De kvarvarande medlemmarna ska efter medlems utträde vid behov anta de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.

15 § Likvidation och upplösning

15.1 Om förbundsmedlemmarna enhälligt beslutar om likvidation ska förbundet likvideras och dess verksamhet upphöra.

15.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator.

15.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i § 11 tillämpas.

15.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

15.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbunds-styrelsen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.

15.6. Av förbundet övertaget arkivmaterial ska återbördas till den förbundsmedlem eller annan arkivmyndighet som förbundsmedlemmens fullmäktige har beslutat. Till slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

15.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

16 § Tvister

16.1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.

17 § Bestämmelser om förmåner till förtroendevalda

17.1 Förbundsfullmäktige beslutar om bestämmelser om förmåner för förbundets förtroendevalda.

18 § Ändringar och tillägg till förbundsordningen

18.1 Ändringar av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige har rätt att delegera frågan om antagande till förbundsstyrelsen.

18.2 Förbundsfullmäktige har rätt att ensam fatta beslut om ändringar och tillägg till förbundsordningen.

19 § Särskilda bestämmelser

19.1 Annat kommunalförbund har rätt att bli medlem i kommunalförbundet SweArkivera. Som medlem accepteras annat kommunalförbund. Annat kommunalförbund som har fler än 75 % av stiftarna som huvudman i SweArkivera räknas per automatik som medlem i SweArkivera.

19.2 Aktiebolag och annan sammanslutning har rätt att utnyttja förbundets tjänster. För tjänster utgår avgift enligt avtal.

19.3 Innan det analoga arkivet är uppfört kan förbundsmedlem eller annan avtalspart ingå avtal med förbundet om skötsel av dess analoga arkiv till marknadsmässig kostnad. När arkivdepå är uppförd ska samtliga medlemmar överlämna sina analoga arkiv till förbundet inom tre år från invigningsdatum.

Kommunalförbundet SweArkivera

Bilaga 1 till Förbundsordningen 2025-01-01
MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SweArkivera ÄR:

Ale kommun	
Alvesta kommun	
Bromölla kommun	
Höörs Kommun	
Torsås kommun	
Åtvidabergs kommun	
Östra Göinge Kommun	

Bilaga 2

Medlemsavgifter SweArkivera

Medlemsavgifterna finansierar enbart förbundets administrativa verksamhet. Övriga tjänster finansieras i enlighet med särskilda avtal och beslut.
För 2025 är avgifterna enligt nedan.

Organisation	Medlemsavgift 1 kr/inv/år	Förhöjd medlemsavgift 5 kr/inv/år
Ale	37 821	189105
Alvesta	20 257	101285
Bromölla	12 633	63165
Höör	17 297	86485
Torsås	7 042	35210
Åtvidaberg	11 506	57530
Östra Göinge	14 577	72885
Summa	121 133	605665

INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2025-01-01

Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter uppstart av förbundet samt antalet planerad hyllmeter arkivmaterial som överlämnas. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen.

Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31 december året innan ny medlem träder in.

Analoga arkiv

Beslutsunderlag för nytt kommunalförbund



1 Sammanfattning

Utredningen redovisar att det finns stora effektivitetsvinster med samordning av de analoga arkiven. Kommunernas bristande arkivlokaler och svårigheter att finna utbildad personal kan lösas genom samordning. Kommuner utan egna arkivorganisationer kan öka tillgängliggörandet till medborgarna genom centralisering. Genom digitalisering och e-tjänster kan upplevelsen av närheten till arkiv ändå uppnås trots att arkiven centraliseras. Störst effekt får samverkan om arkiven samlokaliseras till gemensamma arkivcentra.

I samband med arbetet av Sydarkiveras utveckling påbörjades ett projekt för att identifiera och specificera nyttor med analoga arkiv som anslutande tjänst. Sydarkiveras förbundsstyrelse beslutade 2017-06-02, § 17 att ge förvaltningen i uppdrag att driva projektet tillsammans med förbundsmedlemmarna. Projektet syftade då till att uppnå en samsyn inom förbundet när det gäller förbundets utveckling och omfattning/avgränsning av bastjänster och anslutande tjänster. Från och med 2017 ansvarar Sydarkivera för driften av centrala arkiv i ett antal kommuner.

7 kommuner är inledningsvis intresserade av att samlokalisera analogarkiven till ett gemensamt arkivcentrum i ett nytt kommunalförbunds regi och har lämnat in en avsiktsförklaring om detsamma. Det är kommunerna Ale, Alvesta, Bromölla, Höör, Torsås, Åtvidaberg och Östra Göinge. Medlemsavgiften bedöms kunna vara 1 krona per invånare och år per medlem för att hantera administrativa kostnader. Dock kommer en förhöjd medlemsavgift om 5 kr per invånare och år krävas under tre års tid för att kunna säkerställa en byggnation. Projekteringskostnader kommer att bakas in i hyllmeterpriset som kommer att tas ut från respektive kommun eller kund. Vad hyllmeterpriset slutligt landar på är i princip omöjligt att svara på då det är beroende på antalet intressenter som vill hantera sitt arkiv i en gemensam lokal. Med alla kommuner och kunder inräknade idag är målbilden 300 kr per hyllmeter.

Motiv till satsning

Förbundsmedlemmarna har sedan 1860-talet samlat arkiv från kommunala verksamheter i centralarkiv/kommunarkiv. När kommunalförbundet Sydarkivera startade 2015 var utgångspunkten att förbundsmedlemmarna redan hade en fungerade arkivverksamhet för hantering av handlingar på analoga medier, framför allt på papper. Av den anledningen delades depåansvaret mellan Sydarkivera och förbundsmedlemmarna. En annan anledning var att förutsättningar att praktiskt, tekniskt och ekonomiskt hantera depåansvaret skiljer sig beroende på om det handlar om analoga eller digitala arkiv. I Sydarkiveras bastjänster ingår råd och stöd samt tillsyn för såväl analoga som digitala arkiv.

Bedömningen var 2014 att behov av en gemensam organisation för att förvalta de traditionella arkiven skulle uppkomma först på längre sikt, omkring år 2025. I den långsiktiga versionen beskrivs också att om pappersarkiv börjar samlas in kommer det att finnas ett behov, och också förutsättningar för, att göra alltmer information tillgänglig digitalt.

De första förfrågningarna om att avtala om förvaltning av analoga arkiv i centralarkiv/kommunarkiv och helt arkivmyndighetsansvar kom redan 2016. Det är bland annat svårigheter med att rekrytera personal som har motiverat förbundsmedlemmarna att ta detta steg.

I och med denna utredning är det 7 organisationer som är intresserade av att inledningsvis inträda i ett nytt kommunalförbund för samordning och samlokalisering av analoga arkiv. Det är kommunerna Ale, Alvesta, Bromölla, Höör, Torsås, Åtvidaberg och Östra Göinge.

Detta innebär sammantaget att behovet av att överlämna även de analoga arkiven till ett nytt kommunalförbund har uppkommit i och med diskussioner om hantering av analoga arkiv i Sydarkiveras regi har resulterat i ett stopp för byggande av ett arkivcentrum för Sydarkivera. Initiativet att utreda frågan om samordning och samlokalisering har kommit från förbundsmedlemmarna.

Strategisk betydelse

Samordning och samlokalisering av analoga arkiv är en förväntad utveckling, även om förfrågan kommit tidigare än vad som förutsetts. Genom att så många organisationer visat ett intresse för att samordna de analoga arkiven finns det en möjlighet att redan nu skapa gynnsamma förutsättningar för att kunna erbjuda förbundsmedlemmarna och övriga intressenter en väl fungerande lösning för även de analoga arkiven.

Digitaliseringen ute hos kommunerna börjar ta fart på allvar. I samband med tillsyn, nätverkande och utbildningar märks ett ökande intresse för helt digital ärendehantering. Detta innebär att de analoga arkiven blir ett ”system” som allt färre förstår och kan hantera. Den infrastruktur som tidigare funnits hos förbundsmedlemmarna, med kunskap och förutsättningar för att bevara analoga arkiv, riskerar att försvinna över tid. Genom att skapa en gemensam verksamhet för analoga arkiv finns en förutsättning för att åstadkomma en effektiv och hållbar hantering.

För att upprätthålla den rollfördelning som efterfrågas behöver kommunerna en fungerande arkivverksamhet där endast ett fåtal medarbetare har tillgång till materialet.

Vart den juridiska gränsen mellan verksamhetsnytta och arkivmaterial kommer att dras är ännu inte definierat. De kommuner som inte har en fungerande arkivhantering där handlingarna särskiljs från verksamheten kommer behöva satsa på att bygga upp en fungerande organisation.

Det är svårt att rekrytera personal för att hantera arkiven. Även om kravet att leverera till en arkivmyndighet inte finns uppfyller SweArkiveras lösning kravet på att särskilja handlingarna från verksamheten. Tolkningen är att lagstiftningen talar för behovet av att löpande kunna leverera arkiverade handlingar till en funktion som kan hantera dessa. En roll som SweArkivera kan fylla.

Utöver detta skapar en tydligare rollfördelning mellan verksamhet och arkiv att det blir lättare att upprätthålla sekretessen när kommunens medarbetare inte har direkt tillgång till arkiverade handlingar.

Intressenter och målgrupper

De primära intressenterna som påverkas allra mest av samordning och samlokalisering av de analoga arkiven är arkivarier, arkivassistenter och arkivföreståndare som idag har hand om de centrala arkiven hos kommunerna. Andra viktiga intressenter är kommunledningarna, både politiker, tjänstemän och invånare.

Samverkan

Sydarkivera har etablerat noder och regionala nätverk för att kunna erbjuda en råd- och stödverksamhet nära förbundsmedlemmarna. Denna infrastruktur kan återanvändas, och vidareutvecklas, för att även samordna analoga arkivleveranser. Därmed kan de kommuner som behöver få den rådgivning som behövs.

Arbetet med analoga arkivleveranser förutsätter ett nära samarbete mellan den lokala arkivorganisationen, SweArkivera och Sydarkivera.

Arkivcentrum,

Om samtliga intressenter går in i lösningen kommer det behöva byggas en arkivdepå inledningsvis.

En fördel med Arkivcentrum är att arbetsplatsen blir mera lockande på en arbetsmarknad där det råder brist på kompetenta arkivarier. Redundans går att skapa vilket enklare kan hantera personalomsättningen. Samt samlokalisering med Sydarkiveras huvudkontor om det nya förbundet väljer att bygga ett arkivcentrum i Alvesta.

Riskerna för förskjutning i tidschemat är påtagliga. Tidsåtgången för de politiska besluten som ska tas bör inte underskattas. För att etapp 1 ska kunna byggas måste

tillräckligt många kommuner vara intresserade för att SweArkivera ska kunna ta den ekonomiska risk som det innebär att finansiera ett bygge.

För att bygga arkivlokalerna kommer mark från Alvesta kommun i Kronoberg att behöva köpas alternativt Alvesta kommun tar risken med uppförande av ett arkivcentrum.

Upphandling är nästa kritiska utmaning. Det finns alltid en risk att upphandlingen överklagas. Det kan då resultera i det tar tid innan byggnationen kan komma igång.

Om SweArkivera själva ska bygga en fastighet innehållande arkivlokaler och kontorslokaler kommer flera olika kompetenser behöva upphandlas. Det kommer behövas en arkitekt, byggprojektledare samt konsulter inom el och tele, ventilation och vatten och avlopp.

Genomförande

SweArkivera kommer behöva ta ett mycket större ansvar i projektering och projektledning. Tidsplan för genomförande är beroende av att erforderliga resurser är upphandlade.

Projekteringskostnaderna är inte beräknade men bör kosta åtminstone 2 miljoner kr, kanske mer. Det är kostnader som medverkande kommuner kommer att få betala. Kostnaderna kommer fördelas per hyllmeter och inbakas i hyllmeterpriset när byggnationen är genomförd.

För att planera och skapa förutsättningar för genomförande behöver SweArkivera under tre års tid ha en förhöjd medlemsavgift på ca 5 kr. Det är förutom ovan redovisade projekteringskostnader. Denna förhöjda medlemsavgift kan hanteras på olika sätt. Det kan vara ett verksamhetsbidrag eller tex hanteras som ett lån av medlemmarna.

Identifierade beroenden

Ett gemensamt Arkivcentrum bygger på ett samarbete mellan flera kommuner. Kostnadsmodellen är uppbyggd för att rättvisa ska uppnås kommunerna emellan. I den takt som leveranser sker till arkivcentrumet ökar respektive kommuns kostnader.

Stora arkivleveranser eller för den delen återkommande mindre under flera år kommer innebära att kostnaderna ökar för respektive kommun. Kommunala arkiv innehåller handlingar som har direkt påverkan på medborgarna och stora arkivsamlingar kommer kräva personal för att tillgängliggöra materialet.

För att projektet ska kunna drivas framåt krävs det att samtliga kommuner som lämnat avsiktsförklaring till slut även blir medlemmar i det nya förbundet SweArkivera och godtar modellen.

Kostnader

Deltagande organisationer delar på kostnaden för driften av ett arkivcentrum. Den nedan redovisade kostnaden innehåller samtliga kostnader dvs. lokal, personal och drift. Kostnaden för arkivhyllor förväntas inte öka över tid. Däremot om stora leveranser sker från kommunerna kommer fler medarbetare krävas och kostnaderna kommer därmed öka.

Medlem	Antal HM	Total kostnad/ förbundsmedlem och år
Ale	1000	812 821
Alvesta	1250	989 007
Bromölla	1100	865 133
Höör	1000	792 297
Torsås	500	442 042
Åtvidaberg	1000	786 506
Östra Göinge	600	479 577
Summa	6450	5 167 383

Efter behovsinventeringen är behoven mindre än antalet hyllmeter än vad som tidigare har planerats för. Dock måste hänsyn tas till förväntade årliga utökningar med material som överlämnas och nya kunder samt kunder som ännu inte har bestämt sig för inträde som dagsläget har ett avtal med Sydarkivera om att hantera deras analoga arkiv.

För att få plats med det material som nu har inventerats samt har tillgång till utrymme att växa i behöver en arkivdepå byggas i ett första skede.

Då arkivcentrumtanken drivs enligt principen självkostnadspris är kostnaderna fördelade efter att samtliga deltagare går in i lösningen. Om flera kommuner drar sig ur samarbetet kommer kostnaderna att räknas om. Likaså om det föreslagna projektet med en förhöjd medlemsavgift innebär att fler kommuner ansluter sig och ev andra kunder vill leverera till arkivcentrumet behöver kostnadsmodellen revideras.

Om flera kommuner går in i lösningen kommer de övriga kostnaderna att minska. Intresse av andra har visats och den slutgiltiga kostnadsbilden kan först redovisas efter att intresserade kommuner bundits upp slutgiltigt.

En årlig uppräkning av lönekostnaderna med det årliga märket är att räkna med.

Gemensam servicenivå

Kvalitativ nytta av samordning, och framför allt samlokalisering, är att samtliga kommuner, stora som små, kan få samma möjligheter till en professionell arkivverksamhet när det gäller analoga arkiv. I dagsläget varierar arbetssätt och servicenivå i hög grad mellan kommunerna. Samordning och samlokalisering ger bättre möjlighet att skapa förutsättningar för en bra arkivvård till en rimlig kostnad. Nedanstående effektmål ska ses som mål för den nya organisationen.

Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från:

- Handläggningstid för utlämnande
- Överklagade beslut där överinstans ändrat beslutet

Förbättrad tillgänglighet

Att samordna/samlokalisera analoga arkiv kan innebära att arkiven förläggs med större geografiskt avstånd, dvs längre bort från kommunen där de bildades. Genom att samordna/samlokalisera analoga arkiv finns däremot möjlighet att skapa en bättre tillgänglighet genom framför allt en bättre bemanning och tillgång till gemensamma forskarsalar. Med dagen teknik finns också goda möjligheter att skanna och tillgängliggöra handlingar vid förfrågan.

Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från:

- Statistik på besök
- Statistik på utlämnanden
- Nöjdhet – service till allmänheten

Delade resurser

Att välja SweArkivera som lösning är en satsning som inte behöver innebära ökande kostnader för de förbundsmedlemmar som väljer denna lösning. Flera av de intresserade kommunerna har stora problem med sina arkivlokaler som kräver kostsamma renoveringar. Därutöver har flera kommuner svårt att hitta utbildade medarbetare. Genom att sammanföra de lokala kommunarkiven till en gemensam satsning kan lokal- och medarbetarfrågan hanteras effektivare.

Ekonomisk nytta är minskade kostnader jämfört med att anställa egen personal, särskilt om specialistkompetenser ännu inte finns inom den egna organisationen.

Den ekonomiska nyttan blir inte lika synlig för de förbundsmedlemmar som idag har en väl fungerande arkivverksamhet. Hos de förbundsmedlemmar som har utmaningar i form av arkivlokaler som inte är godkända eller inte har tillgång till arkivarier blir den ekonomiska nyttan extra tydlig.

En annan ekonomisk nytta är ett effektivt personalutnyttjande genom att det finns en gemensam verksamhet med flera resurser som på ett ändamålsenligt sätt kan planera och fördela sin tid. Det blir också samordningsvinster då till exempel utbildningstillfällen kan samordnas.

Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från:

- Statistik kostnader för drift och förvaltning av arkiven
- Resursplanering och utvärdering

Effektivt resursutnyttjande

Ekonomisk nytta är möjligheten att effektivt utnyttja plats i arkivdepåer. Kostnaderna för förvaring fördelas mellan kommunerna genom att en kostnad tas ut per hyllmeter. Även om stora delar av en kommuns pappersarkiv levereras har kommunerna fortsatt stora mängder pappershandlingar i närarkiven. Genom leveranser kan arkivplats lokalt friställas.

De förbundsmedlemmar som i dagsläget inte har godkända arkivlokaler eller platsbrist – ekonomisk nytta är att dela på kostnader för att bygga arkivlokaler.

Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från:

- Statistik tillväxt av arkiven
- Effektivt utnyttjande av plats i arkiv (antal hyllmeter per kvadratmeter)

Kompetens/specialisering

Genom att samarbeta med en gemensam organisation för analoga arkiv blir det möjligt att rekrytera personal med bred kompetens fördelad på flera individer. I flera fall är det möjligt att föra över personal från befintliga centralarkiv/kommunarkiv. Det blir även möjlighet till kompetensspridning inom gruppen och intern utbildning för övriga medarbetare och ett professionellt arbetssätt. Det blir möjligt att återvinna kunskap och bättre kvalitet i verksamheten. Handläggningen blir mer effektiv med tillgång till olika kompetenser inom organisationen.

För att konkurrera framför allt om att kunna rekrytera arkivarier är det viktigt att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö och en arbetsgrupp. Hos flertalet förbundsmedlemmar är rollen arkivföreståndare/arkivassistent endast del av en heltidstjänst, vilket gör det svårt att få tag på kvalificerad personal.

Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från:

- Kompetenser och kvalifikationer som finns inom verksamheten
- Vakanser, tid för rekrytering, krav/resultat av rekrytering

Minskat personberoende

Minskad personberoende är en viktig nytta med samordning och framför allt samlokalisering av analoga arkiv. En gemensam arkivmyndighet, med personal placerad på ett gemensamt arkivcentrum, underlättar personalplanering i samband med ledigheter, nyrekrytering, pensionsavgångar med mera. Detta innebär också bättre kontinuitet i handläggningen.

Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från:

- Handläggningstider och väntetider för utlämnande av allmän handling.
- Ledtider i samband med att personal byts ut

Ökad kvalité

I det analoga arkivet samlas ofta olika medier som är resurskrävande att omhänderta. Exempelvis foton, glasplåtar, diabilder, negativ m.m. Ofta är vården och tillgängliggörande kraftigt eftersatt då tidsåtgången inte kan försvaras för att omhänderta materialet på ett strukturerat sätt.

Många kommuner har haft kommunfotografer och/eller köpt in stora mängder bilder. Ett fotografi blir en allmän handling varje gång en bild tas. Detta medför stora mängder bilder med många gånger stort historiskt intresse.

Med bra arkivlokaler skyddas inte bara handlingarna utan även kan en bra arbetsmiljö skapas.

Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från:

- Omhändertagande av avvikande medier
- Nöjdhet medarbetare

Finansiering

Kostnaderna för att driva ett centralarkiv har fördelats mellan deltagande organisationer.

De deltagande kommunerna bär lejonparten av kostnaderna. Deltagande organisationer betalar sina delar av hyran för hyllor samt personalkostnader. Kostnaden är uppdelad inom tre områden.

1. Kostnaderna för arkivlokal och hyllsystem.

2. Personalkostnaderna fördelas enligt antal levererade hyllmeter pappershandlingar.

   Kostnaden för en anställd i arkivcentrum ligger på ca 750 000kr, i denna kostnad ryms det OH kostnader samt utvecklingskostnader. Totalt beräknas arkivcentrummet innehålla 5-7 tjänster inledningsvis. Om alla intresserade organisationer deltar.

3. Tillkommer gör övriga kostnader såsom kostnader för IT-arbetsplats med licenser, hyra av scannrar, förbrukningsmateriel, stöd samt möbelinköp. inom ramen för den övriga kostnaden ligger även kostnaden för accessutrymme dvs. tomma hyllor.

Analys

Ett övertagande av arkivhandlingar är mer än en försändelse av arkivhandlingar (leverans). I begreppet övertagande ligger ett ansvar från arkivmyndighetens sida för arkivets fortsatta bevarande och vård. Övertagandet är förenat med vissa myndighetsuppgifter. Utlämnande och sekretessprövningen är viktiga delar i myndighetsutövningen. SweArkiveras valda organisationsform med

förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse som gemensam arkivmyndighet möjliggör övertagande även av analoga arkiv.

För att beräkningarna ska hålla är det av vikt att arkivmaterialet som levereras håller en viss standard. Bemanningen och ytorna förutsätter att innan materialet levereras är handlingarna ordnade och box-lagda. Hur respektive handlingsslag ska hanteras och när de ska levereras redovisas i dokumenthanteringsplan (kallas också arkivbildningsplan eller informationsplan).

Så har andra gjort

Arkivverksamheten hos kommuner och statliga myndigheter kan organiseras olika beroende på olika faktorer som omfattning eller myndighetens storlek, behov av arkivlokaler och kostnader som det medför.

Arkivcentrum Syd

I maj 2012 öppnade Arkivcentrum syd. Ett samarbete mellan tre huvudmän, landsarkivet i Lund, Lunds universitet, och Region Skåne. Även lunds stadsarkiv, Skånes arkivförbund, Lunds biologiska museer, folklivsarkivet, institutet för språk och folkminnen, folklivsarkivet och länspolismästaren i Skåne samt släktforskningsorganisationerna DIS syd och Skånes Genealogiska förbund ryms inom väggarna.

Tillsammans Rymmer arkivcentrum Syd 44 hyllmil handlingar. I de gemensamma lokalerna finns läsesalar med sammanlagt 50 platser, konferens- och möteslokaler, referensbibliotek, reception och pausrum. Som gemensam resurs finns även ett klimatarkiv.

Arkivcentrum Blekinge

Blekingearkivet är ett förenings- och företagare arkiv. Intresserade föreningar eller företagare tecknar medlemskap och köper sedan hyllplats i nybyggda arkivlokaler. Verksamheten har full kostnadstäckning för sina personal och lokalkostnader. Hyran för en hyllmeter täcker därmed inte kostnaden för personal och lokaler.

Skatteverket

Skatteverket har sitt centralarkiv i Östersund och förvarar det inskannade materialet på pall. Vid manuell framtagning beställs rätt pall fram av logistikföretaget som förvarar pallarna. Beställningen tar 2–3 dagar att ta fram. Skatteverkets arkivarier öppnar pallen och söka reda på pappershandlingen. Framtagandet tar därför ca 2–4 dagar att effektuera. Skatteverkets lösning kräver att levererande verksamhet har hög digital mognad då handlingarna förvaras i datumföljd. Det vill säga att handlingarna normalt finns i digitalt format i dokument- och ärendehanteringssystem och endast behöver tas fram i undantagsfall.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har efter sammanslagningarna samlat all arkivverksamhet på gamla flygflottiljen i Söderhamn. Förvaring sker i traditionella arkivhyllor i arkivlokaler. Centralarkivet är även närarkiv för personalhandlingar. Vid behov kan handlingar beställas via e-post eller telefon. Handlingarna scannas då och kan skickas till handläggare under optimal förhållande kan handlingarna levereras under sittande möte. Lösningen kräver fast personal som kan besvara förfrågningar. Centralarkivet har hög servicenivå. Lösningen lämpar sig för verksamheter där pappershandlingar enkelt behöver plockas fram och lämnas ut.

Olika driftsförhållande för de kommunala arkiven

Sydarkivera ansvarar för de digitala allmänna handlingar som överlämnas för digital arkivering. SweArkivera ansvar för de traditionella arkiven som överlämnas till det nya förbundet. SweArkivera ansvarar för lokaler och personal samt alla tillkommande arbetsuppgifter runt arkiven.

Centralarkiv i SweArkiveras regi

För att kunna utvecklas från tillhandahållande till tillgängliggörande kommer fler krav behöva mötas. Lokaler, personalresurser och kunnande behöver utökas. För att kunna nå hög nivå av tillgängliggörande utan att kostnaderna för den enskilda kommunen skenar kan arkiven centraliseras dvs. fler kommuners arkiv flyttas till en och samma plats. En förutsättning är att kommunen överlämnar ansvaret till SweArkivera. Som beskrivits ovan är centraliseringstanken inte ny utan är prövad hos myndigheter med goda resultat.

Den löpande verksamheten styrs av arkivchefen som sätter mål tillsammans med arkivarierna. Utvecklingssamtal och lönesamtal sker i samförstånd mellan förbundschefen och arkivchefen. Vid ett centraliserat arkiv står SweArkivera för arkivlokaler, förbrukningsmateriel samt fysisk arbetsmiljö. Kommuner vars materiel levereras till ett arkivcentrum måste därför bidra till driftkostnaderna.

Riskanalys

Riskområde (organisation; teknisk lösning; leverantörer; intressenter)	Beskrivning av identifierad risk	Sannolikhet			Konsekvens			Hantering och ansvarig
		Låg	Medel	Hög	Låg	Medel	Hög	

Organisation	Svårighet att rekrytera utbildad personal	x				x		Ansvaret ligger på SweArkivera
Organisation	Sjukskrivningar och/eller uppsägning på egen begäran, svårt att rekrytera utbildad personal alt. Svårt att täcka upp vid frånvaro.	x				x		Ansvaret ligger på SweArkivera
Teknisk lösning	Gamla arkivlokaler som behöver rustas upp	x			x			Ansvaret ligger på respektive myndighet.

SweArkivera övertar pappershandlingarna när de levereras från verksamheten till SweArkivera. Det arkiverade materialet är i det närmaste klart. Dvs ordnat och kartonglagt. Styrning för hur materialet ska vara ordnat och med vilken periodicitet materialet ska levereras står i Dokument- och Arkivbildningsplanen. Vid ankomst till centralarkivet ankomst registreras arkivboxarna och förs in i arkivförteckningen. Kvittensunderlag överlämnas till inlämnande myndighet.

Komplexitetsanalys

Mindre grad av komplexitet med en geografiskt sammanhållen organisation. Redundans byggs in i lösningen vilket minskar sårbarheten.

Parametrar för karaktärisering	**Beskrivning av låg komplexitet**	**Utvärdering av komplexitet**				**Beskrivning av hög komplexitet** (1=icke, 2=låg, 3=komplext, 4=mycket komplext)
		1.	2.	3.	4.	
Satsningens omgivning						
Betydelse	Liten betydelse för kund/parter som helhet			x		Vital betydelse för kund/parter
Politiska förhållanden	Hög grad överenskommelse, enkel beslutsprocess			x		Många motsättningar, krävande beslutsprocess
Antal intressenter	Få, välkända och förutsägbara parter/intressenter/relationer				x	Många och delvis svårförutsägbara parter/villkor
Förändringar	Leder till minimala förändringar Internt/externt				x	Medför viktiga/stora förändringar internt/externt
Satsningens uppgifter och förlopp						
Resultatets funktion	Välkänd funktion, förutsägbar/definierbar	x				Mycket sammansatt, svårförutsägbar
Lösning/Teknologi	Välkända, rutinmässiga	x				Delvis okänd, ej rutinmässiga
Resultatets struktur	Ett enskilt sammanhängande system	x				En rad olika system/resultat
Tidsramar	Generösa – möjliggör sekventiell hantering		x			Mycket strama – kräver parallell hantering

Satsningens resurser och organisation						
Resursomfång	Enstaka manmånader insats och/eller blygsam investering			x		Många manår och/eller mycket stor investering
Deltagarnas kompetens	Homogen professionell och/eller kulturell bakgrund		x			Många och mycket blandade – professionsmässigt och kulturellt
Projektorganisation	Mindre grupp inom samma avdelning	x				Många enheter – tvärs över verksamheter/leverantörer
Geografisk placering	Fysiskt placerade nära varandra	x				Stort avstånd
Satsningens komplexitet						
Används med tillstånd av Svenskt Projektforum						

Förutsättningar för leverans


Det arkivmaterialet som levereras bör endast vara av bevarande karaktär. Arbetet med D/A-planer och Informationsplaner är av central vikt för att identifiera vilket material som ska bevaras och vilket material som ska gallras. I dessa ska det anges med vilken periodicitet som materialet ska sändas in. Småsnuttar eller återkommande leveranser kan svårligen hanteras inom ramenför ett centralarkiv utan att resurser tillförs. Om behovet uppstår av småleveranser eller gallringsbart material kommer särskilda kostnader att utgå per leverans.

Om centralarkivet ska dimensioneras för gallringsbara handlingar behöver kostnaderna dimensioners högre. Gallringsbart material fluktuerar i antal hyllmeter vilket gör att hyllmeterkostnaden blir högre för att täcka kostnaderna när hyllorna inte är fyllda. Arbetsbelastningen är mycket högre då material ska ställas upp, lämnas ut och när det gallras manuellt slängas. Beroende på gallringstider kan omflyttningar i arkiven behöva ske vilket är kostnadskrävande.

Uppdelningen mellan kommunerna och centralarkivet föreslås därmed i första hand vara att endast bevarandematerial levereras till slutarkivet. Gallringsbart behålls på kommunen. Endast i undantagsfall kan gallringsbart material tas emot.

Leveranstrappa

Färdiga arkivkartonger prydligt uppställda i att slutarkiv är oftast sinnebilden av ett arkiv i ordning. Vägen dit innehåller en hel del arbete och varje producerad arkivkartong medför arbete. Under utredningen har fyra olika faser i leverans av arkivmaterial in till arkivmyndigheten identifierats.



Skapa överblick

Arkivmaterialet i kommunens centralarkiv eller hos de olika verksamheterna kan vara i oordning vilket medför att innan leverans kan ske måste materialet grovsorteras. Material kan ligga i högar utan att följa logiska röda trådar, ett resultat av att arkivmaterial ställs ned från verksamheten huller om buller. Ute i verksamheterna kan bevarande materiel även vara uppblandad med gallringsbar materiel.

För att över huvud taget kunna leverera måste materialet grovsorteras. En bra och fungerande dokumenthantering inom verksamheten är en förutsättning för att minimera verksamhetens leveranskostnader. Om verksamheten önskar leverera ett material i detta stadium innebär det mer kostnader. SweArkivera tillhandahåller stöd och råd tillsammans med VerkSAM dokument- och arkivbildningsplaner. Arbetet sker inom ramen för bastjänsterna. Vid rena ordna- och förtecknauppdrag kan SweArkivera tillhandahålla personal. Kostnader avgörs för respektive tillfälle.

All kostnad som tas ut sker enligt självkostnadsprincipen enligt löpande räkning.

Ordna arkiv

Grovsorterat material som är i iordningsställt och uppställt enligt logiska principer kan nu ordnas och förtecknas. Att ordna och förteckna en halv hyllmeter tar ca 8 timmar att genomföra. Grundarbetet bör ske ute på verksamheterna. Tjänsten att ordna arkiv går att avropa. Sker arbetet i SweArkiveras lokaler utgår kostnader för förvaring och förbrukningsmateriel utöver arbetskostnaden.

Inleverans

Inlevererat material som nu står prydligt i hyllsystem och ska tillhandahållas har en mycket lägre kostnad i form av förvaring, förbrukningsartiklar och personalkostnader. Kostnaderna redovisas i modellen nedan. Inlevererat material förtecknas i SweArkiveras förteckningssystem. Verksamheten ansvarar för inleveranser till arkivcentrummet.

Efterleveranser

Hur ordningsamma en kommun än är kommer det alltid finnas efterleveranser. Rester som dyker upp då medarbetare slutar eller går i pension. Beroende på omfång kan arbetet bli omfattande med att sortera in handling för handling i ett redan ordnat och förtecknat arkiv.

Efterleveranser och insortering av enskilda akter är oftast tidsödande och kan komma att innebära kostnader.

Efterleveranser i form av ordnat arkivmaterial i form av arkivboxar som ska tillföras arkivet registreras och kvittens överlämnas till avlämnande myndighet. Arkivboxen tillförs arkivet.

Leveransprocess

Första leveranstillfället

Vid uppstart av arkivcentrummet kommer stora leveranser av arkivmaterial att genomföras. För att hantera dessa mängder och säkerställa att materialet snabbt och enkelt återfinns i arkivcentrum behöver en leveransprocess arbetas fram.

Processen kommer inte djupanalysernas utan enbart beskrivas övergripande. I god tid innan själva inflyttningen sker kommer en djupare analys att ske.

1. Leverans av arkivförteckning.

Innan arkivmaterialet levereras överlämnar kommunen de digitala arkivförteckningar som finns. Dessa överförs till Sydarkiveras arkivförteckningssystem.

Detta bör ske ca 1 månad innan själva leveransen.

2. Innan leverans sker tecknas en leveransöverenskommelse. Beroende på arkivets skick kommer olika kostnader att belasta kommunen/landsting.

   Fullständiga leveransrutiner behöver arbetas fram i god tid innan arkivcentrumet står klar.

3. Leverans av handlingarna
   En flyttfirma används för att leverera handlingarn. Flyttfirman ansvarar för att packa arkivhandlingarna i flyttkartonger, stapla dessa på pall. Kör över materialet för att sedan ställa upp dessa på anvisad plats.

   För att underlätta packning och uppackning behöver flyttfirman vara noggranna och packa bilen på rätt sätt. Packning sker på följande sätt.

   Om bilen lastar 12 pallar och varje pall fylls med 6 flyttkartonger tar varje bil 72 hyllmeter/ körning. Antalet hyllmeter märks ut i arkivet och bilen packas där hylla 67-72 körs in först i bilen. Resterande hyllor packas bakifrån. Pallarna lastas bakifrån och fram. Längts fram på första pallen lastas hylla 1-6. Vid avlastning lossas pall nr1 där hylla 1-6 finns. Pall för pall ställs upp i samma ordning som i hyllor som materialet stod innan leverans.

   Frysning av materialet behöver även det planeras in. Då mycket material är kontaminerat hos kommunerna av div ohyra.

   Planering och samordning måste ske beroende på format och placering i nya arkivet.

   Kommunen bekostar leveranserna av arkivmaterialet till depån.

   När materialet är uppställt ansvarar medarbetare på arkivcentrum att föra in hyllplaceringen i arkivredovisningsprogrammet. Äldre arkivbildare utan digitala arkivredovisningar får digitaliseras manuellt allt efter som. Vid behov av praktikplatser är digitaliseringen av arkivredovisningar en bra sysselsättning.

För arkivleveranser som innehåller både ordnat och oordnat material kommer en avgift tas ut för att ordna upp arkivet. Kostnader dokumenteras i en åtgärdsplan.

Efterleveranser

Årligen bör därefter regelbundna leveranser ske från kommunerna. Handlingarna ska då vara förpackade i arkivkartonger och levereras ordnat. Centralarkivet ansvarar för att passa in materialet i arkivförteckningen. För att strukturera leveranserna kommer leveransanvisningar arbetas fram och föras in i Dokument- och arkivbildningsplanerna.

Oordnat material som levereras kan ordnas upp efter betalning enligt självkostnadsprincipen. Kostnader dokumenteras i en åtgärdsplan.

Organisation

I en tänkt organisation behövs olika kompetenser beroende på arkivets storlek och målsättning. Ett litet kommunnära arkiv kan klara sig med en arkivassistent. En större kommun kräver en arkivarie. Oberoende av kompetens för att hantera pappersarkivet finns det centrala resurser inom Sydarkivera som hanterar digitalt bevarande samt Råd och stöd samt tillsyn.

Befattningar och roller

Arkivassistent - medarbetare utan formell kompetens som bedöms ha förutsättning att arbeta i ett arkiv där tyngdpunkten ligger på att ordna och förteckna samt framtagning av arkivmaterial. Arkivassistenten får inte göra egna sekretessbedömningar. Arbetsuppgifterna är oftast av enklare karaktär. Assistentrollen kan fyllas av medarbetare som står långt bort från arbetsmarknaden. Arbetspraktik eller språkpraktik.

Arkivhandläggare - medarbetare utan formell kompetens som bedöms ha förutsättning att arbeta i ett arkiv där tyngdpunkten ligger på att ordna och förteckna samt framtagande av arkivmaterial. Arkivassistenten får inte göra egna sekretessbedömningar. Vid utlämnande och sekretessprövningar behöver kontakt tas med behörig beslutsfattare innan utlämnande kan ske.

Arkivarie – medarbetare med formell kompetens motsvarande minst tre års högskola/universitetsstudier där arkivvetenskap utgör minst ett års heltidsstudier. Tyngdpunkten ligger vid att handleda och leda arbetet med att ordna och förteckna. Arkivarien kan förbereda sekretessärenden inför beslut, dvs maskera uppgifter som ska sekretessbeläggas.

1.a arkivare – medarbetare med formell kompetens motsvarande minst tre års högskola/universitetsstudier där arkivvetenskap utgör minst ett års heltidsstudier. 1.a Arkivarien skall ha flera års erfarenhet av arkivarbetet. Arbetsuppgifterna kan vara funktionsansvar, viss arbetsledande roll, avancerade sekretessbedömningar.

Arkivchef för de analoga arkiven - medarbetare med formell kompetens motsvarande mins tre års högskola/universitetsstudier där arkivvetenskap utgör minst ett års heltidsstudier samt flera års erfarenhet inom arkivområdet. Erfarenhet av arbetsledning. Arkivchefen har fullt personalansvar, budgetansvar och verksamhetsansvar och fattar egna sekretessbeslut.

Bemanning

Hur många medarbetare som kommer arbeta i arkivet är inte en enkel frågeställning. Arkivarbetet innehåller olika delar och vissa delar av arkivarieyrket ryms inom bastjänsten. Råd och stöd- samt tillsynsverksamheten är delar av bastjänsten hos Sydarkivera.

För att få fram ett nyckeltal har fler arkivinstitutioner fått frågan angående bemanning i förhållande till antalet hm. Resultatet redovisas nedan. Vi har även fått underlag från en utredning som Gävle kommun gjorde 2012 där antalet tjänster finns i förhållande till antalet invånare i kommunen.

Genom att jämföra de uppgifter vi fått från olika kommuner med utredningen från Gävle kommun borde vi komma relativt nära en sanning.

Antalet tjänster/hyllmeter

Ett troligt nyckeltal ligger på 2000hm/tjänst. I detta ingår mottagande av arkivmaterial, infogande av arkivmaterial i arkivbildning, utlämnande och sekretessbedömning av arkivmaterial.

För att fördela kostnaderna proportionerligt efter hur mycket som levereras har en fördelningsnyckel tagits fram. Beroende på omfång av material betalar kommunen sin del av personalkostnaderna.

Beräkningarna är osäkra och bygger på en del beräkningar och en stor del uppskattningar. Förslagsvis genomförs en utvärdering efter tre år för att justera fördelningsnyckeln ang. personal.

Projekt för byggande av ett arkivcentrum

Syfte och mål

Målet är skapandet av ett nytt kommunalförbund och i det förbundet skapa ett projekt för uppförande av ett centralarkiv.

Projektet ska:

- Analysera intressenter
- Analysera komplexitet och risker
- Analysera beroenden
- Analysera konsekvenser av olika handlingsalternativ
- Analysera finansiering

Avgränsningar

Detta projekt är del av konceptet för SweArkivera och ska leva upp till den målbild som finns i stort. I denna utredning kommer endast frågan om förvaring av pappershandlingar och andra analoga informationsbärare att hanteras. Digitalt bevarande utgör grunden i Sydarkiveras verksamhet och vissa kopplingar mellan den digitala världen och pappersvälden behöver förtydligas. På grund av frågans komplexitet kommer inte analogt ljud och rörlig bild att innefattas av utredningen. Bevarandemetoder och kostnader behöver utredas i egen ordning.

Många kommuner samlar även in arkiv från föreningar och organisationer så kallade Enskilda arkivbildare. Arkivbilderna har ofta en stark anknytning till orten till exempel kända konstnärer, idrottsföreningar och liknade. Hur enskilda arkivbildare ska hanteras kommer inte beröras i utredningen.

Ekonomi

Kostnaden för utredningsprojektet är i huvudsak tid för person anställd i SweArkivera. Förutom projektledare/utredare deltar delar av personal i Sydarkivera som via avtal inhyrs av SweArkivera. Kostnaderna kommer finansierats genom att deltagande organisationer tillför SweArkivera en förhöjd medlemsavgift om 5 kronor per invånare och år under tre års tid.

§ 95

Dnr KS-2023-00547

Avsiktsförklaring att från och med 2025-01-01 inträda i kommunalförbundet SweArkivera

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen om att ansluta till Kommunalförbundet Swearkivera.

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avsiktsförklaringen.

Sammanfattning

Kommunens olika verksamheter hanterar dagligen stora mängder information som lagras digitalt, men också på papper. För att rätt information ska vara åtkomlig för verksamheten, och kunna bevaras för framtiden, krävs ordning och reda. Genom att samarbeta i en gemensam arkivorganisation blir det möjligt att dela på resurser och kompetens inom området informationsförvaltning.

Kommunalförbundet Swearkivera bildas den 1 januari 2025. Alvesta kommun har under 2023 gjort en intresseanmälan om att vara medlem i det nya kommunalförbundet och Sydarkivera har under kvartal 1 2024 genomfört en inventering av antal hyllmeter som kan bli föremål för överlämning till förbundet.

I förbundets tjänster ingår bland annat att:

- Skapa och bygga samt förvalta analoga arkivcentrum för slutarkivering av analog information.
- Förvalta överlämnad analog information för de förbundsmedlemmar som beslutat om delad arkivmyndighet eller hel arkivmyndighet.
- Fullgöra myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas av förbundsmedlemmarna och ansvara för övertaget arkivmaterial.
- Förvalta analogt arkivmaterial för de förbundsmedlemmar som beslutat om delad arkivmyndighet.
- Arbeta med närliggande frågor, utifrån behov framställt av förbundsmedlem eller som förbundet bedömer är till gagn för förbundsmedlem.
- Ingå samarbetsavtal med systerkommunalförbundet Sydarkivera om ömsesidiga tjänstebyten och tjänsteköp för att säkerställa förbundets utveckling och fortbestånd.

Kostnader för den gemensamma verksamheten (deponi) fördelas efter antal hyllmeter som överlämnas till förbundet. Medlemsavgiften som ska täcka de gemensamma kostnader som uppstår för administration och politisk organisering av förbundet och är för närvarande 1 krona per kommuninvånare och år. Swearkivera förbundsfullmäktige beslutar om medlemsavgift och eventuell återbetalning av överskott.

Genom att ta ställning till avsiktsförklaringen startas en process för anslutning till kommunalförbundet Swearkivera. En undertecknad avsiktsförklaring är en viljeyttring att inträda i kommunalförbundet Swearkivera. Nya förbundsmedlemmar har möjlighet att ansluta sig med tiden. Bestämmelser om anslutning av nya förbundsmedlemmar finns i Swearkiveras förbundsordning.

Konsekvensanalys

Enligt genomförd inventering av hyllmetrar av arkivmaterial uppskattas den löpande kostnaden/år bli 970 tkr/år för Alvesta kommun. Därtill kommer en medlemsavgift på 20 257 kr/år (1 kr/invånare). Idag har kommunen en årlig lokalkostnad på ca cirka 500 tkr för det arkivmaterial som slutförvaras av kommunstyrelsen. Lokalerna är inte ändamålsenliga och uppfyller inte alla krav som ställs på en arkivlokal. Vidare finns begränsat utrymme att ta emot ytterligare arkivmaterial och flera nämnder har inte kunnat lämna över arkivmaterial till slutförvaring utan har omfattande material i mellanarkiv som egentligen ska lämnas över och förtecknas. Kommunen saknar arkivarie varför ett medlemskap i Swearkivera skulle öka kvaliteten i verksamheten som också kommer invånarna till gagn.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 65, 2024-05-14

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-04-17

Missiv till intresserade kommuner om uppstart Swearkivera

Avsiktsförklaring om att inträda i det nya förbundet

Utkast till förbundsordning med bilagor, 2024-03-21

Beslutet skickas till

Kommunalförbundet Sydarkivera

§ 138

Dnr KS-2023-00445 210

Beslut om samråd av förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Alvesta kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Alvesta kommun läggs ut på samråd till 2025-01-31.

Sammanfattning

Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att ange övergripande riktlinjer för bostadsförsörjningen i Alvesta kommun, att utreda om utbudet av bostäder i kommunen motsvarar efterfrågan samt utreda vilket tillskott av bostäder som krävs för att utbudet ska motsvara framtidens efterfrågan.

Programmet ska ange ett antal övergripande riktlinjer och mätbara mål. Bostadsförsörjningsprogrammet ska fungera som ett stöd i framtida planering.

Varje kommun ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen och genom dessa riktlinjer planera för bostadsförsörjningen. Syftet med planeringen för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen genomförs.

Programmet har tagits fram i samarbete inom kommunkoncernen och politiker och tjänstepersoner har getts möjligheter att ge inspel till innehållet.

Programmet ska på extern remiss för att Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg, politiska partier, råd med flera ska få möjligheter att lämna in synpunkter och inspel.

Till bostadsförsörjningsprogrammet ska en handlingsplan utarbetas av Alvesta kommun, i syfte att klargöra hur programmet avses genomföras och verkställas.

Konsekvensanalys

Bostadsförsörjningsprogrammet behandlar boendeutveckling som påverkar resurssättning, möjlighet till arbetskraft inom pendlingsavstånd för bolag inom kommunen.

Syftet med programmet är att ge en samlad bild av befolknings- och bostadssituationen i Alvesta kommun samt de boendebehov som finns nu och framför allt framöver. Boendet ska också kopplas till det framtida behovet av skola, förskola och omsorg samt den långsiktiga planeringen som föregår utbyggnad av infrastruktur både ovan och under jord.

Bostadsbeståndet tillsammans med andra kommunala satsningar i kommunen ska bidra till att motverka segregation i samhället genom exempelvis ett blandat bostadsbestånd med olika upplåtelseformer, storlek på tomter samt närhet till kommunala eller privata naturområden.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-05

Bostadsförsörjningsprogram för Alvesta kommun, samrådsförslag

Remisslista

Kommunstyrelsens beslut § 157, 2023-09-26

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Madelene Himmel
Exploateringsingenjör

Tjänsteskrivelse

Datum
2024-11-05

Referens
KS-2023-00445 210

Beslut om samråd av förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Alvesta kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Alvesta kommun läggs ut på samråd till 2025-01-31.

Sammanfattning

Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att ange övergripande riktlinjer för bostadsförsörjningen i Alvesta kommun, att utreda om utbudet av bostäder i kommunen motsvarar efterfrågan samt utreda vilket tillskott av bostäder som krävs för att utbudet ska motsvara framtidens efterfrågan.

Programmet ska ange ett antal övergripande riktlinjer och mätbara mål. Bostadsförsörjningsprogrammet ska fungera som ett stöd i framtida planering.

Varje kommun ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen och genom dessa riktlinjer planera för bostadsförsörjningen. Syftet med planeringen för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen genomförs.

Programmet har tagits fram i samarbete inom kommunkoncernen och politiker och tjänstepersoner har getts möjligheter att ge inspel till innehållet.

Programmet ska på extern remiss för att Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg, politiska partier, råd med flera ska få möjligheter att lämna in synpunkter och inspel.

Till bostadsförsörjningsprogrammet ska en handlingsplan utarbetas av Alvesta kommun, i syfte att klargöra hur programmet avses genomföras och verkställas.

Konsekvensanalys

Bostadsförsörjningsprogrammet behandlar boendeutveckling som påverkar resurssättning, möjlighet till arbetskraft inom pendlingsavstånd för bolag inom kommunen.

Syftet med programmet är att ge en samlad bild av befolknings- och bostadssituationen i Alvesta kommun samt de boendebehov som finns nu och framför allt framöver. Boendet ska också kopplas till det framtida behovet av skola, förskola och omsorg samt den långsiktiga planeringen som föregår utbyggnad av infrastruktur både ovan och under jord.

Bostadsbeståndet tillsammans med andra kommunala satsningar i kommunen ska bidra till att motverka segregation i samhället genom exempelvis ett blandat bostadsbestånd med olika upplåtelseformer, storlek på tomter samt närhet till kommunala eller privata naturområden.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-05

Bostadsförsörjningsprogram för Alvesta kommun, samrådsförslag

Remisslista

Kommunstyrelsens beslut § 157, 2023-09-26

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Madelene Himmel
Exploateringsingenjör

Beslutet skickas till

Ansvarig handläggare

Alvesta kommun

Alvesta kommun

Bostadsförsörjningsprogram

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJE

UTKAST

Beslutat av:	Kommunfullmäktige
Beslutsdatum:	Klicka eller tryck här för att ange datum.
Gäller från och med:	Klicka eller tryck här för att ange datum.
Giltighetstid:	Ange text eller sätt ett mellanslag för att lämna blankt.
Dokumentet gäller för:	Bostadsförsörjningsprogram
Ansvarig för uppföljning:	Ange text eller sätt ett mellanslag för att lämna blankt.
Diarienummer:	Fyll i här (läs: framsidan)

Alvesta kommun Postadress: Alvesta kommun, 342 80 Alvesta · Besök: Centralplan 1, 342 80 Alvesta · Tel: 0472-150 00
E-post: kommunen@alvesta.se · Webb: alvesta.se

Alvesta kommun

Datum:
Klicka eller tryck här för att ange datum

Dnr:
Fyll i här (läs: framsidan)

Program

Alvesta kommuns styrdokument

Våra styrdokument kan vara av två huvudtyper, aktiverande och normerande. Aktiverande dokument syftar till förändring och utveckling och anger på så sätt hur vi ska agera för att nå ett visst resultat. Normerande dokument reglerar befintlig verksamhet och talar om hur vi ska förhålla oss till en given situation.

Aktiverande

Aktiverande dokument syftar till förändring och utveckling. De förklarar vad vi vill åstadkomma och utformningen av uppdraget.

Program – Anger långsiktiga ambitioner och viljeinriktningar.

Plan – Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Normerande

Normerande dokument berör hur vi utför befintlig verksamhet, till skillnad från aktiverande vars uppgift är att bryta nya vägar.

Policy – Anger kommunens principer eller inriktning i en viss fråga.

Riktlinje – Anger absoluta gränser och skakrav.

Alvesta kommun

Datum:
Klicka eller tryck här för att ange datum

Dnr:
Fyll i här (läs: framsidan)

Program

Innehållsförteckning

Inledning **4**
Bakgrund *4*
Syfte *5*
Avgränsning *6*
Mål och strategier **6**
Globala *6*
Nationella *7*
Regionala *7*
Vision och lokala ställningstagande *8*
Övriga mål och riktlinjer *10*
Befolkningsutveckling och bostadsbebyggande **16**
Befolkningsutveckling *16*
Prognos fram till 2030 ..... *16*
Bostadsbyggnadsprognos för Alvesta kommun *17*
Bostadsbyggande *17*
Bostadsmarknaden i Alvesta *18*
Det kommunala bostadsbolaget *19*
Analys av bostadsbehovet av särskilda grupper **20**
Bostäder för ekonomiskt svaga, nyanlända eller på annat sätt personer med behov av särskilt stöd *20*
Unga på bostadsmarknaden *20*
Bostad för äldre *22*
Prognos folkmängd Alvesta kommun efter åldersklass *23*
Bostad för personer med funktionsvariation *23*
Data över planerat bostadsbyggande 2024–2030 ..... **24**
Sammanfattning planerat byggande i hela kommunen *24*
Slutsats **26**
Det finns en efterfrågan på större bostäder *26*

Det finns en låsning på bostadsmarknaden *26*

Det behöver tillskapas nya bostäder *26*

Ekonomiska faktorer påverkar bostadsbyggandet i kommunen *26*

Kommunens verktyg **27**

Översiktsplan och detaljplan *27*

Markanvisning och exploateringsavtal *27*

Kommunens markinnehav *27*

Kommunalt bostadsbolag *27*

Marknadsföring *27*

Referenser: **28**

Inledning

Bakgrund

Bostadsförsörjningsprogrammet anger ett antal övergripande riktlinjer och mål samt mätbara mål för bostadsförsörjningen i kommunen. De övergripande riktlinjerna och mål ska ses som förhållningssätt i bostadsplanering, vid ombyggnation och nybyggnation. Målen i bostadsförsörjningsprogrammet behandlar bland annat:

- Planberedskap i tätorterna
- Varierat utbud av bostäder
- Utveckling av boendekvalitén
- Befintligt bostadsbestånd och befintliga boendemiljöer
- Möta behovet av bostäder

Utifrån kommunens regionala förutsättningar och underlag om befolkning, demografi, hushåll, flyttningsmönster, pendlingsmönster, bostadsbeståndet samt efterfrågan på bostäder görs en bedömning av dagens och framtidens bostadsmarknad i kommunen. Följande slutsatser dras:

- Det finns en låsning på bostadsmarknaden
- Antal och andel äldre befolkning ökar
- Det är ett negativt födelsetal i kommunen
- Det behöver tillskapas eller omvandlas för 200 nya bostäder till år 2030.
- Det behövs framför allt fler större lägenheter.
- Ekonomiska faktorer påverkar bostadsbyggandet i kommunen

Syfte

Programmets huvudsakliga syfte är att vara ett styrdokument som visar kommunens långsiktiga och strategiska ställningstagande kring boendebehov samt bostadsutvecklingen. Planen kan också vara ett verktyg för kommunens planering i sitt utåtriktade arbete mot invånare, besökare, näringsliv och exploatörer. Kommunala satsningar i kommunen visar på en trovärdighet mot exploatörer som vill medverka till att utveckla kommunen. Det behövs ett samlat dokument som stöd för framtida detaljplaner och utbyggnad av bostadsområden som visar på att olika bostadsbehov finns och hur de ska prioriteras i kommunen.

Programmet är också ett viktigt underlag för förvaltningar, exploatörer och bolag i och utanför kommunen som utifrån dokumentet kan planera sina verksamheter som exempelvis bostäder, skola, barnomsorg, äldreboenden, anläggningar för idrott och kultur samt infrastruktur av olika slag.

Programmet behandlar boendeutveckling som påverkar resurssättning, möjlighet till arbetskraft inom pendlingsavstånd för bolag inom kommunen.

Syftet med detta program är att ge en samlad bild av befolknings- och bostadssituationen i Alvesta kommun samt de boendebehov som finns nu och framför allt framöver. Boendet ska också kopplas till det framtida behovet av skola, förskola och omsorg samt den långsiktiga planeringen som föregår utbyggnad av infrastruktur både ovan och under jord.

Bostadsbeståndet tillsammans med andra kommunala satsningar i kommunen ska bidra till att motverka segregation i samhället genom exempelvis ett blandat bostadsbestånd med olika upplåtelseformer, storlek på tomter samt närhet till kommunala eller privata naturområden.

Till bostadsförsörjningsprogrammet ska en handlingsplan utarbetas av Alvesta kommun, i syfte att klargöra hur programmet avses genomföras och verkställas.

Avgränsning

Bostadsförsörjningsprogrammet är ett underlagsdokument för kommande översikts- och detaljplanering. Det fokuserar på bostadsbehovet utifrån kommunens demografiska förutsättningar idag och i framtiden. I programmet görs inga geografiska ställningstaganden om exempelvis lokalisering eller utformning av nya bostäder utan dessa tas upp i efterföljande planeringsprocesser. De övergripande riktlinjerna och målen för bostadsförsörjningen som anges i programmet gäller för hela kommunen. När det gäller de djupare analyserna, bedömningarna och ställningstaganden ligger fokus på tätorterna Alvesta, Moheda och Vislanda eftersom de allra flesta av kommunens bostäder finns i någon av dessa. Det är också i dessa orter kommunen har störst rådighet över bostadsmarknadens utveckling och tillgången på kommunal mark är god.

Mål och strategier

Bostadsförsörjningsprogrammet tar stöd och förhåller sig till ett flertal mål, visioner och ställningstagande som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Globala

Figur 1 Mål 11 Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller sjutton globala mål för en ekonomiskt, social och miljömässigt hållbar utveckling. Målen ska medlemsländerna arbeta med fram till år 2030. Alvesta kommun arbetar med dessa mål, både på ett övergripande sätt samt inom respektive verksamhet. Flertalet av dessa mål berör bostadsförsörjningens område men framför allt är det mål elva, *hållbara städer och samhällen*. Målets syfte är främst att vid planering verka för mer säkra och hållbara städer. Målet vänder sig i hög grad till storstadsområden och övriga orter med hög tillväxt, där den höga tillväxten kan leda till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystemen. Ett delmål är att det senast 2030 ska säkerställas tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder. För Alvestas del är det av vikt att befästa och bemöta de utmaningar framtiden för med sig.

Nationella

Det övergripande nationella målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.

För delområdet bostadstäder är målet även långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Boende och närmiljö är ett av åtta områden inom folkhälsopolitiken. Att ha tillgång till en god bostad i ett område som ger samhälleliga förutsättningar för social gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa. Åtgärder för en mer jämlik hälsa bör inriktas på att bryta boendesegregationen men också på ett hållbart byggande, som motverkar exponering för skadliga miljöfaktorer. Med jämlik hälsa-perspektiv inom samhällsplanering kan förändringar åstadkommas som påverkar människors levnadsvillkor och minskar ojämlikhet i hälsa. Viktiga komponenter för en jämlik hälsa är att skapa bostadsområden som är socialt hållbara och boendemiljöer som präglas av goda miljöfaktorer.

Regionala

Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi. Strategin beskriver hur det ska vara att leva i Kronoberg 2025. Målbilden är att Kronoberg växer i öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga.

Syftet med den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025, är hållbar utveckling i Kronobergs län. Kronobergs utveckling påverkas av vad som händer i omvärlden och av våra egna förutsättningar. Det pågår ett arbete med en ny regional utvecklingsstrategi.



Region Kronoberg, 2023

Den regionala utvecklingsstrategin består av fyra prioriteringar:

- Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet.
- En plats att vilja leva och bo på.
- Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv.
- Utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa.

Vision och lokala ställningstagande

Alvesta kommun har en **Vision 2027.**



Illustration: Sarah Henningsson

Hållbar tillväxt; Alvesta kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och imorgon. Alvesta ska vara en kommun med mångsidigt och livskraftigt näringsliv där företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas i hela kommunen. Alvesta kommun tar tillvara på invånarnas bakgrund och kompetens och ett jämställt synsätt genomsyrar all verksamhet.

Människors vardag; I Alvesta kommun kan man bo och verka med stolthet. Här skapas möjligheter för ett attraktivt boende i olika miljöer, med möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. De goda kommunikationerna är en förutsättning för en fungerande vardag. Här finns goda förutsättningar för ett aktivt, tryggt och modernt liv i hela kommunen. Alvesta kommun är en plats för alla typer av möten mellan människor.

Barns och ungas behov; I Alvesta kommun får alla en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. Genom tidiga och samordnade insatser från olika samhällsaktörer, arbeta förebyggande med att förhindra fysisk, psykisk och social ohälsa. Och därmed får fler barn och unga bättre uppväxtvillkor.

Trygg välfärd; I Alvesta kommun skapas förutsättningar för god livskvalitet för alla invånare. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Alvesta kommun. Alvesta ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människors upplevda trygghet ökar.

I övrigt vad gäller lokal nivå bör det inom bostadsförsörjningens område tas hänsyn till relevanta delar av följande dokument:

Det finns en antagen **Översiktsplan** för Alvesta kommun och det pågår ett arbete med framtagande av en ny översiktsplan. Den nya översiktsplanen kommer att ge vägledning kring önskad utveckling av flera orter och få påverkan inom bostadsförsörjningen.

Kommunen har antagit ett **Senior- och äldreprogram** som har tagits fram för att skapa god livskvalitet och en trygg välfärd för kommunens äldre invånare i enlighet med Alvesta kommuns Vision 2027. Ett område handlar om ett självständigt liv genom bra bostäder och tillgängliga miljöer

Kommunen arbetar med att ta fram ett nytt **Energi- och Klimatprogram**. Syftet med Energi- och klimatprogrammet är att fastställa riktningen för Alvesta kommuns arbete med energi, klimatomställning och klimatanpassning fram till år 2030, med målet att

uppnå visionen om en klimatneutral kommun 2045. Programmet beskriver vad Alvesta kommun ska uppnå och hur det ska genomföra.

Övriga mål och riktlinjer

Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling

För att ytterligare tillgängliggöra hållbarhetsfrågorna utifrån ett hälsofrämjande perspektiv i alla samhällssektorer och på alla nivåer, har modellen Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling (Landmärkesmodellen) tagits fram. Landmärkesmodellen ger en struktur kring vilken samverkan och delaktighet i arbetet med komplexa samhällsutmaningar kan stödjas och växa fram.



Mer kroppsrörelse i vardagen | Grönare mat på tallriken | Plats för föräldraskapet | Plats för mänskliga möten | Balansera stressen | Närhet till naturen | Närhet till kulturen

Bostadspolitiska mål och strategier

Nämnder, förvaltningar och kommunala bolag ska se övergripande och mätbara mål som en viljeinriktning från kommunfullmäktige. Det är upp till de verksamheter, såväl inom som utom kommunens paraply, som känner sig berörda att ta stöd av detta dokument samt tillhörande mål och föreslagna strategier vad gäller att uppfylla Alvesta kommuns åtaganden inom bostadsförsörjningens område.

Övergripande mål och mätbara mål kan komma att stå i strid med varandra utifrån hållbarhetshetsperspektiven. Programmet ska då ge vägledning i att det krävs konsekvensanalys för att ta hållbara beslut.

Kommunen ska göra en uppföljning av de övergripande och mätbara målen vid revidering av bostadsförsörjningsprogrammet.

Övergripande mål

Kommunkoncernen ska verka för att nya och befintliga bostadsområden ska främja social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.




Illustration: Sarah Henningsson

Kommunkoncernen ska verka för att social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är med i planering av framtida bostäder och områden.

Utifrån ett socialt perspektiv ska barnens rätt och folkhälsa särskilt beaktas vid nybyggnation och åtgärder i det befintliga bostadsbeståndet genom att särskild hänsyn tas till utemiljö, hälsosamma bostäder, trafiklösning med mera.

Utifrån ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv ska särskilt fokus ligga på en effektiv användning av markresurser och teknisk infrastruktur, energismarta lösningar, miljövänliga material, lokal dagvattenhantering, samt att byggnation planeras och förvaltas ur ett långsiktigt perspektiv. Vid byggnation av bostäder ska flexibla lösningar tillämpas är det anses lämpligt. Behovet av bostäder kan ändras i framtiden och att möjliggöra att byggnader kan användas till annat ändamål skapar ett hållbart långsiktigt perspektiv.

Utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv ska kommunkoncernen arbeta för ett hållbart resande både inom kommunen och till/ från grannkommuner.

Kommunkoncernen ska verka för ett varierat utbud av bostäder i alla kommundelar som tillgodoser invånarnas behov och efterfrågan.

Genom samverkan med det kommunala fastighetsbolaget Allbohus Fastighets AB samt genom samverkan och avtal med förvaltningar och andra byggherrar kan kommunen arbeta för en spridning i boende- och upplåtelseformer. Kommunkoncernen ska verka för att kunna erbjuda ändamålsenliga och kostnadseffektiva bostäder.

Ändamålsenliga bostäder syftar på att kommunkoncernen ska verka för att kunna erbjuda bostäder som motsvarar efterfrågan och behovet. Genom att bevaka bostadsmarknaden och samverkan internt och externt med invånare, exploatörer och andra aktörer som påverkar marknaden ska kommunkoncernen arbeta för att erbjuda ändamålsenliga bostäder.

Kostnadseffektiva bostäder syftar på att kommunkoncernen ska verka för att kunna erbjuda bostäder med rimlig boendekostnad, hyra och driftskostnad. Genom avvägningar av material, renovering och krav i avtal ska kommunkoncernen arbeta för att erbjuda ändamålsenliga och kostnadseffektiva bostäder.

Kommunkoncernen ska verka för att erbjuda varierande bostäder som passar för olika åldersgrupper.

Kommunkoncernen ska verka för varierande bebyggelse i bostadsområden.

Kommunen ska delta i arbetet med By2030 som är en Bymässa som samordnas av Region Kronoberg med syfte att främja ortsutveckling och bostadsbyggande på landsbygden.

I centrala Alvesta ska kompletterande bebyggelse eller bebyggelse som ersätter befintlig utgå från förtätning med stor hänsyn till lokal dagvattenhantering och möjlighet till tätortsnära rekreation och grönska.

Kommunkoncernen ska verka för att kunna erbjuda varierande och tillgängliga boendeformer till seniorer och äldre.

Det ska finnas ett gott utbud av trygghetsbostäder och andra tillgängliga boendeformer för seniorer och äldre, både för att stimulera flyttkedjor och för att göra det möjligt att bo kvar i samma område längre.

Genom att stimulera flyttkedjor frigörs bostäder och det skapas möjlighet för unga invånare att etablera sig i kommunen.

Kommunen ska samverka mellan förvaltningar och med kommunala bolag samt byggherrar för att utveckla varierande boendeformer och boendemiljöer.

Kommunkoncernen ska utveckla och höja boendekvaliteten.

Utveckling av allmän platsmark, så som tätortsnära natur, parker, lekplatser och friluftsanordningar ska bidra till en bättre levnadsmiljö. God och blandad arkitektur och konst i det offentliga rummet ska finnas på platser i hela kommunen.

I anslutning till Kommunens eller Allbohus fastighets AB fastigheter ska kommunen och kommunala bolag verka för att utveckla sina grönytor. Förvaltningar och kommunala bolag ska samverka för att höja boendekvalitén och föra dialog med kommunens invånare.

En höjning av boendekvaliteten ökar Alvesta kommuns attraktivitet och kan locka nya invånare till kommunen.

Kommunen ska ha en planberedskap för nya bostadsområden för olika ändamål för att stödja och stimulera den privata marknaden.


Kommunen ska bedriva aktiv markpolitik genom strategiska markinköp, aktivt delta i nationell och regional samhällsplanering samt på en kommunal nivå planera strategiskt för att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer. Kommunkoncernen ska samarbeta med externa parter för att planera ändamålsenliga nya och befintliga miljöer.

Kommunkoncernen ska bevaka bostadsmarknaden och invånares samt exploatörers behov.

Kommunkoncernen ska arbeta för att främja en exploatering av flerbostadshus i de orter som inte erbjuder en varierande upplåtelseform idag. Även i andra tätorter om det finns en efterfrågan på marknaden.

Kommunen och kommunens bolag ska vid försäljning av kommunal mark och inför exploatering för bostadsändamål, sträva efter en blandning av bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer, där det är möjligt och önskvärt. Kommunen kan ställa krav på upplåtelseform vid markanvisningar för att få fram variation i specifika områden.

Mätbara mål



Trafikverkets fyrstegsprincip

Kommunkoncernen ska tillskapa 200 bostäder fram till 2030 genom omvandling eller genom nyproduktion.

Kommunkoncernen ska ha en planberedskap för nya bostadsområden för olika ändamål för att stödja och stimulera den privata marknaden.

Kommunen ska bedriva aktiv markpolitik genom strategiska markinköp, aktivt delta i nationell och regional samhällsplanering samt på en kommunal nivå planera strategiskt för att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer.

Det finns tecken på att det råder ett överskott i kommunen, men att det råder bostadsbrist generellt i Sverige. Trångboddheten som man ser i Alvesta är ett tecken på en form av bostadsbrist. Kommunen och kommunala bolag ska bevaka marknaden för att följa kommunens behov av bostäder.

Kommunkoncernen ska inför omdaning i byggnadsbeståndet ta hänsyn till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och följa fyrstegsprincipen. Vid utvärdering av fyrstegsprincipen ska demontering räknas in som ett alternativ.

I varje beslut där ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet står i strid mot varandra ska ett underlag tas fram som konsekvensbeskriver vägval framåt. Konsekvensanalysens omfattning avgörs vid varje enskilt fall.

Kommunkoncernen ska ha som målsättning att tillskapa 30 lägenheter till fyror eller femmor fram tills 2030 genom omvandling eller genom nyproduktion

Kommunkoncernen ser en ökad efterfrågan på större lägenheter. Kommunen och kommunala bolag ska aktiv arbeta med att omvandla mindre lägenheter till större för att bemöta efterfrågan och minska trångboddheten. Kommunen och kommunala bolag ska även möjliggöra för att bygga större lägenheter för att möta efterfrågan av större bostäder.

Kommunkoncernen ska inför omdaning i byggnadsbeståndet ta hänsyn till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och följa fyrstegsprincipen. Vid utvärdering av fyrstegsprincipen ska demontering räknas in som ett alternativ.

I varje beslut där ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet står i strid mot varandra ska ett underlag tas fram som konsekvensbeskriver vägval framåt. Konsekvensanalysens omfattning avgörs vid varje enskilt fall.

Alvesta kommun

Datum: Klicka eller tryck här för att ange datum

Dnr: Fyll i här (läs: framsidan)

Program

Befolkningsutveckling och bostadsbebyggande

Befolkningsutveckling

Statistik visar på en befolkningsmängd på 19 925 personer i Alvesta kommun i juni 2024.

Underlag från SCB visar på en negativ befolkningsförändring i Alvesta kommun. Bidragande faktorer till befolkningsändringen är ett negativt flyttningsnetto och ett kraftigt negativt födelseöverskott. Det går att utläsa att befolkningsminskningen sker generellt över hela landet.

Under år 2023 minskade folkmängden i Alvesta kommun med 217 personer, från 20 257 till 20 040 invånare. Under året 2023 flyttade 1 089 personer till Alvesta, vilket var fler än år 2022. Antalet personer som flyttade från kommunen ökade med 158 personer jämfört med året innan, från 1 126 till 1 284. Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade) under 2023 var -195 personer. Det föddes 161 barn under 2023, vilket är 56 färre än år 2022. Antalet personer som avled var 200 vilket är lika många som året innan. Sammantaget ger detta ett födelsenetto (antalet födda minus döda) under året på -39 personer.

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2023

Folkmängd och befolkningsförändringar för länet och dess kommuner:

Områdes-namn	Folk-mängd	Folk-ökning	Levande födda	Döda	Födelse-överskott	Inflyttning från				Utflyttning till				Flyttnings-netto	Justeringar
						Egna länet	Övriga Sverige	Ut-landet	Summa	Egna länet	Övriga Sverige	Ut-landet	Summa		
Alvesta	20 040	-217	161	200	-39	537	390	162	1089	621	475	188	1284	-195	17

Källa: SCB

Prognos fram till 2030

Under prognosperioden år 2023 -2033 beräknas folkmängden i Alvesta kommun att öka med 886 invånare, från 20 040 till 20 926 personer. Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt 105 personer per år och födelsenettot -16 personer per år. Totalt ger detta en förändring med 89 personer per år.

Antalet inflyttade beräknas bli i genomsnitt 1 284 personer per år medan antalet utflyttade skattas till 1 179 personer. Detta ger ett årligt flyttnetto på 105 personer för varje år under prognosperioden.

Antalet barn som föds förväntas vara 194 per år i genomsnitt under prognosperioden medan antalet avlidna skattas till 210 personer. Detta medför en befolkningsförändring med -16 personer per år.

Komponenter	1980	1990	2000	2023	2024	2033
Födda	246	271	159	161	181	204
Döda	234	238	230	200	205	218
Födelseöverskott	12	33	-71	-39	-24	-14
Inflyttade	1 279	788	923	1 089	1 139	1 321
Utflyttade	1 058	833	973	1 284	1 150	1 206
Flyttnetto	221	-45	-50	-195	-11	116
Folkökning	233	-12	-121	-234	-34	102
Folkmängd	19 442	19 754	18 916	20 040	20 006	20 926

Källa: Statisticon

Bostadsbyggnadsprognos för Alvesta kommun

Prognos för Alvesta kommun. Siffor under Flerbostadshus är antal lägenheter.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totalt
Småhus	6	11	12	31	29	42	29	31	29	29	248
Flerbostadshus	0	11	79	71	72	30	49	49	49	49	459
Specialbostäder	0	8	34	0	0	0	0	0	0	0	41
Totalt	6	29	125	102	101	72	78	80	78	77	748


Källa: Statisticon

Bostadsbyggande

Årets resultat från bostadsmarknadsenkäten från boverket visar att antalet kommuner som bedömer underskott på bostadsmarknaden har minskat mot föregående år. I årets enkät är det 148 kommuner som har redovisat ett underskott på bostadsmarknaden som helhet. Totalt 119 kommuner bedömer att bostadsmarknaden är i balans, vilket är en ökning med 22 sedan förra året.

Bakomliggande faktorer är det rådande världsläget samt ekonomiska faktorer. Åren innan har varit en positiv trend för byggbranschen vilket har resulterat i en balans och på vissa håll överskott på bostadsmarknaden. Det är en god planberedskap i länet.

Enligt bostadsmarknadsenkäten så för första gången på många år bedömer kommunerna att läget kommer vara sämre om tre år jämfört med idag. Av de kommuner som har besvarat frågan om hur kommunens bostadsmarknadsläge förväntas se ut om tre år uppger 173 kommuner att det kommer att råda underskott på bostadsmarknaden.



Figur 1. Kommunernas bedömning av bostadsmarknadsläget i kommunen som helhet i respektive kommun, åren 2013-2024. Källor: Bostadsmarknadsanalys 2023 - Kronobergs län, samt BME 2024.

Bostadsmarknaden i Alvesta

Handlingsplanen för år 2019-2022 hade som mål att tillskapa minst 300 lägenheter under tidsperioden. Minst 100 småhus skulle färdigställas samt att minst 100 000kvm byggrätt (BTA) för bostäder ska tillskapas i nya detaljplaner.

Åtgärder för att uppfylla detta är bland annat möjliggöra för byggnation på Spåningslanda etapp 2 och etapp 3 samt Lekaryd. Kommunen har verkställt flera av dessa åtgärder och mål. Områdena är bebyggda eller är under byggnation.

Om man gör en överblick av bostadsmarknaden idag så ser man att det har varit en låsning på bostadsmarknaden. Efterfrågan på bostadsmark som har gått vidare till köp

har minskat. Bakomliggande faktorer är exempelvis ekonomiska läget med räntehöjningar och inflationer samt den minskade befolkningsutvecklingen.

Nuvarande och eventuella framtida räntesänkningar ger en positiv indikation på att inbromsningen på bostadsmarknaden kommer att vända. Kommunkoncernen förbereder inför vändningen genom upprustning av bostadsbeståndet, utbudet av kommunal service som exempelvis stadsbuss, skola och multiarena. Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan och ett nytt bostadsförsörjningsprogram

Det kommunala bostadsbolaget

Marknadsläget som har utvecklats de senare år har skapat nya förutsättningar för kommunen. Det kommunala bostadsbolaget Allbohus Fastighets AB ser att en följd av befolkningsminskningen ger en överetablering av bostäder i kommunen. Det finns idag cirka 1900 lägenheter varav cirka 172 vakanser för bostadsbeståndet. Cirka 60 lägenheter är vakanta på grund av ombyggnation. Det finns fortfarande en efterfrågan på större bostäder. Det finns idag 31 lediga ettor och 69 lediga tvåor jämfört med 3 respektive 2 lediga fyror och femmor. Allbohus Fastighets AB planerar att omvandla befintliga lägenheter till större bostäder för att möta behovet och minska trångboddheten i kommunen.

Vakanta lägenheter finns främst i Alvesta tätort, men även i övriga delar av kommunen. Det finns fortfarande en efterfrågan för bostad i Moheda och Grimslöv. I Grimslöv finns inga lediga lägenheter i dagsläget i Allbohus Fastighets AB bestånd.

Analys av bostadsbehovet av särskilda grupper

Bostäder för ekonomiskt svaga, nyanlända eller på annat sätt personer med behov av särskilt stöd

Förvaltningen för arbete och lärande upplever att det är balans på bostadsmarknaden idag för deras klienter. Förvaltningen ser att det är en utmaning med trångboddhet i Alvesta kommun. Ett rymligt boende skapar många positiva långsiktiga effekter. Det finns ett stort behov av omvandling eller tillskapande av bostäder som är funktionella och kostnadseffektiva.

Unga på bostadsmarknaden

Statistik visar på att unga personer bor generellt hemma längre idag.

	2021	2022	2023
18 år			
Hemmaboende	111 483	113 792	114 691
19 år			
Hemmaboende	95 758	99 408	102 056
20 år			
Hemmaboende	74 006	76 444	79 647
21 år			
Hemmaboende	57 547	58 092	59 611

Unga 18–21 år som är hemmaboende
Källa: SCB

Det finns idag många mindre bostäder tillgängliga på marknaden i Alvesta kommun. En teori är att många ungas första bostad kan vara en större lägenhet/mindre hus. Genom att skapa tillgängliga bostäder för äldre att bo med geografisk spridning i kommunen möjliggörs flyttkedjor. Flyttkedjor resulterar att fler bostäder tillgängliggörs för

exempelvis unga på bostadsmarknaden. Möjligheten till pendling via kollektivtrafik gör att Alvesta kan vara en lämplig ort att bo på vid studier.


Kommunen ska verka för att höja boendekvaliteten och därmed öka Alvesta kommuns attraktiviteten, vilket kan locka unga till att bo kvar och flytta till kommunen.

Utflyttning

Bild 9. Antal utflyttare per ålderskategori (0-100 år). Prognos avseende 31/12 2024 samt utfall och prognos per den 30/6 2024.

Bilden visar överensstämmelse mellan prognos och utfall per ett-årsklass.

Källa: Statsticons bearbetning av data från SCB:s befolkningsregister.



Källa: Statisticon


Statistik visar på att ett flertal mellan 20-30 år väljer att flytta från kommunen jämfört med antal inflyttare i samma ålder.

Inflyttning

Bild 8. Antal inflyttare per ålderskategori (0-100 år). Prognos avseende 31/12 2024 samt utfall och prognos per den 30/6 2024.

Bilden visar överensstämmelse mellan prognos och utfall per ett-årsklass.

Källa: Statsticons bearbetning av data från SCB:s befolkningsregister.



Källa: Statisticon

Bostad för äldre

Omsorgsförvaltningen ser att det är åldersgruppen 80 år och äldre som ökar fortast. Det är också den åldersgrupp som har allra störst behov av samhällets service i form av omsorg och vård. År 2022 var det 1 289 kommuninvånare som var 80 år och äldre i Alvesta kommun och om tio år beräknas åldersgruppen ha ökat med 432 personer till 1 729 personer. Befolkningsprognos från Statisticon visar att under en längre tid framöver kommer antalet äldre i landet öka. Orsaken är dels att den stora 40-talist generationen uppnått pensionsåldern, dels att medellivslängden ökar.

I Alvesta har 34 procent av de som är 80 år eller äldre insatser inom hemtjänst eller särskilt boende. Om behovet kommer att ligga kvar på en oförändrad nivå kommer antalet omsorgstagare inom äldreomsorgen ha ökat med ytterligare 147 från dagens 449 omsorgstagare år 2032. Den demografiska utvecklingen innebär förutom ett ökat behov av kompetens också en kostnadsökning för förvaltningen.

Bostäder med bra tillgänglighet och närhet till relevant service minskar behovet av stöd från andra delar av välfärden. Äldre personer önskar oftast bo kvar i sitt närområde. Det behövs därför ett behov av en variation och geografisk spridning av tillgängliga bostäder i kommunen. För äldre personer är även bostadens och närmiljöns tillgänglighet mycket viktig.

Bra bostäder och attraktiva boendemiljöer för seniorer och äldre personer är en viktig faktor för att kunna arbeta med andra områden som lyfts i denna strategi, exempelvis att den äldre ska kunna leva ett självständigt liv.

Omsorgsförvaltningen ser behov av ett nytt äldreboende inklusive en avdelning med korttidsplatser inom en tioårsperiod.

Prognos folkmängd Alvesta kommun efter åldersklass

Källa: Statisticon från mars 2024.

Ålder/År	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0–5	1352	1324	1280	1244	1241	1249	1285	1304	1320	1333	1344
6–9	1067	1015	1015	986	962	964	917	883	873	872	896
10–12	782	784	770	777	772	756	724	722	729	713	669
13–15	801	785	768	774	780	772	779	774	760	732	730
16–18	781	788	785	796	787	776	783	788	780	786	783
19–24	1174	1170	1182	1210	1239	1267	1267	1266	1259	1272	1273
25–44	4609	4611	4599	4688	4755	4802	4837	4897	4926	4945	4988
45–64	4813	4819	4856	4844	4883	4929	4955	4970	5003	5033	5064
65–79	3315	3320	3322	3305	3300	3287	3307	3311	3317	3349	3331
80–100	1346	1389	1427	1491	1540	1597	1655	1697	1753	1789	1848
Totalt	20 040	20 006	20 002	20 116	20 259	20 401	20 508	20 612	20 720	20 824	20 926

Bostad för personer med funktionsvariation

Bostäder med särskild service (LSS) finns placerade i Alvesta tätort och det är där men ser att behovet finns.

Det planeras för 12 lägenheter servicebostäder i Alvesta tätort till år 2026. Det finns ett behov av 6 lägenheter i form av gruppbostäder till år 2027.

Det är ingen stor rotation på platser och det är genomsnitt 1 ledig lägenhet per år, vilket innebär att kommunen behöver ha god framtidsplanering gällande bostäder med särskild service.

Data över planerat bostadsbyggande 2024–2030

Sammanfattning planerat byggande i hela kommunen

Alvesta

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lekaryd norra	Småhus		2					
Lekaryd 1:24	Småhus		1	1				
Lekaryd södra	Småhus		2	2	5	5		
Spåningslanda etapp 3 (totalt)					30			
• del 1		1	4	2	15			
• del 2					25	25		
• del 3	Byggrätt från del 1 (Lekarydsvägen)				5	25	35	
Gitarrvägen BR				2	2	2		
Trädgårdsgatan							10	
Tingsbacken	Trygghetsbostäder		40					
Måsen						10		
Pepparriskan						14		
Kulturen					40			
Aringsås				18	30	30	50	70
Hallska maden	Flerbostäder				20			
Hallska maden	LSS-boende			12				
Svea						30		
Rönnedal, etapp 2								30
Övrigt	LSS					6		

Alvesta kommun

Datum:
Klicka eller tryck här för att ange datum

Dnr:
Fyll i här (läs: framsidan)

Program

Moheda

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mäster Skölds väg						5	5	5
Solhemsvägen				1	1	1	1	1
Moheda 3:9	Trygghetsbostäder		10					
Moheda 4:192			10	10				
Vegby 13:41 och 13:42						16		
Övriga			1	1	1	1	1	1

Vislanda

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dalvägen				10			
Gröna gatan				1			
Övriga				20			

Grimslöv

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Grimslöv 10:88		3	16				
Snickarevägen		1		1	1	1	

Slutsats

Det finns en efterfrågan på större bostäder

Obalansen mellan befolkningsutvecklingen och byggnation av bostäder i förhållande till behov har lett till en ökad boendetäthet vilket är ett tecken på bostadsbrist. För att få en balans på bostadsmarknaden bedömer kommunen att det i nuläget saknas större, tillgängliga, ändamålsenliga och kostnadseffektiva bostäder. Det finns i nuläget ett överskott på små lägenheter och underskott på stora bostäder. Kommunkoncernen ska erbjuda möjlighet till och bostäder med varierande upplåtelseformer, ändamål, flexibilitet och storlek.

Det finns en låsning på bostadsmarknaden

Kommunkoncernen ska verka för ett gott utbud av varierande boendeformer som stimulerar flyttkedjor. Genom att stimulera flyttkedjor frigörs bostäder och det skapas möjlighet för unga invånare att etablera sig i kommunen.

Det behöver tillskapas nya bostäder

Befolkningsprognosen och boendetätheten pekar på att det på 10 års sikt behöver tillskapas omkring 200 nya bostäder. Förvaltningar och kommunala bolag behöver ha god framtidsplanering för att bemöta efterfrågan och behovet på bostadsmarknaden. Kommunkoncernen ska bevaka efterfrågan och utbudet av bostäder. Efterfrågan på bostäder kan ändras under denna tid och då ska kommunkoncernen anpassa sig efter bostadsmarknaden.

Ekonomiska faktorer påverkar bostadsbyggandet i kommunen

Ekonomiska faktorer som kan påverka bostadsbyggandet är till exempel möjlighet till finansiering, räntor och avgifter.

Kommunens verktyg

Kommunen har inte full rådighet över bostadsbeståndets utveckling. I många fall är nybyggnation av bostäder beroende av privata initiativ, antingen från enskilda privatpersoner eller större byggherrar. Vissa verktyg har dock kommunen till sitt förfogande i arbetet att påverka bostadsmarknadens utveckling.

Översiktsplan och detaljplan

Genom det svenska planmonopolet är det bara kommunen som kan ta fram översikts- och detaljplaner. Översiktsplanen beskriver bland annat kommunens syn på den framtida markanvändningen, d.v.s. kommunen kan i översiktsplanen peka ut vilka områden man vill ska bebyggas med bostäder på kort och lång sikt. Detaljplaner tas ofta fram genom privata initiativ då enskilda eller byggherrar begär planbesked av kommunen. I samband med en sådan begäran avgör kommunen själv om man avser påbörja en detaljplan för den specifika platsen eller inte. Genom detaljplaner kan kommunen reglera bland annat exploateringsgradplacering, placering och utformning av bostadsbebyggelse.

Markanvisning och exploateringsavtal

Markanvisning tillämpas när kommunen äger detaljplanerad mark för exempelvis bostadsändamål och ett avtal skrivs med en extern aktör om genomförande av detaljplanen. Genom exploateringsavtal kan kommunen träffa en överenskommelse med en markägare att genomföra en detaljplan för exempelvis bostadsändamål.

Kommunens markinnehav

Genom en aktiv markpolitik kan kommunen få rådighet över fastigheter och områden som i framtiden kan bli aktuella för bostadsbebyggelse.

Kommunalt bostadsbolag

Allbohus Fastighets AB har som huvuduppgift att hyra ut lägenheter i flerbostadshus. Bolaget ägs av Alvesta kommun och har idag cirka 1900 lägenheter i sitt bestånd. Genom samverkan och utifrån behov ska kommunen påverka bolagets byggnationer.

Marknadsföring

Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete med att marknadsföra olika platser och områden i syfte att attrahera externa byggherrar till kommunen.

Referenser:

Region Kronobergs län 2023 Regional utvecklingsstrategi
https://www.regionkronoberg.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/
(Hämtat 2023-12-28)

Boverket 2024 samhällsplanering
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsmarknaden/bostadsmarknadsenkaten/
(Hämtat 2024-05-17)

Agenda 20230

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/

(hämtat 2024-10-04)

Boverket mål

https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/att-ta-fram-riktlinjer/riktlinjer-for-bostadsforsorjningen/hansyn-till-relevanta-nationella-och-regionala-mal-planer-och-program/

(Hämtat 2024-09-26)

Regeringen 2024 regeringens politik
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bostader-och-samhallsplanering/mal-for-boende-och-samhallsplanering/
(Hämtat 2024-05-17)

Boverket öppna data bedömning av bostadsbrist
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/bedomning-av-bostadsbrist/
(Hämtat 2024-05-20)

Boverket bostadsmarknadsenkäten 2024
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsmarknaden/bo

stadsmarknadsenkaten/
(Hämtat 2024-05-20)

Bostadsmarknadsanalys 2024 Kronobergs län
Bostadsmarknadsanalys 2024 Kronobergs län (lansstyrelsen.se)
(Hämtat 2024-06-18)

Ställ om för framgång

https://www.stallomforframgang.se/

(hämtat 2024-08-14)

Regionala bostadsmarknadsanalyser 2023

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2024/regionala-bostadsmarknadsanalyser-2023.pdf

(hämtat 2024-10-04)

Trafikverkets fyrstegsprincip

https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/

(hämtat 2024-08-16)

Ny översiktsplan 2024

https://www.alvesta.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan-2/

(hämtat 2024-10-04)

Samrådsförslag Energi- och klimatprogram

https://www.alvesta.se/wp-content/uploads/2024/06/Energi-och-klimatprogram-samradsforslag-2.pdf

(hämtat 2024-10-04)

SCB statistikdatabasen

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/

(hämtat 2024-10-04)

Underlag från statsticon på beställning av Alvesta kommun.

Sändlista – Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Alvesta kommun

Grannkommuner	
Ljungby kommun	info@ljungby.se
Tingsryds kommun	kommunen@tingsryd.se
Växjö kommun	info@vaxjo.se
Älmhults kommun	info@almhult.se
Värnamo kommun	kontaktcenter@varnamo.se
Kommunala nämnder, styrelser och råd	
Barn och utbildningsnämnden	utbildning@alvesta.se
Nämnden för arbete och lärande	fal@alvesta.se
Nämnden för myndighetsutövning	bygg.miljo@alvesta.se
Kultur och fritidsnämnden	kulturochfritid@alvesta.se
Omsorgsnämnden	omsorg@alvesta.se
Alvesta renhållning AB	arab@alvesta.se
Allbohus fastighets AB	info@allbohus.se
Alvesta energi och elnät AB	kundtjanst@alvestaenergi.se
Alvesta utveckling AB	kjell.rosenlof@alvesta.se
Ungdomsrådet,	sofia.olsson@alvesta.se
Tillgänglighetsrådet,	ulrika.bengtsson@alvesta.se
Pensionärsrådet	Lovisa.olsson@alvesta.se
Lokala politiska partiet	
Alvesta alternativet, Jan-Erik Svensson	Jan.Erik.Svensson@alvesta.se
Centerpartiet, Thomas Haraldsson	Thomas.Haraldsson@alvesta.se
Kristdemokraterna, Jessica Johansson	Jessica.johansson2@alvesta.se
Moderaterna, Kajsa Sivertsson	Kajsa.sivertsson@alvesta.se
Socialdemokraterna, Frida Christensen	frida.christensen@alvesta.se
Sverigedemokraterna, Robin Berg	robin.berg@alvesta.se
Vänsterpartiet, Linnea Naess	Linnea.naess@alvesta.se
Övriga	
Länsstyrelsen i Kronoberg	kronoberg@lansstyrelsen.se
Region Kronoberg	region@kronoberg.se
Trafikverket	trafikverket@trafikverket.se

Programmet kommer ställas ut i kommunhusets entré

§ 157

Dnr KS-2023-00445 210

Bostadsförsörjningsprogram med tillhörande handlingsplan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchef i uppdrag att upprätta förslag till ett reviderat bostadsförsörjningsprogam och ny handlingsplan för bostadsförsörjning, och återkomma till kommunstyrelsen för beslut om samråd.

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att upprätta förslaget i samverkan med övriga nämnder och bolagsstyrelser för att uppnå vision 2027 samt Agenda 2030.

Sammanfattning

Hösten år 2016 antog Alvesta kommun ett bostadsförsörjningsprogram och riktlinjer för bostadsförsörjning. Bostadsförsörjningsprogrammet anger

övergripande riktlinjer för bostadsförsörjningen samt anger ett antal slutsatser

kring bostadsförsörjningen i Alvesta kommun.

Bostadsförsörjningsprogrammet har kompletterades med en handlingsplan med syftet att klargöra genomförandet av programmet och redovisa kommunens ambitioner med insatser kopplade till bostadsförsörjningen. Den gällande handlingsplanen gäller för perioden år 2019–2022.

Bostadsförsörjningsprogrammet med tillhörande handlingsplan behöver revideras för att aktualiseras. Programmet bör utvecklas av en arbetsgrupp bestående av samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med övriga förvaltningar och bolag.

Innan utkast till Bostadsförsörjningsprogrammet med tillhörande handlingsplan ska skickas ut för samråd ska planen beredas och godkännas politiskt av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

arbetsutskottets beslut § 101, 2023-09-12

Tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

Kommunchef

Planchef

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 139

Dnr KS-2024-00469 1.3.1

Beslut om samråd av förslag till VA-policy och förslag till vattentjänstplan

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att förslag till VA-policy för Alvesta kommun läggs ut på samråd till 2025-01-24.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att förslag till vattentjänstplan för Alvesta kommun läggs ut på samråd till 2025-01-24.

Sammanfattning

Den 1 januari 2023 genomfördes en förändring av § 6 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Enligt den nya bestämmelsen i lagen ska varje kommun från och med den 1 januari 2024 ha en aktuell vattentjänstplan som är antagen av kommunfullmäktige. Den nya bestämmelsen reglerar även hur vattentjänstplanen ska uppdateras, samrådas och granskas.

En vattentjänstplan ska, precis som en VA-plan, innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.

En vattentjänstplan ska utöver det även innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick enligt kommunstyrelsens beslut § 53, 2023-03-07 i uppdrag att upprätta ett förslag till vattentjänstplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag på vattentjänstplan samt ett förslag på en reviderad VA-policy och önskar att samråd genomförs för dessa två dokument. Föreslagen vattentjänstplan utgår från och ersätter Alvesta kommuns befintliga VA-plan (antagen 2015-04-28 §43, reviderad 2020-06-15 §51). Förslagen vattentjänstplan är precis som kommunens befintliga VA-plan skriven utifrån ställningstaganden angivna i kommunens VA-policy. En översyn och revidering av VA-policyn har därför genomförts parallellt med att förslag till vattentjänstplan tagits fram.

Om förändringar i föreslagen VA-policy genomförs behöver förändringar även genomföras i förslag till vattentjänstplan eftersom detta dokument innehåller citat hämtad från föreslagen VA-policy.

Alvesta kommuns föreslagna vattentjänstplan sträcker sig över en tidsperiod på 12 år. Kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att ta fram underlag för att omprövningen ska kunna genomföras. En årlig uppföljning av vattentjänstplanen ska genomföras i samband med det kommande årets verksamhetsplan upprättas. Vattentjänstplanen är inte bindande.

Samråd över föreslagen vattentjänstplan ska göras med de fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av de åtgärder som planeras i

vattentjänstplanen. De enskilda fastighetsägare som samhällsbyggnadsförvaltningen anser har ett väsentligt intresse av föreslagen vattentjänstplan är fastighetsägare som har en fastighet inom ett bebyggelseområde där inriktningsbeslut om i VA-struktur har förändrats jämfört med tidigare VA-plan. Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar att skicka informationsbrev om samrådet till samtliga av dessa enskilda fastighetsägare.

Efter genomfört samråd ska samhällsbyggnadsförvaltningen lämna in en samrådsredogörelse till kommunstyrelsen tillsammans med förslag på eventuella förändringar av VA-policyn och vattentjänstplanen. Kommunstyrelsen ska därefter fatta beslut om de förslag för VA-policy och vattentjänstplan som ska skickas ut på granskning. Granskning ska genomföras under minst 4 veckor.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-10-25

Samrådsförslag VA-policy

Samrådsförslag Vattentjänstplan

Kommunstyrelsens beslut §53, 2023-03-07

VA-plan, antagen 2015-04-28 §43, reviderad 2020-06-15 §51

VA-policy, antagen 2014-04-29, §38

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Johanna Valtersson
Dahn Delsmo
Ulf Carlsson

Datum
2024-10-25

Referens
KS-2024-00469 1.3.1

Beslut om samråd av förslag till VA-policy och förslag till vattentjänstplan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förslag till VA-policy för Alvesta kommun läggs ut på samråd till 2025-01-24.

Kommunstyrelsen beslutar att förslag till vattentjänstplan för Alvesta kommun läggs ut på samråd till 2025-01-24.

Sammanfattning

Den 1 januari 2023 genomfördes en förändring av § 6 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Enligt den nya bestämmelsen i lagen ska varje kommun från och med den 1 januari 2024 ha en aktuell vattentjänstplan som är antagen av kommunfullmäktige. Den nya bestämmelsen reglerar även hur vattentjänstplanen ska uppdateras, samrådas och granskas.

En vattentjänstplan ska, precis som en VA-plan, innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.

En vattentjänstplan ska utöver det även innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick enligt kommunstyrelsens beslut § 53, 2023-03-07 i uppdrag att upprätta ett förslag till vattentjänstplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag på vattentjänstplan samt ett förslag på en reviderad VA-policy och önskar att samråd genomförs för dessa två dokument. Föreslagen vattentjänstplan utgår från och ersätter Alvesta kommuns befintliga VA-plan (antagen 2015-04-28 §43, reviderad 2020-06-15 §51). Förslagen vattentjänstplan är precis som kommunens befintliga VA-plan skriven utifrån ställningstaganden angivna i kommunens VA-policy. En översyn och revidering av VA-policyn har därför genomförts parallellt med att förslag till vattentjänstplan tagits fram.

Om förändringar i föreslagen VA-policy genomförs behöver förändringar även genomföras i förslag till vattentjänstplan eftersom detta dokument innehåller citat hämtad från föreslagen VA-policy.

Alvesta kommuns föreslagna vattentjänstplan sträcker sig över en tidsperiod på 12 år. Kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att ta fram underlag för att omprövningen ska kunna genomföras. En årlig uppföljning av vattentjänstplanen ska genomföras i samband med det kommande årets verksamhetsplan upprättas. Vattentjänstplanen är inte bindande.

Samråd över föreslagen vattentjänstplan ska göras med de fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av de åtgärder som planeras i vattentjänstplanen. De enskilda fastighetsägare som samhällsbyggnadsförvaltningen anser har ett väsentligt intresse av föreslagen vattentjänstplan är fastighetsägare som har en fastighet inom ett bebyggelseområde där inriktningsbeslut om i VA-struktur har förändrats jämfört med tidigare VA-plan. Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar att skicka informationsbrev om samrådet till samtliga av dessa enskilda fastighetsägare.

Efter genomfört samråd ska samhällsbyggnadsförvaltningen lämna in en samrådsredogörelse till kommunstyrelsen tillsammans med förslag på eventuella förändringar av VA-policyn och vattentjänstplanen. Kommunstyrelsen ska därefter fatta beslut om de förslag för VA-policy och vattentjänstplan som ska skickas ut på granskning. Granskning ska genomföras under minst 4 veckor.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-10-25

Samrådsförslag VA-policy

Samrådsförslag Vattentjänstplan

Kommunstyrelsens beslut §53, 2023-03-07

VA-plan, antagen 2015-04-28 §43, reviderad 2020-06-15 §51

VA-policy, antagen 2014-04-29, §38

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Dahn Delsmo
VA-chef

Beslutet skickas till

Ansvariga handläggare

Alvesta kommun

Alvesta kommun

VA-policy

PROGRAM PLAN **POLICY** RIKTLINJE

Beslutat av:	Ange text eller sätt ett mellanslag för att lämna blankt.
Beslutsdatum:	Klicka eller tryck här för att ange datum.
Gäller från och med:	Klicka eller tryck här för att ange datum.
Giltighetstid:	Ange text eller sätt ett mellanslag för att lämna blankt.
Dokumentet gäller för:	Ange text eller sätt ett mellanslag för att lämna blankt.
Ansvarig för uppföljning:	Ange text eller sätt ett mellanslag för att lämna blankt.
Diarienummer:	Fyll i här (läs: framsidan)

Alvesta kommun Postadress: Alvesta kommun, 342 80 Alvesta · Besök: Centralplan 1, 342 80 Alvesta · Tel: 0472-150 00
E-post: kommunen@alvesta.se · Webb: alvesta.se

Alvesta kommun

Datum:
Klicka eller tryck här för att ange datum

Dnr:
Fyll i här (läs: framsidan)

Policy

Alvesta kommuns styrdokument

Våra styrdokument kan vara av två huvudtyper, aktiverande och normerande. Aktiverande dokument syftar till förändring och utveckling och anger på så sätt hur vi ska agera för att nå ett visst resultat. Normerande dokument reglerar befintlig verksamhet och talar om hur vi ska förhålla oss till en given situation.

Aktiverande

Aktiverande dokument syftar till förändring och utveckling. De förklarar vad vi vill åstadkomma och utformningen av uppdraget.

Program – Anger långsiktiga ambitioner och viljeinriktningar.

Plan – Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Normerande

Normerande dokument berör hur vi utför befintlig verksamhet, till skillnad från aktiverande vars uppgift är att bryta nya vägar.

Policy – Anger kommunens principer eller inriktning i en viss fråga.

Riktlinje – Anger absoluta gränser och skakrav.

Alvesta kommun

Datum: Klicka eller tryck här för att ange datum

Dnr: Fyll i här (läs: framsidan)

Policy

VA-policy

Övergripande mål för vatten och avlopp i Alvesta kommun

- VA-frågorna ska beaktas i all planering. Bebyggelseplanering ska innefatta klimatanpassad och långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning, spillvattenhantering och dagvattenhantering.
- VA-anläggningar och -ledningsnät ska vara driftsäkra, robusta och ha ett tillfredsställande skydd. Deras funktion ska upprätthållas under hela drifttiden.
- Avloppsslam från reningsverk ska vara av så god kvalité så att det kan användas som en resurs i ett kretslopp.
- Dagvatten ska hanteras så nära källan som möjligt.
- Kommunen ska ha god kunskap om allmänna och enskilda VA-anläggningars utformning, funktion och drift samt de risker och problem som kan vara förenade med deras användning.
- Information om kommunens verksamhet, planering, service och myndighetsutövning ska spridas till alla berörda. Kommunens olika roller som verksamhetsutövare för VA, planerare och myndighet ska vara tydliga.
- Informationsinsatser i vatten- och avloppsärenden från kommunens olika verksamheter till fastighetsägare bör vara samordnade.
- Alla kommunala nämnder, styrelser och bolag ska arbeta i samklang med denna VA-policy.
- Kommunen bör i tillsyn, prövning och planering prioritera sådana områden med vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god ekologisk, kemisk eller kvantitativ status.

Vatten och avlopp inom verksamhetsområden

Kommunen är huvudman för samtliga allmänna anläggningar i Alvesta kommun.

Kommunen ska:

- utforma övergripande VA-lösningar som är långsiktiga, kan vidareutvecklas och utvidgas i den takt utvecklingen kräver,
- vid utveckling av allmänna VA-anläggningar sträva efter hög tillförlitlighet, ekologisk hållbarhet, god resurshushållning samt hög effektivitet miljömässigt och ekonomiskt,
- underhålla och förnya befintliga anläggningar och ledningsnät i den takt som behövs för att bibehålla deras funktion och driftsäkerhet,
- se till att nödvändiga beslut, riktlinjer och standarder finns för VA-verksamheten,

- utforma dagvattensystem så att störningar på recipienter, spillvattennät och reningsanläggningar begränsas,
- tillse att vattentäkter skyddas mot föroreningar och att erforderliga skyddsområden finns,
- tillse att rutiner finns för att en hög dricksvattenkvalitet bibehålls i reservoarer,
- tillse att tillräcklig råvattenmängd finns för dricksvattenförbrukningen,
- leverera ett dricksvatten som uppfyller Livsmedelsverkets krav enligt LIVSFS 2022:12,
- rena kommunalt avloppsvatten så att bestämmelserna i NFS 2016:6 uppfylls,
- arbeta för att minimera bräddning av orenat avloppsvatten.
- informera brukarna om innebörden av att använda allmänna vattentjänster så att förväntningar, funktion och service överensstämmer.

Områden med enskild vatten- och avloppsförsörjning

Fastigheter som är belägna utanför befintliga eller planerade verksamhetsområden måste lösa VA-försörjningen enskilt på egen fastighet eller i samverkan med grannar. En enskild VA-anläggning kan omfatta endast en fastighet eller vara samordnad för två eller flera fastigheter.

3.1 Planerad utbyggnad av allmän vatten- och avloppsanläggning

Kommunen ska:

- ha en långsiktig plan för VA-utbyggnad,
- rangordna utbyggnad av verksamhetsområden för vatten och avlopp med beaktande av ekonomi, miljö och utveckling.

3.2 Små enskilda anläggningar

Kommunen ska:

- tillhandahålla klar, tydlig och lättillgänglig information om regler för hur enskilt VA ska vara anordnat,
- genom fortlöpande tillsyn och på andra sätt inhämta kunskap om enskilda avlopp så att tillräckligt underlag för bedömningar finns i organisationen,
- verka för att enskilda anläggningar utformas med robust och beprövad teknik.

Alvesta kommun

Alvesta kommun

Vattentjänstplan

PROGRAM **PLAN** POLICY RIKTLINJE

Beslutat av:	Ange text eller sätt ett mellanslag för att lämna blankt.
Beslutsdatum:	2024-XX-XX.
Gäller från och med:	Klicka eller tryck här för att ange datum.
Giltighetstid:	Ange text eller sätt ett mellanslag för att lämna blankt.
Dokumentet gäller för:	Ange text eller sätt ett mellanslag för att lämna blankt.
Ansvarig för uppföljning:	Ange text eller sätt ett mellanslag för att lämna blankt.
Diarienummer:	Fyll i här (läs: framsidan)

Alvesta kommun Postadress: Alvesta kommun, 342 80 Alvesta · Besök: Centralplan 1, 342 80 Alvesta · Tel: 0472-150 00
E-post: kommunen@alvesta.se · Webb: alvesta.se

Alvesta kommun

Datum: 2024-XX-XX

Dnr: Fyll i här (läs: framsidan)

Plan

Alvesta kommuns styrdokument

Våra styrdokument kan vara av två huvudtyper, aktiverande och normerande. Aktiverande dokument syftar till förändring och utveckling och anger på så sätt hur vi ska agera för att nå ett visst resultat. Normerande dokument reglerar befintlig verksamhet och talar om hur vi ska förhålla oss till en given situation.

Aktiverande

Aktiverande dokument syftar till förändring och utveckling. De förklarar vad vi vill åstadkomma och utformningen av uppdraget.

Program – Anger långsiktiga ambitioner och viljeinriktningar.

Plan – Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Normerande

Normerande dokument berör hur vi utför befintlig verksamhet, till skillnad från aktiverande vars uppgift är att bryta nya vägar.

Policy – Anger kommunens principer eller inriktning i en viss fråga.

Riktlinje – Anger absoluta gränser och skakrav.

Innehållsförteckning

1. INLEDNING ... 3

1.1 Bakgrund ... 3

1.2 Vattentjänstplanens syfte ... 3

1.3 Samråd, antagande, uppföljning ... 4

1.4 Ansvar och roller ... 6

2. ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNINGAR ... 8

2.2 Dagvatten ... 10

2.3 Dräneringsvatten ... 10

2.4 Dricksvatten ... 11

2.5 Ledningsnät ... 12

2.6 Underhållsplan- egenkontrollprogram ... 14

2.7 Planerade åtgärder ... 15

2.8 Investeringsbehov 2025 - 2037 ... 16

3. PLAN FÖR VA-UTBYGGNAD ... **19**

3.1 Inriktningsbeslut om VA-struktur i bebyggelseområden ... 19

3.2 Utbyggnad av allmän VA-anläggning ... 20

3.3 I väntan på allmän VA-försörjning ... 21

3.4 Enskild VA-försörjning ... 22

4. BRANDVATTEN ... 26

5. MILJÖBEDÖMNING ... 27

5.1 Sammanfattande bedömning ... 27

5.2 Processen för bedömning av miljöpåverkan ... 27

5.3 Undersökning om betydande miljöpåverkan ... 29

Bilaga 1 – Riktlinjer för anslutning till kommunal VA utanför verksamhetsområdet ...

Bilaga 2 – Översikt över miljökvalitetsnormer för vattendrag ...

Bilaga 3 – Ordlista ...

1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Alvesta kommun står, liksom andra kommuner, inför stora utmaningar för att säkerställa hållbar och effektiv vattenförsörjning och avloppshantering i framtiden. Det innebär att kommunen behöver se till att infrastrukturen för dricksvatten och avlopp är tillräcklig utifrån nuvarande och framtida behov samt klimatförändringar. VA-försörjningen kan drabbas hårt av både torka och intensiva regn.

Den 1 januari 2023 genomfördes en förändring av §6 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster[1]. Enligt den nya bestämmelsen i lagen ska varje kommun från och med den 1 januari 2024 ha en aktuell vattentjänstplan som är antagen av kommunfullmäktige. Den nya bestämmelsen reglerar även hur vattentjänstplanen ska uppdateras, samrådas och granskas.

Detta dokument, Alvesta kommuns vattentjänstplan, utgår från och ersätter Alvesta kommuns tidigare VA-plan från 2015 (antagen 2015-04-28 §43, reviderad 2020-06-15 §51). Vattentjänstplanen bygger på ställningstaganden som formulerats i och antagits genom VA-policyn (antagen 202X-XX-XX §XX). Gröna textrutor under respektive rubrik i Vattentjänstplanen återger för kapitlet aktuellt ställningstaganden i VA-policyn samt hur ställningstagandena ska tillämpas i planering, tillsyn och verksamhetsutövning.

1.2 Vattentjänstplanens syfte

Vattentjänstplanen är ett strategiskt styrdokument som syftar till att skapa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning samt en god vattenstatus i hela kommunen, både i områden där kommunen har verksamhetsområden för allmän VA och i områden där VA-försörjning ska ske via enskilda anläggningar. Vattentjänstplanen ska redogöra för planerad utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen till befintliga bebyggelseområden. Vattentjänstplanen ska säkerställa att samhällsbyggnadsförvaltningens avdelningar har en samsyn om hur VA-försörjningen bör utvecklas i olika bebyggelseområden.

Vattentjänstplanen ska även beskriva hur kommunen arbetar för att upprätthålla de allmänna VA-anläggningarnas funktion vid ett förändrat klimat. En bedömning ska bl.a. finnas med över vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning som orsakats av skyfall. Med skyfall menas i

[1] https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2022-07/SFS2022-1249.pdf

vattentjänstplanen en regnhändelse som ger minst 50 mm nederbörd på en timme eller minst 1 mm på en minut[2].

Ställningstagande i VA-policyn:

- *Kommunen ska ha en långsiktig plan för VA-utbyggnad.*
- *VA-frågorna ska beaktas i all planering. Bebyggelseplanering ska innefatta klimatanpassad och långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning, spillvattenhantering och dagvattenhantering.*
- *Kommunen bör i tillsyn, prövning och planering prioritera sådana områden med vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god ekologisk, kemisk eller kvantitativ status.*
- *Information om kommunens verksamhet, planering, service och myndighetsutövning ska spridas till alla berörda. Kommunens olika roller som verksamhetsutövare för VA, planerare och myndighet ska vara tydliga.*
- *Informationsinsatser i vatten- och avloppsärenden från kommunens olika verksamheter till fastighetsägare bör vara samordnade.*
- *Alla kommunala nämnder, styrelser och bolag ska arbeta i samklang med kommunens VA-policy.*

1.3 Samråd, antagande, uppföljning

Alvesta kommuns vattentjänstplan sträcker sig över en tidsperiod på 12 år.
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, §6, reglerar hur vattentjänstplanen ska uppdateras, samrådas och granskas[3]. Kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att ta fram underlag för att omprövningen ska kunna genomföras. Planen är inte bindande.

Innan antagande eller förändring av vattentjänstplanen ska kommunen samråda med de fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av de åtgärder som planeras i vattentjänstplanen. Efter avslutat samråd ska vattentjänstplanen ställas ut för granskning under minst fyra veckor innan planen kan antas i kommunfullmäktige. Kommunen ska informera om utställningen på sin anslagstavla före utställningstidens början. Informationen ska innehålla uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom vilken tid och till vem synpunkter ska lämnas. Kommunen ska ta hänsyn till de synpunkter som kommit in under samrådet och granskningen samt

[2] https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/skyfall-och-hagel

[3] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006412-om-allmanna-vattentjanster_sfs-2006-412/

redovisa hur de har beaktats. Kommunens skyldighet till att genomföra utställning/granskning gäller inte förslag till ändring av en vattentjänstplan som endast berör ett fåtal fastighetsägare eller annars är av mindre betydelse.

En årlig uppföljning av vattentjänstplanen ska genomföras i samband med det kommande årets verksamhetsplan upprättas.

1.4 Ansvar och roller

Tabell 1: Ansvarsfördelning för vatten och avlopp

	Kommunfullmäktige	**Samhällsbyggnadsnämnden**	**Nämnden för myndighetsutövning**	**Kommunala bolag**	**Fastighetsägare**
VA, övergripande	Besluta om VA-policy och vattentjänstplan. Besluta om inrättande av verksamhetsområde. Besluta om antagande av översiktsplaner och strategiskt viktiga detaljplaner. Besluta om budget och taxor.	Planera för byggande och drift av allmänna VA-anläggningar och ledningsnät. Föreslå budget och taxor för VA-verksamheten. Föreslå att verksamhetsområde utökas eller inrättas. Samverka aktivt i ledningsbyggande med Alvesta Energi och andra ledningsägare för att minimera kostnader och störningar. Ge planuppdrag till bostadsbebyggelse och verksamheter på mark som är lämpad för ändamålet, bl.a. med hänsyn till möjligheterna att ordna VA. Besluta om antagande av detaljplaner. Vid behov ta fram en särskild VA-utredning som ett led i planarbetet.	Göra miljöbedömningar, granska samt lämna yttrande på planer. Utöva tillsyn på den allmänna VA-anläggningen.	Samverka aktivt i lednings-byggande med samhällsbyggnadsförvaltningen och andra lednings- ägare för att minimera kostnader och störningar.	Ansvarar för att hålla sig uppdaterade om bestämmelser i gällande VA-taxa samt i kommunala föreskrifter för brukande av allmän VA-anläggning. Ansvarar för drift och underhåll av privata ledningar och anordningar fram till förbindelsepunkt mot allmän VA-anläggning.
Information		Informera abonnenter och allmänheten om de vattentjänster som erbjuds via den allmänna VA-anläggningen. Informera om abonnenters rättigheter och skyldigheter. Kommunen ska informera om förutsättningar för hantering av vatten och avlopp i planprocess och vid markförsäljning.	Ansvarar för att det finns aktuell information om enskilda VA-anläggningar till användare, installatörer och allmänheten.		Ska informera om förändringar på deras fastighet som kan påverka den VA-taxa de ska betala samt om förändringar som påverka den allmänna VA-anläggningen.
Vatten-försörjning		Inom verksamhetsområden för dricksvatten: Leverera vatten av godkänd kvalitet. Tillse att tillräcklig kapacitet finns för leverans av dricksvatten.	Utöva tillsyn över större vattentäkter, vissa enskilda anläggningar, samt över verksamheter som bedrivs inom vattenskyddsområden.		Ansvarar för enskilda vattentäkters underhåll och funktion.

	Kommun-fullmäktige	Samhällsbyggnadsnämnden	Nämnden för myndighetsutövning	Kommunala bolag	Fastighetsägare
Spillvatten		Inom verksamhetsområde för spillvatten: Omhänderta och rena spillvatten på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt. Verka för att näringsämnen i spillvatten som renas vid allmänna VA-anläggningar kan återföras produktiv mark. Inventera och åtgärda inläckage av dag- och dräneringsvatten till den allmänna spillvattenanläggningen.	Utöva tillsyn och fatta beslut avseende enskilda avlopp, gemensamma avloppsanläggningar och kommunala reningsverk. Informera om möjligheter till återföring av näringsämnen.		Ansvarar för att endast hushållsliknande spillvatten släpps till kommunala reningsverk eller enskilda avloppsanläggningar.
Dag- och dräneringsvatten		SBF VA ansvarar för omhändertagning av dagvatten vid normala regnhändelser enligt funktionskrav beskrivna i Svenskt Vattens publikation P110. För regnhändelser utöver det normala, behöver vattnet avledas via markytan till stor del. Kommunen ansvar för att i övergripande samhälls- planering beakta skyfall och för att genom planerad höjdsättning av marken arbeta för att en ytlig avrinning kan ske på ett säkert sätt inom tätbebyggda områden. SBF VA ska ange dämningsnivå för dagvatten i nybyggnadskartor som skapas av kommunen. Dämningsnivån anges normalt som marknivå vid förbindelsepunkt men kan vid behov anges några decimeter över marknivån.	Ska under bygglovsprocessen bevaka att mark anläggs så att rinnvägar finns för ytledes rinnandes regn och smältvatten så att det ej belastar byggnation eller viktig infrastruktur. Ansvarar för att golvnivå för ny byggnation sätts på en översvämnings-säker nivå utifrån nivå på omkringliggande mark/gata samt utifrån kännedom om den dämningsnivå SBF VA angivit för fastigheten. Utöva tillsyn på dagvatten-anläggningar. Informera om lokalt omhändertagande av dagvatten till nya och befintliga verksamhetsutövare. Tillsyn av oljeavskiljare.		Ansvarar för att dag- och dräneringsvatten inte kopplas till kommunal spillvattenledning eller till enskild avloppsanläggning. Ansvar för att dagvatten från fastigheten avleds på ett sätt som ej stör omkringliggande fastigheter. Ansvarar för planering och genomförande av åtgärder på den egna fastigheten för att minska problem vid skyfall. Ansvarar för att se till att föroreningar ej avleds till allmän VA-anläggning eller recipient.

2. ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNINGAR

Kommunen är huvudman för samtliga allmänna VA-anläggningar inom Alvesta kommun. Allmänna vattentjänster ordnas för att tillgodose människors behov av rent dricksvatten, för att minska negativa påverkan från avloppsvatten på våra vattendrag, grundvatten samt på växter och djur samt för att hantera dagvatten i tätbebyggda områden. Kommuners skyldighet att upprätta verksamhetsområden för en vattentjänst regleras av §6 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Ett verksamhetsområde är ett fastställt avgränsat geografiskt område där kommunen är skyldig att leverera vissa vattentjänster. Inom verksamhetsområdet gäller även att fastighetsägare är skyldiga att betala avgifter enligt kommunens VA-taxa samt skyldiga att följa kommunens föreskrifter om användande av den allmänna VA-anläggningen.

Ställningstagande i VA-policyn:

- *Kommunen ska utforma övergripande VA- lösningar som är långsiktiga och kan vidareutvecklas och utvidgas i den takt utvecklingen kräver.*
- *VA-anläggningar och -ledningsnät ska vara driftsäkra, robusta och ha ett tillfredsställande skydd. Deras funktion ska upprätthållas under hela drifttiden.*
- *Kommunen ska vid utveckling av allmänna VA-anläggningar sträva efter hög tillförlitlighet, ekologisk hållbarhet, god resurshushållning samt hög effektivitet miljömässigt och ekonomiskt.*
- *Kommunen ska underhålla och förnya befintliga ledningar i den takt som krävs för att bibehålla deras funktion och driftsäkerhet.*
- *Kommunen ska informera brukarna om innebörden av att använda allmänna vattentjänster så att förväntningar, funktion och service överensstämmer.*

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- Reinvesteringstakten ska matcha anläggningarnas och ledningsnätens tekniska, ekonomiska samt miljömässiga livslängd.
- Alla investeringar och reinvesteringar avseende VA ska utformas för att klara av effekterna av ökad nederbörd, längre torrperioder och snabbare flöden i vattendrag.
- Underhålls- och förnyelseplan för kommunens VA-anläggningar ska hållas uppdaterad.
- VA-taxan ska täcka kostnader för en hållbar VA-försörjning.

- Erforderlig beredskap och redundans ska finnas för att säkerställa hög tillgänglighet och hög kvalitet på vattentjänsterna (vattenförsörjning och avloppshantering) som tillhandahålls av kommunen.

2.1 Spillvatten

Ställningstagande i VA-policyn:

- *Avloppsslam från reningsverk ska vara av så god kvalité så att det kan användas som en resurs i ett kretslopp.*
- *Kommunen ska rena kommunalt avloppsvatten så att bestämmelserna i NFS 2016:6 uppfylls.*
- *Kommunen ska arbeta för att minimera bräddning av orenat avloppsvatten.*

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- Reningsprocesser och anläggningar optimeras kontinuerligt med avseende på reningseffekt och ekonomi.
- Övervaknings- och styrsystem vid VA-verkens anläggningar ska vidareutvecklas för att ge en trygg och hög kvalité på avloppsbehandling.
- Alvesta kommun ska kontinuerligt genomföra uppströmsarbete för att minska föroreningar i avloppsvattnet.
- Kartlägga förekomst av tillskottsvatten för att kunna prioritera och vidta åtgärder för att minska mängden.

Så här ska kommunen arbeta med klimatanpassning:

- Minska mängden tillskottsvatten i spillvattenförande ledningar.
- Minska mängden bräddat spillvatten på ledningsnätet genom att tex anlägga utjämningsmagasin där det är möjligt.
- Arbeta för att obehandlat spillvatten inte bräddar från reningsverk vid flödestoppar.
- Arbeta för att minska risken för och konsekvenserna av källaröversvämningar orsakade av höga flöden i spillvattenförande ledning.

2.2 Dagvatten

Ställningstagande i VA-policyn:

- *Kommunen ska utforma dagvattensystem så att störningar på recipienter, spillvattennät och reningsanläggningar begränsas.*
- *Dagvatten hanteras så nära källan som möjligt.*

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- Dagvatten renas och avslammas i diken och fördröjningsmagasin där så är möjligt och där det kan ske utan att kvaliteten i dessa försämras.
- Utjämningsmagasin/översilningsytor anläggs där det behövs för att åstadkomma/återställa naturliga flöden och därigenom undvika såväl störtflöden som nollflöden.
- Vid upprättande av nya detaljplaner ska rinnvägar samt behov av fördröjning på kommunal mark, eller vid förtätning på privat mark, utredas i ett tidigt skede.

Så här ska kommunen arbeta med klimatanpassning:

- VA-huvudmannen ska i största möjliga mån ta hand om dagvatten nära anslutning till källan.
- Fastighetsägare uppmuntras att ta hand om dagvatten på den egna fastigheten.
- Arbeta för att anlägga öppna diken där dagvatten kan fördröjas, infiltreras och naturligt renas.

2.3 Dräneringsvatten

Ställningstagande i VA-policyn:

- Kommunen ska utforma dagvattensystem så att störningar på recipienter, spillvattennät och reningsanläggningar begränsas.

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- I befintliga områden där dagvattennät är utbyggt uppmanas fastighetsägare att koppla bort sitt dräneringsvatten från spillvattenservisen. Vid kraftig tillförsel av dräneringsvatten till spillvattenledning ställs krav på åtgärder.

- Krav på omkoppling av dräneringsvatten från allmän spillvattenanslutning till dagvattenanslutning ställs vid förnyelse av dränering eller annat större arbete på fastighet.
- Områden med icke utbyggd allmän dagvattenanläggning beaktas i saneringsplan.

Så här ska kommunen arbeta med klimatanpassning:

- Arbeta för att dräneringsvatten inte belastar spillvattensystem.

2.4 Dricksvatten

Ställningstagande i VA-policyn:

- *Kommunen ska tillse att vattentäkter skyddas mot föroreningar och att erforderliga skyddsområden finns*
- *Kommunen ska leverera ett dricksvatten som uppfyller Livsmedelsverkets krav enligt LIVSFS 2022:12.*
- *Kommunen ska tillse att rutiner finns för att en hög dricksvattenkvalitet bibehålls i reservoarer.*
- *Kommunen ska tillse att tillräcklig råvattenmängd finns för dricksvattenförbrukningen.*

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- Vid behov revidera vattenskyddsområden och upprätta vattendomar för vattentäkter som saknar detta.
- Nödvattenplanen ska årligen ses över och uppdateras vid behov.
- Fortlöpande digitalisering av vattenverken genomförs avseende processen, styrning och övervakning.
- Följa råvattentrender och uppmärksamma eventuella förändringar.
- Säkerställa så att ytvatten ej kan tränga ner i råvattenbrunnar vid höga flöden eller vid skyfall.
- Kontinuerlig uppdatering av risk- och sårbarhetsanalys för samtliga vattenverk och vattentäkter.

Så här ska kommunen arbeta med klimatanpassning:

- Säkerställa att dricksvattentäkter och nödvändiga anläggningar fungerar i ett förändrat klimat.

- Kritisk infrastruktur ska skyddas mot översvämningar.
- Arbeta för att minska läckage från dricksvattennätet.

2.5 Ledningsnät

Ställningstagande i VA-policyn:

- *Underhålla och förnya befintliga anläggningar och ledningsnät i den takt som behövs för att bibehålla deras funktion och driftsäkerhet.*

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- Målet är att ha en förnyelsetakt för ledningsnätet på 0,5% per år räknat som ett medelvärde över en fyraårsperiod, alltså en takt som innebär att hela ledningsnätet är utbytt på 200 år.
- För att välja ut och prioritera de ledningssträckor i befintligt ledningsnät där en förnyelse gör störst nytta har Alvesta kommun en förnyelseplan.
- Mängden ovidkommande vatten (grundvatteninträngning, dagvatten, dräneringsvatten) i ledningsnät för spillvatten minskas genom olika åtgärder i kommunens spillvattennät och på enskilda fastigheter.
- I samband med att saneringsarbeten på den allmänna VA-anläggningen genomförs inventeras avledning av dagvatten från anslutna fastigheter i arbetsområdet.

2.5.1 Förnyelseplanens uppbyggnad

Förnyelseplanen är en plan som ändras kontinuerligt när det kommer in ny information via t.ex. driftstörningar, filmade ledningar eller allmänhetens uppmärksamhet. De parametrar som påverkar prioritet för åtgärd anges nedan. Ledningssträckor poängsätts utifrån varje enskild parameter. Summa av poäng för alla parametrar räknas samman och anger prioritering för åtgärd av ledningssträckan.

- Avsaknad av dagvattenhantering för gata och fastighet i bebyggelseområde som har behov av allmän dagvattenhantering.
- Riskmaterial
  - Exempel på riskmaterial för ledningar är galvat järn, PVC-plast anlagd före 1975 eller PVC-plast som används till tryckavloppsledningar.

- Driftstörningar
  - Beroende på driftstörning och orsak får ledningssträckan poäng efter hur många eller hur allvarliga störningarna har varit. Ej att blanda ihop med parametrarna ”Riskmaterial” eller ”Spolrundan”.

- Skicket på ledningar
  - Information om skicket på ledningar hämtas in vid filmning av spill- och dagvattenledningar men också från noteringar förda av personal i samband med ledningsarbeten. Poängen för alla ledningsslag (vatten, spillvatten, dagvatten) vägs samman för en ledningssträcka.

- Olämplig placering
  - Exempel på olämplig placering är i närhet eller under hus, inne på privat mark utan ledningsrätt.

- Beläggningsprogrammet för asfalt
  - Åtgärd av brister hos ledningssträckor som berörs av beläggningsprogram för asfaltering prioriteras.

- Konsekvensledningar
  - Konsekvensledningar är ledningar där konsekvenserna blir stora vid driftstörning. Till exempel stora matarledningar, spillvattenledningar inom vattenskyddsområden etc.

- Spolrundan
  - Åtgärd av ledningssträckor som är i behov av återkommande spolningar prioriteras.

- Ovidkommande vatten
  - Information om indirekt nederbördspåverkan som hämtats in från noteringar förda vid filmning av spillvattenledningar. Noteringarna kan t.ex. gälla avlagringar eller platser med tydligt inläckage.

- Prioriterade anordningar
  - Åtgärd av brister hos brandposter, sektioneringsventiler eller andra viktiga anordningar prioriteras.

- Dagvattenmodell för Alvesta tätort
  - Dagvattenmodellen används för att hitta ledningssträckor som bidrar till ökad risk för översvämning samt platser där åtgärd av kapacitetsbrist är lämpliga.

- Prioriterade kunder
  - Till prioriterade kunder räknas verksamheter för t.ex. äldreboenden, skolor, storkök. Åtgärder på ledningssträckor som prioriterade kunder är beroende av prioriteras.

- Framtida bebyggelse
  - Behov av förstärkning av befintligt ledningsnät för att kunna förse utpekade nya bebyggelseområden med vatten och avlopp beaktas vid förnyelseplanering.

- Ovidkommande vatten för upptagningsområde per pumpstation
  - utifrån nyckeltal

2.6 Underhållsplan- egenkontrollprogram

Egenkontrollprogram följs och uppdateras kontinuerligt.

Underhållsschema för VA-verken följs och uppdateras kontinuerligt.
Provtagningsschema följs och uppdateras årligen.

En underhållsplan för ledningsnät är under framtagande. Planen ska innefatta alla åtgärder för underhåll och ajourhållning av system som ska genomföras årligen. Den omfattar bland annat återkommande spolningar, kontroll av olika typer av ventiler, brandposter, dammar, vallar samt av ajourhållning av nödvattenplan, dagvattenmodell, vattenledningsmodell. När underhållet är genomfört så noteras detta i underhållsplanen.

2.7 Planerade åtgärder

I tabell 2 redovisas planerade åtgärder för befintliga allmänna VA-anläggningar. Sammanställningen är inte heltäckande för verksamheten men är exempel på mätbara mål som fattats för att styra den allmänna anläggningen i enlighet med vattentjänstplanens intentioner.

Tabell 2: Planerade åtgärder för befintliga allmänna VA-anläggningar

Planerad åtgärd	**Genomförande senast år**
Spillvattennätets inläckage och nederbördspåverkan kvantifieras och härleds till respektive avloppsreningsverk och pumpstationer.	2025 – 2028
Förnya driftövervakning till Cactus Eye	2025
Göra samtliga vattenverk till skyddsobjekt	2025
Översyn och uppdatering av verksamhetsområden med tanke på dagvatten	2025
Underhållsplan för ledningsnät och administration upprättas	2025
Se över risk- och sårbarhetsanalys för samtliga vattenverk och vattentäkter	2025
Fondera medel för att möjliggöra en rivning av gamla vattenverket i Alvesta.	2025
Samarbetsplan med berörda kommuner och Mörrumsåns vattenråd för att förhindra skador vid höga flöden och skyfall	2025
Nytt miljötillstånd för Alvesta avloppsreningsverk	2025
Kartlägga kritiska nivåer samt planera åtgärder för att säkerställa drift av VA-verk, råvattenbrunnar och pumpstationer vid 100-års regn och 100-års flöden.	2025
Anpassning av konstruktion av VA-taxa till Svenskt vattens förslag P120	2026
Utreda möjligheten att använda Torne vattentäkt för att uppnå mer redundans	2026
Upprätta en strategi för uppströmsarbete	2026
Ny ABVA – revidering av kommunala föreskrifter för användning av den allmänna VA-anläggningen	2026
Ta fram en tillskottsvattenstrategi med tydliga och utvärderade arbetsmetoder för att minska mängden tillskottsvatten	2027
Utreda Huleviks framtida VA-försörjning	2028
Översyn av vattendomar för grundvattentäkter	2030
Vattenskyddsområde för alla vattentäkter revideras	2030
Analysera behov och installera reservkraft på anläggningar som är kritiska	2030

2.8 Investeringsbehov 2025 - 2037

Övergripande information om investeringsbehov för den allmänna VA-anläggningen under planperioden år 2025 - 2037 anges nedan för de större tätorterna/byarna samt övergripande för VA-ledningsnätet i kommunen. De större investeringarna består av arbeten som behöver genomföras vid kommunens VA-verk samt av utbyggnad av ny allmän VA-anläggning. Redovisningen av investeringsbehov omfattar främst projekt som ligger i närtid. Det är svårt att förutse vilka investeringsprojekt som ligger i den senare delen av planperioden.

Under planperioden kommer stora investeringar behövas för att hantera framtida klimateffekter, krav på dagvattenrening, ökade krav på rening av spillvatten m.m. Det tillsammans med de investeringsbehov som nämns nedan visar att nästkommande tioårsperiod genererar stora kostnadsökningar för VA-abonnenterna. Den planerade investeringstakten medför ett behov av en årlig höjning av VA-taxan med cirka 6%+ konsumentprisindex.

Alvesta

Alvesta avloppsreningsverk har kapacitet för en ökad belastning och driftresultaten är bra men verket står inför ett stort renoveringsbehov. Detta för att klara dagens och framtidens miljökrav. Ett nytt biologiskt reningssteg kommer att byggas men även de andra reningsstegen kommer att renoveras och förbättras teknikmässigt. En ny biogasanläggning kommer att byggas samt att verket får reservkraft som drivs av biogas. Nytt uppvärmningssystem och solceller ska installeras för att minska förbrukningen av inköpt el. Fasaden är i stort renoveringsbehov och den gamla biobädden ska rivas. Utbyggnad av allmän VA-anläggning behöver troligtvis genomföras till nya detaljplanereglerade områden i Aringsås (genomförs i flera etapper), Lekaryd, Spåningslanda och Orrakullen 2.

Moheda

Moheda vattenverk ska moderniseras, renoveras och byggas till. Nya beredningssteg ska installeras och övervakningssystem ska förbättras. Avloppsreningsverket renoverades 2016 och är i gott skick men ett nytt uppvärmningssystem måste installeras. Här ska även möjligheten för solceller på taket utredas. Utredning om en utökning av verksamhetsområde för kommunal VA i Vegby genomföras under 2025. Eventuell utbyggnad av allmän VA-anläggning genomförs under 2027.

Vislanda

Vislanda avloppsreningsverk är i behov av en modernisering. Drift- och övervakningssystem måste installeras och mycket av el och maskin kommer att bytas ut. Här måste även all VVS ses över. Solcellsinstallation på taket ska utredas.

Grimslöv

Utredning om att ta Torne vattenverk i drift igen. Detta för att se över möjligheterna att säkerställa dricksvattentillgången i Grimslöv, Torne och Torsåsby vid långa torrperioder. Det påbörjade arbetet med vattenskyddsområdet för Gottåsa vattentäkt ska slutföras. Överföringsledningar för spillvatten och vatten anläggs under 2024-2025 mellan Torne och Torsåsby. Överföringsledningarna möjliggör att avloppsreningsanläggningen i Torsåsby kan läggas ned samt att Torsåsby kan förses med kommunalt vatten i framtiden. Ett förslag över utformning av verksamhetsområde i Torsås för vatten kommer att tas fram under 2024-2025. Om bildande av verksamhetsområde genomförs under början av 2025 bedöms en utbyggnad av allmänt dricksvatten inne i Torsåsby kunna vara klar under 2026.

Lönashult

I Lönashult kommer avloppsreningen förbättras med ett nytt avloppsreningsverk då den nuvarande är bristfälligt. Vattenverket är slitet och behov av ny modern reningsteknik såsom filter och doserutrustning.

Hulevik

Huleviks vattenverk är i behov av upprustning. En ny brunn behöver borras och att utöka reservoarvolymen för att säkerhetsställa dricksvattentillgången för samhället. Avloppsreningsverket fungerar som avsett men behöver också utredas för att klara framtida krav. Ny placering kommer att utredas.

Härlöv

Ett förslag över utformning av verksamhetsområde i Härlöv för vatten och spillvatten kommer att tas fram under 2024-2025. Om bildande av verksamhetsområde genomförs under 2025 bedöms en utbyggnad kunna vara klar under 2026.

Pumpstationer

Fortsatt digitalisering av pumpstationerna. I de tre huvudpumpstationerna, Aringsberg, KLS och Järnvägsparken kommer reservkraft installeras.

Ledningsnät

Målet är att ha en förnyelsetakt på ledningsnätet om 0,5%, detta innebär att varje ledning byts ut efter 200 år. För att uppnå detta erfordras en årlig investering på drygt 12 miljoner kronor. Det är av vikt att detta fortgår. Inte enbart för att undvika en ökning av underhållsskulden, utan framför allt för att minska ovidkommande vatten till reningsverken. Ovidkommande vatten orsakar varje år bräddning av orenat avlopps-vatten till recipient. Investeringen medför även en minskning av vattenförlusten på vattenledningsnätet.

3. PLAN FÖR VA-UTBYGGNAD

Ställningstagande i VA-policyn:

- *VA-frågorna ska beaktas i all planering. Bebyggelseplanering ska innefatta klimatanpassad och långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning, spillvattenhantering och dagvattenhantering.*
- *Kommunen ska ha en långsiktig plan för VA- utbyggnad.*
- *Kommunen ska rangordna utbyggnad av verksamhetsområden för vatten och avlopp med beaktande av ekonomi, miljö och utveckling.*
- *Informationsinsatser i vatten- och avloppsärenden från kommunens olika verksamheter till fastighetsägare bör vara samordnade.*

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- Inriktningsbeslut om planerad övergripande VA-struktur i bebyggelseområden ska kommuniceras ut så snart det är möjligt.

3.1 Inriktningsbeslut om VA-struktur i bebyggelseområden

Alla bebyggelseområden som idag inte är anslutna till den allmänna VA-anläggningen har delats in i klasserna A och B utifrån vilken framtida VA-hantering Alvesta kommun bedömer vara aktuell för området.

Klass A - Allmän VA-anläggning

Områden där Alvesta kommun bedömer att verksamhetsområde för någon eller några av vattentjänsterna kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten bör bildas. SBF VA tar fram förslag över utformning av nya verksamhetsområden och genomför samråd med berörda fastighetsägare. Beslut om bildande av verksamhetsområde inom ett bebyggelseområde fattas av kommunfullmäktige.

Tabell 3: Områden där verksamhetsområde för allmän VA bör bildas. Mer information om områdena i tabellen finns kapitel 2.8 om investeringsbehov för allmän VA-anläggning 2025-2032.

Klass	Område	Recipient	Uppskattat utbyggnadsår förutsatt att verksamhetsområde bildas
A	Härlöv	Lekarydsån	2026
A	Torsåsby	Åsnen	2025-2026
A	Vegby (södra)	Lekarydsån	2027

Klass B – Enskild VA-anläggning

I klass B finns alla andra områden som inte är utpekade som klass A. Områden som tillhör klass B bedöms för närvarande kunna lösa sin VA-försörjning i form av enskilda anläggningar. Nyexploatering i eller kring områdena kan medföra att det blir aktuellt med nya ställningstaganden. Klass B omfattar även områden där en samordnad VA-lösning för flera fastigheter i form av en gemensamhetsanläggning kan vara lämplig. Ansvar för utformning och anläggande av eventuella gemensamhetsanläggningar ansvarar berörda fastighetsägare för. Alvesta kommun kan ge tips och råd till fastigheter som önskar bilda en gemensamhetsanläggning.

3.2 Utbyggnad av allmän VA-anläggning

Ställningstagande i VA-policyn:

- *Utforma övergripande VA- lösningar som är långsiktiga och kan vidareutvecklas och utvidgas i den takt utvecklingen kräver.*

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- Verksamhetsområden för allmän VA ska bildas inom de områden där kommunen bedöms ha en skyldighet att ordna vattentjänster enligt §6 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
- Enskilda fastigheter och gemensamhetsanläggningar som ligger utanför kommunens verksamhetsområde kan via avtal ges möjlighet att ansluta till allmän VA-anläggning. En förutsättning för att VA-huvudmannen ska bevilja en sådan anslutning är att man bedömer att tekniska förutsättningar och kapacitet finns hos den allmänna VA-anläggningen. Alvesta kommuns riktlinjer för anslutning av fastigheter och gemensamhetsanläggningar utanför verksamhetsområdet finns i Bilaga 1.

3.3 I väntan på allmän VA-försörjning

För områden där en utbyggnad av allmän VA-anläggningen är aktuell, enligt kommunens vattentjänstplan, är det viktigt att Alvesta kommun tar ställning till och informera om hur VA-frågorna och bygglov ska hanteras till dess att utbyggnad sker.

Ställningstagande i VA-policyn:

- *Information om kommunens verksamhet, planering, service och myndighetsutövning ska spridas till alla berörda. Kommunens olika roller som verksamhetsutövare för VA, planerare och myndighet ska vara tydliga.*

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- Inför prövning av bygglovsansökan eller ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnation, ska den sökande redovisa hur VA-försörjningen är avsedd att anordnas.
- Det ställs krav på nya förbättrade avloppslösningar endast när tillstånds- eller anmälningspliktiga åtgärder planeras och samordnad VA-lösning förväntas dröja mer än 4 år. Det under förutsättning att fastighetsägaren förbinder sig att ansluta till den samordnade VA-försörjningen så snart det blir möjligt.
- Vid tillstånds- eller anmälningspliktiga åtgärder accepteras tillfällig enskild VA-lösning med godkänd teknik, om en utbyggnad av är planerad att utföras inom 10 år.
- Små avloppsanläggningar utan längre gående rening än slamavskiljning ska åtgärdas. Åtgärdstiden ligger på mellan 1-3 år och bedöms från fall till fall.

3.4 Enskild VA-försörjning

Fastigheter som är belägna utanför befintliga eller planerade verksamhetsområden måste lösa VA-försörjningen enskilt på egen fastighet eller i samverkan med en granne. En enskild VA-anläggning kan omfatta endast en fastighet eller vara samordnad för två eller flera fastigheter.

3.4.1 Små enskilda avloppsanläggningar

Enskilt avlopp är en annan term för små avlopp. Små avlopp är ett avlopp som inte är anslutet till det kommunala avloppsnätet. Fastigheter utanför tätbebyggt område har nästan alltid någon form av eget avlopp. Fastighetsägaren har ett ansvar för att avloppsanläggningen uppfyller gällande regler och inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön. Avdelningen SBF Bygg & Miljö på Alvesta kommun ger tillstånd för nya enskilda avloppsanläggningar samt genomför tillsyn och ställa krav på befintliga enskilda avloppsanläggningar utifrån lagstiftning i Miljöbalken. Genom att man som tillsynsmyndighet utför en aktiv och riskbaserad tillsyn gällande små avlopp, så säkerställs det att den lokala miljöpåverkan från de små avloppsanläggningarna blir liten.

Ställningstagande i VA-policyn:

- *Kommunen ska tillhandahålla klar, tydlig och lättillgänglig information om regler för hur enskilt VA ska vara anordnat.*
- *Kommunen ska genom fortlöpande tillsyn och på andra sätt inhämta kunskap om enskilda avlopp så att tillräckligt underlag för bedömningar finns i organisationen.*
- *Kommunen ska verka för att små enskilda anläggningar utförs med robust och beprövad teknik.*
- *Avloppsslam från reningsverk ska vara av så god kvalité så att det kan användas som en resurs i ett kretslopp.*

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- SBF Bygg & Miljö ska informera om tillstånds- eller anmälningsprocessen när ett enskilt avlopp behöver anläggas eller ändras.
- SBF Bygg & Miljö utför kontinuerlig tillsyn av små avlopp.
- SBF Bygg & Miljö ger endast tillstånd/beslut till anläggningar med robust och beprövad teknik.
- SBF Bygg & Miljö utför riskbaserad tillsyn av små avlopp. Krav på åtgärder och försiktighetsmått anpassas efter känsligheten hos den recipient som berörs.

De länsövergripande bedömningsgrunderna för hög och normal skyddsnivå för enskilda avlopp tillämpas. I områden som riskerar att inte uppnå god ekologisk status enligt fastställda miljökvalitetsnormer, ska villkor för utsläpp till recipient vara sådana att förbättring av vattenkvaliteten inte motverkas.

- Vid prövning av anmälan eller tillstånd beräknas ett hus ha en belastning av 5 personekvivalenter avloppsvatten. I tillsynsärenden gäller aktuell belastning.

3.4.2 Tillstånd för och tillsyn av små enskilda avlopp

Arbetet med att ge tillstånd för, utföra tillsyn och ställa krav på enskilda avlopp i Alvesta kommun utförs av SBF Bygg & Miljö, Alvesta kommun.

Små avlopp med WC- och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) faller under miljöbalkens bestämmelser och kräver antingen anmälan eller ansökan till SBF Bygg & Miljö, Alvesta kommun. Enligt miljöbalkens 26:e kapitel ska tillsyn ske över miljöfarliga verksamheter för att kontrollera att gällande tillstånd och lagstiftning följs, vilket även omfattar små avloppsanläggningar enligt miljöbalken 9:1–2 §§.

I Kronobergs län har Länsstyrelsen Kronoberg tagit fram regionala miljömål för 2021-2030 för att förtydliga de nationella miljömålen samt generationsmålet. Enligt det delmål de tagit fram för utsläpp av orenat avloppsvatten ska alla enskilda avlopp i Kronobergs län ha fungerande och godkänd reningsteknik senast år 2030.

I Alvesta kommun finns det ca 2700 små avlopp. Under 2006-2015 inventerades samtliga små avlopp i kommunen och avloppen tilldelades ett nytt tillsynsår. 2016 beslutade nämnden för myndighetsutövning (NMY 2016-04-04, §16) en tillsynsplan som kommunen följer. Enligt tillsynsplanen ska tillsyn genomföras vid 180 avlopp varje år, vilket också ger en cykel på ungefär 15 år då alla avlopp kommer att ha haft tillsyn minst en gång.

Tillsynsintervallet för enskilda avlopp bestäms utifrån från status, teknik, användning och avloppets placering. Små avloppsanläggningar har behov av återkommande tillsyn av skötseln av avloppsanläggningen, utan att det nödvändigtvis betyder att den måste bytas helt. Brister som uppmärksammas och åtgärdas i tid kan förlänga avloppsanläggningens livslängd. Skötselkrävande anläggningar såsom till exempel minireningsverk behöver ofta ha tätare tillsynsintervall.

Krav på reningsanläggningar kan variera eftersom skyddsnivå för vatten varierar. Det finns skyddsnivåer för hur mycket näringsämnen och föroreningar som får släppas ut i vattnet, som baseras på bedömning av sjöar och vattendrags ekologiska och kemiska

status. De flesta sjöar och vattendrag i Sverige är indelade efter miljökvalitetsnormer beslutade utifrån bestämmelser i EU.

3.4.3 Bedömningsgrunder för hög skyddsnivå för enskilda avlopp

Hög skyddsnivå av hälsoskyddsskäl appliceras inom:

- skyddsområde för dricksvattentäkter,
- områden nära enskild vattentäkt,
- områden med vattenförekomster som är utpekade för framtida dricksvattenförsörjning,
- område som har en hög sammanlagd belastning eller där belastningen riskerar att bli hög i framtiden,
- områden nära badplatser som omfattas av Badvattendirektivet (2006/7/EG).

Hög skyddsnivå av miljöskyddsskäl appliceras inom:

- områden 50 m från sjöar och vattendrag,
- områden 100 m från sjöar och vattendrag om statusen för näringsämnen är sämre än god i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram,
- områden med särskilt skyddsvärd natur (Natura 2000 område, naturreservat och planerade reservat).

3.4.3 Slamtömning och omhändertagande av slam

Att samla in och behandla latrin, slam och andra fraktioner från enskilda avlopp är en del av kommunens avfallsansvar. Dessa fraktioner räknas inte som kommunalt avfall, men ingår ändå i det kommunala ansvaret för att säkerställa en säker hantering. Tömning av slamavskiljaren ska enligt gällande bestämmelser ske minst en gång per år. Alvesta Renhållnings AB (ARAB) har monopol på att tömma slam och tömning ska därför bara göras av dem. Tömningsintervall villkoras i tillstånd men görs normalt en gång per år. Vid förlängt intervall eller tömningsuppehåll behöver ansökan/anmälas göras till SBF Bygg & Miljö. Slam från små avlopp behandlas i nuläget i avloppsreningsverk i Växjö kommun.

3.4.4 Enskilt dricksvatten

I Alvesta kommun finns många enskilda dricksvattenbrunnar eftersom en stor del av kommunens befolkning bor på landsbygden. I enskilda vattentäkter är det vanligast att man använder grundvatten från grävda eller borrade brunnar.

Att borra eller gräva en ny dricksvattenbrunn kräver inget tillstånd. Fastighetsägarna ansvarar för drift och skötsel av de enskilda dricksvattenanläggningarna. Fastighetsägaren ansvarar även för kvalitén på sitt dricksvatten och att åtgärda problem med brunnen.

Detta innebär att kommunen inte har så stor kännedom om de enskilda dricksvattentäkterna.

Sedan 1976 har brunnsborrare dock haft lagkrav på sig att skicka in uppgifter om bergborrade brunnar till SGU (Sveriges Geologiska Undersökning). Dessa uppgifter finns i SGU:s databas ”Brunnar”. Sedan 2019 kan privatpersoner själva registrera sin dricksvattenbrunn hos SGU. Alvesta kommun rekommenderar privatpersoner att registrera sina brunnar för att ge den ett säkrare skydd i exempelvis ersättningsärenden eller vid etablering av nya brunnar i närheten.

Vanliga kvalitetsproblem med enskilt dricksvatten är förhöjda halter av järn och mangan och att vattnet är surt. För att motverka dessa kvalitetsproblem har många fastighetsägare filter mot detta.

I jordbruksområden är det vanligt med höga nitrathalter i grundvattnet. Höga nitrathalter i grundvattnet är ofta orsakade av läckage från kvävegödsling, men kan även bero på inläckage från en avloppsanläggning i närheten av en enskild brunn.

3.4.5 Enskild dagvattenhantering

Dagvattnet behöver ofta renas innan det når ut i naturliga vatten. Fastighetsägare ansvarar för att se till att dag- och dräneringsvatten från deras fastighet hanteras på ett sätt som ej stör grannfastigheter eller recipienter.

4. BRANDVATTEN

Brandvatten via den allmänna VA-anläggningen levereras i Alvesta, Vislanda och Moheda. I övriga tätorter är den allmänna vattenanläggningen ej dimensionerad för att kunna leverera tillräckligt med brandvatten för att klassas som ”Område med släckning direkt från brandposter”. I de övriga tätorterna finns dock spolposter där vatten kan hämtas av räddningstjänster men dessa klarar ej att leverera flöde på 10 l/s.

Det är kommunens ansvar enligt plan- och bygglagen att bebyggelse planeras med hänsyn till behovet av brandskydd. Det är också kommunens ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor att se till att det vidtas åtgärder för att förebygga bränder. En sådan åtgärd är bl.a. att säkerställa tillgång till brandvatten. Detta kan ske genom den allmänna vattenanläggningen om det är ”förenligt med anläggningens huvudsakliga ändamål” enligt §10 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. I många fall är det ändamålsenligt att anpassa vattenledningsnätet för att säkerställa tillgången till brandvatten, men detta är alltså inte en del av den allmänna VA-anläggningens huvudsakliga ändamål. Merkostnaderna för brandvatten bör därför inte belasta kommunens VA-avgifter utan bör finansieras på annat sätt.

Tillsyn av verksamheters planer för brandvattenhantering genomförs av SBF Bygg & Miljö och Räddningstjänsten.

5. MILJÖBEDÖMNING

5.1 Sammanfattande bedömning

I arbetet med att ta fram en Vattentjänstplan ingår att undersöka behovet av en miljöbedömning. Efter genomförd undersökning, se kap. 5.3, gjordes bedömningen att vattentjänstplanen inte medför betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning därmed inte behöver genomföras.


Vattentjänstplanen medför ökad översikt och samordning vilket ger förbättrade möjligheter att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet för att tillgodose behov av rent dricksvatten samt rening av avloppsvatten i hela kommunen. Vattentjänstplanen omfattar åtgärder för att säkerställa de allmänna Va-anläggningarnas funktion både vid normala driftförhållanden samt vid klimatrelaterade händelser som tex. skyfall. De planerade åtgärderna i vattentjänstplanen bidrar till att minimera risken för både människors hälsa och miljön.

Vid anläggning av nya ledningsnät och tekniska anläggningar behöver mark och naturresurser tas i anspråk vilket medför en påverkan på natur- samt vattenmiljö. Möjlighet finns dock att planera de nya anläggningarna på sätt som minskar dess miljöpåverkan i anläggningsfasen.

5.2 Processen för bedömning av miljöpåverkan

Processen för miljöbedömningen har gjorts enligt Figur 1, enligt Naturvårdsverkets vägledning.[4] Beslut som har gjorts i processen redovisas med röda siffrorna i figur 1 samt i angivna steg i texten under figuren.

[4] https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/miljobedomningar/strategisk-miljobedomning/#E1280723062



Figur 1: Process vid strategisk miljöbedömning. Källa Naturvårdsverket[5]

Steg 1: Ja - eftersom vattentjänstplanen har upprättats av en kommun ska planen bedömas enligt 6 kapitlet 3 § i miljöbalken.
Steg 2: Nej – eftersom vattentjänstplanen inte är en plan för totalförsvar, en finansiell plan eller en plan för räddningstjänsten.
Steg 3: Nej - vattentjänstplanen medför inte att några åtgärder ska göras inom Natura 2000-område.
Steg 4: Ja - vattentjänstplanen är en plan som listas i 2 § 2 punkt a-i, miljöbedömningsförordningen.
Steg 5: Nej - vattentjänstplanen anger inte förutsättningar för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som anges i 6 § eller bilagan till miljöbedömningsförordningen. Slutsatsen för detta steg är att det krävs en undersökning (enligt miljöbalkens 6 kap. 5 § nedan) för att fastslå om behov av strategisk miljöbedömning krävs. Undersökningen görs genom en checklista, se tabell 1, och en sammanfattad motivering.

[5] https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/miljobedomningar/strategisk-miljobedomning/#E1280723062

5.3 Undersökning om betydande miljöpåverkan

Tabell 3: Bedömningsområden i undersökningen om betydande miljöpåverkan

Övergripande bedömningsområden/ miljöeffekter	Bedömd påverkan	Kommentar
Globala mål, Agenda 2030	Positiv	Vattentjänstplanen ska bidra till att säkerställa kommunens vattentjänster, vilket bidrar till måluppfyllelse av mål 6, ”Rent vatten och sanitet för alla”, 11 ”Hållbara stöder och samhällen”, 14 ”Hav och marina resurser”.
Sveriges miljökvalitetsmål	Positiv	Vattentjänstplanen bidrar till att nå målen ”Ingen övergödning”, ”Grundvatten av god kvalitet”, ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ett rikt växt och djurliv” och ”God bebyggd miljö”, “Generationsmålet”.
Översiktsplan	Positiv	I översiktsplanen finns omnämnt nya bebyggelseområden. För att kunna utveckla dessa bebyggelseområden är en förutsättning att det är möjligt att lösa VA-försörjningen. Vattentjänstplanen ger förutsättningar för bedömning av de allmänna VA-anläggningarnas kapacitet och behov vilket krävs vid planering av utbyggnad till nya områden.
Övriga kommunala planer och program	Positiv	Vattentjänstplanen förtydligar olika aktörers ansvar för omhändertagning av dagvatten och bidrar till ökad kunskap över hur skyfall kan påverka bebyggelseområden. Vattentjänstplanen ger därför förbättrade förutsättningar för kommunens arbete vid framtagning av handlingsplan enligt Alvesta kommuns ”Energi- och klimatprogram” samt vid framtagandet av nya detaljplaner.
Befolkning och människors hälsa	Positiv	Risker för befolkningen och människors hälsa bedöms att minska genom att kontinuerlig drift samt vattenkvalitet hos den allmänna VA-försörjningen säkras. Åtgärder i vattentjänstplanen finns för att förhindra uppkomst av driftstörningar - både under normala driftförhållanden samt vid extrema väderhändelser, förnyelse av vattenskyddsområden, säkerhetsarbete för att förhindra åtkomst till anläggningarna för obehöriga personer samt arbete för att kunna tillhandahålla nödvatten. Risker för befolkningen och människors hälsa bedöms även att minska genom en utbyggnad av allmän VA till Torsåsby och Härlöv.
Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kapitel miljöbalken, och biologisk mångfald i övrigt	Negativ/ Ingen/ Positiv	Anläggandet av nya tekniska anläggningar kan påverka skyddade djur- och/eller växtarter negativt. Hänsynstagande hanteras vid projektering av de separata projekten. Anläggandet av nya tekniska anläggningar kan också ha en positiv effekt tack vare minskade utsläpp av övergödande ämnen. Vattentjänstplanen omfattar strategiskt arbete för att minska utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten. Minskade utsläpp av orenat avloppsvatten medför en minskad tillförsel av övergödande och syreförbrukande ämnen till våra recipienter vilket bidrar till att uppnå mer ekologiskt hållbara sjöar/vattendrag. Utbyggnad av fler öppna system för avledning och fördröjning av dagvatten ger förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald.

Hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt	Ingen/Positiv	Förbättrad driftsövervakning samt användande av vattenmätare som kan fjärravläsas bidrar till att vattenläckor kan hittas och åtgärdas snabbare.
Annan hushållning med material, råvaror och energi, eller andra delar av miljön	Negativ/ Positiv	Byggnation av den allmänna VA-anläggningen, rening och transport av dricksvatten eller avloppsvatten i en kommunal anläggning kräver energi och kemikalier. Systematiskt arbete med att minska tillförsel av tillskottsvatten ger förutsättningar för att minska utsläpp av orenat spillvatten, minska åtgång av reningskemikalier samt energianvändning för pumpning. Upprätthållandet och utveckling av saneringsplanen ger goda förutsättningar för att kunna prioritera de åtgärder som är viktigast att genomföra.
Landskap, bebyggelse	Ingen/Positiv	Utbyggnad av allmän VA till Torsåsby och Härlöv ger förutsättningar för ökad bebyggelse i dessa byar samt längs med överföringsledningarna till dessa byar. Vattentjänstplanen bidrar till genomförandet av de ambitioner som finns i kommunens översiktsplan.
Kulturmiljö	Ingen	Inga åtgärder föreslås som påverkar kulturmiljö. Indirekt skulle placering av tekniska anläggningar kunna påverka områden med bevarandesvärd kulturmiljö. Detta kommer att utredas i projekteringen av respektive anläggning.
Yt- och grundvatten	Positiv	Åtgärder i vattentjänstplanen bidrar till minskade utsläpp av näringsämnen, vilket i sin tur är positivt för bland annat minska övergödning. Planen bidrar till Alvesta kommuns arbete med miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Kontinuerligt uppströmsarbete bidrar till att minska utsläpp av föroreningar i avloppsvatten. Utbyggnad av fler öppna system för avledning och fördröjning av dagvatten ger förbättrade förutsättningar för rening av dagvatten samt bildande av grundvatten. Uppdatering av vattenskyddsområden medför ett förbättrat skydd för de grundvattentäkter som nyttjas av Alvesta kommun.
Mark, jord	Ingen	Nya tekniska anläggningar kommer att ha en påverkan på mark och jord men vattentjänstplanen bedöms inte påverka markens kvalitet. Genomförandet av planen kommer också att leda till att antalet enskilda VA-lösningar minskas i kommunen. Det medför att dessa anläggningars nuvarande lokala påverkan upphör (så som markanspråk och risk för förorening av mark och jord genom utsläpp av avloppsvatten).
Luft, klimat	Ingen	Återförande av näringsämnen från avloppsslam till jordbruksmark kan minska användning av konstgödsel vilket då minskar energiåtgång för tillverkning av konstgödsel. Energieffektivisering bidrar till minskat energibehov. Montering av solceller ökar kommunens självförsörjningsgrad av energi. Förnyelsebart bränsle för transporter och uppvärmning bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen.

Alvesta kommun

Datum: 2024-XX-XX

Dnr: Fyll i här (läs: framsidan)

Plan

Bilaga 1 – Riktlinjer för anslutning till kommunal VA utanför verksamhetsområdet

Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat geografiskt område inom vilket kommunen är skyldig att förse samtliga fastigheter med vatten- och avloppstjänster. Fastighetsägare inom verksamhetsområdet är, om förutsättningar finns enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, automatiskt skyldiga att betala avgifter för VA (vatten och avlopp) enligt kommunens VA-taxa. Både kommunen och fastighetsägare är bundna att följa de allmänna bestämmelser som står i kommunens föreskrifter för den allmänna anläggningen utan att ett avtal tecknas mellan parterna. Kommunens föreskrifter för den allmänna VA-anläggningen finns tillgängliga på kommunens hemsida.

Anslutning via avtal

Fastigheter som ligger utanför kommunens verksamhetsområde kan via avtal ges möjlighet att ansluta till de allmänna ledningarna för vatten och/eller spillvatten. Kommunen måste alltid göra en bedömning om en inkoppling kan ske utifrån kapacitet och belastning på det allmänna ledningsnätet. Detta så att anslutningen utanför verksamhetsområdet inte medför en negativ påverkan på VA-huvudmannens ansvar och skyldigheter inom verksamhetsområdet. Om kommunen bedömer att en inkoppling kan ske ska ett avtal upprättas mellan kommunen och fastighetsägarna till en fastighet alternativt företrädare för en gemensamhetsanläggning (i de flesta fall är denna ordförande för en samfällighetsförening).

I avtalet regleras vad som ska gälla för anslutningen och vilka avgifter som ska betalas. Avtalet förtydligar fastighetsägarens/samfällighetsföreningens skyldighet att följa gällande föreskrifter för den allmänna VA-anläggningen och VA-taxa samt kommunens ansvar att leverera rent vatten och/eller att ta emot spillvatten vid inkopplingspunkten.

Inkopplingspunkten

Inkopplingspunkten till kommunalt vatten och avlopp för fastigheter som ligger utanför ett kommunalt verksamhetsområde upprättas intill där befintligt kommunalt ledningsnät finns. Vid inkopplingspunkten går gränsen för den allmänna VA-anläggningen som kommunen ansvarar för och den privata VA-anläggningen som kopplar in sig via avtal.

Krav på gemensamhetsanläggning om flera fastigheter

Om flera fastigheter i ett område utanför det kommunala verksamhetsområdet vill koppla in sig till kommunal VA kan de gå samman och gemensamt bekosta anläggande av ledningar m.m. fram till en inkopplingspunkt vid kommunens befintliga ledningsnät. Alvesta kommun har som krav att fastigheter som gör en ny gemensam anslutning ska bilda en gemensamhetsanläggning av de ledningar, ventiler, pumpar och brunnar som flera fastigheter kommer att bruka. En gemensamhetsanläggning bildas efter att en lantmäteriförrättning har genomförts av Lantmäteriet.

Drift och underhåll av en gemensamhetsanläggning ska för all framtid skötas gemensamt av de fastigheter som är en del av anläggningen. Om det är fler än 3 fastigheter som använder samma gemensamhetsanläggning så ska förvaltning av det gemensamma ägandet ske via en samfällighetsförening. Om det är enbart är 2-3 fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen kan förvaltning göras via delägarförvaltning istället för via en samfällighetsförening.

Frågor om gemensamhetsanläggningar, t.ex. vilka kostnader som följer med vid bildandet av en gemensamhetsanläggning och samfällighetsföreningar besvaras av Lantmäteriet. Vid anslutning av en gemensamhetsanläggning tecknar Alvesta kommun ett avtal med samfällighetsföreningen.

Utformning av en privat VA-anläggning vid anslutning via avtal

- Den privata VA-anläggningen kan antingen bestå av ledningar och anordningar som brukas av en enskild fastighet eller bestå av en gemensamhetsanläggning som brukas av flera fastigheter.
- Ägare till den privata anläggningen ansvarar för och bekostar projektering, dimensionering av pumpar/ledningar samt anläggande av den privata VA-anläggningen.
- Ägare till den privata anläggningen ansvarar för kontakt med ev. konsulter och entreprenörer samt för sökandet av ev. tillstånd hos Länsstyrelsen, Trafikverket, markägare/vägföreningar/dikesföretag och Lantmäteriet.
- Den privata VA-anläggningen ska utformas så att självrensande hastighet i avloppsledningar uppnås.

- Dag- och dränvatten från fastigheter som är inkopplade till kommunal spillvattenanläggning via en privat VA-anläggning får inte avledas mot spillvattenförande ledning.
- Om en privat anläggning är kopplad mot både kommunalt vatten och spillvatten måste de byggnader som är anslutna mot kommunalt spillvatten bruka kommunalt vatten.
- Vattenledningssystem för enskilt vatten och kommunalt vatten ska vara helt separerade från varandra hos fastigheter som är inkopplade till en privat VA-anläggning som har tillgång till kommunalt vatten. Vattenledningssystemen anses som sammankopplade om de enbart åtskiljs av en stängd ventil.
- Pumpstationer som ingår i en privat VA-anläggning som är ansluten mot allmän spillvattenanläggning ska vara utrustade med larm för driftstörningar.
- Ägarna till en gemensamhetsanläggning ansvarar för avhjälpning av driftstörningar och för att se till att löpande underhåll genomförs. Vid gemensam anslutning bör en plan för hur drift och underhåll ska organiseras formas i ett tidigt stadium.
- Ett abonnemang för brukningsavgift för vatten och/eller spillvatten ska upprättas för den privata VA-anläggningen som kopplar in vid inkopplingspunkten. Ägarna till den privata anläggningen ska bekosta ordnandet av en frostfri, godkänd vattenmätarplats inne i en byggnad eller i en godkänd vattenmätarbrunn. Kommunen tillhandahåller själva vattenmätaren vilken förblir VA-huvudmannens egendom. Vattenledning mellan vattenmätarplatsen och inkopplingspunkten bör max vara 40 m lång.
- Företrädare för en gemensamhetsanläggning ansvarar för att ha ett uppdaterat register med kontaktuppgifter till de fastigheter som ingår i gemensamhets-anläggningen. Utökning av gemensamhetsanläggningen får ej göras utan att Alvesta kommun har informerats skriftligt.
- Företrädare för en gemensamhetsanläggning ansvarar för att föra vidare information från VA-huvudmannen till fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen.

Avgifter

Avgifter för anslutning och nyttjande av den kommunala vatten- och avloppsanläggningen består av anläggningsavgift och brukningsavgift.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften för en avtalsanslutning regleras och beskrivs i anslutningsavtalet. Anläggningsavgiften faktureras av kommunen efter att inkopplingspunkten är upprättad. Till skillnad från fastighetsägare inom verksamhetsområdet, som betalar full anläggningsavgift, så betalar fastighetsägare och gemensamhetsanläggningar som beviljats anslutning utanför verksamhetsområde endast delar av den fullständiga anläggningsavgiften. Följande avgiftsposter för anläggningsavgift tas ut vid avtalsanslutning;

- Avgift för inkopplingspunkten enligt §5.1a resp. §5.1.b i gällande VA-taxa för Alvesta kommun.
- Lägenhetsavgift enligt §5.1d i gällande VA-taxa för Alvesta kommun. Lägenhetsavgift för de vattentjänster gemensamhetsanläggningen har tillgång till vid inkopplingspunkten ska betalas för alla lägenhetsenheter som finns hos de fastigheter som är med i en gemensamhetsanläggning. Detta oavsett om några av fastigheterna som är med i gemensamhetsanläggningen avvaktar enskild inkoppling till någon av de vattentjänster som gemensamhetsanläggningen har tillgång till. En villabostad bedöms normalt ha en lägenhetsenhet.

Brukningsavgift

Brukningsavgifter för avtalsanslutna VA-kunder faktureras löpande på samma sätt som för de som ingår i kommunalt verksamhetsområde, det vill säga genom en faktura som skickas ut kvartal- eller månadsvis. Brukningsavgiften omfattas av en fast avgift och en rörlig avgift. Den fasta avgiften är i sin tur uppdelad på kostnad för vattenmätare och på kostnad för lägenhetsenheter (antal hushåll).

Brukningsavgift för en gemensamhetsanläggning debiteras till en företrädare för gemensamhets-anläggningen. Denna företrädare ansvarar sedan för att hantera den interna debiteringen.

Fast brukningsavgift debiteras enligt §14.1a respektive §14.1c i gällande VA-taxa för Alvesta kommun för abonnemang/vattenmätare samt för antalet lägenhetsenheter som finns hos de fastigheter som har tillgång till kommunal VA via den privata VA-anläggningen. Rörlig brukningsavgift debiteras enligt §14.1b i gällande VA-taxa för Alvesta kommun för levererat vatten/nyttjat spillvatten. Levererat vatten/nyttjat spillvatten fastställs vid den privata VA-anläggningens vattenmätarplats av en vattenmätare som kommunen har tillhandahållit.

Brukningsavgift för alla lägenhetsenheter som finns hos de fastigheter som är med i en gemensamhetsanläggning kommer att debiteras från den stund då gemensamhetsanläggningens vattenmätarplats tas i bruk. Detta oavsett om några fastigheter som är med i gemensamhetsanläggningen avvaktar enskild inkoppling till någon av de vattentjänster som gemensamhetsanläggningen har tillgång till.

Arbetsgång vid anslutning av en gemensamhetsanläggning

1. Information

Ta kontakt med kommunen och presentera er inriktning och intentioner. Inhämta information om kommunens utbyggnadsplaner för kommunal VA, var kommunen har möjlighet att ordna en inkopplingspunkt samt vilka krav och rekommendationer kommunen har på material och utförande.

2. Bilda arbetsgrupper, organisera er

Ta kontakt med grannar och eventuella befintliga samfälligheter och hör efter om det finns intresse för att ordna en gemensam lösning för vatten och/eller spillvatten. Ordna ev. ett informationsmöte och bilda arbetsgrupper som kan driva arbetet framåt med att utreda förutsättningar/kostnader. Gör en grov planering över hur ni önskar dra era ledningar.

Sök information hos Lantmäteriet om bildandet av en gemensamhetsanläggning och om förvaltandet av den via en samfällighetsförening. En bindande anmälan om intresse att vara del av VA-samfällighet och med lämnandet av deposition kan vara ett sätt att få pengar till de utredningar som krävs för att få en hel kostnadsbild över vad anläggandet av en gemensamhetsanläggning kostar.

3. Utred förutsättningar

Konsulter och entreprenörer finns att hitta på internet. Listan nedan anger arbets-uppgifter som en konsult kan bistå fastighetsägare och företrädare för en gemensamhetsanläggning med:

- Stöd att tolka kommunens rekommendationer för utbyggnad av en privat VA-anläggning.
- Undersöka befintliga ledningars täthet och funktion
- Hitta bästa sträckningen för ledningar
- Utföra kostnadsberäkningar

- Ta kontakt med markägare som berörs av ledningsdragningen för att ordna överenskommelser/teckna markavtal
- Ta kontakt med länsstyrelsen för samråd om arkeologi, naturvårdshänsyn, arbete i vattendrag. Anvisningar för samråd enligt miljöbalken finns på länsstyrelsens hemsida.
- Ta kontakt med SBF Bygg och miljö för samråd om strandskydd.
- Beräkna kapacitetsbehov, det vill säga hur mycket vatten som er anläggning behöver klara att distribuera och hur mycket spillvatten ni kommer att avleda (l/s).
- Projektera ledningar samt anläggningar som t.ex. pumpstationer och tryckstegringsstationer. Avloppsledningar ska utformas så att självrensande hastighet uppnås. Vi rekommenderar att ni begär en redovisning över beräknade värden för hastighet och flöde i tryckavloppsledningar och planerad lutning i självfallsledningar av den person/konsult som projekterar er anläggning.
- Ta kontakt med leverantörer av pumpstationer
- Upprätta kartor/ritningar/medlemslistor, säkra finansiering
- Förbereda upphandling av entreprenör som kan genomföra byggnationen
- Ta kontakt och söka godkännande från andra berörda som till exempel:
  Trafikverket – vid korsning av allmän väg
  Ägare till el- och telekablar och andra ledningar som man korsar
  Enskilda vägar – godkännande krävs av respektive styrelse
  Dikningsföretag – godkännande krävs av respektive styrelse.
  Elbolag/Fiberbolag för eventuell samordning av schakt för elkablar och bredband.
- Undersöka om det finns bidrag att söka från till exempel länsstyrelsen eller EU.
- Hjälp att värva fastigheter som kan ha nytta av att gå med i föreningen

4. Handlingar och avtal

Lämna över följande handlingar till kommunen:

- Karta som visar ledningsdragning, ledningsdimensioner, placering för ventiler, pumpar, tryckstegring samt planerad vattenmätarplats.
- Förteckning över fastigheter som kommer att ingå gemensamhetsanläggningen samt information om vilka som är permanentboende/fritidshus samt inkoppling av verksamheter såsom lantbruk, större bevattningsanläggningar, verkstäder/industri.

- Kommunen granskar inkomna handlingar och upprättar ett anslutningsavtal efter att eventuella frågetecken har rätats ut. Efter att avtal har tecknats under av kommunen samt ägare till den privata VA-anläggningen och avtalad anläggningsavgift har betalats in anlägger kommunen inkopplingspunkten.

5. Utförande

- Alvesta kommuns anvisningar rörande material, hygien samt inmätning ska följas. Inmätning av ledningar, ventiler och brunnars z-, x-, z-position ska genomföras löpande under arbetes gång i öppen schakt. Mätdata ska lämnas in till Alvesta kommun det format Alvesta kommun anvisar om. Ett dokument över krav och rekommendationer för material och utförande av anläggningsarbete kan erhållas från Alvesta kommun vid förfrågan.

- Eventuell anmälan om byggnation av byggnad vid pumpstation ska lämnas in till kommunens bygglovsavdelning.

- Kom överens med den entreprenör ni anlitat om vilken dokumentation och kontroll som de ska göra på nyanlagda ledningar (provtryckning av vatten- och spillvattenledningar och filmning av självfallsledningar).

- Renspolning/desinficering av nya vattenledningar ska genomföras enligt anvisningar från Alvesta kommun. Efter att kommunen har meddelat att anläggningen är godkänd för inkoppling kan den tas i bruk.

- Efter att anslutningen till det kommunala VA-ledningsnätet har färdigställts vid en fastighet ska fastighetens gamla enskilda avlopp tas ur bruk. Fastighetsägaren ska beställa en sluttömning och avslutning av sin slamtömningstjänst hos Alvesta Renhållnings AB (ARAB) i god tid. Det upp till fastighetsägaren att se till att den gamla enskilda anläggningen inte kan påverka miljön negativt eller skada någon i framtiden. Genom att fylla tanken eller brunnen med exempelvis sand kan inte anläggningen rasa ihop. Ett alternativ är att ta bort den helt.

- ## 6. Slutbesiktning

  Vid anläggandet av stora/omfattande gemensamhetsanläggningar rekommenderar kommunen att en oberoende besiktningsman utför en protokollförd slutbesiktning av den utförda entreprenaden.

Bilaga 2 – Översikt över miljökvalitetsnormer för vattendrag

Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten. En miljökvalitetsnorm för vatten beskriver den kvalitet en så kallad vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt. Alla vatten i Sverige är klassificerade med avseende på status, påverkan och risk för försämring. Information om vattenförekomsterna, statusklassningen, och miljökvalitetsnormerna finns i databasen VISS. Syftet med normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet. Alla vattenförekomster ska på sikt uppnå *god ekologisk status* och *god kemisk status*.

Arbete med att förbättra status för vattendrags utifrån bestämda miljökvalitetsnormer genomförs i hela EU. Arbetet genomförs utifrån olika vattendistrikt. Distrikten är avgränsade utifrån hur vattendragen rinner. I Sverige finns fem vattendistrikt och en länsstyrelse i varje distrikt är utsedd att vara vattenmyndighet för respektive distrikt.[6] Vattenmyndigheten tar fram åtgärdsprogram samt fastställer miljökvalitetsnormer. Huvuddelen av Alvesta kommun ligger inom Helge ås och Mörrumsåns avrinningsområden som tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt, där Länsstyrelsen i Kalmar län är vattenmyndighet. En mindre del av kommunen ligger inom Lagans avrinningsområde som tillhör Västerhavets vattendistrikt där Länsstyrelsen i Halland är vattenmyndighet.

I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram finns beskrivningar av det som myndigheter och kommuner behöver göra för att nå miljökvalitetsnormerna. Det kan handla om att förstärka tillsyn och rådgivning inom olika områden. Det kan också handla om att ställa krav på verksamhetsutövare att förbättra vattenmiljön på lämpliga sätt, till exempel genom att minska ett utsläpp. När myndigheter och domstolar fattar beslut om villkor för olika verksamhetsutövare är den aktuella miljökvalitetsnormen ett viktigt underlag. Den sammanlagda miljöpåverkan på vattenförekomsten får inte orsaka att kvaliteten blir sämre än den status som anges i normen.

I tabell 1 på nästa sida redovisas ekologisk och kemisk status samt påverkanskällor för Alvesta kommuns större sjöar och vattendrag.

[6] https://www.vattenmyndigheterna.se/vattendistrikt/vattendistrikt-i-sverige.html

Alvesta kommun

Datum: 2024-XX-XX

Dnr: Fyll i här (läs: framsidan)

Plan

Tabell 1: Ekologisk och kemisk status samt påverkanskällor för Alvesta kommuns större sjöar och vattendrag. Källa VISS[7]

Sjö/vattendrag	Ekologisk status	Kemisk status	Exempel på betydande påverkanskällor	Kvalitetskrav
Salen https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA36951990	Måttlig	Uppnår ej god	Historisk förorening, jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp, urban markanvändning	God ekologisk status 2033 God kemisk ytvattenstatus
Västra Åsnen https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA22747419	Måttlig	Uppnår ej god	Jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp, urban markanvändning	God ekologisk status 2033 God kemisk ytvattenstatus
Fiolen https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA60899891	Måttlig	Uppnår ej god	Miljögifter (atmosfärisk deposition)	God ekologisk status 2027 God kemisk ytvattenstatus
Furen https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA22602588	Måttlig	Uppnår ej god	Jordbruk, enskilda avlopp	God ekologisk status 2027 God kemisk ytvattenstatus
Dansjön https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA44239952	Måttlig	Uppnår ej god	Jordbruk, enskilda avlopp, urban markanvändning	God ekologisk status 2033 God kemisk ytvattenstatus
Spånen https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA56944957	God	Uppnår ej god	Miljögifter (atmosfärisk deposition)	God ekologisk status God kemisk ytvattenstatus
Sjöatorpsjön https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA84280282	Måttlig	Uppnår ej god	Skogsbruk, miljögifter (atmosfärisk deposition)	God ekologisk status 2033 God kemisk ytvattenstatus
Stråken https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA87375414	God	Uppnår ej god	Miljögifter (atmosfärisk deposition)	God ekologisk status God kemisk ytvattenstatus

[7] https://viss.lansstyrelsen.se/

Alvesta kommun

Datum: 2024-XX-XX **Dnr:** Fyll i här (läs: framsidan) **Plan**

Sjö/vattendrag	Ekologisk status	Kemisk status	Exempel på betydande påverkanskällor	Kvalitetskrav
LEKARYDSÅN: Dansjön – Stråken (vattendraget/ån mellan sjön Stråken i Lidnäs, via Torpsbruk och Moheda till Dansjön) https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA28717470	Måttlig	Uppnår ej god	Förorenade områden	God ekologisk status 2033 God kemisk ytvattenstatus
TVÄRÅN: Lekarydsån – Vångsnäsmosse (vattendrag från Vrångsnäsmosse till Tvärån vid Björnstorp industriområde, via Klasentorp, Sköldsta, Hjärtanäs,) https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA29268560	Måttlig	Uppnår ej god	Jordbruk, enskilda avlopp, urban markanvändning	God ekologisk status 2027 God kemisk ytvattenstatus
LEKARYDSÅN: Salen – Tvärån (vattendrag från Tvärån vid Björnstorp industriområde till Salen) https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA60060192	Måttlig	Uppnår ej god	Jordbruk, enskilda avlopp förorenade områden, urban markanvändning	God ekologisk status 2033 God kemisk ytvattenstatus
LEKARYDSÅN: Tvärån – Dansjön (vattendrag från Dansjön till Tvärån vid Björnstorp industriområde) https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA36084458	Måttlig	Uppnår ej god	Urban markanvändning, jordbruk, enskilda avlopp, miljögifter (atmosfärisk deposition)	God ekologisk status 2027 God kemisk ytvattenstatus
Hjortsbergaån: Salen - Bäck från Sjöatorpasjön https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA41941471	Måttlig	Uppnår ej god	Jordbruk, reningsverk, förorenade områden, urban markanvändning, enskilda avlopp, miljögifter (atmosfärisk deposition)	God ekologisk status 2033 God kemisk ytvattenstatus
OPPARYDSBÄCKEN: Salen - vid Hultet (vattendrag från Hultet, sydost om Lönashult till Salen, via Hynnenäs, Opparyd och Grimslöv) https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA32672027	Otillfreds-tällande p.g.a. övergödning	Uppnår ej god	Jordbruk, enskilda avlopp	God ekologisk status 2033 God kemisk ytvattenstatus

Alvesta kommun

Bilaga 3 – Ordlista

Allmän VA-anläggning	En anläggning för försörjning av vatten eller avlopp som kommunen äger eller rättsligt bestämmer över och som har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). De samlade VA-anläggningarna inom en kommuns gränser, för vilka en kommun är VA-huvudman, benämns ”Den allmänna VA-anläggningen”
Avloppsvatten	Ett samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.
Dagvatten	Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten från markytor och tak. Dagvattnet kan rinna av direkt till närmaste sjö eller vattendrag (recipient), infiltreras i marken eller transporteras till recipient genom ledningsnät och diken för dagvatten.
Dricksvatten	Vatten för hushållsändamål. Dricksvatten klassificeras som livsmedel enligt livsmedelslagen. Dricksvatten Alvesta kommun tillhandahåller är renat till dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.
Dräneringsvatten	Vatten från dränering av husgrunder, tomtmark, parker, gator m.m.
Enskild anläggning	En anläggning för dricksvatten, avloppsvatten eller dagvatten som ägs privat eller drivs som en gemensamhetsanläggning.
Gemensamhets-anläggning:	En VA-anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som har inrättats med stöd av anläggningslagen. Ägare till fastigheter som har andel i gemensamhetsanläggningen har rätt att nyttja anläggningen men har även en skyldighet att bidra till kostnaderna för anläggningens drift och underhåll. En gemensamhetsanläggning förvaltas oftast i föreningsform av en så kallad samfällighetsförening.
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster	Lag som reglerar kommunens ansvar att inrätta verksamhetsområde för vatten och avlopp. Lagen förkortas LAV.
Nödvatten	Nödvatten är dricksvatten som distribueras till konsumenter på annat sätt än via ledningsnätet, exempelvis i tankar.
Recipient	En sjö eller ett vattendrag som får ta emot dagvatten, bräddvatten och renat avloppsvatten.

Råvatten	Det vatten som vattenverken använder för att producera dricksvatten, kan vara antingen ytvatten eller grundvatten.
Slam	En restprodukt från reningsprocessen vid ett reningsverk för spillvatten.
Skyfall	Skyfall innebär att det faller mycket regn på kort tid. Det uppstår ofta översvämningar vid skyfall eftersom vattnet inte hinner rinna undan. Definitionen enligt SMHI är minst 50 mm per timme eller minst 1 mm på en minut.
Spillvatten	Avloppsvatten från hushåll, så som toalett, bad, dusch, disk och tvätt och andra verksamheter till exempel industrier, biltvättar och skolor.
Tillskottsvatten	Vatten som avleds via spillvattenledningar men som ej ska göra det, t.ex. dag- och dräneringsvatten från felkopplade fastigheter, inläckage av grundvatten eller vatten från läckande vattenledningar.
Tillsyn	Kommunens miljöenhet ser till att miljön inte skadas, genom att kontrollera att reglerna om miljöskydd och hälsoskydd i lagen följs.
VA	En vanlig förkortning för vatten och avlopp.
VA-huvudman	Den som ansvarar för VA. Oftast en kommun eller ett kommunalt bolag. I Alvesta är det Alvesta kommun som är VA-huvudman.
Vattentjänster	Vattentjänster är en sammanfattande benämning på olika tjänster för vattenförsörjning, avledning och rening av avlopp.
Verksamhetsområde	Ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt område där det är beslutat att kommunen ansvarar för VA-sörjningen.

§ 53

Dnr 2023-00107

Beslut om att ge i uppdrag att upprätta en vattentjänstplan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till vattentjänstplan, och återkomma till kommunstyrelsen för beslut om samråd.

Sammanfattning

En ny lag trädde i kraft den 1 januari 2023 som innebär en del förändringar i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Med den nya lagen kommer alla kommuner få krav på sig att ta fram vattentjänstplaner. Ett år senare, 1 januari 2024, ska en vattentjänstplan finnas. Det innebär att Alvesta kommun ska ta fram, samråda och besluta om en vattentjänstplan under år 2023.
Alvesta kommuns VA-plan antagen av Kommunfullmäktige (2015-04-28 §43) börjar bli inaktuell. Den nya vattentjänstplanen utgår från och ersätter VA-planen.
Vattentjänstplanen ska vara en långsiktig plan som visar hur kommunen uppfyller sina skyldigheter enligt LAV. Därutöver ska den även omfatta bedömningar om åtgärder för att VA-anläggningen ska kunna hantera skyfall, såväl för dag- som spillvatten, samt dricksvatten. Skyfallsbedömningen är ett nytt moment som inte hanteras i nuvarande VA-plan.
Arbetet med att ta fram en vattentjänstplan berör kommunledningsförvaltningen och flera avdelningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Innan utkast till vattentjänstplanen ska skickas ut för samråd ska planen beredas och godkännas politiskt av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 28, 2023-02-21

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen



1. VA-översikt

2. VA-policy

3. VA-plan

KOMMUNAL VA-PLANERING
Del 3. VA-plan

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-28, § 43
Revidering av bilaga F, borttagning av bilaga G genomförd 2020-06-15, §51

Alvesta kommun

LOVA
LOKALA VATTENVÅRDSPROJEKT

VA-planeringen i Alvesta kommun

VA-planeringen (VA står för vatten och avlopp) omfattar hela kommunen, såväl större och mindre orter som ren landsbygd.

VA-planeringens olika delar

VA-översikten är ett innehållsrikt bakgrundsdokument som beskriver omvärldsfaktorer, olika planer av betydelse för VA-planeringen, nuläget avseende VA-försörjning i kommunen, behov av åtgärder, förutsättningar för utbyggnad med mera. VA-översikten förankras i Nämnden för Samhällsplanering.

VA-policyn är ett kortfattat dokument som innehåller strategiska vägval och riktlinjer. Den lyfts till Kommunfullmäktige för ställningstagande.

VA-planen är en långsiktig plan som visar på hur VA-försörjningen bör utvecklas för att uppfylla gällande och framtida krav. Planen omfattar dricksvatten, spillvatten och dagvatten. VA-planen behandlas av kommunstyrelsen.

Genomförandet av VA-planen kräver en ökad investeringstakt och större åtaganden för kommunen, främst inom Förvaltningen för Samhällsplanering/VA. Intäkterna som ska täcka VA-verksamhetens kostnader måste höjas, vilket innebär höjda VA-taxor.

Lästips

De tre dokumenten hänger ihop och är tillsammans ganska omfattande. Den som är intresserad av en speciell ort eller speciell fråga har kanske inte tid eller möjlighet att läsa dokumenten från början till slut för att hitta svar på sina frågor.

Ett sätt är i stället att börja med att titta i VA-planens innehållsförteckning. Därifrån kan man hitta till avsnitt med rubriker som *Plan för allmänna anläggningar* som beskriver vad som gäller där kommunen (FSP/VA) är huvudman och sköter VA-försörjningen. Under andra rubriker finns kommunens *Plan för VA-utbyggnad*, vad som ska hända *I väntan på VA-försörjning* och *Plan för enskild VA-försörjning*.

Från VA-planen kan man sedan gå till VA-policyn för att hitta övergripande ställningstaganden för motsvarande frågor.

I VA-översikten finns beskrivningar av bakgrunden till de ställningstaganden som görs i VA-planen. Där finns hänvisningar och klickbara länkar samlade avseende lagstiftning, olika typer av planer och mycket annat som är matnyttigt för den som söker fördjupad information.

LOKALA VATTENVÅRDSPROJEKT

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

förmedlade av Länsstyrelsen i Kronoberg

Förord

VA-FRÅGOR I NUTID OCH FRAMTID

Detta dokument, kommunens VA-plan, har arbetats fram i en process med mycket diskussioner och överväganden.

Arbetet med förslaget till VA-plan har pågått under perioden 2012 – 2014, en lång tid, men eftersom det är kommunens första VA-plan och den omfattar många stora och svåra frågor, inte minst utveckling av vatten och avlopp på landsbygden, har en ordentlig förankringsprocess varit nödvändig.

Arbetet inleddes med att ta fram en VA-översikt, en nulägesbeskrivning med belysande av åtgärdsbehov. Med översikten som grund har kommunfullmäktige antagit en VA-policy med strategiska ställningstaganden. Dessa dokument finns tillgängliga på kommunens hemsida www.alvesta.se.

Som kommunstyrelsens ordförande vill jag särskilt framhålla att arbetet med VA-planeringen varit mycket stimulerande och lärorikt. Planen har arbetats fram av en arbetsgrupp från Förvaltningen för Samhällsplanering med företrädare från enheterna, Plan, Teknik, VA-verk samt Bygg och Miljö. Kommunstyrelsen har varit styrgrupp för arbetet och under processen har det varit flera avstämningar mellan kommunstyrelsens strategiska utskott och arbetsgruppen. Två tematräffar har hållits med Kommunstyrelsen, Nämnden för Samhällsplanering och berörda tjänstemän med en bred diskussion om VA-frågor.

VA-planen blir ett mycket viktigt underlag för kommunens långsiktiga arbete med vatten och avlopp och därmed också ett mycket viktigt underlag för kommunens bebyggelseutveckling och i vårt gemensamma ansvar för en god miljö. Vi står inför stora viktiga ställningstaganden om utveckling av vatten och avlopp och därmed viktiga ekonomiska överväganden.

Mats Johnsson
Kommunstyrelsens ordförande 2010 - 2014

Innehåll


Förord ... 3
1. Inledning ... 5
1.1 Vem beslutar inom kommunen? ... 5
1.2 VA-planens utformning och ställningstaganden ... 6
1.3 Klimatanpassning ... 6
2. Plan för allmänna VA-anläggningar ... 7
2.1 Avlopp inom verksamhetsområden ... 8
2.1.1 Spillvatten ... 8
2.1.2 Dagvatten ... 8
2.1.3 Dränvatten ... 9
2.1.4 Kylvatten ... 9
2.2 Vattenförsörjning inom verksamhetsområden ... 9
2.2.1 Råvatten ... 9
2.2.2 Dricksvatten ... 10
2.2.3 Ledningsnät för dricksvatten ... 10
2.2.4 Brandvatten ... 10
2.3 Överföringsledningar för vatten och avlopp ... 11
2.4 Planerade åtgärder ... 11
3. Plan för VA-utbyggnad ... 13
3.1 Utbyggnad med allmänt VA ... 17
3.2 Utbyggnad med gemensamhetsanläggningar ... 17
4. I väntan på samordnad VA-försörjning ... 18
5. Plan för enskild VA-försörjning ... 19
6. Ansvar och roller inom Alvesta kommun ... 20
Bilaga A – Investeringar 2015 - 2024 ... 21
Bilaga B – Utkast till underhållsplan, ledningsnät ... 40
Bilaga C – Prioritering av VA-utbyggnad ... 46
Bilaga D – VA-avgifter i framtiden ... 70
Bilaga E - Ansvarsfördelning ... 78
Bilaga F – Riktlinjer för anslutning till kommunal VA för privata VA-anläggningar utanför verksamhetsområdet ... 80
Bilaga H – Ordlista ... 85

1. Inledning

Denna VA-plan (VA står för Vatten och Avlopp) är det tredje dokumentet som ingår i kommunens övergripande VA-planering. De två tidigare dokumenten är VA-översikt och VA-policy. VA-översikten godkändes av av Nämnden för samhällsplanering 2014-03-11, § 20. VA-policyn antogs av kommunfullmäktige 2014-04-29, § 38.

Denna VA-plan bygger på de beskrivningar som finns i VA-översikten och på de ställningstaganden som finns i VA-policyn.

VA-planeringens olika delar redovisas i figuren nedan:



Figur 1. VA-planeringens olika delar.

1.1 Vem beslutar inom kommunen?

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som fattar beslut om viktiga, övergripande frågor. Det kan till exempel gälla mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget eller den kommunala skattesatsen. Kommunfullmäktige beslutar också i detaljfrågor som är av större vikt eller principiell betydelse, bland annat gäller det fastställande av verksamhetsområden för vatten- och avlopp samt större detaljplaner. Kommunens styrelser och nämnder utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att politiska beslut verkställs och följs upp. Den leder och samordnar även planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Denna VA-plan antas därför av kommunstyrelsen.

Nämnden för Samhällsplanering ansvarar bland annat för kommunalt Vatten och Avlopp (VA), gator, planfrågor och fastigheter.

Nämnden för Myndighetsutövning är kommunens myndighetsnämnd. Den har bland annat har ansvar för tillsyn och prövning avseende vatten, avlopp och byggande.

1.2 VA-planens utformning och ställningstaganden

VA-planen bygger på de ställningstagande som tidigare formulerats i och antagits genom VA-policyn. Grå textrutor under respektive rubrik i VA-planen återger för kapitlet aktuellt ställningstaganden i VA-policyn. I VA-planen specificeras hur ställningstagandena från VA-policyn ska tillämpas i planering, tillsyn och verksamhetsutövning.

VA-planen är indelad i 6 olika kapitel:

Kapitel 1 ger en inledning över beslutsgången för kommunens övergripande VA-planering.

Kapitel 2 utgör plan för befintliga allmänna VA-anläggningar.

Kapitel 3 utgör plan för VA-utbyggnad.

Kapitel 4 beskriver vad som gäller i väntan på utbyggnad av samordnad VA-försörjning.

Kapitel 5 utgör handlingsplan för enskild VA-försörjning med avseende på inriktningen av kommunens myndighetsarbete.

Kapitel 6 beskriver hur kommunens olika delar ska samverka för att genomföra VA-planeringens målsättningar.

I **Bilagorna A till H** finns kompletterande information och redovisning av ställningstaganden.

I VA-policyn uttalas att:

- *VA-frågorna ska beaktas i all planering. Bebyggelseplanering ska innefatta klimatanpassad och långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning, spillvattenhantering och dagvattenhantering.*
- *Kommunen ska ha en långsiktig plan för VA-utbyggnad.*
- *Kommunens olika roller som verksamhetsutövare för VA, planerare och myndighet ska vara tydliga. Information om kommunens verksamhet, planering, service och myndighetsutövning ska spridas till alla berörda.*

1.3 Klimatanpassning

En effekt av ett förändrat klimat är ett mer extremt väder med häftiga skyfall vilket kan leda till höga vattenflöden och översvämningar. Frågor som handlar om klimatanpassning kommer att behandlas i kommande arbete med dagvattenpolicy och vattenskyddsområden.

2. Plan för allmänna VA-anläggningar

Kommunen är huvudman för samtliga allmänna VA-anläggningar inom Alvesta kommun.

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- Reinvesteringstakten ökas väsentligt för att matcha anläggningarnas och ledningsnätens tekniska, ekonomiska och miljömässiga livslängd.
- Alla investeringar och reinvesteringar avseende VA klimatanpassas, d v s utformas för att klara av effekterna av ökad nederbörd, längre torrperioder och snabbare flöden i vattendrag.
- En underhålls- och förnyelseplan tas fram för att klargöra hur kommunens VA-anläggningar behöver underhållas och förnyas för att bibehålla sin funktion samt svara mot framtida krav.
- Taxor och andra styrmedel ska användas för att styra mot en hållbar VA-försörjning.
- Konstruktion, underhåll och drift vid alla allmänna VA-anläggningar ska vara väl dokumenterat.
- Det ska finnas tillförlitliga övervaknings- och styrsystem vid VA-verkets anläggningar som ger goda förutsättningar för att en hög kvalité på vattenförsörjning och avloppsbehandling kan upprätthållas.
- Erforderlig beredskap ska finnas för att säkerställa hög tillgänglighet och hög kvalitet på vattentjänsterna (vattenförsörjning och avloppshantering) som tillhandahålls av kommunen.
- Ökade personella resurser anskaffas för att möjliggöra investeringar i den ökade takt som krävs enligt VA-policyn och denna VA-plan.

Enligt VA-policyn ska kommunen:

- *Utforma övergripande VA-lösningar som är långsiktiga och kan vidareutvecklas och utvidgas i den takt utvecklingen kräver.*
- *Vid utveckling av allmänna VA-anläggningar sträva efter hög tillförlitlighet, ekologisk hållbarhet, god resurshushållning samt hög effektivitet miljömässigt och ekonomiskt.*
- *Underhålla och förnya befintliga ledningar i den takt som krävs för att bibehålla deras funktion och driftsäkerhet.*
- *Samverka med andra inom hela eller delar av VA-verksamheten när det är strategiskt, rationellt eller resursmässigt motiverat.*
- *Informera brukarna om innebörden av att använda allmänna vattentjänster så att förväntningar, funktion och service överensstämmer.*

2.1 Avlopp inom verksamhetsområden

2.1.1 Spillvatten

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

Enligt VA-policyn ska kommunen:

- *Återföring av näringsämnen i avloppsvattnet till kretsloppet ska öka.*

- Bästa tillgängliga teknik används för att med betryggande marginal rena spillvattnet så att gällande villkor inte överskrids.
- Reningsprocesser och anläggningar optimeras med avseende på reningseffekter och ekonomi.
- Möjliga sätt att återföra näring ska utredas.
- Mängden ”tillkommande” vatten (inläckage, dagvatten, dränvatten) minskas genom olika åtgärder i kommunens spillvattennät och på enskilda fastigheter.
- Avloppsslam från reningsverk hanteras på ett sådant sätt att farliga kemikalier som förgiftar vattnet inte kommer ut i naturen

2.1.2 Dagvatten

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

Enligt VA-policyn ska kommunen:

- *Utforma dagvattensystem så att störningar på recipienter, spillvattennät och reningsanläggningar begränsas.*
- *Dagvatten hanteras så nära källan som möjligt (lokalt omhändertagande, LOD).*

- I områden där dagvattnet idag leds till spillvattennätet, kompletteras ledningsnätet med separata dagvattenledningar och -diken. Områden vars dagvatten leds till reningsanläggningar med bristande kapacitet eller där pumpningen medför stora kostnader, prioriteras.
- Dagvatten renas och avslammas i diken och fördröjningsmagasin där så är möjligt och där det kan ske utan att kvaliteten i dessa försämras.
- Utjämningsmagasin/översilningsytor anläggs där det behövs för att åstadkomma/återställa naturliga flöden och därigenom undvika såväl störtflöden som nollflöden.
- I befintliga områden där dagvattennät är utbyggt uppmanas/föreläggs fastighetsägare att koppla bort sitt dagvatten från spillvattenservisen.
- I samband med ansökan om förhandsbesked eller bygglov för fastigheter utanför kommunalt verksamhetsområde, ska den sökande redovisa hur dagvattnet för berörda fastigheter ska omhändertas.
- Dagvattenfrågorna avses behandlas mera ingående i en kommande dagvattenplanering.

2.1.3 Dränvatten

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- I befintliga områden där dagvattennät är utbyggt uppmanas/föreläggs fastighetsägare att koppla bort sitt dränvatten från spillvattenservisen.
- Inför bygglovsprövning avseende nybyggnation ska den sökande redovisa hur dränvattnet för berörda fastigheter ska omhändertas.

Enligt VA-policyn ska kommunen:

- *Utforma dagvattensystem så att störningar på recipienter, spillvattennät och reningsanläggningar begränsas.*

2.1.4 Kylvatten

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- Kylvatten bör i möjligaste mån recirkuleras.

Upplysningar:

- *Det krävs enligt Miljöbalken anmälan till miljö- och byggförvaltningen för att släppa ut kylvatten till recipient.*
- *Det krävs enligt ABVA tillstånd från tekniska förvaltningen för att få släppa kylvatten till de allmänna dagvatten- och spillvattennäten.*

2.2 Vattenförsörjning inom verksamhetsområden

2.2.1 Råvatten

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- Fastställa vattenskyddsområden för vattentäkter som saknar detta.
- Befintliga vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter ses över och revideras vid behov.
- Råvattenförsörjningen till vattenverket i Vislanda och Moheda bör säkras med hjälp av reservvattentäkt i annan akvifär.
- Reservvatten till övriga vattenverk anpassas efter behov och naturliga förutsättningar.
- Råvattenledningar från större vattentäkter utförs dubblerade.
- Kommunen ska verka för att fysiska skyddsåtgärder utförs till skydd mot föroreningar där råvattenbrunnar ligger nära trafikintensiva vägar.

Enligt VA-policyn ska kommunen:

- *Se till att vattentäkter skyddas mot föroreningar och att erforderliga skyddsområden finns.*

2.2.2 Dricksvatten

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- Fortlöpande uppgradering av vattenverken görs avseende processer, utrustning, styrning och övervakning.
- Vid ny- och ombyggnad utformas anläggningarna så att de blir robusta och rationella att driva. Anläggningarna ska vara anpassningsbara för att kunna möta nya krav eller ökad produktion. Teknik som används ska vara tillförlitlig och driftsäker under en lång tidsperiod.

2.2.3 Ledningsnät för dricksvatten

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

Enligt VA-policyn ska kommunen:

- *Utforma ledningsnät och reservoarer för dricksvatten så att kvalitetsförsämring av dricksvattnet förebyggs samt så att det är förberett för ökande vattenuttag.*

- Ledningsutformning och ledningsdimensioner anpassas för att uppehållstiden ska vara kort samtidigt som erforderlig kapacitet uppnås och utbyggnadsmöjligheter finns.
- Reservoarer används för att jämna ut dygnsvariationer i förbrukningen och för att utgöra reserv vid korta produktionsbortfall och vid störningar i ledningsnätet.
- Huvudledningar förses, där så är möjligt, med rundmatning för att minska kvalitetsproblem till följd av långa uppehållstider samt säkerställa vattenleveransen vid skador och reparationer på ledningsnätet.
- Kapaciteter anpassas vid behov efter förändrade förbrukningsmönster.

2.2.4 Brandvatten

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- Kommunen skall där förutsättningar finns tillhandahålla vatten för effektiv brandvattenförsörjning om detta inte medför stora negativa konsekvenser för dricksvattenförsörjningen.

2.3 Överföringsledningar för vatten och avlopp

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- Förebyggande underhåll och energieffektivisering görs i enlighet med underhålls- och förnyelseplan, se även text under rubrik 2.
- Innan nya överföringsledningar tas i bruk ska ledningsnäten för spill- och dagvatten vara separerade i de områden som ansluts. Allvarligare brister på ledningarna ska vara åtgärdade för att undvika inläckage av ovidkommande vatten.

Enligt VA-policyn ska kommunen:

- *Underhålla och förnya befintliga anläggningar och ledningsnät i den takt som behövs för att bibehålla deras funktion och driftsäkerhet.*

2.4 Planerade åtgärder

I tabell 1 redovisas planerade åtgärder för befintliga allmänna VA-anläggningar. Sammanställningen är inte heltäckande för verksamheten men är exempel på mätbara mål som fattats för att styra den allmänna anläggningen i enlighet med den kommunala VA-planens intentioner.
De framtagna åtgärderna berör huvudsakligen ledningsnätet. Detta beror på att underhållsplan för VA-verken ej är påbörjad.
För varje åtgärd hänvisas till den punkt i kapitel 2 där tillämpningen av VA-policyn redovisas.
För att få förståelse vad åtgärderna innebär är det ofta nödvändigt att läsa tillhörande punkt i Bilaga B – Utkast till underhållsplan – ledningsnät.

Tabell 1. Planerade åtgärder.

Nr	Läshänvisning VA-plan kap. 2	Planerade åtgärder	Läshänvisning Bilaga B	Genomförande senast år
1	2	Egenkontrollprogram för VA-verken upprättas	-	2015
2	2.1	Gränsvärdeslista för mottagande av avloppsvatten…, tas fram och fastställs	3	2016
3	2.1.1	Riktlinjer för fettavskiljare, tas fram och fastställs	3.9	2016
4	2.1	Riktlinjer för oljeavskiljare, tas fram och fastställs	3.9	2016
5	2.1	Informationsmaterial om källaröversvämningar färdigställs och görs tillgänglig för allmänheten	3.15	2016
6	2	Översyn av verksamhetsområden genomförs	-	2016
7	2.1.2	Identifiera möjliga platser för fördröjning och behandling av dagvatten	-	2016
8	2.1.2 , 2.1.3	En dagvattenpolicy tas fram. Klimatförändringarna beaktas i policyn	4	2017
9	2.2.4	En plan för brandvattenförsörjning tas fram i samråd med räddningstjänsten	2.7	2017

Tabell 1. Fortsättning från föregående sida.

Nr	Läshänvisning VA-plan kap. 2	Planerade åtgärder	Läshänvisning Bilaga B	Genomförande senast år
10	2.1	Källaröversvämningar, sammanställning av underlag för förebyggande åtgärder	3.15	2017
11	2.1.1	Sammanställning av utredningar hårdgjorda ytor kopplade till spillvattennätet	3.7	2018
12	2.1.1	Strategi för fortsatt arbete med ovidkommande vatten tas fram	3.7	2018
13	2.1.1	Inventering av bräddavlopp färdigställs, denna ska innehålla riktlinjer för bräddregistrering	3.8	2018
14	2	Ledningskarta ut till läsplatta	3.14	2018
15	2	En komplett underhållsplan för kommunens anläggningar färdigställs	1	2018
16	2.2.2	Risk- och sårbarhetsanalys för vattenverken tas fram	-	2018
17	2.2.1	Översyn av vattendomar för grundvattentäkter genomförs	-	2018
18	2.1.1	Plan för framtida nyttjande av avloppsslam tas fram	-	2018
19	2.1	Omprövning av tillstånd för Alvesta avloppsreningsverk genomförs	-	2019
20	2.1.1	Spillvattennätets inläckage och nederbördspåverkan kvantifieras och härledas till respektive avloppsreningsverk	3.2, 3.7	2019
21	2.1.2	Mousemodeller på dagvattennätet i Alvesta, Moheda och Vislanda upprättas	4	2019
22	2.2.3	Plan för luftvattenspolning av ledningsnätet för respektive ort tas fram	2.5	2020
23	2.1.1	De bräddavlopp som erfordrar backventil utrustas med backventil	3.8	2020
24	2	Förstudie om behov av förändring av VA-taxa genomförs	4	2020
25	2.2.1	Vattenskyddsområde för alla vattentäkter upprättas	1	2020
26	2.2.1	Befintliga vattenskyddsområden revideras om behov finns	1	2020
27	2.2.2	Förstudie angående behov av reservattentäkter genomförs	1	2020
28	2.1.1	Hälften av de olämpligt placerade ledningarna byts ut	2.1, 3.1	2024
29	2.1.1	All PVC-ledning på vattenledningsnätet byts ut	2.2	2024
30	2.2.3	Hälften av de galvade vattenserviserna byts ut	2.3	2024
31	2.2.3	Hälften av de galvade vattenledningarna byts ut	2.3	2024
32	2.2.3	Rutin för prioritering och funktionskontroll av armaturer	2.7	2024
33	2.2.3	Områden med lågt vattentryck utreds och vid behov åtgärdas	2.8	2024
34	2.2.3	Fem nya mätstationer för renvatten färdigställs	2.9	2024
35	2.2.3	Erforderliga vattennätsmodeller uppdateras minst en gång	2.10	2024
36	2.1	50 nedstigningsbrunnar åtgärdas	3.5	2024
37	2.3	Tryckavloppsledningar av PVC anlagda före 1974 byts ut	3.10	2024

3. Plan för VA-utbyggnad

Alla anläggningar som inte är allmänna kallas enskilda, enligt Lag om allmänna vattentjänster. En enskild VA-anläggning kan omfatta endast en fastighet eller vara samordnad för två eller flera fastigheter.

Utvecklingsområden/omvandlingsområden är områden eller grupper av bebyggelse, där fritidshus övergår till permanentbostäder eller där randbebyggelse kommer att inkluderas i närliggande samhälle.

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- Kommunen initierar, utreder och föreslår samordnade lösningar.
- Stimulansåtgärder/VA-rådgivning införs, för att underlätta genomförande av samordnade VA-lösningar, se även **Bilaga G.**
- Samverkan bör i första hand ske i form av gemensamhetsanläggning.
- Inriktningsbeslut om övergripande VA-struktur i respektive område kommuniceras så snart det är möjligt.
- Där konventionell teknik inte är ekonomiskt försvarbar kan LTA-teknik accepteras som ett alternativ för att möjliggöra anslutning till överföringsledningar eller till befintligt ledningsnät. Beträffande LTA-teknik, **se Bilaga F**.
- Kommunen verkar aktivt för att LIS-områden och andra utvecklingsområden får långsiktigt goda VA-lösningar.
- Inför utbyggnad av VA i utvecklingsområden bedöms utvecklingsmöjligheter och samordningsmöjligheter med befintliga kommunala verksamhetsområden.

Enligt VA-policyn ska kommunen:

- *Beakta VA-frågorna i all planering. Bebyggelseplanering ska innefatta klimatanpassad och långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning, spillvattenhantering och dagvattenhantering.*
- *Ha en långsiktig plan för VA-utbyggnad.*
- *Rangordna utbyggnad av verksamhetsområden för vatten och avlopp med beaktande av ekonomi, miljö och utveckling.*
- *Verka för anslutning av enskilda fastigheter och gemensamhets-anläggningar i randzoner utanför verksamhetsområden och i närheten av överföringsledningar, till kommunens nät och överföringsledningar.*
- *Verka för att en positiv utveckling inte hämmas under tiden fram till dess att anslutning till allmän VA-anläggning kan ske eller gemensamhetsanläggning är utbyggd, i områden där samordnade VA-lösningar ska genomföras.*

I VA-översiktens avsnitt 4.2.1 redovisas områden med bristande VA-anläggningar. I tabell 2 redovisas kommunens ställningstaganden vad gäller behov av samordnade VA-lösningar. I tabellen redovisas även vilka av dessa områden som klassats som LIS-områden.

Samtliga dessa områden har i detta dokument fått en klassning i intervallet A-D. Listan i VA-översikten har kompletterats med ytterligare några områden. A innebär att en åtgärd är nära förestående, medan i område D bedöms det vara mest lämpat att fortsätta med enskilda anläggningar. Se även **Bilaga C.**

Utöver dessa är även Hjortsberga, Lönashult, Piggaboda, Agnäs, Kloster, Hulevik och Horgenäs utpekade som LIS-områden enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-06-18, § 81.

Vissa områden har inte tagits med i tabellen eftersom VA redan är utbyggt, utbyggnad är beslutad eller så är VA-lösning vald. Sådana områden är Lekaryd och Kloster vid sjön Salen samt Horgenäs och Hulevik vid sjön Åsnen.

I Lekaryd och Kloster finns verksamhetsområden för befintlig bebyggelse. Vid nyexploatering utvidgas verksamhetsområdena. För Horgenäs pågår en detaljplansprocess och VA-frågorna avses lösas i form av gemensamhetsanläggning. Eventuellt tillkommande bebyggelse i södra Hulevik förutsätter flyttning av avloppsreningsverket.

På karta i **Figur 2** är läget på respektive område redovisat med områdets nr, se andra kolumnen i **Tabell 2**. De i tabellen upptagna områdena är redovisade med kartor och beskrivande text i **Bilaga C**.

Angivet antal fastboende i de olika områdena enligt **Tabell 2**, är baserat på uppgifter från SCB 2012.

Tabell 2. Prioritering och bedömning av områden, se även områdesbeskrivningar i Bilaga C.

Klass	Område nr på kartan	Område	Recipient	Antal hus	Boende	Permanent-bostad	Fritidshus	LIS område Utv område	Utbyggnads år
A	**38**	Silkesnäs	Åsnen	8	15			**LIS**	2015
A	**21**	Sjöatorp	Skaddeån	33	26			**LIS**	2016-17
A	**27**	Aplamon	Obyån	12	25				2017
A	**11**	Grännaforsa	Lekarydsån	20	31				2021
A	**13**	Härlöv	Lekarydsån	43	75				2022
B	**9**	Boatorp/Ryd	Lekarydsån	28	69				2021
B	**14**	Kronobergshed	Lekarydsån	16	15				*)
B	**16**	Dansjö	Lekarydsån	14	39				2025
B	**15**	Hjärtanäs	Tvärån	15	28				2025
B	**8**	Vegby	Lekarydsån	27	41				*)
B	**40**	Torne södra	Åsnen	19	25			**LIS**	
B	**4**	Klasentorp	Lekarydsån	23	43				
C	**12**	Sjöanäs	Lekarydsån	13	2			**LIS**	2022
C	**10**	Horda	Lekarydsån	17	41				
C	**36**	Torsåsby	Åsnen	30	82				2023
C	**42**	Bohult	Femlingen	9	0				
C	**23**	Forsa	Skaddeån	18	32				
C	**29**	Huseby bruk	Åsnen	18	6				
C	**22**	Mo/Sjöatorp	Skaddeån	24	51			**LIS**	
C	**25**	Näs-Lissbro	Salen	30	40				
C	**26**	Sälhyltan	Obyån	13	29				
C	**41**	Ulvön	Åsnen	11	4			**LIS**	

Förklaringar: **Forts.**

***** Byggs troligen senast 2026

Typ av bostad Utvecklingsområde


Tabell 2. Fortsättning från föregående sida.

Klass	Område nr på kartan	Område	Recipient	Antal hus	Boende	Permanent-bostad	Fritidshus	LIS område Utv område	Utbyggnads år
Forts.									
D	**6**	Agnaryd	Skaddeån	19	26				
D	**24**	Blädingeås	Obyån	20	72				
D	**20**	Forsdala	Skaddeån	21	51				
D	**32**	Granhyltan	Opparydsbäcke	16	38				
D	**19**	Hult	Skaddeån	18	52				
D	**35**	Hunna	Åsnen	14	30				
D	**39**	Hynnenäs	Opparydsbäck	15	18				
D	**33**	Högaberg	Opparydsbäck	20	40				
D	**34**	Kull	Opparydsbäck	13	28				
D	**28**	Lindås	Obyån	19	33				
D	**1**	Lyåsa	Lagan	16	22				
D	**7**	Mistelås	Skaddeån	8	17				
D	**30**	Odensjö	Åsnen	30	96				
D	**3**	Sjuhult	Lagan	36	19				
D	**31**	Skäggalösa	Åsnen	43	69				
D	**17**	Sköldstad	Skaddeån	25	104				
D	**5**	Skövelsåkra	Tvärån	17	46				
D	**18**	Transjö	Skaddeån	14	35				
D	**37**	Vrankunge	Åsnen	13	48				
D	**2**	Åboda	Rymmen	17	50				

Förklaringar:

Typ av bostad

Utvecklingsområde



Figur 2. Prioriteringsordning mellan områden

3.1 Utbyggnad med allmänt VA

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- Utökning av befintliga verksamhetsområden och inrättande av nya ska i första hand ske med utgångspunkt från kommunens VA-planering.
- Anslutning av enskilda fastigheter belägna utanför kommunens verksamhetsområde, till det allmänna VA-ledningsnätet, kan ske genom att avtal om detta träffas med fastighetsägaren.
- Anslutning av gemensamhetsanläggningar till det allmänna ledningsnätet kan ske genom att avtal träffas mellan samfällighetsföreningen av anläggningen och kommunen.

Enligt VA-policyn ska kommunen:

- *Lösa VA-försörjningen i form av allmän anläggning där den enligt kommunens bedömning inte med större fördel kan lösas på annat sätt.*
- *Utforma övergripande VA-lösningar som är långsiktiga och kan vidareutvecklas och utvidgas i den takt utvecklingen kräver.*

- Ökade personella resurser anskaffas för att möjliggöra investeringar i den ökade takt som krävs enligt VA-policyn och denna VA-plan.

3.2 Utbyggnad med gemensamhetsanläggningar

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- I områden med sammanhållen bebyggelse där VA-utbyggnad i form av gemensamhetsanläggning föreslås, se bilaga B, erbjuder kommunen berörda fastighetsägare följande utan kostnad:
  - Information och rådgivning om kommunens standard för VA-anläggning avseende miljöprestanda, teknik och dokumentation.
  - Stöd vid bildande av lämplig organisation för anläggande och drift av VA-anläggningen.
  - Stöd vid framtagande av principförslag till VA-försörjning.
- Vid prövning av ny anläggning ska kommunen bevaka att anläggningen blir robust, driftsäker och har förutsättningar för att prestanda ska upprätthållas under hela drifttiden samt att erforderliga varningssystem för driftstörningar ska finnas.

Enligt VA-policyn ska kommunen:

- *Vägleda och stötta fastighetsägare i valet av VA-lösningar och i samband med bildande av gemensamhetsanläggningar för VA.*
- *Verka för anslutning av enskilda fastigheter och gemensamhetsanläggningar i randzoner utanför verksamhetsområden och i närheten av överföringsledningar, till kommunens nät och överföringsledningar.*

4. I väntan på samordnad VA-försörjning

För områden där samordnade VA-lösningar ska genomföras är det viktigt att Alvesta kommun tar ställning till och informera om hur VA-frågorna och bygglov ska hanteras till dess att utbyggnad sker.

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- Kommunens ställningstaganden och besked om hur VA-frågorna ska lösas, ska vara tydliga.
- VA-rådgivning införs, för att underlätta genomförande av samordnade VA-lösningar, se även **Bilaga G.**
- Inför prövning av bygglovsansökan eller ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnation, ska den sökande redovisa hur VA-försörjningen avses anordnas.
- Det ställs krav på nya förbättrade avloppslösningar endast när bygglovs- eller anmälningspliktiga åtgärder planeras och samordnad VA-lösning förväntas dröja mer än 4 år. Det under förutsättning att fastighetsägaren förbinder sig att ansluta till den samordnade VA-försörjningen så snart det blir möjligt. Se även **Bilaga C**.
- Vid bygglovs- eller anmälningspliktiga åtgärder accepteras tillfällig enskild VA-lösning med godkänd teknik, om samordnad VA-lösning planeras utföras inom 8 år. Det under förutsättning att fastighetsägaren förbinder sig att ansluta till gemensamhetsanläggning eller allmän anläggning, så snart det blir möjligt. Se även **Bilaga C**.
- Små avloppsanläggningar utan längre gående rening än slamavskiljning ska åtgärdas.

Enligt VA-policyn ska kommunen:

- *Kommunens olika roller som verksamhetsutövare för VA, planerare och myndighet ska vara tydliga. Information om kommunens verksamhet, planering, service och myndighetsutövning ska spridas till alla berörda*
- *Verka för att en positiv utveckling inte hämmas under tiden fram till dess att anslutning till allmän VA-anläggning kan ske eller gemensamhetsanläggning är utbyggd, i områden där samordnade VA-lösningar ska genomföras.*

5. Plan för enskild VA-försörjning

Fastigheter som är belägna utanför befintliga eller planerade verksamhetsområden eller områden med gemensamhetsanläggning måste lösa VA-försörjningen enskilt på egen fastighet eller i samverkan med granne.

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- Miljö- och byggförvaltningen ska informera om tillstånds- eller anmälningsprocessen och de frågor som de berör när ett enskilt avlopp behöver anläggas eller ändras.
- VA-rådgivare ska informera om olika tekniska lösningar och på ett samlat sätt kunna redogöra för krav och möjligheter från kommunens olika förvaltningar, se även **Bilaga G.**
- Uppgifter om fastigheters VA-status ajourhålls.
- Krav på åtgärder och försiktighetsmått anpassas efter känsligheten hos den recipient som berörs. I områden som riskerar att inte uppnå god ekologisk status enligt fastställda miljökvalitetsnormer, ska villkor för utsläpp till recipient vara sådana att förbättring av vattenkvaliteten inte motverkas. Se även **VA-Översikt antagen av kommunfullmäktige 2014-03-11, §20, Bilaga E.**

Enligt VA-policyn ska kommunen:

- *Tillhandahålla klar, tydlig och lättillgänglig information om regler för hur enskilt VA ska vara anordnat.*
- *Fortlöpande inventera och på andra sätt inhämta kunskap om enskilda avlopp så att tillräckligt underlag för bedömningar finns i organisationen.*
- *Verka för att små enskilda anläggningar utförs med enkel, robust och beprövad teknik.*

- De länsövergripande riktlinjerna för hög och normal skyddsnivå för enskilda avlopp ska tillämpas, se **VA-översikt avsnitt 3.5.11.**
- Vid prövning av anmälan eller tillstånd beräknas ett hus ha en maximal belastning av 5 personekvivalenter avloppsvatten. I tillsynsärenden gäller aktuell belastning.

6. Ansvar och roller inom Alvesta kommun

Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn:

- VA-frågorna ska få genomslag i kommunens planering.
- Investeringsprocessen ska bli så tydlig och transparent som möjligt.
- Kommunens hantering av olika VA-relaterade frågor ska samordnas med kommunens bolag för att underlätta byggande och utveckling i kommunen.
- För att underlätta samordning uppmanas de berörda kommunala nämnderna, styrelserna och bolagen att se över sina styrdokument så att dessa står i samklang med VA-policyn.

I Bilaga E beskrivs fördelningen av ansvar och roller vid hantering av VA-relaterade frågor.

Enligt VA-policyn ska:

- Kommunens hantering av olika VA- relaterade frågor ska samordnas för att underlätta byggande och utveckling i kommunen.

Vidare ska kommunen:

- *I tillsyn, prövning och planering prioritera sådana områden med vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god ekologisk, kemisk eller kvantitativ status.*
- *Arbeta in vattenmyndigheternas krav på åtgärder i sin verksamhet i enlighet med vad som anges i övriga avsnitt i denna VA-policy.*

Bilaga A – Investeringar 2015 - 2024

I denna bilaga redovisas de investeringsprojekt, som utifrån dagens kända behov, planeras att utföras under perioden 2015 – 2025. Ytterligare projekt kan tillkomma i samband med att nya behov uppstår. Projekten är grovt uppskattade i tid samt kostnad. De uppskattade investeringskostnaderna under den kommande 10-årsperioden för projekten i denna lista uppgår till cirka 180 Mkr.

Tabell A1: Investeringsprojekt som planeras att utföras 2015 – 2024.

Utförande period	Projekt blad	Projekt	Uppskattad kostnad (tkr)
2015		VA-sanering i samband med Norra infarten	2 000
2015		Moheda kyrkogård relining S- och V-ledningar	1 200
2015	**A7**	Vislanda ARV slamförtjockning	1 000
2015		Västregårdsvägen VA, nya tomter	800
2015	**A9**	Alvesta ARV mottagning slam	500
2015		Åredavägen, dagvatten, sanering	1 000
2015	**A1**	Pumpstation Grimslöv, uppgradering	1 000
2015	**A2**	Silkesnäs, utbyggnad VA	4 500
2015		Fårakullen Moheda, sanering VA	1 500
2016	**A1**	Ny pumpstation, Skörda	1 200
2016	**A3**	Sjöatorp, utbyggnad VA	6 000
2016	**A4**	Ombyggnad el & styr Moheda ARV	12 000
2017		Engagatan Alvesta sanering va-ledningar	3000
2017	**A9**	Spaltsilar Alvesta ARV	6 000
2017		Rivning Alvesta VV	1 500
2017	**A5**	VA-utbyggnad i Aplamon Vislanda	3 000
2018		Sanering va-ledningar Engagatan mm Alvesta	3 000
2018		Påvelsgård, sanering VA-ledningar	1 000
2018		Torpsbruk sanering V-ledningar/nyanl D-ledningar	2 000
2018	**A6**	Torne AVR Överföring till Grimslöv	9 000
2019	**A7**	Ombyggnad el & styr Vislanda, ARV	10 000
2019	**A8**	Driftövervakning Moheda VV	3 000
2021		VA-utbyggnad i Gränna forsa/Ryd	10 000
2021	**A17**	Slamavskiljning Lönashult, avloppsreningsanl.	900
2021	**A12**	Reservkraft pumpstation Aringsberg	800
2022	**A9**	Förnyelse Alvesta RV	15 000
2022	**A9**	Ombyggnad el- och styr Alvesta ARV	15 000
2022	**A12**	Reservkraftverk Alvesta AVR	1 200
2022		Omläggning VA Påvelsgård	4 000
2022	**A10**	VA-utbyggnad i Härlöv	10 000
2023	**A11**	Hjortsberga pumpstation samt Forsa pumpstation	2 500
2023	**A12**	Reservkraft i pumpstation, Järnvägsparken	800
2023		Vatten i Torsåsby	2 000
2024	**A13**	Flytt Hulevik ARV	9 000
2024		VA-utbyggnad i Hjärtanäs/Dansjö	10 000
2015-2024	**A14**	Omläggning äldre VA 1 mkr/år	10 000
2015-2024	**A15**	Driftövervakning	15 000

Projektblad – Investering för allmän VA-anläggning	Littera	A1
	Upprättat den	2015-01-29
	Upprättat av	BS

Uppgradering pumpstation Grimslöv



Kort fakta

Utförs år:	2015
Kostnad (kostnadsnivå 2014):	1,0 miljoner kr
Ny-/reinvestering:	reinvestering
Ort:	Grimslöv
VA-verk/ledningsnät:	VA-verk

Ny pumpstation Skörda



Kort fakta

Utförs år:	2016
Kostnad (kostnadsnivå 2014):	1,2 miljon kr
Ny-/reinvestering:	nyinvestering
Ort:	Grimslöv
VA-verk/ledningsnät:	VA-verk

Beskrivning

Pumpstation Grimslöv överför idag spillavloppet ifrån Grimslöv till Vislanda. Pumpstationen är belägen på den plats där Grimslövs avloppsreningsverk tidigare låg. Grimslövs avloppsreningsverk är sedan länge avvecklat. Delar av det gamla avloppsreningsverket används idag som bräddmagasin.

Pumpstationen med tillhörande bräddmagasin behöver förnyas. Behovet av förnyelse förstärks av beslutet att överföra Tornes spillavlopp till Vislanda via Grimslöv. Samtidigt ansluts pumpstationerna till det datoriserade drift- och övervakningssystemet Cactus.

Uppgraderingen av pumpstation Grimslöv är det första nödvändiga och inledande steget till överföring av spillvatten ifrån Torne till Vislanda. För att möjliggöra denna överföring krävs därutöver en ny pumpstation mellan Grimslöv och Vislanda vid Skörda.

Projektblad – **Investering för allmän VA-anläggning**	Littera	**A2**
	Upprättat den	2015-01-29
	Upprättat av	UC

Silkesnäs utbyggnad VA



Kort fakta

Utförs år:	2015
Kostnad (kostnadsnivå 2014)	4,5 miljoner kr
Ny-/reinvestering:	nyinvestering
Ort:	Torne
VA-verk/ledningsnät:	Ledningsnät

Beskrivning

Silkesnäs är beläget öst om Torne (öst om Torne bro). En detaljplan för området fastställdes 2012 som ger möjlighet till 14 nya fastigheter. Det finns idag 5-7 fastigheter som kan vara möjliga till att ansluta till det beslutade kommunala verksamhetsområdet. Förfrågningsunderlaget färdigställs under februari månad 2015. Därefter sker en upphandling av entreprenör, denne färdigställer utbyggnaden under hösten 2015. På sikt kan VA-utbyggnaden möjliggöra fortsatt utbyggnad av bebyggelse. I området kommer vissa fastigheters spillavlopp lösas med hjälp av LTA-teknik. Verksamhetsområdet för VA avser endast ren- och spillvatten, dagvattnet ska hanteras av respektive fastighetsägare.

Projektblad – **Investering för allmän VA-anläggning**	Littera	**A3**
	Upprättat den	2015-01-29
	Upprättat av	UC

Sjöatorp utbyggnad VA



Kort fakta

Utförs år:	2016
Kostnad (kostnadsnivå 2014):	6 miljoner kr
Ny-/reinvestering:	nyinvestering
Ort:	Hjortsberga
VA-verk/ledningsnät:	Ledningsnät

Beskrivning

Det område som omfattas av det nya verksamhetsområdet för ren- och spillvatten är beläget väster om Hjortsberga samhälle mellan riksväg 27 och den del av Sjöatorpasjön som kallas Västersjön.

Området består av ett fritidshusområde och den f.d. campingen som avser bebyggas med 21 enfamiljshus.

Det befintliga fritidshusområdet innefattar enligt plan 37 tomter varav flertalet är bebyggda. Idag löses VA-försörjningen genom en privat gemensamhetsanläggning bestående av en vattentäkt och en infiltrationsanläggning inom området.

Ren- och spillvattnet kommer att försörjas från Hjortsberga. De nya ledningarna kommer att förläggas i öst/västlig riktning från Sjöatorp och fram till Gravanäsvägen. Knappt 400 m av ledningen är sjöförlagd. Under 2014 har det framkommit att det förekommer problem med igensatta vattenledningar i Hjortsberga. Detta har medfört att vi har bytt ut en del ledningar under 2014 och kommer att fortsätta med detta under 2015.

Projektblad – Investering för allmän VA-anläggning	Littera	A4
	Upprättat den	2015-01-29
	Upprättat av	BS

Ombyggnad av el och styr, Moheda avloppsreningsverk



Kort fakta

Utförs år:	2016
Kostnad (kostnadsnivå 2014):	12 miljoner kr
Ny-/reinvestering:	reinvestering
Ort:	Moheda
VA-verk/ledningsnät:	VA-verk

Beskrivning

Moheda avloppsreningsverk är dimensionerat för 4500 pe, och belastat till ungefär hälften. Recipient är Mohedaån. Verket byggdes ursprungligen för mekanisk-biologisk rening 1967 och byggdes till med kemisk rening 1975. Driftresultaten är bra och energianvändningen är tillfredsställande.

Inget behov av ytterligare kapacitet finns i Moheda. Något behov av att komplettera reningsprocessen bedöms inte heller föreligga. Recipienten bedöms vara acceptabel. Verket är emellertid ålderstiget och är i behov av modernisering. Under 2012 genomfördes en förstudie avseende modernisering.

Nuvarande styrning fungerar inte tillfredsställande. El-utrustningen är i stort behov av ombyggnad. I samband med denna ombyggnad ansluts avloppsreningsverket till det datoriserade drift och övervaknings-systemet Cactus och vid behov moderniseras processutrustningen. Fiberanslutning finns.

Rensgallren har otillräcklig kapacitet och uppfyller inte normen. Gallren måste därför bytas ut till större.

Slamavvattningsutrustningen är snart i behov av utbyte. Istället för utbyte planeras emellertid utrustning för transport av förtjockat blötslam installeras. Slammet är tänkt att transporteras till Alvesta avloppsreningsverk, för rötning och avvattning. Till detta behövs i huvudsak en maskinell förtjockare och polymerstation, samt slamlager och transportpump för förtjockat slam. Såsom slamlager används lämpligen den avställda slamluftningsbassängen.

Projektblad – **Investering för allmän VA-anläggning**	Littera	**A5**
	Upprättat den	2015-01-29
	Upprättat av	UC

Aplamon utbyggnad VA



Kort fakta

Utförs år:	2017
Kostnad (kostnadsnivå 2014):	3 miljoner kr
Ny-/reinvestering:	nyinvestering
Ort:	Vislanda
VA-verk/ledningsnät:	Ledningsnät

Beskrivning

Aplamon är beläget väster om Vislanda och omfattar cirka 15 fastigheter. Närheten till Vislanda och kommunalt vatten och avlopp medför att en utbyggnad av det allmänna VA-nätet är bästa lösningen för VA i Aplamon. I nuläget är det inte utrett om avloppshanteringen ska lösas med hjälp av LTA-system eller ett konventionellt självfallssystem med en pumpstation.

Projektblad – Investering för allmän VA-anläggning	Littera	A6
	Upprättat den	2015-01-29
	Upprättat av	BS

Torne avloppsreningsverk överföring till Grimslöv



Kort fakta

Utförs år:	2018
Kostnad (kostnadsnivå 2014):	9 miljoner kr
Ny-/reinvestering:	nyinvestering
Ort:	Torne
VA-verk/ledningsnät:	VA-verk

Beskrivning

Torne avloppsreningsverk är dimensionerat för 250 pe, och belastat till ungefär hälften. Verket är i sina äldsta delar från 1950-talet och har sedan dess byggts om- och till vid flera tillfällen. Verket bestod tidigare av slamavskiljare, sedimentering, mellanpumpstation och sluten infiltration. Recipient för infiltrationen är grundvattnet ca 30-40 m från sjön. Den senaste ombyggnaden 2003 initierades av att infiltrationsbäddarna satte igen sig allt oftare. Infiltrationsbäddarna ersattes då med direktfällning i DynaSandfilter, vilket skulle ge så bra resultat att det renade avloppsvattnet kunde släppas ut i Åsnen. Till följd av allvarliga driftsproblem med sandfiltren har dessa ställts av och allt avloppsvattnet infiltreras åter i bäddarna.

Under 2014 utarbetades ett processförslag till ombyggnad av Torne avloppsreningsverk, för att uppnå en lösning på driftproblemen. Förslaget innebär att verket kompletteras med biologisk rening och rensgaller samt separat slamlager. Kostnaderna för föreslagna åtgärder är betydande. Som en mer långsiktig lösning har i stället beslutats, att så snart som möjligt överföra spillvattnet från Torne till Vislanda via Grimslöv. Överföringsledningen mellan Torne och Grimslöv är tänkt att i huvudsak följa den gamla banvallen. Förstudie av ledningsdragningen pågår.

Projektblad – **Investering för allmän VA-anläggning**	Littera	**A7**
	Upprättat den	2015-01-29
	Upprättat av	BS

Ombyggnad av el och styr, Vislanda avloppsreningsverk



Kort fakta

Utförs år:	2019
Kostnad (kostnadsnivå 2014):	10 miljoner kr
Ny-/reinvestering:	reinvestering
Ort:	Vislanda
VA-verk/ledningsnät:	VA-verk

Beskrivning

Vislanda avloppsreningsverk är dimensionerat för 4500 pe, och belastat till något mer än hälften. Recipient är Hönetorpsån, som mynnar i den näraliggande Kojtasjön. Verket byggdes ursprungligen för mekanisk-biologisk rening 1968 och byggdes till med kemisk rening 1974. Driftresultaten är bra. Energianvändningen för uppvärmning är för hög, återvinning på ventilationen saknas.

Inget behov av ytterligare kapacitet finns i Vislanda. Något behov av att komplettera reningsprocess bedöms inte heller föreligga, även om recipienten måste bedömas vara svag. Verket är emellertid ålderstiget och är i behov av modernisering.

Avloppsreningsverket ska anslutas till det datoriserade drift- och övervakningssystemet Cactus. I samband med datoriseringen erfordras el-ombyggnad. Nuvarande styrning fungerar tillfredsställande, men behöver moderniseras. I samband med denna anslutning är det naturligt att vid behov även modernisera process-utrustningen. Fiberanslutning finns.

Slamavvattningsutrustningen är i akut behov av utbyte. Istället för utbyte planeras emellertid utrustning för transport av förtjockat blötslam installeras. Slammet är tänkt att transporteras till Alvesta avloppsreningsverk, för rötning och avvattning. Till detta behövs i huvudsak en maskinell för tjockare och polymerstation, samt slamlager och transportpump för förtjockat slam. Såsom slamlager används lämpligen den avställda slamluftningsbassängen.

Projektblad – Investering för allmän VA-anläggning	Littera	A8
	Upprättat den	2015-01-29
	Upprättat av	BS

Datorisering Moheda vattenverk



Kort fakta

Utförs år:	2019
Kostnad (kostnadsnivå 2014):	3 miljoner kr
Ny-/reinvestering:	nyinvestering
Ort:	Moheda
VA-verk/ledningsnät:	VA-verk

Beskrivning

Moheda vattenverk är byggt 1978, men är trots det i tämligen god kondition. Verket bedöms ha erforderlig kapacitet för överskådlig tid. En viss oro finns för vattenkvaliten finns eftersom vattentäkten ligger nära samhället. Norra delen av vattentäkten har dessutom förhöjda salthalter som bedöms härröra från vägstationen på Alvestavägen.

Vattenverket ska anslutas till det datoriserade drift- och övervakningssystemet Cactus. I samband med datoriseringen erfordras viss el-ombyggnad. Fiberanslutning finns.

Projektblad – Investering för allmän VA-anläggning	Littera	A9
	Upprättat den	2015-01-29
	Upprättat av	BS

Utbyte spaltsilar Alvesta avloppsreningsverk



Kort fakta

Utförs år:	2017
Kostnad (kostnadsnivå 2014):	6 miljoner kr
Ny-/reinvestering:	reinvestering
Ort:	Alvesta
VA-verk/ledningsnät:	VA-verk

Förnyelse Alvesta avloppsreningsverk



Kort fakta

Utförs år:	2022
Kostnad (kostnadsnivå 2014):	15 miljoner kr
Ny-/reinvestering:	nyinvestering
Ort:	Alvesta
VA-verk/ledningsnät:	VA-verk

Ombyggnad av el och styr, Alvesta avloppsreningsverk



Kort fakta

Utförs år:	2022
Kostnad (kostnadsnivå 2014):	15 miljoner kr
Ny-/reinvestering:	reinvestering
Ort:	Alvesta
VA-verk/ledningsnät:	VA-verk

Beskrivning

Alvesta avloppsreningsverk är dimensionerat för 12000 pe, och har kapacitet för en ökad belastning från Alvesta under överskådlig tid. Recipient är Salen. Verket byggdes ursprungligen 1954, större om- och tillbyggnader genomfördes 1971 och 1981. Avloppsreningsverket har mekanisk, biologisk och kemisk rening samt slutfiltrering. Verket är utformat för begränsad kväverening (nitrifikation).

Driftresultaten är bra för Alvesta avloppsreningsverk, men tidigare har riktvärdet för nitrifikationsgraden varit svår att uppnå vissa år. Energianvändningen tillfredsställande, men kunde vara lägre. Avloppsreningsverket är med hänsyn till sin ålder i tämligen god kondition.

Tillståndet för Alvesta avloppsreningsverk ska omprövas enligt Miljöbalken. Troligen kommer krav på kväverening. Detta medför investering i ytterligare ett processteg och ökade driftskostnader.

Delar av processutrustningen är ålderdomlig. Utslitna maskinella enheter måste kontinuerligt repareras eller bytas ut. Spaltsilarna och renshanteringen är i stort behov av ombyggnad. Ålderstecken syns dessutom numer på betongen i bassänger och kanaler. Under 2012 genomfördes en principutredning avseende grovavskiljningen.

Avloppsreningsverket är inte anslutet till det datoriserade drift- och övervakningssystemet Cactus. I samband med datoriseringen erfordras el-ombyggnad. Nuvarande styrning fungerar tillfredsställande, men behöver moderniseras. Fiberanslutning finns.

Avloppsreningsverket föreslås kompletteras för att kunna ta emot blötslam från Moheda och Vislanda avloppsreningsverk. Som lagringsvolym kan avställd gravitationsförtjockare användas. Avsikten är att tillföra detta slam till rötkammaren.

Projektblad – Investering för allmän VA-anläggning	Littera	A10
	Upprättat den	2015-01-29
	Upprättat av	UC

Härlöv utbyggnad VA



Kort fakta

Utförs år:	2022
Kostnad (kostnadsnivå 2014):	10 miljoner kr
Ny-/reinvestering:	nyinvestering
Ort:	Härlöv
VA-verk/ledningsnät:	Ledningsnät

Beskrivning

I Härlöv finns idag cirka 50 bostäder av vilka flertalet är permanentbostäder. En viss utbyggnad är möjlig av bostäder i området. I Pehrscos utredning från 2011 utreds möjligheten till kommunalt verksamhetsområde för ren- och spillvatten. I nuläget bedöms en överföringsledning från Härlöv till Moheda som passerar bebyggelse i Sjöudden och Sjöholmen vara den bästa lösningen utifrån ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Projektblad – Investering för allmän VA-anläggning	Littera	A11
	Upprättat den	2015-01-29
	Upprättat av	BS

Hjortsberga pumpstation



Kort fakta

Utförs år:	2023
Kostnad (kostnadsnivå 2014):	1,5 miljoner kr
Ny-/reinvestering:	reinvestering
Ort:	Hjortsberga
VA-verk/ledningsnät:	VA-verk

Ny pumpstation Forsa



Kort fakta

Utförs år:	2023
Kostnad (kostnadsnivå 2014):	1,0 miljoner kr
Ny-/reinvestering:	nyinvestering
Ort:	Hjortsberga
VA-verk/ledningsnät:	VA-verk

Beskrivning

Pumpstation Hjortsberga överför idag spillavloppet ifrån Hjortsberga till Alvesta. Pumpstationen är belägen på den plats där Hjortsbergas sedan länge avvecklade avloppsreningsverk låg. Delar av det gamla avloppsreningsverket används idag som bräddmagasin.

Överföringsledningens kapacitet behöver ökas. Ett principförslag har tagits fram. Förslaget innebär en modernisering av befintlig pumpstation i Hjortsberga och en ny pumpstation i Forsa. Båda pumpstationerna ska anslutas till det datoriserade drift- och övervakningssystemet Cactus. Den näraliggande bebyggelsen i Forsa kommer kunna anslutas via den nya pumpstationen.

Projektblad – Investering för allmän VA-anläggning	Littera	A12
	Upprättat den	2015-01-29
	Upprättat av	BS

Reservkraft till Aringsberg pumpstation



Kort fakta

Utförs år:	2021
Kostnad (kostnadsnivå 2014):	0,8 miljoner kr
Ny-/reinvestering:	nyinvestering
Ort:	Alvesta
VA-verk/ledningsnät:	VA-verk

Reservkraft till Alvesta avloppsreningsverk



Kort fakta

Utförs år:	2022
Kostnad (kostnadsnivå 2014):	1,2 miljoner kr
Ny-/reinvestering:	nyinvestering
Ort:	Alvesta
VA-verk/ledningsnät:	VA-verk

Reservkraft till Järnvägsparken pumpstation



Kort fakta

Utförs år:	2023
Kostnad (kostnadsnivå 2014):	0,8 miljoner kr
Ny-/reinvestering:	nyinvestering
Ort:	Alvesta
VA-verk/ledningsnät:	VA-verk

Beskrivning

Alvesta avloppsreningsverk bör förses med reservkraft för att säkra driften vid strömavbrott. Monteringen av reservkraftsaggregat görs lämpligen i samband med erforderlig förnyelse av verket ska utföras efter att aktuell omprövning är genomförd, se projektplad A9. Då allt avloppsvatten pumpas till verket behöver även strömförsörjningen till pumpstationerna säkras. Pumpstationerna Järnvägsparken och Aringsberg ska därför kompletteras med reservkraft, medan pumpstation KLS och Hallanäs inte behöver något egen reservkraft eftersom stationerna matas med ström från avloppsreningsverket.

Projektblad – Investering för allmän VA-anläggning	Littera	A13
	Upprättat den	2015-01-29
	Upprättat av	BS

Flytt av Hulevik avloppsreningsverk



Kort fakta

Utförs år:	2024
Kostnad (kostnadsnivå 2014):	9 miljoner kr
Ny-/reinvestering:	reinvestering
Ort:	Lönashult
VA-verk/ledningsnät:	VA-verk

Beskrivning

Hulevik avloppsreningsverk är dimensionerat för 125 pe. Belastningen varierar mycket under året, vintertid ca 30 personer och sommartid ca 150 personer. Verket består av slamavskiljare, mellanpumpstation och sluten infiltration/markbäddar. Verket fick sin nuvarande utformning efter ombyggnaden 1996. Recipient är Åsnen och grundvattnet ca 30-40 m från sjön. Avloppsreningsverket är anslutet till det datoriserade drift- och övervakningssystemet Cactus, men ännu inte taget i drift.

Anläggningen fungerar som avsett, trots de stora belastningsvariationerna. På sikt är det dock lämpligt att förbättra reningen av avloppsvattnet och flytta verket bort från samhället.

Projektblad – **Investering för allmän VA-anläggning**	Littera	**A14**
	Upprättat den	2015-01-29
	Upprättat av	UC

Omläggning äldre VA



Kort fakta

Utförs år:	årligen
Kostnad (kostnadsnivå 2014):	1 milj. kr/år
Ny-/reinvestering:	reinvestering
Ort:	ej platsbestämt
VA-verk/ledningsnät:	Ledningsnät

Beskrivning

Även vid en god planering erfordras en odefinierad budgeterad årlig kostnad. Detta beror på att det finns många oförutsedda händelser som påverkar budgeten. En anledning är de många förändringsarbeten som sker i kommunen genom andras försorg t ex gatuarbeten utförda av kommun, kommunala och privata bolag. Dessa är svåra att förutse men kan generera stora renoveringsarbeten för att skapa samordningsvinster. Exploatörer, kommunala och privata aktörer kan också påverka VA-kollektivets investeringar. Därutöver är det vanligt att mindre arbeten blir till mer kostnadskrävande projekt då det visar sig att framgrävda ledningar är av sämre kvalitet än förväntat. Det är av yttersta vikt att en buffert finns i budgeten för denna typ av arbete.

Projektblad – Investering för allmän VA-anläggning	Littera	A15
	Upprättat den	2015-01-29
	Upprättat av	BS

Driftövervakning



Kort fakta

Utförs år:	årligen
Kostnad (kostnadsnivå 2014):	1,5 milj. kr/år
Ny-/reinvestering:	nyinvestering
Ort:	ej platsbestämt
VA-verk/ledningsnät:	VA-verk


Beskrivning

VA-anläggningarna i Alvesta kommun ansluts successivt till Växjö VA-verks datoriserade drift- och övervakningssystem Cactus. Arbetet kommer att ta många år. Hittills har de fyra mindre avloppsverken i södra kommundelen delvis anslutits. Kvar att ansluta är de tre största verken, samt huvuddelen av pumpstationerna. När det gäller vattenverken har hälften anslutits, kvarstår gör Moheda, Torne och Hulevik vattenverk. En investeringstakt på 1,5 miljoner per år kommer att medföra att några pumpsstationer och småverk kan anslutas varje år.

Härutöver tillkommer anslutning av de större vatten- och avloppsreningsverken, dessa arbeten anges som specifika investeringar. I samband med datoriseringen erfordras el-ombyggnad av anläggningarna.

Projektblad – Investering för allmän VA-anläggning	Littera	A16
	Upprättat den	2015-01-29
	Upprättat av	UC

Orrakullen nytt industriområde



Kort fakta

Utförs år:	ej beslutat
Kostnad (kostnadsnivå 2014):	4,5 miljoner kr
Ny-/reinvestering:	nyinvestering
Ort:	Alvesta
VA-verk/ledningsnät:	Ledningsnät

Beskrivning

Orrakullen är ett nytt industriområde vid västra infarten till Alvesta. Området uppgår till cirka 43 ha, varav cirka 32 ha utgör kvartersmark. Verksamhetsområde för V, S och D kommer att upprättas.

Spillvatten kommer att anslutas vid Ilabäcksgatan som ligger ca 600 m sydöst om Orrakullen. Renvatten kommer troligtvis att anslutas vid samma punkt men kanske även via en anslutning från Påvelsgård. Vidare utredning behövs för att säkerställa tillräcklig med vattentillgång till Orrakullen. Orrakullens vattenuttag kommer att påverka vattenleveveransen till Hjortsberga, vilket också måste beaktas.

Höga krav ställs i detaljplan på dagvattenhanteringen. Dagvatten från tomtmark ska tas omhand lokalt och hanteras enligt följande principer:

Vatten från hårdgjorda ytor ska ledas ut över gräsytor eller andra genomsläppliga ytor till stråk där vattnet ges möjlighet att infiltrera. Härmed minimeras flödena samtidigt som eventuella föroreningar i vattnet tas upp och binds i vegetationen.

Minst 15% av fastighetsarean ska utgöras av infiltrationsbenägen yta. Minst 230 m^3/ha fastighetsarea skall utgöras av fördröjningsmagasin för dagvatten och anordnas på respektive tomt. Samtliga gator förses med dagvattenstråk för fördröjning av dagvatten.

Efter fördröjning leds dagvattnet vidare till dagvattendammar/fördröjningsmagasin i naturområde i sydöstra delen av Orrakullen.

Den totala kostnaden för utbyggnaden av VA till Orrakullen kommer att kosta VA-kollektivet cirka 4,5 mkr, resterande kostnad bekostas av skattekollektivet.

Bilaga B – Utkast till underhållsplan, ledningsnät

OBS, detta dokument kommer att kompletteras med fler underhållsåtgärder på VA- verk och andra VA-anläggningar.

B1 Bakgrund

Det beräknade nyanskaffningsvärde för Alvesta kommuns allmänna VA-ledningar är ca 1 500 miljoner kronor. VA-ledningssystemet är till stora delar utbyggt under åren 1950-1980. En del av VA-nätet, i framförallt Alvesta, är utbyggt tidigare.

Värdet av de samlade tillgångarna medför att det är av stor vikt att underhåll och investeringar sker på ett kunskapsbaserat och planerat sätt. Denna underhållsplan är avsedd att utgöra den plattform som erfordras för att styra verksamhetens framtid.

Underhållsplanen ska behandla VA-systemets underhåll och det därtill hörande utredningsarbetet. På grund av att framtagandet av underhållsplanen är tidskrävande utarbetas denna i etapper. Första etappen, som berör ledningsnätets underhåll, är påbörjad. Den redovisas här i ofullständigt skick och avsikten är att fortsätta arbetet under 2015. Andra etappen utgörs av underhåll för VA-verk och tillhörande behov av utredningsarbete.

***Faktaruta 1**: VA-verksamheten i siffror 2015-01-13:*

VA-ledningssträckor:

Vattenledningar:	ca 186 km
Avloppsledningar	ca 182 km
(varav ca 35 km är tryckavloppsledningar)	
Dagvattenledningar	117 km
Servisledningar	ca 4400 st.

Armaturer:

Nedstigningsbrunnar	4563 st.
Spolbrunnar	780 st.
Rännstensbrunnar	2010 st.
Avstängningsventiler	1340 st.
Brandposter	507 st.
Vattenverk:	5 st.
Avloppsreningsanläggningar:	7 st.
Pumpstationer:	33 st.

B2 Vattenledningar

Sammanfattning vattenledningar

Vattenledningsnätet är för närvarande förhållandevis tätt. Det förekommer dock problem med rost-, utmattnings- och skjuvskador som måste åtgärdas.

Den viktigaste åtgärden avseende vattenläckor är att byta ut alla kvarvarande galvade ledningar. Totalt återstår det ca 3800 m galvade ledningar samt ca 500 st galvade serviser.

Ett annat stort problem är de ledningar som ligger olämpligt placerade. Ett ledningsbrott på dessa ledningar kan få förödande konsekvenser. På många utav dessa ledningar innebär en kraftig läcka att grunden till hus eller garage spolas bort. Bortsett ifrån de skadeståndsanspråk detta genererar innebär en läcka även vattenbortfall under en längre tid till uppströms liggande abonnenter.

Vattenkvalitén är bra i hela kommunen.

Problemområden:

B2.1 Ledningar som ligger olämpligt placerade

På ett antal ställen har ledningen lagts på ett sådant sätt att de i nuläget är svåra att nå vid ett röravbrott el dyl. I vissa fall är det ledningar med mycket hög prioritet.

Exempel på detta är:

- Vattenledning mellan Fuxvägen och Fjärilsvägen
- Vattenledning mellan Fjärilsvägen och Odlingsvägen
- Vattenledning mellan Odlingsvägen och Sländvägen
- Vattenledning vid Växjövägen 2, Moheda
- Vattenledning (galv) vid Munkvägen 15, Alvesta
- Vattenledning mellan Norrgatan och Allbogatan
- Kv Älgen, Hagaparken Alvesta (oklar sträckning)
- Lilla Vägen och Engagatan Kv Skölden (oklar sträckning)

B2.2 Plastledningar

Generellt sett har vi få problem med vattenledningar av plast. Exempel på problem är:

- Ehri-muffar – Finns enbart i Blädinge. Dessa muffar är inte åldersbeständiga och genererar många vattenläckor. Ett mycket stort antal skarvar är utbytta men inte alla. Det finns inte registrerat vilka skarvar som redan är bytta.
- PVC-ledningar – Finns en kort sträcka i Tallvägen, Moheda

B2.3 Yttre korrosion (galv- och segjärnsrör)

Galvledningar har problem med korrosionen vilket medför att ledningarna ofta börjar läcka 25-30 år efter att de anlades. En del galvledningar är redan sanerade med det återstår ca 3800 m huvudledningar och ca 500 st serviser.

Utbyte av de galvade ledningarna har en mycket hög prioritet. De kvarvarande galvledningarna är oftast minst 50 år gamla. Detta är osedvanligt mycket för denna typ av rör.

Vissa segjärnsledningar har blivit otäta p.g.a. yttre korrosion, på vissa ställen redan efter 15 år. Detta fenomen uppstår främst i vissa jordarter.

Galvade ledningar finns idag bland annat i:

- Alvesta t ex Engagatan och parallellt med västra huvudledningen vid Munkvägen.
- Torpsbruk
- Hjortsberga

Galvade serviser finns i alla tätorter men kanske mest i:

- Torpsbruk
- Alvesta
- Hjortsberga

B2.4 Inre korrosion (gjutjärnsledningar)

Problemen är ganska spridda och kan i regel inte knytas till något speciellt geografiskt område.

B2.5 Missfärgat vatten

Stora delar av vårt vattenledningsnät är vatten/luftspolat under de senaste åren. I dagsläget är problemet med missfärgat vatten förhållandevis litet.

B2.6 Skjuvläckor

Problemen är ganska spridda och kan i regel inte knytas till något speciellt geografiskt område.

B2.7 Armaturer

Vattenledningsnätet har ett stort antal armaturer, t.ex. ventiler, brandposter, spolposter, luftare, vars funktion är nödvändig för säker vattenleverans. Idag finns inte några rutiner för funktionskontroll m.m. En rutin bör arbetas fram där det framgår hur armaturerna ska prioriteras samt med vilka tidsintervaller eventuella åtgärder ska göras.

B2.8 Vattentryck som i vissa fall är för lågt

Ett utredningsarbete pågår. Problemen är överskådliga och genererar inga större problem. Kända problemområden är:

- Kornvägen, Torpsbruk
- Spåningslanda

B2.9 Mätstationer

För att minimera vattenläckorna till ett minimum bör ett antal mätpunkter installeras ute på vattenledningsnätet. Dessa kan användas till att se hur mycket vatten som läcker ut ur systemet. Rätt placerade kan de även hjälpa till att bestämma det geografiska läget på läckan.

B2.10 Vattennätsmodeller

Kontrollera modellernas existens och relevans. Modellen för Grimslöv måste uppdateras.

B3 Spillvattenledningar

Sammanfattning Spillvattenledningar

Åtgärder mot källaröversvämningar måste prioriteras. Utbyte av vissa material som t.ex. lerrör och tryckavloppsledningar anlagda före 1974 av PVC NT måste utföras så snart som möjligt.
Det ovidkommande vattnet till spillvattennätet måste minimeras. Det ovidkommande vattnet består till största delen av:

Grundvattenpåverkan, kan bero på inläckage eller till spillvattenledningarna anslutna husgrundsdräneringar.

Nederbördspåverkan, kan bero på felkopplade hårdgjorda ytor eller överläckage från dagvatten- till spillvattenledningar.

En kartläggning av dessa problem måste fortsätta och dessutom intensifieras.

Problemområden:

B3.1 Ledningar som ligger olämpligt placerade

Eftersom dessa ledningar oftast ligger mycket besvärligt till måste vi ha en högre kontroll och säkerhet på dessa ledningar. En raserad olämpligt placerad spillvattenledning innebär att hela området uppströms däms. För att lösa de problem som då uppstår måste man transportera spillvattnet med slamsug eller pumpa runt det med slang ovan jord.

Alla olämpligt placerade spillvattenledningar sammanfaller med de olämpligt placerade vattenledningarna under punkt 1.1.

B3.2 Inläckage

Inläckage är i olika grad problem vid alla verk.

Många utredningar är gjorda sedan tidigare. En sammanställning av dessa bör göras.

De besvärligaste områdena finns i:

- Grimslöv
- Hjortsberga
- Blädinge

B3.3 Överläckage från dagvattenledning till spillvattenledning

Detta är ett allt mer uppmärksammat problem. I dagsläget saknar vi kunskap om aktuellt läge i Alvesta kommun.

B3.4 Sättningar på ledningarna

Problemet finns på många ställen. De största problemen finns där ledningarna ligger med dåligt fall. Problemet är svårt att avhjälpa eftersom ledningarna redan från början är lagda med för lite fall. Anledningen till de dåliga fallen är oftast ett antal källare som har placerats för lågt.

B3.5 Otäta nedstigningsbrunnar

Problem med detta är ej områdesorienterade utan påträffas på olika ställen. Åtgärdas efterhand.

B3.6 Felkopplingar

Felkopplingar är sällsynt förekommande och utgör inte något egentligt problem.

B3.7 Hårdgjorda ytor kopplade till spillvattenledning

Hårdgjorda ytor ska vara kopplade till dagvattensystemet. Det finns dock hårdgjorda ytor som är kopplade till spillvattennätet och därigenom belastar våra reningsverk samt riskerar att överbelasta vårt spillvattennät.

Orsaken till kopplingen till spillvattennätet kan bero på flera orsaker. En anledning är avsaknad av dagvattennät i området.

En annan anledning är ett ursprungligt kombinerat system (både dag och spill i samma ledning) som har i efterhand gjorts till ett duplikatsystem (dag och spill separata ledningar). Vid den senare kompletterade dagvattenledningen är det sällsynt att kommunen har krävt att fastighetsägaren kopplar om sitt dagvatten till dagvattennätet.

En tredje orsak kan vara direkta felkopplingar som ej är godkända av kommunen.

Sedan tidigare finns mycket utredningar utförda. En sammanställning över inskaffad kunskap samt en policy över hur detta hanteras måste tas fram.

B3.8 Bräddpunkter

Bräddpunkter är installationer i ledningsnätet som fungerar som säkerhetsventiler. Vid en överbelastning ska vattnet rinna ur spillvattensystemet till ett vattendrag nästan uteslutande via en dagvattenledning. Vi måste ha ett ledningssystem där det endast i yttersta nödfall och utan regelbundenhet bräddar orenat vatten till våra vattendrag. Det är också av yttersta vikt att se till att vatten inte går från dagvattensystemet till spillvattennätet och överbelastar det. För att detta inte ska ske har de flesta bräddavlopp försetts med backventil.

B3.9 Avloppsstopp

- Problem vid dåliga fall.
- Fettavskiljare. Vi saknar policy för fett- och oljeavskiljare. Problem finns på olika ställen.

B3.10 Ledningsmaterial (lerrör, tryckavl. Ledn. Pn6 äldre än 1974)

Det finns ett antal tryckavloppsledningar som är byggda i början av 70-talet och som idag ger stora problem. Mjukgörarna urlakas och rören blir sköra. Vi har ett mycket stort antal läckor på dessa ledningar. Merparten av dessa är utbytta men en del arbete kvarstår.

B3.11 Dåligt utförda inkopplingar

Svårt att utifrån se och planera in vilka inkopplingspunkter som är i behov av underhåll/omkoppling. Problematiska inkopplingar åtgärdas därför efter hand som behovet uppdagas.

B3.12 Rötter i ledningar

B3.13 Gamla brunnslock och dexlar

B3.14 Ledningsregister

Arbetet med att få ledningskartan ut till läsplatta ute vid arbetsplats måste fortgå.

B3.15 Källaröversvämningar

Under de senaste 6-7 åren har mycket data samlats in om ledningsnätet i samband med källaröversvämningar. Många förbättringar har gjorts under åren. En samlad bedömning bör göras för att se på det fortsatta arbetet med förebyggande åtgärder.

B4 Dagvattenledningar

Arbetet med en underhållsplan för dagvattenledningar är inte påbörjat. Avsikten är att arbetet kommer färdigställas senast år 2018, se Kap 2, Tabell 1 Planerade åtgärder, punkt nr **15**.

B5 Förorenad mark

Förorenad mark kan utgöra en stor risk för VA-verksamheten. Hantering av markföroreningar kräver därför stor uppmärksamhet i all VA-verksamhet. Detta gäller såväl vid underhåll som vid exploatering.

Markföroreningar försämrar möjligheten till uttag av grundvatten, både för kommunala vattentäkter och enskilda brunnar på landsbygden. Det kan dessutom finnas risk att dricksvatten kontamineras om ledningar dras genom förorenad mark. Vissa typer av föroreningar, till exempel petroleumföroreningar, kan tränga in i vissa typer av ledningsmaterial.

Eftersom ledningsgravar utgör spridningsvägar, riskerar markföroreningarna få ökad spridning till följd av ledningsutbyggnad. Risk kan dessutom föreligga för inströmning av förorenat vatten i både spill- och dagvattennät och vidare till recipient. Vidarespridning kan ske till avloppsreningsverk, där reningsprocessen och slamkvaliteten kan komma att påverkas.

Potentiellt förorenade områden finns riskklassificerade i Länsstyrelsens EBH-databas. Det finns också misstänkta föroreningar som inte är inventerade och bedömda. Därutöver är man alltid skyldig att underrätta tillsynsmyndigheten, om en förorening påträffas.

Öster om Moheda tätort finns ett större område som är förorenat av petroleumprodukter och som Försvarsmakten håller på att sanera. Generalläkaren är tillsynsmyndighet. Målet är att klara kravet för mindre känslig markanvändning. Framtida påverkan på VA-anläggningen i Moheda kan befaras.

Rutiner bör finnas för hantering av frågor om förorenad mark i såväl underhålls- som exploateringsfasen. Inriktning bör vara att föroreningar som kan påverka renvatten, spillavlopp och dagvatten ska identifieras.

Bilaga C – Prioritering av VA-utbyggnad

Klassning av områden

I kommunens VA-översikt avsnitten 4.2.1.1 till 4.2.1.8, identifierades 40 områden där det behövs ett ställningstagande till hur vatten- och avloppsförsörjning bör lösas långsiktigt. Samtliga dessa områden har i detta dokument fått en klassning i intervallet A-D. Listan i VA-översikten har kompletterats med ytterligare några områden. A innebär att en åtgärd är nära förestående, medan i område D bedöms det vara mest lämpat att fortsätta med enskilda anläggningar.

Klassningen av de olika områdena är till stora delar baserad på den inventering av de enskilda avloppen som är genomförd i kommunen.

I klassningen har även framtida klimatförändringar vägts in. Det gäller inte minst de mest sjönära utpekade områdena. I deras fall kommer det förespråkas samordnade avloppslösningar där eventuella markutsläpp ska ske på betryggande höjd över nuvarande yt- och grundvattennivå. Hög skyddsnivå ska tillämpas.

I några fall finns det beslut om tidsramar för inrättande eller utökning av verksamhetsområden för VA, dessa områden tillhör klass A. För områden som tillhör klasserna B och C redovisas en mer ungefärlig tidpunkt för genomförande av åtgärder. Samhällsutvecklingen kan på sikt medföra förändringar i prioriteringen mellan de redovisade områdena.

Angivet antal fastboende i de olika områdena, är baserat på uppgifter från SCB 2012.

Klass A

I denna klass återfinns områden som kommunen redan har beslutat ska bli kommunala verksamhetsområden, som Sjöatorp och Silkesnäs. I gruppen finns även Aplamon som Länsstyrelsen anser bör bli en del av verksamhetsområdet för spillvatten i Vislanda. Härlöv som har drygt 40 bostadshus och ligger vid sjön Furen tillhör också Klass A. Härlöv tillhör klass A på grund av sitt geografiska läge samt av ett relativt stort antal bostadshus. Gränaforsa ligger nära Mohedaån och de flesta avloppen där har så dålig status att området hamnat i klass A.

Samtliga områden i denna klass bör ingå i ett kommunalt verksamhetsområde för spillvatten. Åtgärder bör genomföras inom ett till sju år.

Klass B

I denna klass ingår områden som är i behov av åtgärd. Åtgärden kan bestå av att ansluta spillvattnet till allmän anläggning eller till en gemensamhetsanläggning. Prioriteringsordningen inom klassen kan komma att ändras, beroende på nybyggnation eller utökning av verksamhetsområde. Anläggandet av nya överföringsledningar kan också påverka ordningen.

I klass B finns även några områden som inte ligger i direkt anslutning till ett befintligt verksamhetsområde. I dessa områden kan det alternativt bli aktuellt med en gemensamhetsanläggning eller möjligen en annan form av samordnad VA-lösning. Tidsramen för åtgärd är i dessa områden satt till 12 år.

Klass C

I klass C ingår främst områden som på sikt har behov av samordnade VA-lösningar. För denna klass prioriteras gemensamhetsanläggningar eller samordnade lösningar framför allmänna anläggningar. Anläggandet av nya överföringsledningar kan dock göra att några områden blir aktuella för anslutning till allmän anläggning.

I klass C ingår även områden där det finns en hög andel nybyggda enskilda anläggningar. När dessa ska ersättas kan det bli tal om en annan lösning än den som gäller idag.


Klass D

Områden som tillhör denna klass bedöms för närvarande kunna lösa sin VA-försörjning i form av små enskilda anläggningar. På längre sikt kan det bli aktuellt med anslutning till kommunalt VA-nät eller att inrätta gemensamhetsanläggningar. De flesta av områdena är redan inventerade och i många fall är även de uttjänta enskilda anläggningarna utbytta mot nya.

Nyexploatering i eller kring områdena kan medföra att det blir aktuellt med nya ställningstaganden.


Tidsaxel

Utbyggnad av samordnade VA-lösningar bör för respektive klass ske senast enligt figur nedan:



VA-försörjning, klassning av områden	Littera	38
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	

Silkesnäs/Torne:



Område: Silkesnäs/Torne

Antal bostadshus: 8 st

Antal permanentboende: 15 personer

Beskrivning: Utbyggnad av det beslutade kommunala verksamhetsområdet på Silkesnäs udde ger förutsättningar för fortsatt utveckling norrut. Nyligen antagen detaljplan medger ytterligare bebyggelse i utvecklingsområdet norr om verksamhetsområdet för VA i Torne. Området har klassats som LIS-område.

Inventering: Området är inventerat 2010. Krav på åtgärder har ännu inte skickats ut.

Behov av åtgärder, bedömning: Etapp I ska vara utbyggd senast våren 2016.
Genom utbyggnad av allmänt VA kan befintlig bebyggelse få långsiktigt hållbara VA-lösningar. Dessutom finns förutsättningar för att området kan fortsätta att utvecklas enligt intentionerna i LIS-planen.

Bedömning: Klass A, allmän anläggning. Utökning av verksamhetsområde. Etapp I utbyggd senast 2015.	**Bedömd kostnad (kostnadsnivå 2014): 5,5 Mkr**

VA-försörjning, klassning av områden	Littera	21
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	

Sjöatorp:



Område: Sjöatorp

Antal bostadshus: 33

Antal permanentboende: 26 personer

Beskrivning: Äldre fritidsområde med allt mer permanentboende. Utvecklingsområde. Befintlig gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp finns.

Antalet bostadshus avser de befintliga husen i området. Nyligen antagen detaljplan medger byggande av drygt 20 stycken nya bostadshus.

Området är klassat som LIS-område.

Inventering: Området är ej inventerat

Behov av åtgärder, bedömning:
Klass A. Samordnad lösning av vatten och avlopp. Anslutning till allmän anläggning ska ske via överföringsledningar till Hjortsberga. Utbyggnaden ska vara genomförd senast 2017 (Kf-beslut 2012-05-02 om kommunalt verksamhetsområde för VA genomförs senast 2017-05-01).

Utbyggnaden av kommunal VA vid Sjöatorp ger förutsättningar för god fortsatt bebyggelseutveckling i området. Befintligt fritidsområde får långsiktigt god VA-försörjning och förutsättningar ges till utveckling med ytterligare ca 20 bostadshus. De ytterligare bostäderna finns planerade i detaljplanen för området. Anslutningen till allmän anläggning i området ger en utveckling i linje med kommunens LIS-plan.

Bedömning: Klass A, allmän anläggning. Utökning av verksamhetsområde. Etapp I utbyggd senast 2015.	**Bedömd kostnad (kostnadsnivå 2014): 6 Mkr**

VA-försörjning, klassning av områden	Littera	27
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	

Aplamon:

Område: Aplamon

Antal bostadshus: 12 st.


Antal permanentboende: 26 personer

Beskrivning: Bostadshus som ligger nära verksamhetsområdet för VA i Vislanda.

Inventering: inventerat 2010. De flesta anläggningarna är underkända.

Behov av åtgärder, bedömning:

Klass A, allmän anläggning. Byggs ut 2017



Bedömning: Klass A, allmän anläggning. Byggs ut 2017.	**Bedömd kostnad (kostnadsnivå 2014): 3 Mkr**

VA-försörjning, klassning av områden	Littera	11
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	

Gränna forsa:

Område: Gränna forsa

Antal bostadshus: 20 st.

Antal permanentboende: 31 personer


Beskrivning: By som ligger vid Mohedaån. Flera avlopp mynnar mot ån.

Inventering: inventerat 2014. Flertalet avlopp är underkända.

Behov av åtgärder, bedömning: Klass A, Allmän anläggning.

Förstudie för VA-ledningar i Gränna forsa bör ske gemensamt med Kronobergshed och Boatorp/Ryd.

Överföringsledningar till Moheda. Byggs ut 2021.



Bedömning: Klass A, allmän anläggning. Överföringsledning till Moheda. Byggs ut 2021.	**Bedömd kostnad (kostnadsnivå 2014): 10 Mkr**

VA-försörjning, klassning av områden	Littera	13
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	

Härlöv:

Område: Härlöv

Antal bostadshus: 43


Antal permanentboende: 75

Beskrivning: By vid sydöstra delen av sjön Furen. Utvecklingsområde.

Inventering: Inventerat 2014. Hög andel underkända avlopp.

Behov av åtgärder, bedömning:
Principutredning.
Klass A, Allmän anläggning.
Byggs ut 2022.

Enligt en översiktlig VA-utredning är det möjligt att ansluta Härlöv till ledningsnätet i Moheda, vilket skulle innebära att områdena Sjöanäs (13 bostadshus/fritid) och Sjöholmen (17 bostadshus/fritid) kan anslutas på ledningen mellan Härlöv och Moheda. En sådan lösning skulle innebära att Sjöanäs och Sjöholmen, som båda är LIS-områden, kan utvecklas med långsiktigt hållbara VA-lösningar.



Bedömning: Klass A, Allmän anläggning. Byggs ut 2022.	**Bedömd kostnad:**

VA-försörjning, klassning av områden	Littera	9
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	

Boatorp/Ryd:

Område: Boatorp/Ryd

Antal bostadshus: 28 st


Antal permanentboende: 69 personer

Beskrivning: Randområde öster om Moheda. Intresse finns för landsbygdsboende. Är med som utvecklingsområde för bostäder i fördjupad översiktsplan för Moheda.

Inventering: Inventerat 2014. Flertalet underkända.

Behov av åtgärder, bedömning: Klass B. Allmän anläggning. Utbyggt 2021. Förstudie samordnas med Grännaforsa**.**

I vissa delar av området kan det bli aktuellt med enskilda lösningar.



Bedömning: Klass B. Allmän anläggning. Byggs troligtvis ut i samband med Grännaforsa.	**Bedömd kostnad:**

VA-försörjning, klassning av områden	Littera	14
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	

Kronobergshed:



Område: Kronobergshed

Antal bostadshus: 16 st

Antal permanentboende: 15 personer

Beskrivning: By med skola vid riksväg 126, tät bebyggelse.

Inventering: Inventerat 2014. Flertalet avlopp är underkända.

Behov av åtgärder, bedömning: Klass B. Allmän anläggning. Förstudie utförs gemensamt med Grännaforsa.

Området har idag verksamheter i form av segelflygklubb, golfbana, skjutbana, hundklubb, skola och dagis. Ett kommunalt verksamhetsområde för VA i området ger förutsättningar för långsiktigt hållbara lösningar för både för verksamheter och eventuellt tillkommande bostadshus.

Byggs ut senast 2026.

Bedömning: Klass B, allmän anläggning. Överföringsledningar till Moheda. Utbyggt senast 2026.	**Bedömd kostnad:**

VA-försörjning, klassning av områden	Littera	16
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	

Dansjö

Område: Dansjö


Antal bostadshus:

Antal permanentboende: 15 personer.

Beskrivning: Utvecklingsområde

Inventering: Inventerat 2014. Flertalet avlopp är underkända.

Behov av åtgärder, bedömning: Klass B, allmän anläggning. Utbyggnad 2025.



Bedömning: Klass B, allmän anläggning. Byggs ut 2025.	Bedömd kostnad (kostnadsnivå 2014): **10 Mkr** tillsammans med Hjärtanäs**.**

VA-försörjning, klassning av områden	Littera	15
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	

Hjärtanäs:

Område: Hjärtanäs


Antal bostadshus: 15 st

Antal permanentboende: 28 personer

Beskrivning: Tät bebyggelse strax norr om Alvesta

Inventering: Inventerat 2014. Flertalet avlopp är underkända.

Behov av åtgärder, bedömning: Klass B. Allmän anläggning.
En samlad VA-lösning för Hjärtanäs med anslutning till kommunala nätet bör ses i ett större perspektiv med möjligheter för utveckling av Hjärtenholmsområdet vilket är i linje med kommunens översiktsplan. Här kan då ges förutsättningar för etablering av verksamheter med koppling till lantbruksmuseet och därmed förenliga intressen.
Förstudie. Byggs ut 2025.



Bedömning: Klass B. Allmän anläggning. Byggs ut 2025	**Bedömd kostnad (kostnadsnivå 2014):** **10 Mkr** tillsammans med Dansjö.

VA-försörjning, klassning av områden	Littera	8
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	2015-01-29

Vegby:

Område: Vegby


Antal bostadshus: 27 st

Antal permanentboende: 41 personer

Beskrivning: By strax norr om Moheda.

Inventering: Inventeras 2014


Behov av åtgärder, bedömning: Klass B. Södra delen bör bli kommunalt verksamhetsområde. I norra delen bör spillvatten även i framtiden renas via enskilda anläggningar. Principutredning för södra delen. Anslutning till Moheda. Byggs ut senast 2026.



Bedömning: Klass B, allmän anläggning i södra delen, byggs ut senast 2026. Enskilt i norra delen.	**Bedömd kostnad:**

VA-försörjning, klassning av områden	Littera	40
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	

Torne (södra)/Tykatorp



Område: Södra delen av Torne/Tykatorp

Antal bostadshus: 19 st

Antal permanentboende: 25 personer

Beskrivning: Permanentbostäder och stugområden väster om sjön Åsnen. Finns några nya anläggningar.

Överföringsledning till Grimslöv planeras vilket skapar förutsättningar för tillkommande bebyggelse och VA-utveckling i Tornes södra del. En framtida utveckling ligger i linje med LIS-planen.

Inventering: 2014

Behov av åtgärder, bedömning: Klass B. Samordnad enskild VA-försörjning.

Bedömning: Klass B. Samordnad enskild VA-försörjning.	**Bedömd kostnad:**

VA-försörjning, klassning av områden	Littera	4
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	

Klasentorp:

Område: Klasentorp


Antal bostadshus: 23 st

Antal permanentboende: 43 personer

Beskrivning: By med avrinning via bäck och å till Lekarydsån, vilken visar upp dåliga kväve- och fosforvärden.

Inventering: Inventerat 2013. Flertalet avlopp är underkända.

Behov av åtgärder, bedömning: Klass B. Samordnad VA-lösning krävs i södra delen. Detta bör ske genom en gemensamhets-anläggning. Norra delen av området kan lösas enskilt eftersom bebyggelsen där är mer utspridd i landskapet.



Bedömning: Klass B. Gemensamhetsanläggning.	**Bedömd kostnad:**

VA-försörjning, klassning av områden	Littera	12
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	

Sjöanäs:

Område: Sjöanäs

Antal bostadshus: 13 st

Antal permanentboende: 2 personer


Beskrivning: Fritidsområde som är på väg att exploateras mer. Utvecklingsområde. Risk för översvämningar.

Området ingår delvis i LIS-område.

Inventering: Inventerat 2014

Behov av åtgärder, bedömning: Klass C. Gemensamhetsanläggning alternativt allmän anläggning.

Området kan vara av intresse att ta in i det allmänna VA-nätet om det blir aktuellt att överföra spillvatten från Härlöv till Moheda avloppsreningsverk.



Bedömning: Klass C. Gemensamhetsanläggning alternativt allmän anläggning. Byggs troligtvis ut 2022.	**Bedömd kostnad:**

VA-försörjning, klassning av områden	Littera	10
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	2015-01-29

Horda:

Område: Horda

Antal bostadshus: 17 st


Antal permanentboende: 41 personer

Beskrivning: By som kan ligger öster om Moheda. VA-lösning kan förändras för en del hushåll beroende på eventuell överföringsledning från Härlöv till Moheda.

Inventering: Inventerat 2014. Flertalet avlopp är underkända.

Behov av åtgärder, bedömning: Klass C. Området kan vara av intresse att ta in i det allmänna VA-nätet om det blir aktuellt att överföra spillvatten från Härlöv till Moheda avloppsreningsverk.

Stora delar av området kommer byggas med enskilda anläggningar.



Bedömning: Klass C. troligtvis endast enskilda anläggningar	**Bedömd kostnad:**

VA-försörjning, klassning av områden	Littera	36
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	

Torsåsby

Område: Torsåsby

Antal bostadshus: 30 st

Antal permanentboende: 82 personer

Beskrivning: By som har allmän anläggning för spillvatten och med bebodd landsbygd runtomkring.

Inventering: 2014

Behov av åtgärder, bedömning: Klass C. Utökning av verksamhetsområde för VA 2023. Utbyggnad med vatten i befintligt verksamhetsområde samtidigt.



Bedömning: Klass C. Utökning av verksamhetsområde 2023.	**Bedömd kostnad:**

VA-försörjning, klassning av områden	Littera	42
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	

Bohult


Område: Bohult

Antal bostadshus: 9 st

Antal permanentboende: 0 personer

Beskrivning: Grupp med stugor vid sjön Femlingen. Det finns flera olika VA-lösningar i området. Risk för översvämningar.

Inventering: 2013
Behov av åtgärder, bedömning: Klass C, gemensamhetsanläggning



Bedömning: Klass C. gemensamhetsanläggning.	**Bedömd kostnad:**

VA-försörjning, klassning av områden	Littera	23
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	

Forsa:

Område: Forsa

Antal bostadshus: 18 st


Antal permanentboende: 32 personer.

Beskrivning: Utvecklingsområde. Kapaciteten på överföringsledningen mellan Hjortsberga och Alvesta kan behöva förstärkas med ny pumpstation för avlopp i Forsa. En ny pumpstation ger förutsättningar för området att ansluta till kommunalt avlopp.

De flesta fastigheterna har byggt om sina enskilda anläggningar.

Inventering: 2008

Behov av åtgärder, bedömning: Klass C. Anslutning till överföringsledning Hjortsberga och Alvesta.



Bedömning: Klass C. Anslutning till överföringsledning från Hjortsberga.	**Bedömd kostnad (kostnadsnivå 2014):**

VA-försörjning, klassning av områden	Littera	29
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	

Huseby bruk

Område: Huseby bruk


Antal bostadshus: 18 st

Antal permanentboende: 6 personer

Beskrivning: Utvecklingsområde för turism och därmed sammanhängande verksamheter. Bostäder och byggnader finns för olika verksamheter vid Huseby bruk. Hög belastning tidvis när det är mycket besökare. Enskild överföringsledning av kommunalt vatten finns från Skatelöv. Det finns en markbädd för avlopp i området som har tidsbegränsat tillstånd.

Inventering: Ej inventerat

Behov av åtgärder, bedömning: Klass C. Enskild anläggning



Bedömning: Klass C. Enskild anläggning.	**Bedömd kostnad:**

VA-försörjning, klassning av områden	Littera	22
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	

Mo/Sjöatorp:



Område: Mo/Sjöatorp

Antal bostadshus: 24 st

Antal permanentboende: 51 personer

Beskrivning: By som ligger söder om Sjöatorpssjön, strax väster om Hjortsberga. De flesta fastigheterna har nya avloppsanläggningar. Fastigheter i östra Mo/Sjöatorp har möjlighet att ansluta till kommunal VA via den kommunala ledning som går till trafikverkets rastplats vid Moasjön. Fastigheter i västra Mo/Sjöatorp har möjlighet att ansluta till kommunal VA via en gemensamhetsanläggning. LTA-teknik används i Mo/Sjöatorp.

Området ingår delvis i LIS-område.


Inventering: 2008

Behov av åtgärder, bedömning: Klass C. Allmän anläggning.

Bedömning: Klass C. Allmän anläggning. Byggs ut efter 2025.	**Bedömd kostnad:**

VA-försörjning, klassning av områden	Littera	25
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	

Näs/Lissbro



Område: Näs/Lissbro

Antal bostadshus: 30 st

Antal permanentboende: 40 personer

Beskrivning: Permanentboende vid vägen och fritidsbebyggelse vid sjön. Utvecklingsområde för fritidsbebyggelse.


Inventering: 2006

Behov av åtgärder, bedömning: Klass C. gemensamhetsanläggning. Delar av området kan lösas genom enskilda avloppslösningar på egen fastighet.

Bedömning: Klass C. Gemensamhetsanläggning.	**Bedömd kostnad:**

VA-försörjning, klassning av områden	Littera	26
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	

Sälhyltan



Område: Sälhyltan

Antal bostadshus: 13 st

Antal permanentboende: 29 personer

Beskrivning: Utvecklingsområde. De flesta fastigheterna har nyligen ombyggda avloppsanläggningar.

Inventering: 2010.

Behov av åtgärder, bedömning: Klass C. På sikt bör en gemensamhetsanläggning anläggas och anslutas till allmän anläggning i Vislanda.

:

Bedömning: Klass C. På sikt gemensamhetsanläggning ansluten till allmän anläggning.	**Bedömd kostnad:**

VA-försörjning, klassning av områden	Littera	41
	Upprättat den	2014-06-19
	Upprättat av	AA
	Reviderat den	

Ulvö:

Område: Ulvö

Antal bostadshus: 11 st


Antal permanentboende: 4 personer

Beskrivning: By i södra delen av kommun, nära sjön Åsnen.

Området ingår i LIS-område.

Inventering: Inventerat 2014. Flertalet avlopp är underkända.

Behov av åtgärder, bedömning: Klass C. Gemensamhetsanläggning alternativt enskilda anläggningar.



Bedömning: Klass C. Gemensamhetsanläggning alternativt enskilda anläggningar..	**Bedömd kostnad**

Bilaga D – VA-avgifter i framtiden

D1. Sammanfattning

VA-avgifterna, liksom andra konsumtionsavgifter, ökar mer än konsumentprisindex, KPI. Trenden är tydlig både i Alvesta, i länet och i riket. Orsakerna är flera men viktigast är att stora investeringar måste genomföras i VA-verk och VA-ledningar samt att utbyggnad nu allt oftare sker i områden där VA-avgifterna endast täcker en lägre del av kostnaderna för anläggning och drift.

Dagens taxa i Alvesta ligger för villor (typhus A) på samma nivå som medelvärdet för Kronobergs län medan taxan för flerfamiljshus (typhus B) ligger något högre.

Den investeringstakt som tillämpats i Alvesta under de senaste åren på mellan 4 och 8 Mkr, är inte långsiktigt hållbar. Inför 2015 ökades investeringsbudgeten till 14 Mkr. Behovet under den kommande tioårsperioden är totalt cirka 180 Mkr eller 18 Mkr/år i medeltal.

En ökad investeringstakt kräver ökade personella resurser för planering, genomförande och drift.

Den ökande investeringstakten medför succesivt ökande driftkostnader. Kapitalkostnaden (ränta och avskrivningar) utgör idag drygt 25 % av driftkostnaderna och kan under en tioårsperiod förväntas öka till mer än 35 %. Sådana bedömningar av framtida kostnader är osäkra och beroende av många olika faktorer. Exempelvis påverkas driftkostnaderna i hög grad av en förändrad räntenivå.

Höjningen av taxan kan förväntas bli av storleksordningen drygt 3 % per år. Det är något högre än de höjningar som skett under de senaste åren.

D2. Ökande konsumtionsavgifter

De svenska hushållens kostnader för sin VA-försörjning har under senare år ökat kraftigt. För lägenheter i flerfamiljshus har kostnaden för konsumtionsavgifter (värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning) i medeltal ökat med cirka 60 % sedan 1996 enligt Nils Holgerssonstudien[1]. Under samma tid har konsumentprisindex stigit med cirka 23 %.

Svenskt Vatten som är en branschorganisation för företag som levererar vattentjänster, redovisar varje år statistik över VA-taxor för landets kommuner. I *Kommentarer till 2013 års taxestatistik*[2], diskuteras bland annat varför avgifterna skiljer sig åt mellan kommunerna och hur avgifterna kommer att förändras i framtiden.


Svenskt Vatten konstaterar att förutsättningarna skiljer sig mycket mellan landets kommuner. Det är exempelvis mycket billigare att tillhandahålla vattentjänster i större städer än i glesbygdskommuner. Glesa ledningsnät och fler mindre orter med allmän VA-försörjning ökar avgiftens storlek, liksom kuperad och bergig terräng. Om anläggningsavgiften är låg kommer en större del av finansieringen att få ske i form av högre brukningsavgift. Allt detta gör att det vanskligt att jämföra kostnader mellan olika kommuner.

[1] Rapporten *Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2013* produceras varje år sedan 1996 på uppdrag av HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna. I rapporten redovisas kostnader för flerfamiljshus på 1000 m^2 med 15 lägenheter och med en vattenförbrukning på 2000 m^3 per år.

[2] *Kommentarer till 2013 års taxestatistik,* http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Management/VASS/Taxa/, Svenskt vatten 2014-02-12.

Svenskt Vattens Kommentarer till 2009 års taxestatistik hade rubriken ”*Kranvatten – samma pris som för 10 år sedan*”. Anledningen till detta var att vattenförbrukningen hade gått ned, vilket medfört att totala kostnaden för villahushåll inte hade ökat, beräknat med hänsyn tagen till inflation.

Diagram D1: Konsumtionsavgifternas förändring sedan 1996 beräknat som ett medeltal för riket. Kostnadsökningen för vatten och avlopp ligger på samma procentuella nivå som konsumtionsavgifterna totalt. (Nils Holgerssonstudien, 2013)



Året efter konstaterades en viss ökning igen. Detta belyser ett annat problem vid bedömning av taxestatistiken. VA-taxorna är de flesta fall konstruerade med en liten fast del och huvuddelen rörlig och kopplad till vattenförbrukningen. I verkligheten är VA-verksamhetens kostnader till storleksordningen 90 % fasta. **Detta innebär att om förbrukningen går ner måste avgiften per förbrukad volymenhet höjas**.

I Alvesta har taxan för brukningsavgifter förändrats enligt diagram D2.


Värden i diagram D2 är för flerfamiljshus beräknade på samma sätt som i Nils Holgerssonstudien vilket motsvarar det som Svenskt Vatten benämner *Typhus B*. För villor har avgiften beräknats i enlighet med Svenskt Vattens *Typhus A*.

Enligt Svenskt Vatten är medelförbrukningen numera cirka 160 liter per dygn och person i Sverige. 2009 var motsvarande siffra 180 liter per person och dygn. Om vi antar att medelförbrukningen 1996 var cirka 200 liter per dygn innebär det en minskning av förbrukningen med 20 %. Tillämpat på Alvesta innebär en sådan minskad förbrukning ett inkomstbortfall för VA-verksamheten med storleksordningen drygt 15 %.

Förändringen i konsumentprisindex för samma period var cirka 24 %.

Den sammanlagda effekten av höjd brukningsavgift, minskad vattenförbrukning och förändring i penningvärde (konsumentprisindex), är att kostnaden i fast penningvärde för en villa (typhus A) ökade cirka 40 % och för lägenheter (typhus B) med cirka 25 %.

Diagram D2: Förändring av taxan för brukningsavgifter i Alvesta under perioden 1996 till 2014.



Jämfört med rikets medeltal (samtliga kommuner) ligger Alvestas taxa för VA-avgifter för Typhus A (villor) cirka 15 % högre och för Typhus B (lägenheter) cirka 5 % lägre. Samtidigt är taxan för Typhus A (villor) på samma nivå som länets medeltal medan taxan för Typhus B (lägenheter) är drygt 10 % högre, se diagram D3 och D4.

Diagram D3. VA-avgifter för villahushåll i länets kommuner. (Data hämtade från Svenskt Vattens taxestatistik)





Diagram D4. VA-avgifter för lägenheter i länets kommuner. (Data hämtade från Nils Holgersson-studien)



D3. Framtida avgiftsökningar i Sveriges kommuner

I *Kommentarer till 2013 års taxestatistik* [3]pekar Svenskt Vatten på flera faktorer som medför att kostnaden för att tillhandahålla vatten- och avloppstjänster kommer att öka i framtiden:

- Idag är en stor del av kommunernas anläggstillgångar för vatten och avlopp (ledningsnät, avloppsreningsverk och dricksvattenverk) avskrivna. När nödvändiga investeringar görs för att förnya denna infrastruktur kommer därför taxan att behöva höjas markant.
- Förnyelsetakten av ledningsnät är lågt, i genomsnitt ca 0,5 %. Den behöver öka till 0,8 % sett endast till förnyelsebehovet. Om man även tar hänsyn till ökande funktionskrav på ledningsnäten kommer förnyelsebehovet att behöva stiga ytterligare. Det kommer att innebära en kraftig kostnadsökning.
- Anpassningen till ett förändrat klimat kommer att innebära investeringar i både vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät.
- Miljökraven ökar genom till exempel ramdirektivet, Baltic Sea Action Plan, ökande krav på avskiljning av kemiska substanser i avloppsreningsverk samt ökande krav på hygienisering av slam.

Svenskt Vattens slutsatser är följande:

> ***”Analyser visar att vattentjänstsektorn måste genomföra kraftiga investeringsökningar under de kommande 20 åren för att klara dessa utmaningar. Sett över riksgenomsnittet kommer de försiktiga ökningar vi noterat under hela 2000-talet inte kunna finansiera de åtgärder som krävs.***
>
> ***Det är viktigt att kommunerna ser över sin VA-verksamhet och kritiskt granskar taxan redan nu för att se hur man ska kunna möta dessa utmaningar.”***

[3] *Kommentarer till 2013 års taxestatistik,* http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Management/VASS/Taxa/, Svenskt vatten 2014-02-12.

D4. Investeringar i Alvesta

En sammanställning av projekt som bedöms nödvändiga att genomföra under en tioårsperiod redovisas i **Bilaga A**. Den utgår från behov som är kända idag. Det verkliga behovet kommer att vara större än vad listan visar, eftersom det med säkerhet kommer att dyka upp ytterligare behov som inte kan förutses idag. Troligen faller några redovisade projekt bort. De redovisade kostnaderna är grovt uppskattade liksom angiven genomförandetidpunkt.


Sammantaget visar listan på ett behov om cirka 180 Mkr under den kommande tioårsperioden. Av dessa är cirka 80 Mkr nyinvestering och cirka 100 Mkr reinvestering. Reinvesteringsbehovet är störst i VA-verken och i ledningsnätet är behovet av nyinvesteringar störst.

Under de senaste tio åren har investeringarna uppgått till mellan 4 och 8 Mkr/år och har till största delen riktats mot ledningsnätet. Den ökande investeringstakten enligt Bilaga A, medför vid jämförelse med tidigare år, ökande investeringar i VA-verken. Däremot ökas inte investeringstakten i VA-näten så mycket jämfört med föregående period. Skillnaden är att vi åter börjar investera i våra VA-verk efter ett långt uppehåll.

Sett över hela perioden reinvesteras cirka 2,8 Mkr/år i ledningsnätet. Ledningsnätet har ett nyanskaffningsvärde om cirka 600 Mkr (grovt uppskattat). Detta medför en förnyelsetakt på 215 år vilket är en nivå som inte är långsiktigt hållbar utan ytterligare höjning av investeringstakten kan bli aktuell framöver.

Av nyinvesteringarna i ledningsnätet avser cirka 47 Mkr nyexploatering eller anslutning av befintliga fastigheter.

Diagram D5. Investeringarna under den kommande 10-årsperioden föreslås ligga på cirka 180 Mkr eller 18 Mkr/år i medeltal.



Faktaruta D1.

Ekonomiska data 2013:	
Anläggningstillgångar:	117 Mkr
Avskrivning 2013:	5,0 Mkr
Ej avskriven investering 2012:	109 Mkr
Uppskattat nyanskaffningsvärde, ledningar och verk:	1 500 Mkr
Internränta 2013:	2,9 %
Internränta 2014:	2,5 %
Driftkostnader:	32,4 Mkr

D5. Driftkostnader i Alvesta 2013

Driftkostnaderna för VA-verksamheten i Alvesta var 2013 drygt 32 Mkr/år och fördelades enligt diagram nedan. De största kostnadsposterna var kapitalkostnader, köpt verksamhet och tjänst.

Diagram D6. Driftkostnadernas fördelning på olika kostnadsslag.



D6. Kostnadsutveckling i Alvesta

Ett antal faktorer medför ökande kostnader för VA-verksamheten och kommer därmed att påverka taxan. Behovet att öka investerings- och reinvesteringstakten medför ökande kapitalkostnader. En högre räntenivå än dagens bedöms som sannolik i ett tioårigt perspektiv, vilket också påverkar kapitalkostnaden.

En ökad investeringstakt kräver dessutom större personella resurser i VA-organisationen. Användning av ny teknik, exempelvis i form av LTA-teknik (Lätt TryckAvlopp) och VA-utbyggnad i flera mindre områden innebär nya och utökade krav på driftorganisationen.

Utbyggnad i områden där kommunens kostnader är höga och intäkterna låga kommer att påverka VA-ekonomin i negativ riktning.


Kostnaderna för energi har under åren fluktuerat inom ganska vida gränser. För närvarande är energipriserna låga, bland annat beroende på att konjunkturen är relativt svag.

Det är inte möjligt att göra prognoser som med säkerhet kan beskriva den framtida ekonomin för VA-verksamheten. Här beskrivs en kostnadsutveckling som kan bedömas vara sannolik. Den bygger på uppskattningar av storleken på de olika kostnadsslagen som används i kommunens ekonomiska redovisning.

Tabell D1: Ökade driftkostnader beräknade under förutsättningar som anges i tabellen. Observera att dessa förutsättningar har bedömts som rimliga, men rymmer stora osäkerheter.

Ökade driftkostnader. Antagna förutsättningar.	År 2020	År 2025
Kapitalkostnader: Räntesats: 4 %, Avskrivningstid 30 år. Investeringsvolymen ökar från 6 till 18 Mkr/år.	+6,2 Mkr/år	+10,0 Mkr/år
Personalkostnader: Ökning med 1,5 personal.	+1,0 Mkr/år	+1,0 Mkr/år
Energikostnader: ökning på 25 %.	+0,8 Mkr/år	+0,8 Mkr/år
Köp verksamhet och tjänst: ökning med 5 %.	+0,4 Mkr/år	+0,4 Mkr/år
Förbrukningsmaterial m m: ökning med 5 %.	+0,2 Mkr/år	+0,2 Mkr/år
Hyra maskiner och bilar: ökning med 10 %.	+0,4 Mkr/år	+0,4 Mkr/år
Övrigt: ökning med 5 %.	+0,1 Mkr/år	+0,1 Mkr/år
TOTALT:	**+9,1 Mkr/år**	**+12,9 Mkr/år**

Diagram D7: Ökande driftskostnader, enligt tabell D1. Kapitalkostnadernas förändring medför den största ökningen av VA-kostnaderna.



Nuvarande driftkostnad är cirka 32,4 Mkr/år vilket innebär en kostnadsökning på närmare 40 % på 10 års sikt. För att kompensera kostnadsökningarna måste intäkterna ökas, vilket kan ske genom att taxan höjs, men även genom att nya abonnenter tillförs VA-kollektivet som bidrar till finansieringen både med anläggningsavgifter och med brukningsavgifter.

Ett försiktigt antagande är att intäkterna från nya abonnenter ungefär motsvarar intäktsbortfallet från minskad vattenförbrukning och kapitalkostnaden för oförutsedda investeringar.

D7. Påverkan på taxan

En kostnadsökning som beskrivits i föregående avsnitt medför att taxan behöver höjas med närmare 3 % per år i fast penningvärde.

Om räntenivån skulle öka från 4 % till exempelvis 6 % (vilket inte är orimligt i ett historiskt perspektiv), får det stora konsekvenser för taxan. Det innebär 3,1 Mkr/år (2020) respektive 4,0 Mkr/år (2025) i ökade kostnader. Det innebär en påverkan på taxan med ytterligare 12 % räknat från dagens nivå vilket kräver en årlig taxeökning med närmare 4 % i fast penningvärde.

Övriga kostnadsslag är något mindre känsliga för förändringar även om en större ökning av energikostnaderna kan ge kostnadsökningar på någon miljon kronor per år.

Den kommunala VA-planeringen innebär flera inriktningsbeslut som påverkar VA-kollektivets ekonomi. Det är viktigt att ha förståelse och kunskap om hur ställningstaganden påverkar den framtida ekonomin. I faktaruta D2 redovisas effekter av olika beslut.

Faktaruta D2. Effekter av olika beslut. Påverkan på taxan är beräknade utifrån dagens nivå.

Engångsinvestering typ nytt avloppsreningsverk:

- Antag investering på 75 Mkr
- Kapitalkostnaderna är högst i början och minskar efterhand som investeringen avskrivs.
- Avskrivningstakten antas ligga på 35 år: 75 Mkr/35 år ger 2,1 Mkr/år i avskrivning.
- Räntekostnaden är med kalkylerad ränta på 4 % 2,6 Mkr/år efter 5 år.
- Totala kapitalkostnaden är 4,7 Mkr/år vilket är cirka 15 % av den nuvarande driftskostnaden.
- Kostnadsökningen motsvarar en höjning av brukningstaxan med drygt 1000 kr per villahushåll och år.

Ökning av investeringstakten:

- Kapitalkostnaden är idag ungefär 8,4 Mkr/år.
- Investeringstakten ökas från cirka 6 Mkr/år till 18 Mkr/år.
- Den ökade kapitalkostnaden för en ökning av investeringarna under tio år och med internränta= 4 % (avskrivning + ränta): 10,0 Mkr
- Kostnadsökningen motsvarar cirka 2 200 kr per villahushåll och år.

Personalkostnader:

- En ökad driftskostnad om 1 Mkr (motsvarar 1,5 tjänst) medför en ökning av driftskostnaden om cirka 2,7 %.
- Kostnadsökningen motsvarar cirka 220 kr per villaabonnent och år.

Energikostnader:

- En ökning av energipriserna med 25 % innebär en ökad driftskostnad om cirka 2,4 %.
- Kostnadsökningen motsvarar cirka 170 kr per villaabonnent och år.

Minskad vattenanvändning:

- Cirka 85 % av driftkostnaden är fast och oberoende av förbrukningen.
- 5 % lägre förbrukning medför 1,4 Mkr/år lägre intäkt
- Intäktsminskningen medför en taxeökning motsvarande cirka 300 kr per villaabonnent och år.

Bilaga E - Ansvarsfördelning

Tabell E1. Ansvarsfördelning

	Kommun-fullmäktige	Nämnden för samhällsplanering	Nämnden för myndighetsutövning	Alvesta kommuns bolag	Fastighets-ägare
VA, övergripande	Besluta om VA-policy. Besluta om inrättande av verksamhets-område. Besluta om antagande av översiktsplaner och strategiskt viktiga detaljplaner.	Planera för byggande och drift av allmänna VA-anläggningar och ledningsnät. Föreslå budget och taxor för VA-verksamheten. Föreslå att verksamhetsområde utökas eller inrättas. Aktivt samverka i ledningsbyggande med Alvesta Energi och andra ledningsägare för att minimera kostnader och störningar. Ge planuppdrag till bostadsbebyggelse och verksamheter på mark som är lämpad för ändamålet, bland annat med hänsyn till möjligheterna att ordna VA. Besluta om antagande av vissa detaljplaner. Vid behov kräva en särskild VA-utredning som ett led i planarbetet.	Göra en miljöbedömning och granska samt lämna yttrande på planer.	Aktivt samverka i ledningsbyggande med förvaltningen för samhällsplanering och andra ledningsägare för att minimera kostnader och störningar	
Spillvatten		På ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt omhänderta spillvatten inom kommunalt verksamhetsområde för avlopp. Eftersträva återföring av näring till produktiv mark. Minimera mängden inläckande och felkopplat vatten.	Utöva tillsyn och fatta beslut avseende enskilda avlopp samt gemensamma avloppsanläggningar och kommunala reningsverk. Informera om möjligheter till återföring av näringsämnen. Inventera och ställa krav på äldre enskilda avloppsanläggningar.		Ansvara för att endast hushållsliknande spillvatten släpps till kommunala reningsverk eller enskilda avloppsanläggningar.
Dag- och dräneringsvatten		Bygga bort direktutsläpp av obehandlat dagvatten till recipienter. Där det är lämpligt exponera dagvattnet i form av dammar och liknande i stadsbilden. Inventera och sanera inläckage av dag- och dräneringsvatten till spillvattensystemet. I nya detaljplaner beskriva omhändertagande av dag- och dräneringsvatten från planområdet.	Utöva tillsyn. Informera om lokalt omhändertagande av dagvatten till nya och befintliga verksamhetsutövare. Tillsyn av oljeavskiljare.		Ansvara för att dag- och dräneringsvatten inte kopplas till kommunal spillvattenledning eller till enskild avloppsanläggning.

Tabell E1. Ansvarsfördelning /forts./

	Kommun-fullmäktige	Nämnden för samhällsplanering	Nämnden för myndighetsutövning	Alvesta kommuns bolag	Fastighets-ägare
Vatten-försörjning		Leverera vatten av godkänd kvalitet och tillse att tillräcklig kapacitet finns för leverans av dricksvatten. Säkerställa vattenförsörjningen genom skyddsområden, skyddsföreskrifter, reservvattentäkter, dubblering av särskilt viktiga vattenledningar.	Utöva tillsyn över större vattentäkter och vattenverk samt vissa enskilda anläggningar. Vattenskyddsområden –tillsyn över föreskrifter av skyddsområden.		Ansvara för enskilda vattentäkters underhåll och funktion.
Samverkan		Aktivt söka samverkan i VA-relaterade frågor med andra berörda enheter inom kommunkoncernen	Aktivt söka samverkan i VA-relaterade frågor med andra berörda enheter inom kommunkoncernen	Aktivt söka samverkan i VA-relaterade frågor med andra berörda enheter inom kommunkoncernen	
Information		Informera abonnenter och allmänheten om de vattentjänster som erbjuds och om abonnenters rättigheter och skyldigheter.	Ansvara för att det finns aktuell information riktad till användare, installatörer och allmänheten.		
Följdbeslut och anpassning av rutiner		Anpassa riktlinjer och rutiner så att de överensstämmer med intentionen i policyn.	Anpassa riktlinjer och rutiner så att de överensstämmer med intentionen i policyn	Anpassa riktlinjer och rutiner så att de överensstämmer med intentionen i policyn	
Styrgrupp för uppföljning och tillämpning av VA-policyn		Delta aktivt i styrgruppens arbete	Delta aktivt i styrgruppens arbete	Delta aktivt i styrgruppens arbete	

Bilaga F – Riktlinjer för anslutning till kommunal VA för privata VA-anläggningar utanför verksamhetsområdet

Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat geografiskt område inom vilket kommunen är skyldig att förse samtliga fastigheter med vatten- och avloppstjänster. Fastighetsägare inom verksamhetsområdet är, om förutsättningar finns enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, automatiskt skyldiga att betala avgifter för VA (vatten och avlopp) enligt kommunens VA-taxa. Både kommunen och fastighetsägare är bundna att följa de allmänna bestämmelser som står i dokumentet ABVA utan att ett avtal tecknas mellan parterna. ABVA står för ”Allmänna bestämmelser för brukande av Alvesta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”. Dokumentet ABVA finns tillgängligt kommunens hemsida.

Anslutning via avtal

Fastigheter som ligger utanför kommunens verksamhetsområde kan via avtal ges möjlighet att ansluta till de allmänna ledningarna för vatten och/eller spillvatten.

Kommunen måste alltid göra en bedömning om en inkoppling kan ske utifrån kapacitet och belastning på det allmänna ledningsnätet. Detta så att anslutningen utanför verksamhetsområdet inte medför en negativ påverkan på VA-huvudmannens ansvar och skyldigheter inom verksamhetsområdet. Om kommunen bedömer att en inkoppling kan ske ska ett avtal upprättas mellan kommunen och fastighetsägarna till en fastighet alternativt företrädare för en gemensamhetsanläggning (i de flesta fall är denna ordförande för en samfällighetsförening).

I avtalet regleras vad som ska gälla för anslutningen och vilka avgifter som ska betalas. Avtalet förtydligar fastighetsägarens/samfällighetsföreningens skyldighet att följa gällande ABVA och VA-taxa samt kommunens ansvar att leverera rent vatten och/eller att ta emot spillvatten vid inkopplingspunkten.

Inkopplingspunkten

Inkopplingspunkten till kommunalt vatten och avlopp för fastigheter som ligger utanför ett kommunalt verksamhetsområde upprättas intill där befintligt kommunalt ledningsnät finns. Vid inkopplingspunkten går gränsen för den allmänna VA-anläggningen som kommunen ansvarar för och den privata VA-anläggningen som kopplar in sig via avtal.

Anslutning av flera fastigheter ska ske via en gemensamhetsanläggning

Om flera fastigheter i ett område utanför det kommunala verksamhetsområdet vill koppla in sig till kommunal VA kan de gå samman och gemensamt bekosta anläggande av ledningar m.m. fram till en inkopplingspunkt vid kommunens befintliga ledningsnät. Alvesta kommun har som krav att fastigheter som gör en ny gemensam anslutning ska bilda en gemensamhetsanläggning av de ledningar, ventiler, pumpar och brunnar som flera fastigheter kommer att bruka. En gemensamhetsanläggning bildas efter att en lantmäteriförrättning har genomförts av Lantmäteriet.

Drift och underhåll av en gemensamhetsanläggning ska för all framtid skötas gemensamt av de fastigheter som är en del av anläggningen. Om det är fler än 3 fastigheter som använder samma gemensamhets-anläggning så ska förvaltning av det gemensamma ägandet ske via en samfällighetsförening. Om det är enbart är 2-3 fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen kan förvaltning göras via delägarförvaltning istället för via en samfällighetsförening.

Frågor om gemensamhetsanläggningar, t.ex. vilka kostnader som följer med vid bildandet av en gemensamhetsanläggning och samfällighetsföreningar besvaras av Lantmäteriet. Vid anslutning av en gemensamhetsanläggning tecknar Alvesta kommun ett avtal med samfällighetsföreningen.

Utformning av en privat VA-anläggning vid anslutning via avtal

Den privata VA-anläggningen kan antingen bestå av ledningar och anordningar som brukas av en enskild fastighet eller bestå av en gemensamhetsanläggning som brukas av flera fastigheter.

- Ägare till den privata anläggningen ansvarar för och bekostar projektering, dimensionering av pumpar/ledningar samt anläggande av den privata VA-anläggningen.
- Ägare till den privata anläggningen ansvarar för kontakt med ev. konsulter och entreprenörer samt för sökandet av ev. tillstånd hos Länsstyrelsen, Trafikverket, markägare/vägföreningar/dikesföretag och Lantmäteriet.
- Den privata VA-anläggningen ska utformas så att självrensande hastighet i avloppsledningar uppnås.
- Dag – och dränvatten från fastigheter som är inkopplade till kommunal spillvattenanläggning via en privat VA-anläggning får inte avledas mot spillvattenförande ledning.
- Om en privat anläggning är kopplad mot både kommunalt vatten och spillvatten måste de byggnader som är anslutna mot kommunalt spillvatten bruka kommunalt vatten.
- Vattenledningssystem för enskilt vatten och kommunalt vatten ska vara helt separerade från varandra hos fastigheter som är inkopplade till en privat VA-anläggning som har tillgång till kommunalt vatten. Vattenledningssystemen anses som sammankopplade om de enbart åtskiljs av en stängd ventil.
- Pumpstationer som ingår i en privat VA-anläggning som är ansluten mot allmän spillvattenanläggning ska vara utrustade med larm för driftstörningar.
- Ägarna till en gemensamhetsanläggning ansvarar för avhjälpning av driftstörningar och för att se till att löpande underhåll ska genomföras. Alvesta kommun rekommenderar att man i ett tidigt stadium gör en plan för hur drift och underhåll ska organiseras.
- Ett abonnemang för brukningsavgift för vatten och/eller spillvatten ska upprättas för den privata VA-anläggningen som kopplar in vid inkopplingspunkten. Ägarna till den privata anläggningen ska bekosta ordnandet av en frostfri, godkänd vattenmätarplats inne i en byggnad eller i en godkänd vattenmätarbrunn. Kommunen tillhandahåller själva vattenmätaren vilken förblir VA-huvudmannens egendom. Vattenledning mellan vattenmätarplatsen och inkopplingspunkten får max vara 40 m lång.
- Företrädare för en gemensamhetsanläggning ansvarar för att ha ett uppdaterat register med kontaktuppgifter till de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen. Utökning av gemensamhetsanläggningen får ej göras utan att Alvesta kommun har informerats skriftligt.
- Företrädare för en gemensamhetsanläggning ansvarar för att föra vidare information från VA-huvudmannen till fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen.

Avgifter

Avgifter för anslutning och nyttjande av den kommunala vatten- och avloppsanläggningen består av anläggningsavgift och brukningsavgift.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften för en avtalsanslutning regleras och beskrivs i anslutningsavtalet. Anläggningsavgiften faktureras av kommunen efter att inkopplingspunkten är upprättad. Till skillnad från fastighetsägare inom verksamhetsområdet, som betalar full anläggningsavgift, så betalar fastighetsägare och gemensamhetsanläggningar som beviljats anslutning utanför verksamhetsområde endast delar av den fullständiga anläggningsavgiften. Följande avgiftsposter för anläggningsavgift tas ut vid avtalsanslutning;

- Avgift för inkopplingspunkten enligt §5.1a resp. §5.1.b i gällande VA-taxa för Alvesta kommun.
- Lägenhetsavgift enligt §5.1d i gällande VA-taxa för Alvesta kommun. Lägenhetsavgift för de vattentjänster gemensamhetsanläggningen har tillgång till vid inkopplingspunkten ska betalas för alla lägenhetsenheter som finns hos de fastigheter som är med i en gemensamhetsanläggning. Detta oavsett om några av fastigheterna som är med i gemensamhetsanläggningen avvaktar enskild inkoppling till någon av de vattentjänster som gemensamhetsanläggningen har tillgång till. En villabostad bedöms normalt ha en lägenhetsenhet.

Brukningsavgift

Brukningsavgifter för avtalsanslutna VA-kunder faktureras löpande på samma sätt som för de som ingår i kommunalt verksamhetsområde, det vill säga genom en faktura som skickas ut kvartal- eller månadsvis. Brukningsavgiften omfattas av en fast avgift och en rörlig avgift. Den fasta avgiften är i sin tur uppdelad på kostnad för vattenmätare och på kostnad för lägenhetsenheter (antal hushåll).

Brukningsavgift för en gemensamhetsanläggning debiteras till en företrädare för gemensamhets-anläggningen. Denna företrädare ansvarar sedan för att hantera den interna debiteringen.

Fast brukningsavgift debiteras enligt §14.1a resp §14.1c i gällande VA-taxa för Alvesta kommun för abonnemang/vattenmätare samt för antalet lägenhetsenheter som finns hos de fastigheter som har tillgång till kommunal VA via den privata VA-anläggningen. Rörlig brukningsavgift debiteras enligt §14.1b i gällande VA-taxa för Alvesta kommun för levererat vatten/nyttjat spillvatten. Levererat vatten/nyttjat spillvatten fastställs vid den privata VA-anläggningens vattenmätarplats av en vattenmätare som kommunen har tillhandahållit.

Brukningsavgift för alla lägenhetsenheter som finns hos de fastigheter som är med i en gemensamhetsanläggning kommer att debiteras från den stund då gemensamhetsanläggningens vattenmätarplats tas i bruk. Detta oavsett om några fastigheter som är med i gemensamhetsanläggningen avvaktar enskild inkoppling till någon av de vattentjänster som gemensamhetsanläggningen har tillgång till.

Arbetsgång vid anslutning av en gemensamhetsanläggning

1. Information

Ta kontakt med kommunen och presentera er inriktning och intentioner. Inhämta information om kommunens utbyggnadsplaner för kommunal VA, var kommunen har möjlighet att ordna en inkopplingspunkt samt vilka krav och rekommendationer kommunen har på material och utförande.

2. Bilda arbetsgrupper, organisera er

Ta kontakt med grannar och eventuella befintliga samfälligheter och hör efter om det finns intresse för att ordna en gemensam lösning för vatten och/eller spillvatten. Ordna ev. ett informationsmöte och bilda arbetsgrupper som kan driva arbetet framåt med att utreda förutsättningar/kostnader. Gör en grov planering över hur ni önskar dra era ledningar.

Sök information hos Lantmäteriet om bildandet av en gemensamhetsanläggning och om förvaltandet av den via en samfällighetsförening. En bindande anmälan om intresse att vara del av VA-samfällighet och med lämnandet av deposition kan vara ett sätt att få pengar till de utredningar som krävs för att få en hel kostnadsbild över vad anläggandet av en gemensamhetsanläggning kostar.

3. Utred förutsättningar

Konsulter och entreprenörer finns att hitta på internet. Listan nedan anger arbetsuppgifter som en konsult kan bistå fastighetsägare och företrädare för en gemensamhetsanläggning med:

- Stöd att tolka kommunens rekommendationer för utbyggnad av en privat VA-anläggning.
- Undersöka befintliga ledningars täthet och funktion
- Hitta bästa sträckningen för ledningar
- Utföra kostnadsberäkningar
- Ta kontakt med markägare som berörs av ledningsdragningen för att ordna överenskommelser/teckna markavtal
- Ta kontakt med länsstyrelsen för samråd med dem om arkeologi, strandskydd, naturvårdshänsyn, arbete i vattendrag. Anvisningar för samråd enligt miljöbanken finns på länsstyrelsens hemsida.
- Beräkna kapacitetsbehov, det vill säga hur mycket vatten som er anläggning behöver klara att distribuera och hur mycket spillvatten ni kommer att avleda (liter per sekund).
- Projektera ledningar samt anläggningar som t.ex. pumpstationer och tryckstegringsstationer. Avloppsledningar ska utformas så att självrensande hastighet uppnås. Vi rekommenderar att ni begär en redovisning över beräknade värden för hastighet och flöde i tryckavloppsledningar och planerad lutning i självfallsledningar av den person/konsult som projekterar er anläggning.
- Ta kontakt med leverantörer av pumpstationer
- Upprätta kartor/ritningar/medlemslistor, säkra finansiering
- Förbereda upphandling av entreprenör som kan genomföra byggnationen
- Ta kontakt och söka godkännande från andra berörda som till exempel:
  Trafikverket – vid korsning av allmän väg
  Ägare till el- och telekablar och andra ledningar som man korsar
  Enskilda vägar – godkännande krävs av respektive styrelse
  Dikningsföretag – godkännande krävs av respektive styrelse.
  Elbolag/Fiberbolag för eventuell samordning av schakt för elkablar och bredband.
- Undersöka om det finns bidrag att söka från till exempel länsstyrelsen eller EU.
- Hjälp att värva fastigheter som kan ha nytta av att gå med i föreningen

4. Handlingar och avtal

Lämna över följande handlingar till kommunen:

- Karta som visar ledningsdragning, ledningsdimensioner, placering för ventiler, pumpar, tryckstegring samt planerad vattenmätarplats.
- Förteckning över fastigheter som kommer att ingå gemensamhetsanläggningen samt information om vilka som är permanentboende/fritidshus samt inkoppling av verksamheter såsom lantbruk, större bevattningsanläggningar, verkstäder/industri.

Kommunen granskar inkomna handlingar och upprättar ett anslutningsavtal efter att eventuella frågetecken har rätats ut. Efter att avtal har tecknats under av kommunen samt ägare till den privata VA-anläggningen och avtalad anläggningsavgift har betalats in anlägger kommunen inkopplingspunkten.

5. Utförande

- Alvesta kommuns anvisningar rörande material, hygien samt inmätning ska följas. Inmätning av ledningar, ventiler och brunnars z-, x-, z-position ska genomföras löpande under arbetes gång i öppen schakt. Mätdata ska lämnas in till Alvesta kommun det format Alvesta kommun anvisar om. Ett dokument över krav och rekommendationer för material och utförande av anläggningsarbete kan erhållas från Alvesta kommun vid förfrågan.
- Eventuell anmälan om byggnation av byggnad vid pumpstation ska lämnas in till kommunens bygglovsavdelning.
- Kom överens med den entreprenör ni anlitat om vilken dokumentation och kontroll som de ska göra på nyanlagda ledningar (provtryckning av vatten- och spillvattenledningar och filmning av självfallsledningar).
- Renspolning/desinficering av nya vattenledningar ska genomföras enligt anvisningar från Alvesta kommun. Efter att kommunen har meddelat att anläggningen är godkänd för inkoppling kan den tas i bruk.
- Efter att anslutningen till det kommunala VA-nätet har färdigställts vid en fastighet ska fastighetens gamla enskilda avlopp tas ur bruk. Fastighetsägaren ska beställa en sluttömning och avslutning av sin slamtömningstjänst hos ARAB i god tid. Det upp till fastighetsägaren att se till att den gamla enskilda anläggningen inte kan påverka miljön negativt eller skada någon i framtiden. Genom att fylla tanken eller brunnen med exempelvis sand kan inte anläggningen rasa ihop. Ett alternativ är att ta bort den helt.

6. Slutbesiktning

Vid anläggandet av stora/omfattande gemensamhetsanläggningar rekommenderar kommunen att en oberoende besiktningsman utför en protokollförd slutbesiktning av den utförda entreprenaden.

Bilaga H – Ordlista

Akvifär: en geologisk bildning som lagrar grundvatten med så stor lagringskapacitet och så stor genomsläpplighet att grundvatten kan utvinnas ur den i användbara mängder.

Allmän VA-anläggning: En Vatten- och Avloppsanläggning som betjänar bostadshus eller annan bebyggelse och som drivs av kommunen.

Avloppsvatten: Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten, dränvatten och kylvatten.

Dagvatten: Regn- och smältvatten från till exempel tak, gator och parker.

Dricksvatten: Vatten för hushållsändamål. Dricksvatten klassificeras som livsmedel enligt livsmedelslagen.

Dränvatten: Vatten från dränering av husgrunder, tomtmark, parker, gator med mera.

Duplikatsystem: Avloppssystem där spillvatten avleds i ett separat ledningssystem och där dagvatten och dränvatten avleds i ett annat ledningssystem och/eller i öppna diken.

Enskild anläggning: En VA-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller avlopp som inte ingår i en allmän anläggning. Oftast för ett hushåll men kan också försörja en grupp av hushåll med vatten och avlopp.

Gemensamhetsanläggning: En VA-anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som har inrättats med stöd av anläggningslagen. Ägare till fastighet som ingår i en sådan samfällighet har rätt att nyttja anläggningen men även en skyldighet att bidra till kostnaderna för anläggningens drift och underhåll. En gemensamhetsanläggning förvaltas oftast i föreningsform av en så kallad samfällighetsförening.

Huvudman: Den som äger en VA-anläggning.

Kylvatten: Vatten som används för kylning.

Nödavlopp: Anordning för att i nödsituationer möjliggöra avledning av avloppsvatten för att skydda fastigheter eller anläggningar mot översvämning.

Recipient: Vattendrag eller sjö dit renat spillvatten eller dagvatten leds.

Råvatten: Ytvatten eller grundvatten som används vid framställning av dricksvatten.

Sammanhållen bebyggelse: Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Samordnad VA-försörjning: VA-försörjningen sker samordnat för två eller flera fastigheter.

Spillvatten: Förorenat vatten från hushåll eller verksamheter. Måste behandlas i avloppsreningsanläggning.

Tillkommande vatten: Dag- eller grundvatten som tränger in i avloppsledningsnät.

Vattentäkt: Grundvattenmagasin, sjö eller vattendrag där uttag av råvatten sker, exempelvis för användning som dricksvatten.

Verksamhetsområde: Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.

Återkomsttid: Tidsintervall i medeltal mellan regn med en viss intensitet och varaktighet.

100-årsflöde: Ett 100-årsflöde är det flöde som kan förväntas inträffa en gång per hundra år i en viss punkt, exempelvis ett flöde i ett vattendrag eller en viss nivå i en sjö. Detta är ett teoretiskt värde som är beräknat utifrån mätningar och/eller datamodeller.

38-punkterslista: Vattenmyndigheterna har i sina åtgärdsprogram för att uppnå miljökvalitetsnormerna för respektive vattenförekomst redovisat en 38-punkterslista med åtgärder som myndigheter och/eller kommuner behöver genomföra.

Förkortningar:

ABVA Kommunens allmänna bestämmelser för användandet av kommunalt vatten och avlopp .

LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten. Används bland annat för att ta hand om dagvatten genom infiltration på egen tomt.

LOVA Lokalt vattenvårdsprojekt.

pe *Personekvivalenter. En personekvivalent anger den* genomsnittliga mängd föroreningar i avloppsvatten som en person ger upphov till per dag. Den mängd organiska substanser som en person ger upphov till per dag är proportionerlig till övriga föroreningar som fosfor och kväve. Därför mäts mängden organiska substanser i vatten för att ge ett mått på antalet personekvivalenter.

SGU Sveriges geologiska undersökning.

VA Vatten och avlopp.

VISS Vatteninformationssystem Sverige är en databas med data om Sveriges vattenförekomster.



1. VA-översikt

2. VA-policy

3. VA-plan

KOMMUNAL VA-PLANERING

Del 2. VA-policy,

Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-29, § 38

Alvesta kommun

LOVA
LOKALA VATTENVÅRDSPROJEKT

VA-policy

Övergripande mål för VA

- VA-frågorna ska beaktas i all planering. Bebyggelseplanering ska innefatta klimatanpassad och långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning, spillvattenhantering och dagvattenhantering.
- VA-anläggningar och -ledningsnät ska vara driftsäkra, robusta och ha ett tillfredsställande skydd. Deras funktion ska upprätthållas under hela drifttiden.
- Återföring av näringsämnen i kretsloppet ska öka.
- Dagvatten ska hanteras så nära källan som möjligt (lokalt omhändertagande, LOD).
- Kommunen ska ha god kunskap om allmänna och enskilda VA-anläggningars utformning, funktion och drift samt de risker och problem som kan vara förenade med deras användning.
- Information om kommunens verksamhet, planering, service och myndighetsutövning ska spridas till alla berörda. Kommunens olika roller som verksamhetsutövare för VA, planerare och myndighet ska vara tydliga.
- Informationsinsatser i VA-ärenden från kommunens olika verksamheter till fastighetsägare bör vara samordnade.
- Alla kommunala nämnder, styrelser och bolag ska arbeta i samklang med denna VA-policy.

VA inom verksamhetsområden

Kommunen är huvudman för samtliga allmänna anläggningar i Alvesta kommun.

Kommunen ska:

- utforma övergripande VA-lösningar som är långsiktiga, kan vidareutvecklas och utvidgas i den takt utvecklingen kräver,
- vid utveckling av allmänna VA-anläggningar sträva efter hög tillförlitlighet, ekologisk hållbarhet, god resurshushållning samt hög effektivitet miljömässigt och ekonomiskt,
- underhålla och förnya befintliga anläggningar och ledningsnät i den takt som behövs för att bibehålla deras funktion och driftsäkerhet,
- se till att nödvändiga beslut, riktlinjer och standarder finns för VA-verksamheten,
- samverka med andra inom hela eller delar av VA-verksamheten när det är strategiskt, rationellt eller resursmässigt motiverat,
- utforma dagvattensystem så att störningar på recipienter, spillvattennät och reningsanläggningar begränsas,
- se till att vattentäkter skyddas mot föroreningar och att erforderliga skyddsområden finns,
- utforma ledningsnät och reservoarer för dricksvatten så att dricksvattenkvaliteten bibehålls, samt att det är förberett för ökande vattenuttag,
- informera brukarna om innebörden av att använda allmänna vattentjänster så att förväntningar, funktion och service överensstämmer.

Områden med enskild VA-försörjning

Alla anläggningar som inte är allmänna kallas enskilda, enligt lag om allmänna vattentjänster. De kan omfatta endast en fastighet eller vara samordnade för två eller flera fastigheter.

Samordnad VA-utbyggnad

Kommunen ska:

- ha en långsiktig plan för VA-utbyggnad,
- lösa VA-försörjningen i form av allmän anläggning där den enligt kommunens bedömning inte med större fördel kan lösas på annat sätt,
- rangordna utbyggnad av verksamhetsområden för vatten och avlopp med beaktande av ekonomi, miljö och utveckling,
- vägleda och stötta fastighetsägare i valet av VA-lösningar och i samband med bildande av gemensamhetsanläggningar för VA,
- verka för anslutning av enskilda fastigheter och gemensamhetsanläggningar belägna i randzoner utanför verksamhetsområden eller i närheten av överföringsledningar, till kommunens nät och överföringsledningar,
- i områden där samordnade VA-lösningar ska genomföras, verka för att en positiv utveckling inte hämmas under tiden fram till dess anslutning till allmän VA-anläggning kan ske eller gemensamhetsanläggning är utbyggd.

Små enskilda anläggningar

Kommunen ska:

- tillhandahålla klar, tydlig och lättillgänglig information om regler för hur enskilt VA ska vara anordnat,
- genom fortlöpande tillsyn och på andra sätt inhämta kunskap om enskilda avlopp så att tillräckligt underlag för bedömningar finns i organisationen,
- verka för att enskilda anläggningar utformas med enkel, robust och beprövad teknik,
- verka för att de av miljöskäl prioriterade områdena (beskrivs i VA-översikten avsnitt 4.2.1 och i VA-planen) har bästa möjliga status på avloppen.

Vattenmyndigheternas krav på åtgärder

Vattenmyndigheterna har gett kommunerna i uppdrag att genomföra åtgärder som ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för respektive områden ska uppfyllas, se **VA-översiktens bilaga E**. Dessa åtgärder är för Alvesta kommun helt inriktade på vattenförekomsternas *ekologiska status*, eftersom klassningen av kemisk status genomgående är *god kemisk status* för grundvatten, sjöar och vattendrag. Grundvattnet har genomgående klassningen *god kvantitativ status*.

Kommunen ska:

- i tillsyn, prövning och planering prioritera sådana områden med vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god ekologisk, kemisk eller kvantitativ status,

arbeta in vattenmyndigheternas krav på åtgärder i sin verksamhet i enlighet med vad som anges i övriga avsnitt i denna VA-policy.

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Peggy Hall
Kommunsekreterare

Datum
2024-11-17

Referens
KS-2024-00400 1.9.1

Remiss av delbetänkandet Ökat informationsutbyte mellan myndigheter - Behov och föreslagna förändringar (SOU 2024:63)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande över delbetänkandet Ökat informationsutbyte mellan myndigheter - Behov och föreslagna förändringar (SOU 2024:63) enligt kommunledningsförvaltningens förslag.

Sammanfattning

Alvesta kommun är en av remissinstanserna gällande delbetänkandet Ökat informationsutbyte mellan myndigheter - Behov och föreslagna förändringar (SOU 2024:63).

Utredningens uppdrag har varit att kartlägga behovet av att myndigheter får förbättrade möjligheter att utbyta information med varandra i syfte att särskilt förhindra, förebygga, upptäcka, utreda och ingripa mot fusk, felaktiga utbetalningar, regelöverträdelser och brottslighet. Uppdraget har vidare varit att, mot bakgrund av genomförd kartläggning, analysera och ta ställning till hur behovet av att utbyta sekretessbelagd information kan tillgodoses, samt att lämna förslag på en generell bestämmelse som gör det möjligt att lämna uppgifter som omfattas av sekretess till skydd för enskilda till en annan myndighet, såväl på begäran som på eget initiativ.

Den kartläggning som genomförts visar på att det finns ett generellt och omfattande behov av förbättrade möjligheter till informationsutbyte mellan myndigheter samt att behoven är mer påtagliga i vissa sammanhang. Kartläggningen visar också att det finns ett omfattande behov av förbättrade möjligheter till informationsutbyte med socialtjänsten.

Mot bakgrund av kartläggningen är utredningens förslag att det i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, ska införas en ny generell sekretessbrytande bestämmelse som möjliggör utlämnande av annars sekretessbelagda uppgifter till en annan myndighet. Bestämmelsen ska bryta sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden. Varje utlämnande ska dock föregås av att den utlämnande myndigheten beaktar motstående intressen. En uppgift ska därför inte lämnas ut med stöd av den generella sekretessbrytande bestämmelsen om övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut. Hälso- och sjukvårdssekretess är undantagen från den nya sekretessbrytande bestämmelsen.

Utifrån förslaget som läggs fram har det inom utredningen även genomförts en integritetsanalys. Utredningens sammantagna bedömning är att förslaget om en sekretessbrytande bestämmelse innebär flera integritetsrisker och en inskränkning i rätten till skydd för personuppgifter, men att bestämmelsen trots det är

proportionerlig, bland annat i förhållandet till det omfattande behovet av förbättrade möjligheter till informationsutbyte mellan myndigheter som kartlagts.

Utredarens bedömning är vidare att förslaget inte bör leda till kostnadsökningar för kommunerna eftersom det inte innebär några nya åligganden.

Då förslaget framför allt rör nämnden för arbete och lärande, omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden har remissen även överlämnats till dem för möjlighet att lämna synpunkter. Nämnden för arbete och lärande har inkommit med ett yttrande och kommunledningsförvaltningens förslag på yttrande är i stort sett detsamma som deras yttrande.

Alvesta kommun ställer sig sammantaget positiv till utredningens förslag. Förslaget underlättar för myndigheterna att dela information med varandra för de aktuella syftena att förhindra, förebygga, upptäcka, utreda och ingripa mot fusk, felaktiga utbetalningar, regelöverträdelser och brottslighet. Föreslagen sekretessbestämmelse framstår som en rimlig avvägning mellan behovet av en sekretessbrytande bestämmelse och skyddet för känsliga uppgifter som rör den enskilde.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-17

Förslag på yttrande, 2024-11-15

Nämnden för arbete och lärandes beslut enligt delegation, 2024-11-11

Nämnden för arbete och lärandes yttrande, 2024-11-11

Remissmissiv, 2024-09-17

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Peggy Hall
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till

Justitiedepartementet

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun

Datum
2024-11-15

Referens
KS-2024-00400

Till Justitiedepartementet

Remissvar över delbetänkandet Ökat informationsutbyte mellan myndigheter – Behov och föreslagna förändringar (SOU 2024:63)

Sammanfattning

Alvesta kommun ställer sig sammantaget positiv till utredningens förslag. Förslaget underlättar för myndigheterna att dela information med varandra för de aktuella syftena att förhindra, förebygga, upptäcka, utreda och ingripa mot fusk, felaktiga utbetalningar, regelöverträdelser och brottslighet. Föreslagen sekretessbestämmelse framstår som en rimlig avvägning mellan behovet av en sekretessbrytande bestämmelse och skyddet för känsliga uppgifter som rör den enskilde.

Alvesta kommuns synpunkter

Alvesta kommun framför följande synpunkter på förslaget:

Ökade möjligheter att utbyta information gällande barn och unga (och även vuxna) som riskerar att fara illa och utnyttjas i kriminella sammanhang kan antas i de flesta fall bli till fördel för både socialtjänsten och den enskilde. Genom ett utökat informationsutbyte får socialtjänsten större möjlighet att ge enskilda den hjälp och det stöd som han eller hon behöver. Förslaget underlättar inom de områden där socialtjänsten samverkar med olika myndigheter. Även internt hos kommunen underlättas informationsutbytet mellan olika nämnder och förvaltningar.

Den största risken med förslaget är att förtroendet för socialtjänsten eventuellt kommer att minska, då enskilda blir tveksamma till att prata med socialtjänsten om socialtjänsten kan komma att lämna uppgifter vidare till exempelvis polisen. Denna risk bedöms främst finnas i enskilda fall, varvid socialtjänsten också bör ha möjlighet att vid en intresseavvägning komma fram till att det föreligger sekretess för aktuella uppgifter. Risken kan därför anses godtagbar utifrån det övergripande syftet med den nya sekretessbrytande bestämmelsen att förhindra, förebygga upptäcka, utreda och ingripa mot fusk, felaktiga utbetalningar, regelöverträdelser och brottslighet.

Den föreslagna intresseavvägningen är svår att göra för den enskilda medarbetaren, vilket med största sannolikhet kommer att ytterligare belasta anställda inom socialtjänsten. Redan utifrån nu tillämpliga sekretessbestämmelser tycker socialsekreterarna att reglerna är svåra att tillämpa. Risken finns att socialsekreterare bedömer att det föreligger sekretess i högre utsträckning än vad som är avsett med den nya bestämmelsen. Skälen kan vara en önskan att inte minska förtroende hos klienten samt en rädsla för att bryta mot den straffsanktionerade tystnadsplikten. Ett upphävande av vissa andra bestämmelser gällande socialtjänstsekretess är önskvärt för att underlätta tillämpningen.

Mot bakgrund av ovanstående vill kommunen även särskilt lyfta fram behovet av kunskapshöjande insatser om sekretessregler för socialtjänsten. Redan vid dagens

tillämpning ställs den enskilde medarbetaren inför juridiskt svåra bedömningar vid sekretessprövningar, vilka dessutom ska behandlas skyndsamt i en i övrigt pressad arbetssituation. Införandet av en generell sekretessbrytande bestämmelse kommer inledningsvis att öka svårigheten att tillämpa sekretessbestämmelserna. Utbildningsinsatser bör tas fram nationellt för att öka effektiviteten i implementering av den nya bestämmelsen och öka likvärdigheten vid tillämpningen.

Samtycke kommer inte att behövas i samma utsträckning som idag, vilket kan medföra viss förenkling vid hantering av ärenden. Dock kan samtycke ändå behöva begäras in i vissa fall, eftersom det kan vara svårt att i förhand bedöma om uppgifter omfattas av sekretess eller om de kommer lämnas vidare till annan myndighet. För att bibehålla förtroendet för socialtjänsten hos klienten kan det därför vara bra att även fortsättningsvis begära in ett samtycke.

Det kan ifrågasättas om förslaget inte kommer innebära kostnadsökningar för kommunen, i vart fall inledningsvis. På grund av den ökade komplexiteten vid sekretessprövningar kan socialtjänstens personalkostnader öka. Socialtjänsten kan behöva anställa mer personal, då sekretessprövningarna kommer att ta längre tid att genomföra och fördröja övrig ärendehantering. Därutöver kommer prövningarna ställa krav på högre kompetens hos personalen för att kunna hantera sekretessprövningar. Ytterligare belastning på socialtjänsten kan vidare uppkomma då antalet begäran om uppgifter troligen kommer att öka i stor omfattning.

§ 140

Dnr KS-2024-00400 1.9.1

Svar på remiss av delbetänkandet Ökat informationsutbyte mellan myndigheter - Behov och föreslagna förändringar (SOU 2024:63)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan beredning.

Sammanfattning

Alvesta kommun är en av remissinstanserna gällande delbetänkandet Ökat informationsutbyte mellan myndigheter - Behov och föreslagna förändringar (SOU 2024:63). Förslag på yttrande är inte färdigt till dagens sammanträde och förslaget är därför att ärendet lämnas utan beredning.

Beslutsunderlag

Missiv till remiss, 2024-09-17

Alvesta kommun
Förvaltningen för arbete och lärande
Förvaltningskontoret
Lena Lundblad
kvalitetssamordnare
0472-154 15
Lena.Lundblad@alvesta.se

Delegationsbeslut

Datum
2024-11-11

Referens

Yttrande över SOU 2024:63 Ökat informationsutbyte mellan myndigheter, Behov och föreslagna ändringar

Beslut

Nämnden för arbete och lärande beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande över SOU 2024:63 Ökat informationsutbyte mellan myndigheter, Behov och föreslagna ändringar.

Lavinia Strömberg
Ordförande nämnden för arbete och lärande

Beslutsunderlag

Förslag till yttrande över SOU 2024:63 Ökat informationsutbyte mellan myndigheter, Behov och föreslagna ändringar

Delegation

Beslutet är fattat med stöd av delegerad beslutanderätt enligt nämnden för arbete och lärandes delegationsordning punkten 25.1

Addo Sign ID-nummer: cb82709d-b238-4e10-b34c-f721e3810e10

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

BankID

LAVINIA STRÖMBERG
DBTFzEcu/LqavY+FQTeyCw *2024-11-11 08:54:02Z*

Dokument i försändelsen

delegationsbeslut - informationsutbyte.pdf *SHA256: 3be0616f33721643c2f9943810b8149ee85c1c70eccf6bb53eb9a67c45228a70*

yttrande_ökat informatinsutbyte mellan myndigheter.pdf *SHA256: a6194d9640c5f497d6a6c6b8345b6f50a37cf2a10f8699b5b34efeec59923f6d*

Addo Sign ID-nummer: cb82709d-b238-4e10-b34c-f721e3810e10

Addo Sign

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.

Regeringskansliet

Remiss

2024-09-17
Ju2024/01778

Justitiedepartementet
Grundlagsenheten

Remittering av delbetänkandet Ökat informationsutbyte mellan myndigheter – Behov och föreslagna förändringar (SOU 2024:63)

Remissinstanser

1. Akademikerförbundet SSR
2. Almega utbildning
3. Alvesta kommun
4. Arbetsförmedlingen
5. Arbetsgivarverket
6. Arbetsmiljöverket
7. Barnombudsmannen
8. Bolagsverket
9. Borgholms kommun
10. Botkyrka kommun
11. Brottsförebyggande rådet
12. Centrala studiestödsnämnden
13. Diskrimineringsombudsmannen
14. Domstolsverket
15. E-hälsomyndigheten
16. Ekobrottsmyndigheten
17. Ekonomistyrningsverket
18. Eksjö kommun

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Rosenbad
E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

19. Etikprövningsmyndigheten
20. Falu kommun
21. Familjerättssocionomernas Riksförening
22. Finansinspektionen
23. Flens kommun
24. Forum för Dataskydd
25. Föreningen Sveriges socialchefer
26. Försvarets radioanstalt
27. Försvarsmakten
28. Försäkringskassan
29. Förvaltningsrätten i Malmö
30. Förvaltningsrätten i Stockholm
31. Gällivare kommun
32. Göteborgs kommun
33. Heby kommun
34. Helsingborgs kommun
35. Hovrätten för Övre Norrland
36. Idéburna Skolors Riksförbund
37. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring
38. Inspektionen för socialförsäkring
39. Inspektionen för vård och omsorg
40. Institutet för mänskliga rättigheter
41. Integritetsskyddsmyndigheten
42. Justitiekanslern
43. Jämställdhetsmyndigheten
44. Kammarkollegiet
45. Kammarrätten i Göteborg
46. Karlstads kommun
47. Konkurrensverket
48. Kriminalvården

49. Kronofogdemyndigheten
50. Kustbevakningen
51. Landskrona kommun
52. Landsorganisationen i Sverige (LO)
53. Lantmäteriet
54. Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn)
55. Livsmedelsverket
56. Ljusdals kommun
57. Läkemedelsverket
58. Länsstyrelsen i Dalarnas län
59. Länsstyrelsen i Kalmar län
60. Länsstyrelsen i Skånes län
61. Länsstyrelsen i Stockholms län
62. Länsstyrelsen i Västernorrlands län
63. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
64. Länsstyrelsen i Östergötlands län
65. Malmö kommun
66. Malmö tingsrätt
67. Maskrosbarn
68. Migrationsverket
69. Myndigheten för delaktighet
70. Myndigheten för digital förvaltning
71. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
72. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
73. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
74. Naturvårdsverket
75. Norrtälje kommun
76. Orust kommun
77. Pensionsmyndigheten

78. Piteå kommun
79. Polismyndigheten
80. Post- och telestyrelsen
81. Region Gävleborg
82. Region Norrbotten
83. Region Skåne
84. Region Stockholm
85. Region Östergötland
86. Riksarkivet
87. Riksdagens ombudsmän
88. Riksrevisionen
89. Rådet för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen
90. Rättsmedicinalverket
91. Sandvikens kommun
92. Simrishamns kommun
93. Skatteverket
94. Socialstyrelsen
95. Sollefteå kommun
96. Specialpedagogiska skolmyndigheten
97. Spelinspektionen
98. Staffanstorps kommun
99. Statens energimyndighet
100. Statens haverikommission
101. Statens institutionsstyrelse
102. Statens jordbruksverk
103. Statens servicecenter
104. Statens skolinspektion
105. Statens skolverk
106. Statistiska centralbyrån
107. Statskontoret

108. Stenungssunds kommun
109. Stockholms kommun
110. Stockholms universitet (Juridiska institutionen)
111. Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida)
112. Svenskt näringsliv
113. Sveriges advokatsamfund
114. Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
115. Sveriges A-kassor
116. Sveriges ambassad i Bangkok
117. Sveriges ambassad i Istanbul
118. Sveriges ambassad i Nairobi
119. Sveriges Kommuner och Regioner
120. Sveriges läkarförbund
121. Sveriges lärare
122. Sveriges skolledare
123. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
124. Säkerhetspolisen
125. Tillväxtverket
126. Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
127. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
128. Tranemo kommun
129. Transportstyrelsen
130. Tullverket
131. Uddevalla kommun
132. Umeå kommun
133. Upphandlingsmyndigheten
134. Uppsala kommun
135. Uppsala universitet (Juridiska institutionen)
136. Utbetalningsmyndigheten
137. Vimmerby kommun

138. Vårdförbundet
139. Värmdö kommun
140. Västra Götalandsregionen
141. Åklagarmyndigheten
142. Åmål kommun
143. Örebro kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet **senast den 17 december 2024**. Svaren bör lämnas per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till Ju.L6@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2024/01778 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen och materialet i betänkandet. Regeringen önskar också synpunkter på utredningens resonemang om hur en sekretessbrytande bestämmelse som är tillämplig på hälso- och sjukvårdssekretess enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skulle kunna se ut (se s. 334–337).

Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För **andra remissinstanser** innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Mathias Säfsten
Departementsråd

Kopia till

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com

Alvesta kommun
Förvaltningen för arbete och lärande
Förvaltningskontoret
Lena Lundblad
kvalitetssamordnare
0472-154 15
Lena.Lundblad@alvesta.se

Skrivelse

Datum
2024-11-11

Referens
«Databas» «Grpnr»

Yttrande över SOU 2024:63 Ökat informationsutbyte mellan myndigheter, Behov och föreslagna ändringar

Nämnden för arbete och lärande har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Ökat informationsutbyte mellan myndigheter, Behov och föreslagna ändringar (SOU 2024:63).

Utredningens förslag medför både positiva och negativa konsekvenser för socialtjänstens verksamhet. Generellet ställer sig nämnden positiv till förslaget, då det underlättar för myndigheter att dela information med varandra för de aktuella syftena.

Ökade möjligheter att utbyta information gällande barn och unga (och även vuxna) som riskerar att fara illa och utnyttjas i kriminella sammanhang kan antas i de flesta fall bli till fördel både socialtjänsten och den enskilde. Genom ett utökat informationsutbyte får socialtjänsten större möjlighet att ge enskilda den hjälp och det stöd som han eller hon behöver. Förslaget underlättar inom de områden där socialtjänsten samverkar med olika myndigheter. Även internt hos kommunen underlättas informationsutbytet mellan olika nämnder och förvaltningar.

Den största risken med förslaget är att förtroendet för socialtjänsten eventuellt kommer att minska, då enskilda blir tveksamma till prata med socialtjänsten då socialtjänsten kan lämna uppgifter vidare till polisen m.fl. Denna risk bedöms främst finnas i enskilda fall, varvid socialtjänsten också bör ha möjlighet att vid en intresseavvägningen komma framtill att det föreligger sekretess för aktuella uppgifter. Risken kan därför anses godtagbar utifrån det övergripande syftet med den nya sekretesssbrytande bestämmelsen att förhindra, förebygga upptäcka, utreda och ingripa mot fusk, felaktiga utbetalningar, regelöverträdelser och brottslighet.

Den föreslagna intresseavvägningen är svår att göra för den enskilde medarbetaren, vilket med största sannolikhet kommer att ytterligare belasta anställda inom socialtjänsten. Redan utifrån nu tillämpliga sekretessbestämmelser tycker socialsekreterararna att reglerna är svåra att tillämpa. Risken finns för att socialsekreterare bedömer att det föreligger sekretess i högre utsträckning än vad som är avsett med den nya bestämmelsen. Skälen kan vara en önskan att inte minska förtroende hos klienten samt en rädsla för att bryta mot den straffsanktionerade tystnadsplikten. Ett uppphävande av vissa andra bestämmelser gällande socialtjänstsekretess är önskvärt för att underlätta tillämpningen.

Samtycke kommer inte att behövas i samma utsträckning som idag, vilket kan medför viss förenklig vid hantering av ärenden. Dock kan samtycke ändå behöva begäras in i vissa fall, eftersom att det kan vara svårt att i förhand bedöma om uppgifter omfattas av sekretess eller om de kommer lämnas vidare till annan myndighet. För att bibehålla förtroendet för socialtjänsten hos klienten kan det därför vara vara bra att även fortsättningsvis begära in ett samtycke.

Addo Sign ID-nummer: cb82709d-b238-4e10-b34c-f721e3810e10

Det kan ifrågasättas om förslaget inte kommer innebära kostnadsökningar för kommunen, i vart fall inledningsvis. På grund av den ökade komplexiteten vid sekretessprövningar kan socialtjänstens personalkostnader öka. Socialtjänsten kan behöva anställa mer personal, då sekretessprövningarna kommer att ta längre tid att genomföra och fördröja övrig ärendehantering. Därutöver kommer prövningarna ställa krav på högre kompetens hos personalen för att kunna hantera sekretessprövningar. Ytterligare belastning på socialtjänsten kan vidare uppkomma då antalet begäran om uppgifter troligen kommer att öka t i stor omfattning.

Nämnden vill särskilt lyfta fram behovet av kunskapshöjande insatser om sekretessregler för socialtjänsten. Redan vid dagens tillämpning ställs den enskilde medarbetaren inför juridiskt svåra bedömningar vid sekretessprövningar, vilka dessutom ska behandlas skyndsamt i en i övrigt pressad arbetssituatin. Införandet av en generell sekretessbrytande bestämmelse kommer inledningsvis att öka svårigheten att tillämpa sekretessbestämmelserna. Utbildningsinsatser bör tas fram centralt, till exempel genom SKR eller Socialstyrelsen, för att öka effektiviteten i inmplementering av den nya bestämmelsen och öka likvärdigheten vid tillämpningen.

Sammantaget anser nämnden, ur socialtjänstens perspektiv, att föreslagen sekretessbestämmelse framstår som en rimlig avvägning mellan behovet av en sekretessbrytande bestämmelse och skyddet för känsliga uppgifter som rör den enskilde. Nämnden ställer sig bakom förslaget till ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lavinia Strömberg
Ordförande i Nämnden för arbete och lärande

Addo Sign ID-nummer: cb82709d-b238-4e10-b34c-f721e3810e10

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

BankID

LAVINIA STRÖMBERG
DBTFzEcu/LqavY+FQTeyCw *2024-11-11 08:55:24Z*

Dokument i försändelsen

delegationsbeslut - informationsutbyte.pdf *SHA256: 3be0616f33721643c2f9943810b8149ee85c1c70eccf6bb53eb9a67c45228a70*

yttrande_ökat informatinsutbyte mellan myndigheter.pdf *SHA256: a6194d9640c5f497d6a6c6b8345b6f50a37cf2a10f8699b5b34efeec59923f6d*

Addo Sign ID-nummer: cb82709d-b238-4e10-b34c-f721e3810e10

Addo Sign

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.

Länk till betänkandet:

Ökat informationsutbyte mellan myndigheter. Behov och föreslagna förändringar, SOU 2024:63

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Anna Falkenstam
Ekonomichef

Tjänsteskrivelse

Datum
2024-11-18

Referens
KS-2024-00395

Svar på remiss av Statskontorets förslag (2024:9) Enklare att överblicka riktade statsbidrag - Statskontorets förslag till en samlad informationsportal

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande över Statskontorets förslag (2024:9) Enklare att överblicka riktade statsbidrag - Statskontorets förslag till en samlad informationsportal enligt kommunledningsförvaltningens förslag

Sammanfattning

Regeringen gav 2023 Statskontoret i uppdrag att analysera förutsättningarna för att samla information om aktuella riktade statsbidrag till kommuner och regioner i en digital informationsportal hos en statlig myndighet. Statskontoret presenterade 2024 rapporten Enklare att överblicka riktade statsbidrag – Statskontorets förslag till en samlad informationsportal (Statskontoret 2024:9). I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i Statskontorets rapport. Särskilt efterfrågas synpunkter på förslaget till förordning om en samlad informationsportal om riktade statsbidrag och kostnadsersättningar till kommuner och regioner.

Alvesta kommun identifierade ett behov av att säkerställa att kommunen söker de statsbidrag man är berättigad till och använder därför sedan ett par år tillbaka en privat betaltjänst som bevakar statsbidrag. Om en samlad informationsportal införs medför det samma fördelar som den tjänst kommunen använder idag i form av minskad administration av statsbidrag, ökad kontroll över att möjliga bidrag söks samtidigt som det möjliggör effektivare uppföljning. Kommunledningsförvaltningen föreslår att därför Alvesta kommun ställer sig positiv till samtliga delar av förslaget till förordning om en samlad informationsportal om riktade statsbidrag och kostnadsersättningar till kommuner och regioner.

Kommunledningsförvaltningens överväganden

Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till samtliga delar av förslaget till förordning om en samlad informationsportal om riktade statsbidrag och kostnadsersättningar till kommuner och regioner och föreslår att kommunstyrelsen lämnar yttrande i enlighet med följande:

- En informationsportal underlättar betydligt administrationen kring ansökan och säkerställer effektiv uppföljning av bidrag.
- En informationsportal minskar risken att kommunen missar att söka bidrag man är berättigad att söka.
- Likriktning av information om och struktur av bidragen ger en samlad överblick av innehållet i de olika bidragen.

- Vilken myndighet som får i uppdrag att förvalta en samlad portal är av mindre betydelse för kommunen.
- De tekniska lösningarna som föreslås bedöms adekvata och tillräckliga.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-18

Förslag på remissvar, 2024-11-18

Remissmissiv, 2024-09-13

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Anna Falkenstam
Ekonomichef

Beslutet skickas till

Finansdepartementet

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun

Datum
2024-11-18

Referens
KS-2024-004

Till Finansdepartementet

Remissvar över Statskontorets förslag (2024:9) Enklare att överblicka riktade statsbidrag - Statskontorets förslag till en samlad informationsportal

Alvesta kommun ställer sig positiv till samtliga delar av förslaget till förordning om en samlad informationsportal om riktade statsbidrag och kostnadsersättningar till kommuner och regioner.

Alvesta kommun framför följande över förslaget:

- En informationsportal underlättar betydligt administrationen kring ansökan och säkerställer effektiv uppföljning av bidrag.
- En informationsportal minskar risken att kommunen missar att söka bidrag man är berättigad att söka.
- Likriktning av information om och struktur av bidragen ger en samlad överblick av innehållet i de olika bidragen.
- Vilken myndighet som får i uppdrag att förvalta en samlad portal är av mindre betydelse för kommunen.
- De tekniska lösningarna som föreslås bedöms adekvata och tillräckliga.

§ 141

Dnr KS-2024-00395

Svar på remiss av Statskontorets förslag (2024:9) Enklare att överblicka riktade statsbidrag - Statskontorets förslag till en samlad informationsportal

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan beredning.

Sammanfattning

Alvesta kommun är en av remissinstanserna gällande Statskontorets förslag (2024:9) Enklare att överblicka riktade statsbidrag - Statskontorets förslag till en samlad informationsportal. Förslag på yttrande är inte färdigt till dagens sammanträde och förslaget är därför att ärendet lämnas utan beredning.

Beslutsunderlag

Missiv till remiss, 2024-09-13

Regeringskansliet

Remiss

2024-09-13
Fi2024/01218

Finansdepartementet

Enklare att överblicka riktade statsbidrag – Statskontorets förslag till en samlad informationsportal (Statskontoret 2024:9)

Remissinstanser

1. Alvesta kommun
2. Arbetsförmedlingen
3. Bodens kommun
4. Borås kommun
5. Botkyrka kommun
6. Boverket
7. Brottsförebyggande rådet
8. Ekonomistyrningsverket
9. Falu kommun
10. Folkhälsomyndigheten
11. Försäkringskassan
12. Gislaveds kommun
13. Gotlands kommun
14. Göteborgs kommun
15. Göteborgs universitet
16. Haparanda kommun
17. Havs- och vattenmyndigheten
18. Heby kommun
19. Hultsfreds kommun

Telefonväxel: 08-405 10 00

Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

20. Hylte kommun
21. Jokkmokks kommun
22. Jämställdhetsmyndigheten
23. Kammarkollegiet
24. Karolinska institutet
25. Kiruna kommun
26. Konkurrensverket
27. Kungsbacka kommun
28. Linköpings universitet
29. Lomma kommun
30. Lunds kommun
31. Lunds universitet
32. Länsstyrelsen i Blekinge län
33. Länsstyrelsen i Norrbottens län
34. Länsstyrelsen i Skåne län
35. Länsstyrelsen i Stockholms län
36. Länsstyrelsen i Uppsala län
37. Länsstyrelsen i Västernorrlands län
38. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
39. Malmö kommun
40. Melleruds kommun
41. Migrationsverket
42. Mora kommun
43. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
44. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
45. Myndigheten för yrkeshögskolan
46. Naturvårdsverket
47. Nämnden för hemslöjdsfrågor
48. Ovanåkers kommun
49. Polismyndigheten

50. Post- och telestyrelsen
51. Region Norrbotten
52. Region Skåne
53. Region Stockholm
54. Region Västernorrland
55. Riksantikvarieämbetet
56. Riksdagsförvaltningen
57. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
58. Sameskolstyrelsen
59. Sametinget
60. Skogsstyrelsen
61. SmåKom
62. Socialstyrelsen
63. Specialpedagogiska skolmyndigheten
64. Statens energimyndighet
65. Statens geotekniska institut
66. Statens jordbruksverk
67. Statens kulturråd
68. Statens skolverk
69. Statskontoret
70. Stockholms kommun
71. Sundsvalls kommun
72. Surahammars kommun
73. Svenskt Demenscentrum
74. Sveriges Kommuner och Regioner
75. Tillväxtverket
76. Trafikverket
77. Umeå kommun
78. Umeå universitet
79. Universitets- och högskolerådet

80. Uppsala universitet
81. Vallentuna kommun
82. Verket för innovationssystem
83. Vetenskapsrådet
84. Vindelns kommun
85. Vännäs kommun
86. Västra Götalandsregionen
87. Åmåls kommun
88. Åre kommun
89. Örebro universitet

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet **senast den 13 december 2024**. Svaren bör lämnas per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2024/01218 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i Statskontorets rapport. Särskilt efterfrågas synpunkter på förslaget till förordning om en samlad informationsportal om riktade statsbidrag och kostnadsersättningar till kommuner och regioner (bilaga 2).

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För **andra remissinstanser** innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Simon Isaksson
Kansliråd

Länk till Statskontorets förslag:

Enklare att överblicka de riktade statsbidragen - Statskontorets förslag till en samlad informationsportal

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Mario Jonjic
Planarkitekt

Datum
2024-11-18

Referens
KS-2024-00440 1.9.1

Remiss av Trafikverkets översyn av riksintresseområden 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen besluta att erinra sig mot Trafikverkets beslut om att utöka utredningsområdet för riksintresset Triangelspåret Alvesta.

Sammanfattning

Trafikverket har givit Alvesta kommun möjlighet att svara på en remiss om justeringar av riksintresseanspråk för kommunikationer avseende trafikslagens anläggningar.

Trafikverkets gör anspråk på anläggningar av riksintresse enligt Miljöbalken (1998:808) 4 kap. Riksintressena är gjorda i enlighet med de kriterier som presenteras i ”Riksintressen för trafikslagens anläggningar – sektorsbeskrivning inklusive kriterier för utpekande” (TRV 2019/45782). Trafikverket ser löpande över riksintressen för kommunikationer för att säkerställa att planeringsunderlaget är aktuellt.

Alvesta kommun berörs av följande riksintressen; Triangelspår Alvesta (mellan Södra stambanan) och Kust till kustbanan, Kust till kustbanan (Göteborg-Kalmar), Riksväg 25 samt Riksväg 27.

Alvesta triangelspår

Informationen i kolumn Åtgärdsbeskrivning är kompletterad med följande: Omtag i planeringen 2024 med nytt utredningsområde utanför tätort.

Kust till kustbanan, Göteborg-Kalmar

Ändrad information i kolumn Framtida utveckling: Triangelspår planeras vid Alvesta. Identifierat behov av utbyggnad av mötesspår och partiellt dubbelspår på banan. Delen Växjö-Alvesta är identifierad för dubbelspårsutbyggnad.

25 Halmstad–Växjö–Kalmar, väg 25 genom Kronobergs län

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Österleden med trafikplats Fagrabäck är under ombyggnad, planeras vara klar 2026. Utbyggnad planeras för sträckan Glamshult-Vrå

27 Borås-Ronneby, väg 27 genom Kronobergs län

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Säljeryd-Växjö planeras på sikt byggas om till mötesseparerad väg. Första etappen Tegnaby-Skir. Ny vägsträckning planeras i ett västligt läge från söder om Bramstorp till Skir. I detta ingår en trafikplats för anslutning av framtida kommunal Södra länk i Växjö.

Trafikverket framför i sin remiss att nytt utredningsområde läggs till utanför för (Alvesta) tätort. Alvesta kommun anser att ett nytt utredningsområde bör

motiveras med adekvata skäl, vilka är följande. Att ett utredningsmaterial redogör för hänsyn till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet innan det i riksintresset fastslås en ny sträckning och utökning av riksintresseområdet. Utredningsmaterialet bör också som grund ha med en jämförelse av en sträckning som sker utanför tätorten jämfört med inne i tätorten. Det är av stor vikt att helheten tas med i bedömningen och inte enbart kraven som ställs vid en nybyggnation. Alvesta kommun syftar då på kommande planskildheter som behöver tillskapas på en eventuell sträckning utanför orten. Det bör, i analysen om planskildheter, tas med i beaktan att befintlig trafiksituation vid södra infarten till Alvesta inte är ändamålsenlig idag med långa bomfällningar som stoppar kommersiell och övrig trafik samt tunga transporter på väg. Om skrivelsen för riksintresset med en sträckning utanför tätorten blir gällande hemställer Alvesta kommun att det dessutom bör genomföras en utredning för länsväg 126 eftersom möjlighet till planskildhet går förlorad, vilket försämrar förutsättningarna för samtliga trafikslag. Alternativ sträckning eller att planskildhet ändå genomförs bör finnas med i resonemanget och ses som en helhet i att sträva mot hållbara transporter för Trafikverkets mål och intresseområden.

I Trafikverkets åtgärdsvalsstudie: Väg/järnväg genom Alvesta, ärendenummer: TRV 2015/83492, föreslås ett triangelspår med mötesspår inne i tätorten. Alvesta kommun ställer sig frågande till vad syftet med åtgärdsvalsstudier egentligen är. Kommunen anser att det från Trafikverkets sida saknas stringens i verkets egen planering. Kommunens egen planläggning utgår delvis från Trafikverkets planering, vilket blir en utmaning när objekt på kort tid ska utredas på nytt. Alvesta kommun vill dessutom skicka med att det är av stor vikt att dubbelspårsutbyggnaden är den enda långsiktigt hållbara lösningen för att tågtrafiken ska kunna få bättre kapacitet. All utbyggnad längs Kust-till-kust-banan behöver göras i ett förberedande steg till en fullskalig utbyggnad. I samband med etapputbyggnader bör kompletterade förberedelser göras föra att säkerställa ett stationsläge vid Grönsängen samt en planfri korsning.

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Mario Jonjic
Planarkitekt

Beslutet skickas till

Trafikverket

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 142

Dnr KS-2024-00440 1.9.1

Svar på remiss av Trafikverkets översyn av riksintresseområden 2024

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan beredning.

Sammanfattning

Alvesta kommun har fått en remiss från Trafikverket gällande översyn av riksintressen år 2024. Förslag på yttrande är inte färdigt till dagens sammanträde och förslaget är därför att ärendet lämnas utan beredning.

Lars-Olof Franzén (AA) lämnar under sammanträdet in synpunkter angående remissen. Eftersom yttrandet inte är färdigt än bestäms att dessa lämnas över till ansvarig handläggare.

Beslutsunderlag

Missiv till remiss, 2024-10-09

Ärendenummer
TRV 2024/90087

Dokumentdatum
2024-10-09

Mottagare
Enligt sändlista

Kopia till
SKR, Sveriges kommuner och regioner

Missiv - Översyn 2024 av riksintressen

Inbjudan till samråd

Trafikverket remitterar härmed ett antal justeringar av riksintresseanspråk för kommunikationer avseende trafikslagens anläggningar. Remisstiden är 9 oktober – 8 november.

Justeringarna utgörs till största delen av:

- Uppdaterad information om ”framtida utveckling”, oftast till följd av genomförda åtgärder eller identifierat behov av åtgärder
- Uppdatering av geografisk visning, oftast till följd av framdrift i planerade och framtida projekt
- Rättelser av felaktig information

Sammanställningen av justeringarna finns i bifogat dokument uppdelat per län. För de objekt som fått en uppdaterad geografisk visning visas den nya avgränsningen i remissmaterialet, för nuvarande visning hänvisas till Trafikverkets beslutade riksintressen (TRV 2020/131663 och TRV 2023/58402) som visas i ett tittskåp på Trafikverkets hemsida.

Syftet med remissen är att säkerställa att justeringarna blir korrekta och att berörda aktörer får kännedom om planerade förändringar av materialet.

Mottagare av remissen är samtliga länsstyrelser, berörda kommuner och regioner samt övriga riksintressemyndigheter och Boverket, se sändlista.

Bakgrund

Trafikverkets gör anspråk på anläggningar av riksintresse enligt Miljöbalken (1998:808) 4 kap. Riksintressena är gjorda i enlighet med de kriterier som presenteras i ”Riksintressen för trafikslagens anläggningar – sektorsbeskrivning inklusive kriterier för utpekande” (TRV 2019/45782). Trafikverket ser löpande över riksintressen för kommunikationer för att säkerställa att planeringsunderlaget är aktuellt.

TMALL 0422 Brev 4.0

Fortsatt arbete

Efter remissens avslutande kommer justeringarna infogas i Trafikverkets nuvarande riksintresseanspråk och ett uppdaterat beslut kommer fattas. Därefter uppdateras såväl kartmaterial som dokument.

Önskemål om synpunkter

Trafikverket önskar att få in eventuella synpunkter på bifogade justeringar skriftligen till trafikverket@trafikverket.se, med kopia till kerstin.sonden@trafikverket.se, senast den 8 november.

Ange ärendenummer: TRV 2024/90087.

Om ni inte önskar framföra några synpunkter finns inget behov av att skicka in något svar.

Vid frågor angående underlaget kontakta Kerstin Sondén enligt kontaktuppgifter nedan.

Med vänlig hälsning
Kerstin Sondén

Kontaktuppgift
Kerstin Sondén
Nationell samhällsplanerare

kerstin.sonden@trafikverket.se
Direkt: 010-123 59 55
Mobil: 070-387 96 58

Trafikverket
Adress: 411 04 Göteborg
Besöksadress: Vikingsgatan 2 - 4
Telefon: 0771-921 921
trafikverket.se

Dokumentegenskaper, Ärendenummer *TRV 2023/58402*, Dokumentdatum *2024-10-09*, Dokumenttyp *BREV*.

Ärendenummer
TRV 2024/90087

Dokumentdatum
2024-10-09

Sändlista

Länsstyrelsen Blekinge län
Länsstyrelsen Dalarnas län
Länsstyrelsen Gotland
Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen Hallands län
Länsstyrelsen Jämtlands län
Länsstyrelsen Jönköpings län
Länsstyrelsen Kalmar län
Länsstyrelsen Kronobergs län
Länsstyrelsen Norrbotten
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelsen Södermanland
Länsstyrelsen Uppsala
Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västmanland
Länsstyrelsen Västra Götaland
Länsstyrelsen Västernorrland
Länsstyrelsen Örebro
Länsstyrelsen Östergötland
Boverket
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
LFV
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Sametinget
Sjöfartsverket
Statens energimyndighet
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges geologiska undersökning
Tillväxtverket
Transportstyrelsen
Alvesta kommun
Gävle kommun
Torsås kommun
Växjö kommun

TMALL 0422 Brev 4.0

Karlskrona Kommun
Åstorps kommun
Klippans kommun
Osby kommun
Bodens kommun
Ronneby kommun
Ljungby kommun
Olofströms kommun
Gällivare kommun
Bromölla kommun
Ekerö kommun
Enköpings kommun
Eskilstuna kommun
Helsingborgs kommun
Härnösands kommun
Hässleholms kommun
Hörby kommun
Kiruna kommun
Kristianstads kommun
Kungsör kommun
Köpings kommun
Lomma kommun
Luleå kommun
Malmö stad
Perstorps kommun
Robertsfors kommun
Salems kommun
Strängnäs kommun
Sundsvalls kommun
Svalövs kommun
Södertälje kommun
Timrå kommun
Trelleborgs kommun
Trosa kommun
Umeå kommun
Vellinge kommun
Västerås kommun
Region Blekinge
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Kalmar
Region Kronoberg

Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Södermanland
Region Uppsala
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Västra Götalandsregionen
Region Örebro

TRAFIKVERKET

REMISS

Trafikverkets riksintressen

Översyn 2024



Trafikverket
Postadress: Röda vägen 1, 781 70 Borlänge

E-post: trafikverket@trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

Dokumenttitel: Remiss Översyn riksintressen 2024

Författare: Kerstin Sondén, Elina Brodén

Dokumentdatum: 2024-10-07

Ärendenummer: TRV 2024/90087

Kontaktperson: kerstin.sonden@trafikverket.se

Foto: Framsida, Hans Berggren. Övriga bilder i dokumentet är internt framtagna kartbilder över riksintressen.

Innehåll

Remiss av Trafikverkets riksintresseanspråk 5

Blekinge län 6
Järnväg 6
Väg 6
Sjöfart 7
Dalarnas län 8
Gotlands län 9
Sjöfart 9
Gävleborgs län 11
Järnväg 11
Hallands län 12
Jämtlands län 13
Jönköpings län 14
Kalmar län 15
Väg 15
Kronobergs län 16
Järnväg 16
Väg 16
Norrbottens län 18
Järnväg 18
Väg 18
Sjöfart 19
Skåne län 20
Järnväg 20
Väg 21
Sjöfart 22
Stockholms län 24
Sjöfart 24
Södermanlands län 26
Sjöfart 26
Uppsala län 28
Sjöfart 28
Värmlands län 29
Västerbottens län 30

Järnväg 30
Sjöfart 30
Västernorrlands län 31
Järnväg 31
Sjöfart 33
Västra Götalands län 35
Järnväg 35
Sjöfart 35
Örebro län 39
Järnväg 39
Östergötlands län 40

Remiss av Trafikverkets riksintresseanspråk

Detta dokument innehåller en sammanställning av de justeringar Trafikverket avser att göra av myndighetens riksintresseanspråk. Justeringarna utgörs till största del av:

- Uppdatering av geografisk visning, oftast till följd av framdrift i planerade och framtida projekt.
- Uppdaterad information om ”framtida utveckling”, oftast till följd av genomförda åtgärder eller identifierat behov av åtgärder.
- Rättelser av felaktig information.

Sammanställningen är uppdelad per län. För de objekt som fått en uppdaterad geografisk visning visas den nya avgränsningen i remissmaterialet, för nuvarande visning hänvisas till Trafikverkets beslutade riksintressen (TRV 2023/58402 och TRV 2023/58402) som visas i ett tittskåp på Trafikverkets hemsida.

Trafikverkets gör anspråk på anläggningar av riksintresse enligt Miljöbalken (1998:808) 3 kap. Riksintressena är gjorda i enlighet med de kriterier som presenteras i ”Riksintressen för trafikslagens anläggningar – sektorsbeskrivning inklusive kriterier för utpekande” (TRV 2019/45782).

Mottagare av remissen är samtliga länsstyrelser, berörda kommuner och regioner samt övriga riksintressemyndigheter och Boverket.

Efter remissens avslutande kommer denna sammanställning, efter eventuell bearbetning till följd av remissen, infogas i Trafikverkets nuvarande riksintresseanspråk och ett uppdaterat beslut kommer fattas. Därefter uppdateras såväl kartmaterial som dokument.

Remisstiden är: 9 oktober – 8 november

Synpunkter skickas till: trafikverket@trafikverket.se med kopia till kerstin.sonden@trafikverket.se

Vid frågor under remissen kontakta: kerstin.sonden@trafikverket.se, tel: 010-123 59 55

Blekinge län

Järnväg

Blekinge kustbana, Kristianstad C-Karlskrona

Järnväg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Ny mötesstation mellan Karlshamn och Bräkne-Hoby planeras. Placering bestämd till Bredåkra. Identifierat behov av kurvrätning. Nytt mötesspår mellan Mörrum och Sölvesborg planeras i Kråketorp med anledning av Sydostlänken.

Sydostlänken

Järnväg, planerad

Informationen i kolumn Åtgärdsbeskrivning är kompletterad med följande: Byggnation av godsbangård norr om Olofström utreds inom ramen för Sydostlänken.

Älmhult-Olofström

Järnväg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Delsträcka av den planerade Sydostlänken planeras att elektrifieras. Det planeras för 3 nya mötesstationer samt för resandeutbyte i Lönsboda, Vilshult och Olofström.

Väg

15 Karlshamn – Halmstad, Väg 15 genom Blekinge län

Väg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Det planeras för mötesfri väg på sträcka Olofström-Gränum och Gränum-Pukavik.

27 Borås-Ronneby, Väg 27 genom Blekinge län

Väg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Byggnation av mötesseparerad väg och förbifart vid Backaryd pågår. Hallabro planeras byggas om till mötesseparerad väg i ny sträckning.

E22 Trelleborg–Kalmar–Norrköping, E22 genom Blekinge län

Väg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Sträckan nedkortad för trafikplats Ronneby Öst - Nättraby till Björketorp - Nättraby, ny geometri framtagen. Lösen - Jämjö byggnation pågår till mötesfri väg. Ny geometri förbi Jämjö. Ombyggnad pågår av trafikplats Ronneby Väst.

Sjöfart

Karlskrona - Karlskrona angöring - Yttre redden, farled 271

Farled, befintlig

Ny information om framtida utveckling: Åtgärder planeras i farleden mot Karlskrona, vilket kommer att innebära en ny utbredning av farleden.

Dalarnas län

Inga förändringar föreslås.

Gotlands län

Sjöfart

Inloppet till Klintehamn, Farled 376

Farled - befintlig

Avgränsningen för riksintresseområdet anpassas för att följa ny utbredning av farled 376.



Karta: Föreslaget markanspråk för farled 376

Kappelshamn - Inloppet till Storugns (Kappelshamnsviken), farled 387

Farled, planerad– nytt riksintresseområde

Ny utbredning av farleden och uppgradering av farledsutmärkning i farleden till Kappelshamn planeras. Farleden pekas ut enligt kriterier 2 g) Farled till hamn av riksintresse och 2 h) Farled till enskild hamn av större betydelse.



Karta: Föreslaget markanspråk för Kappelshamn - Inloppet till Storugns, farled 387

Gävleborgs län

Järnväg


Bergslagsbanan, Gävle-Forsbacka

Järnväg, framtida – nytt riksintresseområde

Nytt dubbelspår utreds för Bergslagsbanan på sträckan Gävle Västra-Forsbacka. Syftet är ökad kapacitet samt höjd standard för såväl gods- som persontrafik. Bergslagsbanan är en befintlig järnväg av riksintresse. Den nya sträckan kommer att utgöra riksintresse då den är färdigbyggd, vilket innebär att området behöver omfattas av riksintresse för framtida järnväg. Riksintresseområdet motsvarar utredningsområdet för åtgärden.

Järnvägen uppfyller kriterium 2e ”Banor som trafikeras av godstrafik eller långväga persontrafik”, vilket innefattar de banor som behövs för att möjliggöra ett järnvägssystem som på lång sikt kan försörja viktiga målpunkter för långväga persontrafik samt godstrafik med järnvägstransporter.

Mer information finns på projektets hemsida: [Bergslagsbanan, ett nytt dubbelspår från Gävle Västra–Forsbacka - www.trafikverket.se]



Karta: Föreslaget markanspråk för Bergslagsbanan Gävle-Forsbacka

Hallands län

Inga förändringar föreslås.

Jämtlands län

Inga förändringar föreslås.

Jönköpings län

Inga förändringar föreslås.

Kalmar län

Väg

E22 förbi Bergkvara


Väg, planerad – nytt riksintresseområde

Projektet E22 förbi Bergkvara har som mål att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på E22 längs aktuell sträcka samt förbättra boendemiljön i Bergkvara. För att kunna uppnå målet med projektet ska en ny väg i en ny sträckning utanför Bergkvara byggas.

Nuvarande situation i Bergkvara där olika former av resor blandas skapar framkomlighetsproblem och trafiksäkerhetsbrister. Den nuvarande anläggningen har åtgärdats i den omfattning som bedömts möjlig i befintlig miljö men problemen kvarstår. Konfliktytor uppstår mellan fordonstrafiken och oskyddade trafikanter. Sträckan förbi Bergkvara är en av få kvarvarande delar av E22 som inte är mötesseparerad eller på gång att bli det, och den har lägre standard än andra delar av E22. Vägar som inte är mötesseparerade innebär en större risk för allvarliga olyckor. E22s funktion som huvudsaklig transportlänk nord-/sydligt inom och genom Kalmar län ställer högre krav på framkomlighet och standard.

Väg E22 Trelleborg-Kalmar-Norrköping är ett befintligt riksintresse, enligt kriterium 2b (Nationella stamvägnätet). Den nya sträckan kommer att utgöra riksintresse för E22 då den är färdigbyggd och föreslås därför omfattas av riksintresse för planerad väg, nuvarande E22 genom Bergkvara kommer fortsatt vara statlig men tilldelas ett annat vägnummer.

Mer information finns på projektets hemsida: [Dokument för E22 förbi Bergkvara - Bransch (trafikverket.se)]



Karta: Föreslaget markanspråk för väg E22 förbi Bergkvara

Kronobergs län

Järnväg

Alvesta triangelspår

Järnväg, planerad

Informationen i kolumn Åtgärdsbeskrivning är kompletterad med följande: Omtag i planeringen 2024 med nytt utredningsområde utanför tätort.

Kust till kustbanan, Göteborg-Kalmar

Järnväg, befintlig

Ändrad information i kolumn Framtida utveckling: Triangelspår planeras vid Alvesta. Identifierat behov av utbyggnad av mötesspår och partiellt dubbelspår på banan. Delen Växjö-Alvesta är identifierad för dubbelspårsutbyggnad.

Älmhult-Olofström

Järnväg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Delsträcka av den planerade Sydostlänken planeras att elektrifieras. Det planeras för 3 nya mötesstationer samt för resandeutbyte i Lönsboda, Vilshult och Olofström.

Väg

E4 Helsingborg–Stockholm–Gävle–Sundsvall–Haparanda, E4 genom Kronobergs län

Väg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Delen Ljungby Toftaholm (25 km) färdigställd. Sista etappen av motorvägsutbyggnad Kånna-Ljungby planeras vara klar 2025.

25 Halmstad–Växjö–Kalmar, väg 25 genom Kronobergs län

Väg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Österleden med trafikplats Fagrabäck är under ombyggnad, planeras vara klar 2026. Utbyggnad planeras för sträckan Glamshult-Vrå.

27 Borås-Ronneby, väg 27 genom Kronobergs län

Väg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Säljeryd-Växjö planeras på sikt byggas om till mötesseparerad väg. Första etappen Tegnaby-Skir. Ny vägsträckning planeras i ett västligt läge från söder om Bramstorp till Skir. I detta ingår en trafikplats för anslutning av framtida kommunal Södra länk i Växjö.

Norrbottens län

Järnväg

Stambanan genom övre Norrland, Luleå-Boden

Järnväg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Kapacitetshöjande åtgärder planeras utmed sträckan i höjd med Sävastklinten. Utbyggnad till dubbelspår behövs för förbättrad kapacitet. Luleå bangård planeras att byggas om för att uppfylla tillgänglighetskraven, flytt av ställverk och personvagnsuppställning.

Malmbanan, Kiruna station samt anslutning

Järnväg, planerad

Trafikverket har tagit fram förslag till järnvägsplan. Den östra korridoren har tagits bort från projektet. Geometrierna för riksintresseområdet justeras för att stämma med projektet. Läs mer om projektet här: Kiruna, ny järnvägsstation - www.trafikverket.se

Malmbanan, Riksgränsen-Boden

Järnväg, befintlig

Informationen i kolumn Framtida utveckling kompletteras med följande: Befintliga mötesstationer planeras förlängas längs sträckan.

Väg

E45 Göteborg–Trollhättan–Grums–Mora–Östersund–Storuman–Gällivare–Karesuando, E45 genom Norrbottens län

Väg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Fördjupad utredning E45 Gällivare tätort redovisade möjlig ny dragning av E45 söder om Nuolajärvi med anslutning mot E10 och vidare mot befintlig E45 förbi flygplatsen. Ingen planläggningsprocess pågår.

E4 Helsingborg–Stockholm–Gävle–Sundsvall–Haparanda, E4 genom Norrbottens län

Väg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten planeras delar av E4 att byggas om till mötesfri väg.

Faunapassager planeras på sträckan. Vissa c-korsningar planeras byggas om till trafikplatser. Cykelväg planeras utmed delar av sträckan. Rastplats planeras.

Anslutning till Godsterminal Kiruna

Väg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Vägen ska delvis dras om/justeras i läge inom ramen för beslutad järnvägsplan för planerad järnvägsstation och samlokalisering av sjukhus.

Läs mer om projektet här: Kiruna, ny järnvägsstation - www.trafikverket.se

Sjöfart

Luleå hamn

Hamn, befintlig

Ny information i kolumn Mer info: Precisering pågår. Kapacitetshöjande åtgärder i farleden samt utveckling av nya hamnytor. Hamnens funktion kopplat till den gröna omställningen kommer öka väsentligt. Järnvägsanslutningar, nya kajer och allvädersterminaler planeras.

Farstugrunden - Luleå hamn (Sandöleden), farled 763

Farled - befintlig

Ny information om framtida utveckling: Inom ramen för projektet Malmporten kommer kapacitetshöjande åtgärder att genomföras. Det innebär att farleden kommer att få en ny utbredning i framtiden. Riksintresset föreslås också i framtiden justeras så att den sträcker sig in till Luleå hamn.

Skåne län

Järnväg

Godsstråket genom Skåne, Arlöv-Ängelholm

Järnväg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Nytt respektive förlängt mötesspår planeras i Alnarp och Flädie. Ett nytt mötesspår planeras mellan Teckomatorp och Kävlinge.

Godsstråket genom Skåne, Malmö-Trelleborg

Järnväg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Dubbelspår Malmö C-Östervärn planeras.

Skånebanan, Kristianstad-Hässleholm

Järnväg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Byggnation pågår av ett nytt mötesspår i Attarp. Identifierat behov av dubbelspår Kristianstad-Hässleholm.

Skånebanan, Hässleholm-Helsingborg

Järnväg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Byggnation pågår av ett nytt mötesspår i Åstorp och hastighetshöjning till 160 km/tim. Förlängt mötesspår i Klippan planeras.

Södra stambanan, Lund-Arlöv

Järnväg, planerad – riksintresseområde tas bort

Projektet är avslutat och riksintresset för den planerade anläggningen tas därför bort. Sträckan ingår numera i riksintresse för befintlig järnväg.

Södra stambanan, Malmö-Katrineholm

Järnväg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Förbigångsspår planeras i Slätthult och Rättelöv. Ombyggnad till planskild spårkorsning och fler plattformsspår på Malmö C planeras. Två nya spår Hässleholm-Lund planeras.

Västkustbanan, Göteborg-Lund

Järnväg, befintlig

Förtydligad information i kolumn Framtida utveckling: Dubbelspår Maria-Helsingborg planeras.

Västkustbanan, Ängelholm-Maria

Järnväg, planerad – riksintresseområde tas bort

Projektet är avslutat och riksintresset för den planerade anläggningen tas därför bort. Sträckan ingår numera i riksintresse för befintlig järnväg.

Älmhult-Olofström

Järnväg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Delsträcka av den planerade Sydostlänken planeras att elektrifieras. Det planeras för 3 nya mötesstationer samt för resandeutbyte i Lönsboda, Vilshult och Olofström.

Väg

E4 Helsingborg–Stockholm–Gävle–Sundsvall–Haparanda, E4 genom Skåne län

Väg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Behov av att bygga om trafikplats Ättekulla har identifierats.

E6 (Trelleborg-Göteborg-Svinesund), E6 genom Skåne län

Väg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Nytt norrgående körfält planeras mellan trafikplats Västra Klagstorp och trafikplats Petersborg. Ombyggnationer av trafikplats Helsingborg S och trafikplats Vasatorp planeras. Identifierat behov av additionskörfält mellan trafikplats Lomma och trafikplats Alnarp.

E22 Trelleborg–Kalmar–Norrköping, E22 genom Skåne län

Väg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: På sträckan Fjälkinge–Gualöv pågår ombyggnation till motorväg. Identifierat behov av kapacitetsförstärkning på sträckan Fogdarp-Hörby N och ombyggnad av trafikplats Norrehe.

E65 Svedala-Börringe

Väg, planerad

Ny information i kolumn Åtgärdsbeskrivning: Ombyggnad till motorväg samt mötesfri väg planeras.

19 Ystad-Kristianstad-Tpl Östanå (väg 23)

Väg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: På sträckan Bjärlöv-Broby pågår ombyggnation till mötesfri väg. På sträckan Härlöv-Karpalund planeras mötesfri väg. Anslutningen till väg 9 i Brösarp planeras att byggas om.

21 Kristianstad – Helsingborg

Väg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Sträckan Klippan-Hylstofta planeras att byggas ut till mötesfri väg. Anslutningen till Vannebergavägen vid Vinslöv planeras att byggas om.

Anslutning till Malmö flygplats

Väg, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Anslutningen till E65 planeras att byggas om från cirkulationsplats till trafikplats i samband med motorvägsprojekt Svedala-Börringe.

Sjöfart

Riksintresseområden för farled 223 och 228 (Inloppet till Helsingborg, Västhamnen och Sydhamnen)

Befintlig farled

Det har identifierats att ytor för de sedan tidigare beslutade riksintresseområdena för farlederna i inloppet till Helsingborg saknas i kartmaterialet. Kartmaterialet kompletteras med ytor enligt nedan.



Karta: Föreslaget markanspråk för farled 223 och 228


Stockholms län

Sjöfart

Farled 901 och 904

Farled, befintlig

På grund av åtgärder i farleden (Mälarprojektet) justeras riksintresseområdet utifrån den nu större farledsytan.



Karta: Föreslaget markanspråk för farled 901 och 904 (Mälarprojektet)

Norvik angöring - Gunnarstenarna - Nynäshamn farled 521

Farled, planerad – nytt riksintresseområde

Etablering av fast och flytande farledsutmärkning i farleden till Norvik samt justerad dragning av farleden planeras. Det föreslagna området sammanfaller i södra delen med farledsytan för Landsortsprojektet. Farleden pekas ut enligt kriterier 2 g) Farled till hamn av riksintresse och 2 h) Farled till enskild hamn av större betydelse.



Karta: Föreslaget markanspråk för Norvik angöring, farled 521


Södermanlands län

Sjöfart

Farled 901 Södertälje Igelsta - Västerås och farled 904 Västerås/Stora Sandskär - Köpings hamn, med tillhörande ankringsområde

Farled, befintlig

På grund av åtgärder i farleden (Mälarprojektet) justeras riksintresseområdet utifrån den nu större farledsytan.



Karta: Föreslaget markanspråk för farled 901 och 904 (Mälarprojektet)

Norvik angöring - Gunnarstenarna - Nynäshamn farled 521

Farled, planerad – nytt riksintresseområde

Etablering av fast och flytande farledsutmärkning i farleden till Norvik samt justerad dragning av farleden behöver genomföras. De innebär att det befintliga riksintresseområdet kommer att få en ny utbredning i framtiden. Ett nytt riksintresseområde föreslås. Det föreslagna området sammanfaller i södra delen med farledsytan för Landsortsprojektet.




Karta: Föreslaget markanspråk för Norvik angöring, farled 521

Uppsala län

Sjöfart

Farled - befintlig

På grund av åtgärder i farleden (Mälarprojektet) justeras riksintresseområdet utifrån den nu större farledsytan.



Karta: Föreslaget markanspråk för farled 901 och 904 (Mälarprojektet)

Värmlands län

Inga förändringar föreslås.

Västerbottens län

Järnväg

Norrbotniabanan, Dåva-Skellefteå

Järnväg, planerad

Järnvägsplanerna på delsträckan Dåva-Skellefteå har vunnit laga kraft, så korridoren anpassas till järnvägsplanernas gränser. Se geografiska gränser i kartapplikation: Norrbotniabanan - webbapp (trafikverket.se)

Sjöfart

Umeå - Måsungen/Orions grund - Umeå hamn / Gamla Finlandsfärjeleden (Umeå hamn) / Nya Finlandsfärjeleden (Umeå hamn), farlederna 730, 731, 733

Farled, befintlig

Ny information i kolumn om framtida utveckling: Kapacitetshöjande åtgärder samt uppgradering av farledsutmärkning i farlederna till Umeå planeras. Det innebär att farleden, liksom riksintresseområdet, kommer att få en ny utbredning i framtiden.


Västernorrlands län

Järnväg

Ostkustbanan, Dingersjö-Kubikenborg

Järnväg, planerad

Utbredningen av riksintresseområdet föreslås justeras, för att stämma med förändringar i projektet (se föreslaget markanspråk nedan).



Karta: Föreslaget markanspråk för planerad järnväg Ostkustbanan Dingersjö-Kubikenborg

Ådalsbanan, Maland- och tunadalsspåret

Järnväg, planerad – riksintresse tas bort

Järnvägssträckningen är färdigställd och riksintresset för den planerade anläggningen tas därför bort. Sträckan ingår numera i riksintresse för befintlig järnväg.


Ådalsbanan, Sundsvall-Härnösand

Järnväg, planerad

Geometrin uppdateras för att stämma med beslutad korridor (se kartor över nytt markanspråk nedan).



Karta: Föreslaget markanspråk för planerad järnväg Ådalsbanan Sundsvall-Härnösand (södra delar)



Karta: Föreslaget markanspråk för planerad järnväg Ådalsbanan Sundsvall-Härnösand (norra delar)

Sjöfart

Brämön - Stockvik (Sundsvall Södra), farled 650


Farled - befintlig

Ny information i kolumn om framtida utveckling: Kapacitetshöjande åtgärder i farleden samt uppgradering av farledsutmärkning i farlederna till Sundsvall planeras. Det innebär att farleden kommer att få en ny utbredning i framtiden.

Västmanlands län

Farled - befintlig

På grund av åtgärder i farleden (Mälarprojektet) justeras riksintresseområdet utifrån den nu större farledsytan.



Karta: Föreslaget markanspråk för farled 901 och 904 (Mälarprojektet)

Västra Götalands län

Järnväg

Hamnbanan Eriksberg-Pölsebo

Järnväg Planerad– riksintresseområde tas bort

Sträckan färdigställdes 2024 och riksintresset för den planerade anläggningen tas därför bort. Sträckan ingår numera i riksintresse för befintlig järnväg (Hamnbanan med Kville bangård Göteborg).

Hamnbanan med Kville bangård Göteborg

Järnväg befintlig

Ändrad sträckning mellan Eriksberg-Pölsebo på grund av färdigställd utbyggnad. Information om utbyggnad tas bort från kolumn Framtida utveckling.

Falköping Kombiterminal

Anläggning för tjänst, befintlig

Ny information i kolumn om framtida utveckling: Precisering togs fram 2024. Områden för utveckling av anläggningen finns som ett eget riksintresse för planerad utbyggnad.

Sjöfart

Vänersborgs hamn

Hamn, befintlig – riksintresse tas bort

Trafikverket föreslår att riksintresset tas bort. Betydelsen av Vänersborgs hamn har minskat. Hamnen verksamheten i området har under de senaste åren och minskat och godsvolymerna är under 100 000 ton per år, vilken faller under Trafikverkets kriterium för utpekad hamn av riksintresse. Kajkonstruktionen har också allvarliga brister i stort och är i stort behov av åtgärder. Möjliga lägen för alternativa hamnar finns.

I hamnområdet finns en väntkaj, vilken fyller en viktig funktion för hantering och planering av fartygstrafiken till och från Vänern. Denna funktion tryggas dock genom precisering av farled 955 (se riksintresseområde nedan).

Vänersjöfarten bedöms inte påtagligt påverkas om funktionen säkerställs i riksintresset för farled nr 955. Riksintresset föreslås tas bort inom ramen för denna översyn, under förutsättning av beslut om precisering är fattat och förändring av farled 955 är justerad.


Farled 955 Skandiahamnen – Normansgrundet

Farled, befintlig

Ny information i kolumn Framtida utveckling: Det planeras för nya slussar i Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg för att öka kapaciteten och säkerheten, vilket innebär att nya ytor för dessa kommer att behövas i framtiden.

I preciseringen för farled 955, delen Vassbotten-Dalbobron i Vänersborg, (TRV 2023/115642) preciseras ytor och funktioner, bland annat för väntfunktion för fartyg. Denna funktion möjliggör för ett effektivare fartygs- och godsflöde till och från hamnarna i Vänern.

Ändring av geometrier: När riksintresseprecisering är beslutad föreslås riksintresseområdet för farleden justeras enligt kartan nedan.




Karta: Nytt område för farled i rött, nuvarande i blått, från förslag till precisering av farled 955

Farled 110 Kosterfjorden – Strömstad

Befintlig farled

På grund av åtgärder i farleden korrigeras ytan för riksintresset för att stämma med den nya farledytan in till Strömstad.




Karta: Föreslaget markanspråk för farled 110 mot Strömstad

Ankarplatser Trubaduren-Torshamnen (Torshamnsleden)

Ankarplatser

Områden för ankarplatser Trubaduren utanför Göteborg, tidigare *Ankarplats 3 S Trubaduren - Torshamnen (Torshamnsleden), Ankarplats 2 S Trubaduren - Torshamnen (Torshamnsleden) Ankarplats 4 S Trubaduren - Torshamnen (Torshamnsleden)* justeras till 2 områden enligt bilden nedan för att anpassas till dagens faktiska ankarplatser.




Karta: Föreslaget markanspråk för ankarrutor Trubaduren – Torshamnen

S Trubaduren - Torshamn (Torshamnsleden)

Farled, befintlig

Mindre justering av markanspråket i den sydöstra delen av farleden, för att anpassas med ankarplatsen.



Karta: Föreslaget markanspråk riksintresseområde för S Trubaduren – Torshamn (Torshamnsleden)

Örebro län

Järnväg

Godsstråket genom Bergslagen, Dunsjö - Jakobshyttan

Järnväg, planerad – riksintresseområde tas bort

Sträckan är färdigställd och riksintresset för den planerade anläggningen tas därför bort. Sträckan ingår numera i riksintresse för befintlig järnväg.

Godsstråket genom Bergslagen Storvik-Mjölby


Järnväg, befintlig

Ändrad sträckning mellan Dunsjö och Jakobshyttan på grund av färdigbyggd utbyggnad till dubbelspår.

Sannahed rälsverkstad

Anläggning för tjänst, befintlig

Det har upptäckts fel i geometrierna för rälsverkstaden. Området ska justeras enligt nedan.



Karta: Föreslaget markanspråk för Sannahed rälsverkstad

Östergötlands län

Inga förändringar föreslås.

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
trafikverket.se

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Therese Lindström
Planchef
therese.lindstrom@alvesta.se

Avgränsningssamråd om solcellspark Engaholm

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter enligt nedan.

Sammanfattning

Alvesta kommun har fått möjlighet att yttra sig under ett avgränsningssamråd för Engaholms solcellspark. Helios Nordic Energy AB utreder möjligheten att anlägga en solcellsanläggning, utredningsområdets sammanlagda area är cirka 350 hektar och utgörs i huvudsak av produktionsskog, bitvis utdikad torvmark. Mindre areal i södra delen består av igenplanterad åkermark. Projektområdet ligger cirka 2,5 kilometer sydost om Alvesta tätort. Ett yttrande från nämnden för myndighetsutövning görs separat men skickas tillsammans till bolaget.

Det är generellt positivt för länet och elområde 4 med produktion av förnybar energi. Mål som omnämns bör föregås av de utredningar som krävs för att möjliggöra uppföljning, exempelvis inventering av biologisk mångfald inför etablering, när etableringen är i drift samt efter avyttring.

Vid etablering av solcellsparken kommer de konsumtionsbaserade utsläppen att påverkas, som även tar hänsyn till klimatpåverkan som sker utanför landets gränser på grund av konsumtion såsom inköp av material. Underlaget saknar upplysning kring vilka kravspecifikationer som ska användas av bolaget med mål att reducera fossila utsläpp, exempelvis i samband med framtagning av råvaror och tillverkning av produkt och dess komponenter. Vidare saknas även krav kring elektrifierade arbetsmaskiner alternativt arbetsmaskiner med fossilfritt bränsle vid etablering. För att få ett helhetsgrepp gällande användning av solceller anser kommunen således att klimatpåverkan även utanför landets gränser bör uppmärksammas och att påverkan för framtagning, produktion, transport och framtida demontering av solceller även ska belysas. Bolaget bör också uppmärksamma vilka risker som tillkommer med en ökad efterfrågan av solcellsparker, såsom ökad efterfrågan av sällsynta jordartsmetaller, mängder och vilken energikälla som används vid produktion, användning av farliga kemikalier och avfallshantering.

Bedömning om vilka vattendrag som omfattas av strandskydd hanteras separat i dialog med Bygg- och miljöavdelningen i samband med ansökan om strandskyddsdispens. Bolaget informeras om att transformatorstationerna kan kräva bygglov och startbesked innan några byggnadsåtgärder påbörjas. Bedömning av bygglovsplikt för solcellsanläggningen hanteras separat. Alvesta kommuns bygglovsenhet behöver få ett underlag över solcellsanläggningen för bedömning. Oavsett om anläggningen bedöms kräva bygglov eller inte finns möjlighet att ansöka om ett frivilligt bygglov. En bedömning från bygglovsenhetens sida är en bedömning och inget beslut som har stöd vid en eventuell överklagan från närboende.

Kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bör innehålla hur större vilt påverkas och hur dessa påverkar angränsande marker beroende på var viltpassager läggs,

viltpassagernas utformning bör också resoneras kring. I MKB bör det framgå hur allmänhetens tillgänglighet säkerställs då det är ett större sammanhängande område som får en ändrad karaktär och en eventuell barriäreffekt det bör också lyftas hur etableringen påverkar naturvärden för omgivande miljöer samt de kvarlämnade naturmiljöer inom etableringsområdet. Det nämns att naturvärdefulla områden lämnas för att skyddas men inget resonemang om områdenas möjligheter att samexistera med en större etablering av solceller i direkt anslutning.


Alvesta kommun anser att det i kommande underlag bör tas upp vilka risker som finns med etableringen utifrån brand. Både vid en potentiell skogsbrand men också om branden skulle starta i solcellsparken.

Då det finns osäkerhet med 750 meter i underlaget för skyddade arter förutsätter kommunen att ett område med 750 meter runt om har tagits i beaktan för bedömning.

Kommunen ser att ett avstånd på tio meter från diken bör lämnas för eventuell möjlig skötsel framåt.

Kommunen vill skicka med att det bör övervägas att ta med krav på kompetens inom invasiva främmande arter som ett försiktighetsmått. Det bör också kompletteras med att massor ska hanteras på ett sätt att dessa inte sprids inom eller utom projektområdet.

Kommunen har gjort en våtmarksinventering och följande områden har pekats ut. Finns det möjlighet att kombinera markanvändnignarna ser kommunen positivt på detta.



Det hänvisas till fyra nyckelelement som har stor påverkan gällande dagvattenhantering och förbättring av vattenkvalitet, för att detta ska få genomslag bör detta återspeglas i försiktighetsmåtten som fastslås för etableringen. Kvarlämnande av vegetation längs vägen till Öpestorp bör vara med som försiktighetsmått för att få genomslag.

Hänvisningar till Alvesta kommuns översiktsplan behöver ses över i takt med att arbetet med översiktsplanen går framåt. I nu skrivande stund hänvisas det till ett samrådsförslag.

Beslutsunderlag

Avgränsningssamråd för Engaholm 2024-10-18,	21-10-2024
Naturvärdesinventering för solpark Engaholm,	21-12-2024

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Therese Lindström
Planchef

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Nämnden för myndighetsutövning

samrad@heliosnordic.com tillsammans med yttrande från nämnden för myndighetsutövning

Från: Peggy Hall
Skickat: den 24 oktober 2024 13:10
Till: Peggy Hall
Ämne: VB: Avgränsningssamråd solcellspark Engaholm
Bifogade filer: Avgränsningssamråd Engaholm komplett 2024-10-18.pdf; NVI_Engaholm_Os_EnviroPlanning_2024.pdf; Projektområde Engaholm 2024-02-01.zip

Från: Linus Edström <linus.edstrom@heliosnordic.com>
Skickat: den 21 oktober 2024 12:05
Till: Alvesta Kommun Funktionsbrevlåda <kommunen@alvesta.se>; info@vaxjo.se
Ämne: Avgränsningssamråd solcellspark Engaholm

Observera att det här mejlet har sitt ursprung utanför Alvesta kommun. Var försiktig om du inte väntar dig detta mejl eller känner till avsändaren, klicka inte på länkar eller öppna bifogade filer. Om du är osäker, ta kontakt med IT-enheten.

Hej Alvesta och Växjö kommuner!

Härmed inbjuds till avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken för en planerad solcellspark, Engaholm, i Alvesta kommun och delvis i Växjö kommun. Komplett samrådsunderlag bifogas. Med underlaget följer också en naturvärdesinventering samt shapefil över preliminärt projektområde.

Utöver generellt synpunkter på verksamheten, underlaget och kommande MKB, önskar bolaget särskilt kommunernas bedömning, synpunkter och vägledning vad gäller:

- Enligt digitalt underlag från Länsstyrelsen finns markavvattningsföretag i området men varken från markägare eller via lantmäteriet har vi hittat några uppgifter om detta. Bolaget önskar särskilt om det hos kommunerna finns något underlag gällande detta?

- Uppgifter och synpunkter vad gäller fysisk planering, eventuella detaljplaner, områdesbestämmelser etc. som kan beröras. Eventuella framtida utbyggnadsprojekt, exploateringar som kan beröras.

Vi önskar samrådsyttrande senast 9 december 2024 om möjligt. Yttrande skickas till samrad@heliosnordic.com

Vid frågor och behov av ytterligare underlag hör av er!

Vänliga hälsningar
Linus Edström

Helios Solar energy a down-to-earth solution

Linus Edström | Projektutvecklare
Helios Nordic Energy AB

Phone: +46 (0) 767700276
www.heliosnordic.com

Helios

2024

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Engaholms solcellspark, Alvesta och Växjö kommuner



Linus.edstrom@heliosnordic.com

Helios Nordic Energy AB

2024-10-18

Innehåll

1. Bakgrund och syfte 1
1.1 Syfte 1
1.2 Om bolaget 2
1.3 Lagstiftning och annan prövning 2
1.4 Undersökningssamråd 3
1.5 Avgränsningssamråd 3
2. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 4
2.1 Avgränsning 4
2.2 Lokalisering 4
3. Beskrivning av åtgärder 4
3.1 Avverkning och markberedning 7
3.2 Inhägnad 9
3.3 Solcellsmoduler på markställningar 11
3.4 Växelriktare 15
3.5 Transformatorer och ställverksbyggnad 16
3.6 Nätanslutning 18
3.7 Markförlagda kablar 18
3.8 Batterilager 19
3.9 Övervakningssystem 19
3.10 Uppställningsytor och upplag 20
3.11 Underhåll 21
3.12 Nedmontering och återställning 21
4. Förutsättningar och konsekvenser 22
4.1 Naturmiljö 22
4.1.1 Naturvärdesinventering 25
4.1.2 Strandskydd 27
4.1.3 Arter/fåglar 28
4.1.4 Försiktighetsåtgärder 29
4.1.5 Åtgärder för att främja biologisk mångfald 30
4.1.6 Preliminär konsekvensbedömning 32
4.2 Kulturmiljö 37
4.2.1 Lämningar inom projektområdet 39
4.2.3 Försiktighetsåtgärder 45

4.2.4 Preliminär konsekvensbedömning 45
4.3 Rekreation och friluftsliv 46
4.3.1 Försiktighetsåtgärder 46
4.3.2 Preliminär konsekvensbedömning 46
4.4 Areella näringar 47
4.4.1 Försiktighetsåtgärder 47
4.4. 2 Preliminär konsekvensbedömning 47
4.5 Yt- och grundvatten 48
4.5.1 Försiktighetsåtgärder 50
4.5.2 Preliminär konsekvensbedömning 50
4.6 Infrastruktur 52
4.6.1 Försiktighetsåtgärder 52
4.6.2. Preliminär konsekvensbedömning 52
4.7 Boendemiljö och visuell förändring 53
4.7.1 Försiktighetsåtgärder 53
4.7.2 Preliminär konsekvensbedömning 54
5. Kompletterande information 58
5.1 Parisavtalet och 1,5-gradersmålet 58
5.2 Sveriges miljökvalitetsmål gällande biologisk mångfald 58
6. Rapporter 59
7. Referenser 60

BILAGOR

- Kulturmiljöanalys, Arkeologicentrum AB
- Naturvärdesinventering, Enviroplanning AB

Administrativa uppgifter


Verksamhetsutövare:	Helios Nordic Energy AB
Framtagande av dokument:	Helios Nordic Energy AB
Organisationsnummer:	559214-9388
Postadress:	Riddargatan 23 A 1 tr. 114 57 Stockholm
Anläggningsnamn:	Engaholms Solcellspark
Fastighetsbeteckning:	Engaholm 1:1, Öpestorp 5:2, Os 1:1
Kommun:	Alvesta och Växjö
Län:	Kronoberg

1. Bakgrund och syfte

Helios Nordic Energy AB (härefter bolaget) utreder möjligheten att anlägga en solcellsanläggning på delar av fastigheterna Engaholm 1:1, Öpestorp 5:2 och Os 1:1 i Alvesta och Växjö kommuner, Kronobergs län (figur 1). Utredningsområdets sammanlagda area är cirka 350 hektar och utgörs av i huvudsak produktionsskog, bitvis på utdikad torvmark. Mindre areal i södra delen består av igenplanterad åkermark. Projektområdet ligger ca 2,5 kilometer sydost om Alvesta.

Två större kraftledningsgator korsar projektområdet och ett antal skogsbilvägar går genom det. Det finns ett antal skogsdiken och ett mindre vattendrag som rinner ut i Helige å vid Snuggefallet.

Föreliggande dokument är ett samrådsunderlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken.



Figur 1-Utredningsområdets lokalisering i skogsmark söder om Alvesta, öster om sjön Salen.

1.1 Syfte

Syftet med föreliggande dokument är att fungera som samrådsunderlag för samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Samrådet genomförs för att uppfylla formella krav för s.k. avgränsningssamråd. Bolaget har redan på förhand bedömt att verksamheten kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan (BMP).

Syftet med solcellsanläggningen är att producera förnybar el för att möta det kraftigt ökade behovet av sådan de närmsta decennierna. Solcellsanläggningen syftar också till att lindra den kraftiga kapacitetsbristen

vid leverans av el i södra Sverige. Solcellsparken kommer att få en nätansluten effekt om mellan 175–230 MW. Elproduktionen beräknas bli cirka mellan 300–330 GWh/år vilket motsvarar årsförbrukningen för omkring 100 000 elbilar (vid 1 500 mil/år).

Solel på mark är det energislag som på kortast tid kan tillföra elproduktion. Storskaliga solcellsanläggningar på mark utgör ett väsentligt samhällsintresse vilket slagits fast i två domar i mark- och miljööverdomstolen i november 2022. Det utgör också med beaktande av Rådets förordning (EU) 2022/2577, 2022-12-22 om fastställande av ram för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi ett väsentligt samhällsintresse. EU antog också 9 oktober 2023 Förnybarhetsdirektivet. I direktivet talas det om förnybar energi som ett allt överskuggande intresse. WWF och BBG publicerade hösten 2023 en rapport som beskriver miljöpåverkan från energiomställningen. Den övergripande signalen är att ett förnybart energisystem kommer att vara långt bättre för människa och miljö även om transformationen och omställningen i sig medför påverkan i form av till exempel markanspråk och naturresurser.[i] En snabb energiomvandling är 2–16 gånger bättre för natur och samhälle än business-as-usual scenario. Det är alltså viktigare och av överordnad betydelse med en snabb energiomställning och elektrifiering även om omställningen lokalt kan vara negativ. Vid 2023 års klimatkonferens COP28 träffade över 100 länder, däribland Sverige, en överenskommelse att trefaldiga förnybara energiproduktionen till 2030.

1.2 Om bolaget

Bolaget är en av Sveriges ledande utvecklare av storskaliga solcellsparker. I oktober 2023 invigdes då Sveriges hittills största park på 22 MW utanför Västerås, Kungsåra. En solcellspark på 20 MW med solföljare har byggstartats vid Medinge i Örebro län och en solcellspark på 90 MW har byggstartats vid Hultsfreds flygplats. Bolaget ägs av den franska koncernen Vinci.[1]

1.3 Lagstiftning och annan prövning

En solcellspark på mark utgör ingen miljöfarlig verksamhet och är inte vare sig anmälnings- eller tillståndspliktig. Däremot har bolaget bedömt att solcellsparken medför en väsentlig ändring av naturmiljön vilket föranleder en anmälan till länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Bolaget kan komma att använda samrådet och den miljökonsekvensbeskrivning som sedan tas fram som underlag för en frivillig tillståndsansökan enligt 9 kap MB.

Helige å omfattas av 100 meter generellt strandskydd. Sjön Salen väster om projektområdet har utökat strandskydd till 200 meter. Dessa strandskyddsområden undviks. För den skull att de mindre skogsdikena inom utredningsområdet omfattas av generellt strandskydd avser bolaget att ansöka om upphävande av strandskyddet ner till 10 meter. Mark- och miljööverdomstolen har meddelat att en åtgärd som kräver strandskyddsdispens inte undantas från samrådskravet i 12 kap. 6§.[2] Bolaget önskar berörda myndigheters svar i samrådet om vad som gäller för de mindre vattendragen och dikena inom utredningsområdet.

Solceller på mark är inte bygglovspliktiga enheter då de inte utgör byggnader. Transformatorer som är utomhusbetjänade är inte byggnader enligt PBL och bör heller inte utgöra Nätstationer i lokala elnätet. Dessa bedöms enligt bolagets uppfattning inte vara bygglovspliktiga. Parkeringar, kontrollbyggnad, förvaringscontainrar och upplag kan vara bygglovspliktiga och bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) kommer att sökas hos berörda kommuner. Om master för kameraövervakning uppförs så är dessa

[1] VINCI is a world leader in concessions, energy and construction, active in more than 120 countries - Home [VINCI]
[2] 2023-12-21, M3206-23

belägna centralt i parken och understiger 20 meters höjd. Dessa bedöms inte vara bygglovspliktiga. Stängsel är inte bygglovspliktigt.

De byggnader som behöver uppföras inom solparksområdet i form av kontrollbyggnad och containrar för förvaring är bygglovspliktiga verksamheter enligt plan- och bygglagen (PBL). Bygglov för dessa verksamheter söks hos berörd kommun. Rättsläget om bygglov för solcellsparker klargjordes senast i en dom i mark- och miljödomstolen 2023-07-03.[ii] Transformatorer i en solcellspark är inte likalydande med *Transformatorstationer* i betydelsen *Nätstationer* i det lokala elnätet. Dessa transformatorer bör alltså inte vara lovpliktiga. Boverket förtydligade i december 2023 hur man bör se på begreppet Transformatorstation.[iii]

Inom projektområdet finns flera fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar liksom även utanför projektområdet. Bolaget har låtit utföra en kulturmiljöanalys, så kallad frivillig steg 1-utredning där ett antal nya lämningar upptäckts. Denna bifogas. Föreliggande underlag avser även att utgöra underlag för länsstyrelsens bedömning utifrån kulturmiljölagen (1988:950) huruvida ytterligare arkeologiska utredningar kan krävas och vilka skyddsavstånd till kända fornlämningar som ska gälla.

Ytterligare tillstånd som kan komma i fråga för projektet är tillstånd och dispenser enligt väglagen (1971:948) främst med avseende på avfarter från vägarna 707 och 711.

Sannolikt kommer flera av skogsdikena i området behöva passeras med fordon varför överfarter behöver anläggas. Antingen genom att anlägga trummor för diket eller genom att anlägga någon form av enklare balkbro. Det kommer sannolikt också krävas åtgärder som fördröjer ytvattenavrinning och diken kan behöva skapas för att styra tillfälliga flöden av ytvatten. Dessa verksamheter bedöms medföra behov av anmälan om vattenverksamhet enligt 9 kap. 11 § MB.

Eventuell krossning av sten lokalt kan kräva anmälan till lokal tillsynsmyndighet. Efter bortfraktande av exempelvis stubbar och annat material kan kräva särskild anmälan.

I Länsstyrelsen Kronobergs läns beslut i ärende 525-4065-2022 angående ett samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för anläggande av solcellsanläggning skriver länsstyrelsen: ”Länsstyrelsen bedömer att terrängkörning inom projektområdet omfattas av undantaget att fordon får användas inom tomter, järnväg- eller industriområden eller andra arbetsplatser, särskilt anordnade tävlings- eller övningsområden eller andra liknande områden enligt 1 § Terrängkörningsförordning (1978:594).” Bolaget anser därför att det även i detta fall inte behövs en terrängkörningsdispens för byggnation eller drift av en solcellsanläggning.

1.4 Undersökningssamråd

Undersökningssamråd har inte genomförts då bolaget redan från början antagit att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

1.5 Avgränsningssamråd

Begreppet *Avgränsning* syftar på att samråd ska ske hur MKB ska avgränsas. Samråd ska ske om verksamhetens omfattning och bedömd miljöpåverkan. Samrådskretsen utgör boende och andra enskilda inom 1 km från projektområdet, länsstyrelse, kommun, föreningar, övriga myndigheter och övrig allmänhet. Utöver samrådsutskick via brev och e-post så kommer samrådet även annonseras i lokal dagspress. Synpunkter sammanställs och kommer att utgöra bilaga till MKB.

2. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Efter att samrådsprocessen är avslutad så kommer en miljökonsekvensbeskrivning att sammanställas. Innehållet i MKB styrs av 6 kap miljöbalken och miljöbedömningsförordningen.

Bolaget avser att utforma MKB i enlighet med lagstiftning och länsstyrelsens synpunkter. Innehållet föreslås vara de aspekter som beskrivs i föreliggande handling. Utöver det kommer bedömning av miljömål, allmänna hänsynsregler och miljökvalitetsnormer att göras. Den bedömning av miljökonsekvenser som görs i samrådshandlingen är preliminära och kan komma att ändras och utvecklas efter samrådet.

2.1 Avgränsning

För Engaholms solcellspark har följande miljöeffekter bedömts som väsentliga att beskriva i MKB:


- Påverkan på naturmiljö generellt och påverkan på fåglar.
- Påverkan på boendemiljö och landskapsbild.
- Påverkan på kulturmiljö, särskilt påverkan på fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar och kringliggande riksintressen och regionala intresseområden.
- Påverkan på markanvändning och areella näringar.
- Påverkan på grund- och ytvatten.

2.2 Lokalisering


Aktuell fastighetsägare ser solbruk som en intressant kombination till aktivt skogsbruk på stora arealer övriga marker med aktivt skogsbruk. Lokaliseringen har tagits fram i samråd med markägaren och valts då det bedöms finnas få naturvärden och få direkt näraliggande bostäder. Vid en analys är bedömningen att området är lämpligt utifrån generell miljöpåverkan och uppfyller kriteriet för att det tekniskt och ekonomiskt ska vara möjligt att anlägga en solcellspark här. Det finns inga höga naturvärden som påverkas och påverkan på kulturmiljöintressen bedöms i huvudsak kunna undvikas. Det finns möjlighet till elanslutning och god tillgänglighet till vägar.

3. Beskrivning av åtgärder

Nedan följer en beskrivning av de åtgärder som krävs vid anläggning av solcellsparken. Åtgärderna är beskrivna ungefär i den ordning som utförande och installation sker. Montage av hela solcellsparken beräknas ta 12–18 månader. Solcellsanläggningens totala driftstid beräknas till 45 år. Eftersom projektområdet utgörs av skogsmark så kommer marken att förberedas vilket beskrivs i avsnitt *3.1 Beskrivning av åtgärder*. Marken planeras att sås in med anpassade fröblandningar, se mer information om detta i kapitel *4.1 Naturmiljö*.



Figur 2-Planvy: exempel på en solcellsparks preliminära layout om fasta paneler används. Raderna är då orienterade i öst-västlig riktning. Utformningen kan komma att justeras efter samråd. Körning och elkabelförläggning kommer att ske mellan de olika delområdena.



Figur 3-Planvy: exempel på solcellsparkens preliminära layout om solföljare, också kallade "Trackers" används. Raderna är då orienterade i nordsydlig riktning då panelerna sakta rör sig under dagen från öst till väst.



Figur 4. Exempel på byggnation och layout av solcellspark, Kungsåra Västerås februari 2023. Drönarfoto. På bilden framgår tydligt att områden längs diken och runt åkerholmar undvikits som hänsynområden. Delar av området byggdes på skogsmark. I Engaholm kommer diken, naturvärden och kulturmiljöområden att utelämnas.

3.1 Avverkning och markberedning

I princip hela projektområdet är idag bevuxet med träd i olika åldrar och kommer därför att slutavverkas. I de delar som avverkats relativt nyligen blir det troligtvis endast aktuellt med röjning. Detta kan komma att utföras av markägaren som del i skogsbruket. En mindre del, ca 24 hektar, utgör igenplanterad åkermark. Denna igenplantering har tidigare bedömts av Länsstyrelsen.[3] Denna mark bedöms inte längre utgöra brukningsvärd jordbruksmark. Inga områden med höga eller påtagliga naturvärden kommer att beröras och hänsyn tas till diken, fornlämningar med mera.

Efter att skogsavverkning skett behöver en markberedning genomföras. Syftet är att skapa en tillräckligt jämn mark för att möjliggöra byggnation av solcellerna men främst för att därefter möjliggöra rationellt underhåll. Underlaget mellan solcellsraderna måste vara framkomligt med terrängfordon för maskinellt undanhåll av vegetation och för terränggående grävare i byggskedet. Markberedningen innebär normalt att större stubbar fräses eller brytes och större block och stenar välts undan och det kan även behöva spräckas eller krossas större sten på platsen. Det krossade materialet kan återanvändas inom projektområdet för det behov som uppstår för vägåtkomst till transformatorerna i parken. De övergripande terrängnivåerna kommer att bli kvar, det kommer alltså inte att schaktas bort höjder och fyllas ut i sänkor, men marken kan bitvis komma att jämnas till. I figurer nedan ses bilder från Kungsåra solcellspark utanför Västerås där delar av solcellsparken anlagts på skogsmark.

[3] Dnr 523-6103-2015



Figur 5 - Bild från byggnation av Kungsåra solcellspark utanför Västerås som delvis är uppförd på skogsmark. Stängsel har satts upp och arbete med pålar/stålprofiler pågår på bilden.



Figur 6-Bild från byggnation av Kungsåra solcellspark utanför Västerås som delvis är uppförd på skogsmark. Här har ett delområde rensats från stubbar och större block samlats ihop.

Ett antal skogsdiken behöver passeras under byggskedet och vara framkomliga i underhållsskedet och här anläggs broar med hjälp av exempelvis halvtrummor eller balkbroar. Över en del diken kan mer tillfälliga broar av stockmattor, körplåtar eller liknande anläggas. Det tillförs normalt inga massor utan befintliga massor jämnas till. Krossmaterial under transformatorer, kringfyllnad längs kablar och material till grusvägar fram till transformatorer är massor som tillförs ett område med en solcellspark.



Figur 7- Drönarfoto över område invid Hultsfreds flygplats där en större solcellspark på skogsmark kommer att byggas. Till höger syns f.d. landningsbana där även solceller kommer att anläggas av ett annat bolag. Centralt i bilden syns avskogade områden som omvandlas till solbruk. Från ett helikopterperspektiv blir en solcellspark i skogsmark en påtaglig förändring.

3.2 Inhägnad

En solcellspark är normalt instängslad med ett viltstängsel eller motsvarande. Ett glapp på cirka 10–15 cm planeras att lämnas mellan stängslet och marken för att underlätta för småvilt att passera.

Syftet med inhägnaden är att förhindra skada på allmänhet och vilt samt att undvika skada på anläggningen i sig eller stöld. Anläggningen består till del av starkströmsanläggning och utgör därför en generell risk för skada vid åverkan eller felaktig beröring. Anläggningen kommer att utrustas med kapslingar med beröringsskydd enligt gällande standarder och även inhägnaden minimerar risken för storvilt eller människor. Inhägnad görs även av försäkringsskäl. Beroende på försäkringsbolagens kravbild kan stängslet komma att utrustas med antingen överklättringsskydd i form av exempelvis taggtråd och/eller med eltråd.



Figur 8-Exempel på utförande av stängsel, viltstängsel på trästolpar till vänster och stålstolpar till höger.



Figur 9. Exempel på stängsel i Helios projekt Kungsåra, Västerås.

3.3 Solcellsmoduler på markställningar


Det är en markförlagd anläggning som planeras och montage av solcellsmoduler görs manuellt efter att pallar med solcellsmoduler körts ut. Detta görs med exempelvis frontlastare/jordbrukstraktor med gafflar eller liknande. Vid dålig bärighet kan mindre bandvagn användas. Även pålarna till solcellsmodulernas markställningar pålas med pålningsmaskin på larvfötter. Pålarna kan vara C-formade stålprofiler vilket innebär att markingreppet blir litet. Pålningsdjupet bestäms vid detaljprojektering och efter genomförande av en markundersökning, men beräknas preliminärt till cirka 1,5–2 meter. I den aktuella marktypen som i huvudsak är moränskogsmark kan det troligen vara svårt att slå ned stålprofiler varför det är troligt att dessa grävs ner. Det kan, beroende på markens beskaffenhet, komma att bli aktuellt med annan typ av förankring i form av exempelvis markskruv eller mindre gjutna fundament (som även kan placeras ovan mark). Efter grundläggning av stålkonstruktionen installeras markställningar och solcellsmoduler. Solcellsmodulernas och markställningarnas höjd beräknas bli 2,5–3,5 meter i högsta läget och cirka 1 meter i lägsta. Variationerna i höjd över mark kommer dock vara större än för en anläggning på jordbruksmark då fler lokala nivåskillnader kommer att tas i upp. I vissa lägen kan därför höjden över mark i lägsta delen vara större än 1 meter.

Solcellsmodulerna är av typen kiselsolceller vilket i dagsläget är det överlägset vanligaste produktutförandet på marknaden. Teknikutvecklingen är dock snabb och bolaget avser att nyttja bästa och senast teknik. Modulerna är drygt 1x2 meter stora och monteras intill varandra antingen stående (porträttorientering) eller liggande (landskapsorientering). Solcellsmodulerna består till största del av glas, kisel och aluminium. Solcellsmodulerna ger generellt upphov till mycket begränsande reflektioner och behandlas för att reflektioner ska minimeras. Studier från början av 2000-talet visade att reflektionen från en solcells främre glasyta utan något antireflektionsbeläggning är mindre intensiv än reflektion från vatten. Resultaten visar att potentialen för farlig bländning från platta solcellspanelssystem liknar den från slät vatten och förväntas inte vara en fara för exempelvis flygtrafik. Solcellsmoduler är belagda med antireflexmaterial, så det förväntas att modulerna kommer att vara mindre reflekterande idag.[iv] De flesta solpaneler är utformade med antireflexglas framsidor och reflekterar endast cirka 2–3 % av den inkommande ljusstrålningen, beroende på infallsvinkeln och lutningen på panelerna.[v] [vi]




Figur 10. Exempel på mindre bandgående fordon som används för utkörning av solceller och material. Marktrycket är lågt.


Ett mellanrum på minst ca 4–6 meter lämnas normalt mellan raderna av paneler på jämna avstånd för att undvika skuggning, förenkla åtkomst för service, löpande tekniskt underhåll och för skötsel av vegetationen. Exempel på utförande med tre moduler i landskapsorientering på fasta markställningar visas i figurer nedan. Parken kan också komma att byggas med enaxliga solföljare som visas till höger i figurer nedan. Vid användning av enaxliga solföljare kommer panelerna på morgonen att vara lutade åt öster. Under dagen följer panelerna sakta solen för att på kvällen luta åt väster. Under natten står panelerna horisontellt för att undvika starka vindar.



Figur 11-Upp till vänster: Exempel på kiselsolcellsmoduler med aluminiumram på markställning. Bilden visar Varberg Energis park Solsidan i Tvååker. Ritning över solcellsmoduler på fasta ställningar med 30 graders lutning under. Uppe till höger: Exempel på solcellsmoduler på enaxliga solföljare. Ritning över enaxliga solcellsföljare under.



Figur 12 - Principfigur med solföljare och hur sektionerna med solföljare kan användas för att ta upp nivåskillnader i terrängen i längsled.



Figur 13-Principfigur med solföljare och hur längden på fundamenten kan användas för att ta upp mindre ojämnheter i terrängen.



Figur 14-Exempel på solceller i något kuperad mark Solcellsmodulernas sektioner används för att ta upp höjdvariationer. En solcellspark i skogsmark med höjdvariationer kommer att bölja över området.



Figur 15-Exempel på pålningsmaskin på larvfötter för installation av pålar för stängsel och markställningar.



Figur 16-Om marken har dålig bärighet kan stålprofilerna behöva förstärkas med plattor vilket syns på bilden ovan. Om plattorna grävs ner under mark ökar motståndskraften mot vindlyft.

3.4 Växelriktare

En växelriktare används för att omvandla likströmmen från solcellsmodulerna till växelström som kan transformeras till elnätets spänningsnivå. Växelriktare av typen som ses i figur nedan kan komma att användas. Grövre lågspänningskablar dras sedan i schakt fram till transformatorerna (se nedan för mer info). Växelriktarnas och lågspänningskablarnas placering inom projektområdet kommer att fastställas under detaljprojekteringen. De kan antingen placeras under panelerna utspridda eller samlade i grupper centrerade. Så kallade optimerare vilka har gett upphov till störningar från äldre modeller används normalt inte i en solcellspark.



Figur 17-Exempel på växelriktare för konvertering av solcellsmodulernas likström till växelström.

3.5 Transformatorer och ställverksbyggnad

Ett antal transformatorer och en större ställverksbyggnad kommer att placeras inom parken. Dess slutliga placeringar inom projektområdet kommer att fastställas under detaljprojekteringen. Vanligen utförs transformatorer och ställverksbyggnaden i plåt och ges en kulör som gör att de smälter in väl i landskapet grå, (grön eller röd). Synligheten är dock låg då de är placerade centralt inom parken. Transformatorerna är vanligen utomhusbetjänade vilket innebär att ingen personal kan gå in i dem. De utgör alltså inte byggnader i juridisk mening.

Transformatorer och ställverksbyggnaden levereras i ett stycke och lyfts på plats på enkel avgrusning på markduk eller placeras på ett prefabricerat betongfundament med hjälp av kran. Vid anläggning av betongfundament schaktas massor bort vilka därefter används för återfyllnad. Resterande massor planeras att spridas ut inom området på ett lämpligt sätt. Kortare sträckor med grusväg på markduk behöver anläggas för att klara installationen av transformatorerna och ställverksbyggnaden. I det aktuella området kan man utgå från de befintliga skogsbilvägarna och komplettera med enklare körvägar fram till lägena för transformatorerna.

Lågspänningskablarna för varje växelriktare kommer att förläggas i kabelschakt fram till de mindre transformatorerna som står ute i parken. Högspänningskablar kommer vidare att förläggas i kabelschakt från varje mindre transformatorstation fram till den större ställverksbyggnaden som utgör nätanslutningspunkt för parken. Högspänningskabel eller luftledning för nätanslutning utgörs av en utvidgning av befintligt elnät och utförs av nätägaren som här är E.ON.

Inom projektområdet (i närhet till ställverksbyggnaden) kommer en kontrollbyggnad och *flera* containrar för lagring av reservdelar att uppföras. Dessa byggnader påminner om transformatorstationer och ställverksbyggnaden i sitt utförande och har diskreta kulörer för att smälta in i landskapet. Under byggnationen av solcellsparken kommer *flera* tillfälliga byggbodar att uppföras.



Figur 18-Exempel på mindre transformatorenhet som placeras ut i parken. Helios Nordic Energy AB:s solcellspark Kungsåra.



Figur 19-Exempel på ställverksbyggnad/kontrollbyggnad.




Figur 20-Exempel på ställverksbyggnad/kontrollbyggnad.

3.6 Nätanslutning

Solcellsparkens nätanslutningspunkt ligger söder om Alvesta i befintlig transformatorstation vid Benestad. Nätanslutningen ligger inom nätägaren E.ON:s ansvar. E.ON ansluter solcellsparken till sitt elnät och bolaget har varken rådighet över, eller ansvar för, denna anslutning. Den planerade anslutningen blir kostnadseffektiv tack vare solcellsparkens närhet till en befintlig nätstation.

3.7 Markförlagda kablar

Växelriktarna ansluts till parkens transformatorer i kanalisation med grövre lågspänningskablar. Dessa lågspänningskablar förläggs tillsammans med fiberoptiska kommunikationskablar i schakt med en bredd på cirka 1 meter och ett djup om cirka 0,55 meter. Inom projektområdet förläggs sannolikt kabelstråk längs med befintliga vägar.



Figur 21, Vänster: Skiss av kabeldike med exempel på kanalisation för lågspänningskablar och kommunikationskablar. Höger: exempel på grävt kabeldike (foto: Albers maskinstation) invid väg.

3.8 Batterilager

Inom projektområdet kan solcellsanläggningen komma att kombineras med energilager i form av stora batterier. Dessa är slutna batterienheter i containerform. Containrarna innehåller huvudsakligen battericellerna men även integrerade tillhörande system som kyl- och värmesystem, brandsläckningssystem, larm samt styrsystem. Typiskt sett används fläktar för kylning. Beroende på systemleverantör kan kopplingsskåp, transformatorer och omvandlare vara integrerade i containrarna eller placeras i närliggande utomhuskiosker. Batterier kan ha en viktig funktion i frekvensreglering och kan även balansera mindre svängningar. Beroende på batteriernas dimensionering kan de leverera el ut på nätet olika lång tid.



Figur 22. Exempel på samlokalisering av solceller och batterilager.


Batterilagret kan ta upp 0,5-ca 5 ha beroende på slutlig dimensionering. Sannolikt är lämpligast placering i områdets västra eller nordvästra del så nära läge för inkommande anslutning från nätbolaget som möjligt. Exakt placering kan variera något baserat på slutlig projektering.

Grundläggning består av grus och containrarna och övriga huvudkomponenter placeras sedan på mindre gjutna fundament (betongpelare eller balkar). Vid placering undviks naturvärdesobjekt, kulturmiljöintressen och mindre vattendrag.

3.9 Övervakningssystem

Genom höga krav på utrustning, planerade försiktighetsåtgärder och att riskerna för brand är liten bedömer bolaget solcellsanläggningen som en säker anläggning. Fel i solcellsanläggningar är sällsynt och underhållsbehovet är lågt. Någon form av övervakningssystem kommer att finnas inom och i solcellsanläggningens direkta närhet. Flera övervakningskameror på master planeras inom solcellsanläggningen. Master med övervakningskameror kräver inga fasta installationer. Övervakningskameran blir monterad på en cirka 18 meter hög mast som är fäst i ett portabelt

betongfundament som mäter 2 x 2 meter. All övervakning kommer att anpassas så att närboende inte berörs. Skyltar och information om övervakningssystemet kan komma att sättas upp på plats. Drönaröverflygningar kommer sannolikt att ske för att övervaka driften av anläggningen.



Figur 23-Till vänster: Exempel på övervakningsmast i Helios Nordic Energy AB:s solcellspark i Kungsåra, Västerås. Till höger: Måttsatt skiss på portabel övervakningskamera på fundament.

3.10 Uppställningsytor och upplag

Under byggnationen kommer det behöva iordningsställas ytor för bodar för personal, uppställning av personalbilar och arbetsfordon samt plats för tillfälliga materialupplag m.m. Dessa ytor planeras om möjligt där inga solceller ska placeras och i anslutning till väg. Se exempelbild nedan. Det blir inga ytor av asfalt eller betong inom projektområdet.



Figur 24. Uppställningsplats för arbetsbodar, parkering och materialupplag i anslutning till solcellspark Kungsåra utanför Västerås.

3.11 Underhåll

Det primära underhållet syftar till att hålla växtligheten nere för att undvika skuggeffekter samt att gynna den insådd som planeras att göras. Marken runt markställningarna kommer att slås en eller ett par gånger per år eller efter behov. Initialt kan tätare slyröjning behövas. Avståndet mellan raderna med solcellsmoduler är normalt cirka 4–6 meter vilket lämnar utrymme att slå området med hjälp av mindre terränggående fordon. Om möjligt kommer slåtter att ske efter att växterna hunnit fröa av sig. Högväxande gräs under markställningarna som slåtterredskap inte kan komma åt kan komma att röjas manuellt med exempelvis röjsåg. Autonoma terränggående slåtteraggregat kan komma att sköta underhållet. En mark- och skötselplan kommer att upprättas inför driftsättning där åtgärder och skötsel av marken beskrivs utförligt. Det är möjligt att delar av solcellsparken kan komma att betas med får eller andra djur.

De tekniska installationerna har lågt underhållsbehov. Utbyte av eventuellt trasiga komponenter kommer att göras efter behov och utförs manuellt av service- och underhållspersonal vid platsbesök. Överflygning med drönarburen värmekamera kan göras med jämna mellanrum för att identifiera eventuellt trasiga solcellsmoduler. Översyn av stängslet sker regelbundet i samband med platsbesök. Eventuellt erforderligt tillstånd för flygning med drönare kommer att sökas hos Transportstyrelsen.

3.12 Nedmontering och återställning

Efter cirka 45 år beräknas solcellsanläggningen att vara uttjänad, varvid demontering av anläggningen och återställning av marken genomförs. Bolaget har i arrendeavtal med markägaren åtagit sig att återställa marken och bortforsla samtligt installationsmaterial. Bolaget har även i arrendeavtalet åtagit sig att lämna en ekonomisk säkerhet för återställandet. Ett alternativ är att modernisering av anläggningen sker som ersätter de då föråldrade solcellerna och nytt arrendeavtal tecknas och nya tillstånd och samråd sker enligt den tidens lagstiftning.

Parkens demontering sker genom ett reverserat installationsförfarande. Pålarna för markställningarna dras upp och kablar grävs upp ur marken. Marken där transformatorstationerna byggts återställs genom borttagande av grus/singel på markduk. Återställandet kommer att ske i dialog med markägaren.

I dagsläget lämnas uttjänta solcellspaneler till återvinning i Sverige. Panelerna hanteras som elektronikavfall där aluminiumramen och glaset återvinns. I framtiden kommer avfallsvolymen av uttjänta solcellspaneler vara större, vilket kan innebära att det skapas en separat återvinning för solcellspaneler. I Tyskland, där solcellsmarknaden tog fart tidigare än i Sverige, pågår olika projekt för att testa fullskalig återvinning av solcellspaneler. I ett projekt finansierat av EU är målet att återvinningsanläggningen ska kunna ta emot 5 000 ton solcellspaneler.[vii]

4. Förutsättningar och konsekvenser


Nedan följer en beskrivning av de aspekter som bedöms beröras av en planerad solcellsanläggning i området och en preliminär bedömning av påverkan på respektive aspekt.

4.1 Naturmiljö

Utredningsområdet ligger cirka 3 km söder om Alvesta tätort. Området domineras av barrproduktionsskog med stora arealer hyggen och unga plantager. Området var utsatt av stormen Gudrun. Visst lövinslag, primärt från björk, asp och ek, förekommer spritt och det är dit de flesta naturvärdena är knutna. Stenmurar och odlingsrösen vittnar om att delar om området tidigare har utgjort jordbruksmark, men idag kvarstår endast mindre arealer. Två större kraftledningsgator korsar området. De högsta naturvärdena är knutna till kulturmark och kringliggande vattendrag.



Figur 25-Karaktärsbild från norra delen av utredningsområdet. Yngre granskog.



Figur 26-Karta över kända Naturmiljöintressen. Dikning i området har varit påtaglig. Högsta värden bedöms knutna till ett stråk öster om utredningsområdet längs Helige å. I södra spetsen av utredningsområdet framstår det i kartan som att det är åkermark. Dessa är dock planterade med gran och utgör inte brukningsvärd jordbruksmark.



Figur 27-Karaktärsbild från nordvästra delen av projektområdet. Här och var finns block och berg i dagen som kikar fram. Sådana punktobjekt kommer sannolikt att undantas, alternativt kan bergförankring av paneler att ske beroende på lutningar på platsen.



Figur 28-Karaktärsbild från projektområdet, en av de två större kraftledningsgatorna som genomkorsar projektområdet. Enviroplanning från NVI. Den norra av kraftledningsgatorna har klassats som naturvärde, klass 3, påtagligt värde.

Det omgivande landskapet kring utredningsområdet domineras till stor del av skogsmarker men även av åkermark och befintlig infrastruktur i form av kraftledningar och vägar. Öster om projektområdet finns ett stråk med gles bebyggelse. Söderut avgränsar Helige ån delvis med ett kulturlandskap. Västerut finns sjön Salen men ett 200 meters stråk skiljer utredningsområdet från sjön.

En majoritet av skogen har avverkats under de senaste decennierna. Jordarterna består till största delen av sandig morän med inslag av fläckvis ytligt berg. Ett stråk längs västra delen består av silt och sand. Närmast Helige å finns ett stråk av svämsediment med ler och silt. Stora delar av området har dikats ut och det går ett antal mindre vattendrag genom området. Inget av dessa har pekats ut som naturvärden i utförd naturvärdesinventering.

Området omfattas av ett riksintresse utpekat enligt 4 kap. 6 § miljöbalken vilket innefattar Mörrumsåns avrinningsområde där ingen utbyggnad av vattenkraft får ske.

Salen och Helige å är del i Åsnenområdet och Helgasjöområdet, Mörrumsån är särskilt värdefulla vatten med ål, öring, sandkrypare, färna. Fritidsfisket är omfattande med 5–10 000 fiskedygn. Helige å beskrivs som särskilt värdefullt vatten. Troligen har vattendraget aldrig varit försurningsskadat. Ån har ett omväxlande lopp med förekomst av tjockskalig målarmussla, färna, öring och sandkrypare. Utter observeras regelbundet.


Sjön Salen och ett stråk längs Helige å ingår i ett regionalt Naturvårdsprogram. Sjön Salen berörs inte men området för Naturvårdsprogrammet längs Helige å berörs till viss del av projektområdets sydöstra delar. Även ett delområde som går från Öja till Öpestorp berörs. Områdesavgränsningen för naturvårdsprogrammet bedöms inte vara exakt utan indikerar ett stråk längs Helige å.

4.1.1 Naturvärdesinventering

I september 2023 utförde konsultbolaget EnviroPlanning en naturvärdesinventering av utredningsområde på uppdrag av bolaget (Bilaga 1). Inventeringen utfördes enligt svensk standard (SS 199000:2023) med detaljeringsgrad medel och naturvärdesklass 1–3.

EnviroPlanning bedömer inte att några kompletterande riktade artinventeringar är relevanta. Detta mot bakgrund av att inventeringsområdet idag är kraftigt påverkat av produktionsinriktat skogsbruk. De få förekommande naturvärdena kopplar huvudsakligen till mindre fragment av lövbestånd och lämningar från det tidigare jordbrukslandskapet, såsom stenmurar, åkerholmar och rösen. Eftersom inga naturvårdsarter förväntas kunna nyttja den brukade skogsmarken i nämnvärd utsträckning, samtidigt som identifierade naturvärdesbiotoper endast utgjorde 3 % av den totala arealen, anses inte kompletterande fördjupade artinventeringar relevanta.

Sammantaget identifierades 13 naturvärdesbiotoper, samtliga med påtagligt naturvärde (klass 3). Dessa utgjorde 13,7 ha av inventeringsområdets 462 ha (3 %). En beskrivning av naturvärdesbiotoperna ges nedan.



Figur 29-Karta från Naturvärdesinventeringen med 13 identifierade naturvärden. Samtliga utom objekt 2 kan helt lämnas utanför stängslat område. Objekt 2 bevaras inom projektområdet.

Tabell 1-Identiferade naturvärdesobjekt. Objektsnummer kan härledas till figur 10. Observera att flera objekt har samma objektsnummer då de utgörs av samma naturvärden.

Objekt	Naturvärdes-klass	Beskrivning	Påverkan
1	3	Gles lövskog och hässlen, stenrösen, hassel, stenmur, husgrund, lågor, ej, hålträd.	Kan helt utelämnas och bevaras.
2	3	Stenmurar, stenrösen. Mossbevuxna och välbevarade stenmurar i äldre inägomark. Skrymslen finns. Sälg.	Enda objekt mitt i projektområdet. Röjning och ökad solbelysning av stenmurarna bedöms positivt för kräldjur. Bevaras för övrigt. Om vägen stängslas ut kan området lämnas utanför stängslat område.
3	3	Lövbård, gamla grova träd, asp, sälg.	Litet objekt i anslutning till väg och ledningsgata. Bevaras.
4	3	Lövbryn mellan åker och granplantering, lågor, högstubbe m.m.	Ligger delvis i anslutning till strandskyddat område och naturvårdsprogram. Utelämnas och bevaras.
5	3	Lövbryn och stenmur. Jätteekar. Vattenbärande dike.	Utelämnas och bevaras.

6	3	Lövdunge med grova aspar, hålträd, raserad stenmur.	Utelämnas och bevaras. Bortgallring av yngre gran kan göras.
7	3	Lövdunge på äldre övergiven tomtmark. Grön nattviol och tibast. Husgrund, jordkällare.	Ligger i anslutning till ledningsgata. Utelämnas och bevaras i anslutning till ledningsgata.
8	3	Grävd damm i ledningsgata. Småvatten. Utfodringsplats för vildsvin. Potentiell grodmiljö.	Utelämnas och bevaras i anslutning till ledningsgata.
9	3	Aspdominerad lövskog. Stenröse och jordkällare. Stagg. Lågor, torrakor.	Ligger i anslutning till väg inom projektområdet. Bevaras inom området.
10	3	Kraftledningsgata med friskäng och buskmark. Prästkrage, bockrot m. fl. artförekomster.	Ledningsgatan utelämnas och biotopen bevaras. Även bryn mot ledningsgata blir kvar.
11	3	Komplex med åkerholmar. Stenrösen, blomrikedom.	Utelämnas och bevaras.
12	3	Lövskog med hög trädtäckning. Lågor, torrakor, högstubbe, röse, stenmur, bohål.	Utelämnas och bevaras.
13	3	Lövlund med gravröse. Lund med stort centralt gravröse. Grova ekar. Brudbröd, blodrot, blåklocka, ängsvädd m.fl.	Utelämnas och bevaras.

4.1.2 Strandskydd

Projektområdet berör enligt Alvesta kommun strandskyddat område kring mindre vattendrag som löper genom området. Detta gäller dock inte grävda avvattningsdiken. Bolaget avser att söka upphävning av strandskyddet ner till 10 meter i separat ansökan till länsstyrelsen. Detta eftersom de aktuella vattendragen är mindre än 2 meter breda, inte har bedömts som naturvärden och till stor del är omgrävda dräneringsdiken i skogsmarken med mycket begränsade värden för allmänhetens rekreation. Sjön Salen har utökat strandskydd om 200 meter och Helige å har 100 meter strandskydd. Projektområdet har anpassats till dessa. I samrådet önskar bolaget en helhetsbedömning från Länsstyrelsen vad som gäller för mindre vattendrag i det aktuella området i Alvesta och Växjö kommuner. Bolaget ser det som orimligt att generellt strandskydd om 100 meter gäller både utifrån allemansrätt och naturmiljö.



Figur 30-Foto till vänster från det största diket som leder ut i Helige å. Foto taget centralt i utredningsområdet öster om Arhult. Till höger samma diken längre uppströms som då är avsevärt mindre.

4.1.3 Arter/fåglar

I Artportalen (2008–2023) finns några noteringar med rödlistade och fridlysta arter. Gulsparv (Emberiza citrinella), (NT), finns rapporterad inifrån inventeringsområdet. Därtill finns en observationspunkt på nordöstra gränsen av området med flertalet artfynd av fåglar kopplad till sig, såsom talltita (NT), grönsångare (NT), kungsfågel, nötskrika (fågeldir. bilaga 2), större hackspett, gröngöling (prioriterad i skogsvårdslagen), törnskata (fågeldir. bilaga 1, prioriterad art i skogsvårdslagen) och morkulla (fågeldir. bilaga 2). Observationspunkten har dock en osäkerhet med en radie på 750 meter, varför det inte med säkerhet går att fastställa vilka arter som verkligen observerats inom inventeringsområdet.

De konsulter som utförde naturvärdesinventeringen har bedömt att det inte är motiverat med någon riktad artinventering. Inom identifierade naturvärden som bevaras finns flera möjliga habitat för fåglar såsom bryn, grövre lövträd, hålträd. Enstaka observation av spillkråka (NT) gjordes i naturvärde 4.

Förekomster av blomsterlupin och jättebalsamin har gjorts strax utanför projektområdet i kraftledningsgata och inom naturvärden, se bilder nedan.



Figur 31-Förekomst av blomsterlupin i kanten av åkermark och ledningsgata strax utanför projektområdet vid L.Hult. Till höger förekomst av jättebalsamin i naturvärdesobjekt 1 i södra delen.

4.1.4 Försiktighetsåtgärder

Följande försikthetsåtgärder föreslås preliminärt.

- Avverkning av skog och röjning undviks under viktigaste fågelhäckningstid 1 april – 31 juli.
- Körning med maskiner kommer att undvikas i den direkta närheten av vattenförande diken och vattendrag för att inte orsaka ras och erosion. Eventuell passage över diken utanför etablerade överfarter kommer att undvikas i största möjliga mån. Körplåtar, stockar, balkbroar kommer att användas vid behov.
- Ett skyddsavstånd om minst 5 meter lämnas till mindre diken. Detta i syfte att minska risk för ytvattenavrinning med sediment.
- Vid passage av diken vid förläggning av elkabel så planeras styrd borrning eller kabelbro för att undvika schaktpåverkan. Alternativt utförs arbete under helt torrlagda förhållanden.
- Mellan stängslets nederkant och marken planeras ett glapp på cirka tio centimeter, vilket innebär att småvilt kan passera och röra sig fritt inom solcellsanläggningen.
- Genom uthägnad av luftledningar kommer korridorer, genom vilka storvilt kan passera, skapas. Även längs skogsbilvägar kan vilt röra sig.
- Identifierade naturvärden bevaras och utelämnas. Alla naturvärden utom ett kan utelämnas utanför stängslat område. Ett objekt ligger inom stängslat område men bevaras.
- Naturvärdesobjekt kommer att märkas ut i fält för att undvika oavsiktlig skada.
- Eventuella förekomster av främmande arter inom projektområdet bekämpas enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Vid anläggningsarbeten säkerställs att entreprenören har rätt kunskaper för att hantera eventuella främmande arter.

- Vid tillfälliga höga ytvattenflöden under byggnationen ut mot diken som leder till Helige å kommer beredskap finnas att fördröja dessa genom tillfälliga sedimentfällor. Det kan vara att lägga ut halmbalar i lågpunkter och svackor för att fördröja och filtrera ytvattnet. Även svackdiken och torrdammar kan vara aktuellt. Detta utförs inte i vattenområde varför någon anmälan om vattenverksamhet inte är aktuell.

4.1.5 Åtgärder för att främja biologisk mångfald

4.1.5.1 Insådd

Efter installationen av solcellsanläggningen kommer marken att sås in med en fröblandning. Arterna kommer att väljas utifrån den regionala floran (med fokus på att öka den biologiska mångfalden), markens beskaffenhet och kommande skötsel. Marken kommer vidare att slås en till två gånger per år. Det är positivt för biologisk mångfald om hela området inte har samma typ av vegetation, eller samma höjd på växtlighet, då till exempel födosökande fåglar gynnas av annan markvegetation än fjärilar. Exakt sammansättning kommer att tas fram i detaljprojekteringen. Målet är utöver en ökad biologisk mångfald och en enklare skötsel av marken, även en vackrare plats. Området innehåller flera olika naturtyper och markslag vilket i sig innebär att en varierad markflora kommer att skapas.

4.1.5.2 Högstubbar och död ved

Det finns goda förutsättningar att lämna högstubbar i större omfattning än vid vanlig skogsavverkning. Högstubbar lämnas i skyddszoner längs diken och invid bevarande naturvärdesobjekt. Avverkade grövre lövträd och tall lämnas i högar, s.k. faunadepåer invid bevarande naturvärdesobjekt.

4.1.5.3 Sandbädd

En del av de stenar från markberedningen kan komma att lämnas inom projektområdet för att skapa faunadepåer och skrymslen för kräldjur. Insådd av fröer kombineras med skapande av sandbäddar i torra lägen. På så sätt främjas både tillgång till föda och boplatser för pollinatörer vilket potentiellt sett kan ge en positiv effekt på närområdet.



Figur 32 -Exempel på blomning i en solcellspark. Insådd klöver, luddvicker, käringtand med flera arter i Helios Nordic Energys solcellspark i Kungsåra, Västerås.



Figur 33. Exempel på åtgärd för att gynna biologisk mångfald och pollinatörer, anlagd sandbädd i Helios Nordic Energys solcellspark i Kungsåra, Västerås.

4.1.5.4 Möjligt bete

Solcellsparker lämpar sig väl för fårbete. Får är låga och kan röra sig fritt under solcellsmodulerna när de betar. Fårbete bidrar ofta i hög utsträckning till en ökad biologisk mångfald. En utmaning med fårbete i solcellsparker är dock en generellt dålig lönsamhet i fårverksamhet.



Figur 34 - Betande får i Helios Nordic Energys solcellspark i Kungsåra, Västerås.

4.1.6 Preliminär konsekvensbedömning

Utredningsområdet utgörs i huvudsak av brukad skogsmark och har därmed påverkats av mänskliga aktiviteter under de senaste decennierna. Målbilden för solcellsparken är en öppen, solbelyst mark med gott om blommande växter för pollinatörer och födosöksmiljöer för fåglar. Hur man kommer dit kan ske på olika sätt. Efter avverkningen kommer troligtvis typisk ”hyggesvegetation” etableras med lättspridda pionjärer som skogshallon och rallarros samt sådana arter som finns i fröbanken. På magra marker kan ris som ljung få en chans att breda ut sig när skogen försvinner. Om detta leder till en blomrik, gräsmarks- eller hedliknande vegetation så kan det vara tillräckligt med att slå vegetationen regelbundet. Troligt är dock att stora delar kan komma att påverkas starkt av anläggningsmaskiner och markarbeten så att en stor del av jorden blottas. Det är också troligt att det bildas vattensamlingar på sina ställen när skogen försvinner. Se figur nedan från byggnation av solcellspark på delvis tidigare skogsmark. Då kan det i stället vara lämpligare att så in fröer för att etablera vegetationen snabbare än vid självsådd. En variation i markvegetationen som erbjuder olika slags livsmiljöer är dock positivt ur biodiversitetssynpunkt så det kan vara lämpligt att både så och lämna delar för fri etablering av växter.

Växter och djur som hör hemma i skogliga habitat och som föredrar skugga och fukt kommer lokalt att missgynnas. I skuggigare lägen, under panelerna till exempel, kanske mer skogsanknutna arter kan tänkas bli kvar. Det finns dock gott om liknande habitat för dessa arter i närområdet lokalt och regionalt.



Figur 35-Solcellspark under konstruktion. Till höger i bild har marken brukats som jordbruksmark och till vänster som skogsmark. Byggvägar fram till transformator har här anlagts.



Figur 36-Bild från naturvärdesobjekt 2 som ligger mitt inne i projektområdet. Övriga naturvärden kan undantas utanför projektområdet. Objektet bevaras dock. Förekomst av stenmurar och äldre sälgar.

Insådd av en mer variationsrik ängsflora bedöms medföra en positiv effekt för den biologiska mångfalden, både inom projektområde samt i projektområdes närhet. Pollinatörer kommer sannolikt att gynnas. I andra länder, där produktion av förnybar energi i form av solcellsparker har kommit längre, finns det flera exempel på åtgärder som har lett till positiva effekter.[viii]

Det är även sannolikt att till exempel gnagare, såsom harar, sorkar och möss gynnas då bete från större vilt inte sker och predation från grävling och räv bör minska. Det blir ett betesbortfall för större vilt och det uppstår en barriäreffekt för dessa. Kraftledningsgatorna genom området kommer att skapa viltkorridorer över 100 meter breda i öst-västlig riktning. Det är också möjligt för vilt att passera inom strandskyddade zonerna öster och väster om området. Sett till närområdet finns det inte brist på likvärdiga betesmarker eller liknande skogsbiotoper. Med de öppningar i projektområdet som föreslås bedöms barriärverkan minska. Några viktiga förflyttningsleder eller samlingsplatser för större vilt är inte kända i området. Den anlagda viltvattendammen i en av kraftledningsgatorna kommer fortsatt vara tillgänglig för vilt.

Produktionsskogen inom projektområdet avverkas regelbundet vilket bedöms bidra till en negativ påverkan på hotade och sällsynta skogslevande arter som skulle kunna tänkas leva där. Vid en byggnation av en solcellsanläggning kommer denna form av brukande att upphöra för att ersättas med öppen mark med där slåtter planeras att i största möjliga mån genomföras efter blomning. Detta innebär att nya miljöer skapas för arter som ofta har det svårt i dagens intensivt brukade landskap, till exempel fåglar, insekter och kärlväxter. Etableringen av öppna blomrika marker förväntas också öka förekomsten av föda för exempelvis fåglar i form av insekter och i stort bidra till en variation som gynnar en större mångfald av arter. När det kommer till skyddade arter så är den sammanfattade bedömningen att artskyddsförordningen inte kommer att träda i kraft om projektet realiseras. Inga fridlysta arter har noterats i projektområdet och konsulten som utfört naturvärdesinventeringen bedömer inte heller att några detaljerade artinventeringar är motiverade. De

kraftigt brukade skogsmiljöerna som riskerar att försvinna är varken sällsynta i landskapet eller rika på strukturer som är värdefulla för hotade arter. De identifierade naturvärdena som har identifierats och bevaras säkras på sikt. Vid fortsatt produktionsskogsverksamhet är det möjligt att dessa skulle ha avverkats.

Lokalt blir förändringen i skogslandskapet stor, skogsmark omvandlas till öppen mark. Det blir också kraftig påverkan lokalt från grävning för fundament och stålpålar och därmed förknippad körning liksom att större stenblock flyttas eller krossas. Då höga naturvärden ändå inte berörs så bedöms de negativa effekterna för naturmiljön bli små till måttliga. För biologisk mångfald knuten till öppen mark, pollinatörer, insekter och jordbrukslandskapets fåglar bedöms parken kunna medföra positiva effekter. Barrdominerad produktionsskog utgör inget bristhabitat i närområdet eller regionen. Däremot har det i regionen och landet som helhet försvunnit stora arealer öppna gräsmarker. Detta är tydligt i en rapport från Naturvårdsverket.[iv] I denna framgår till exempel att det 1850 i snitt fanns 42% gräsmark (öppen/halvöppen mark, ej åker) inom de 48 jordbrukslandskapen. Idag finns det 2% av den ursprungliga gräsmarken kvar i Norrbotten och Gävleborg, 6% i Skåne och 10% i Södermanland. Det är också tydligt att delar av aktuellt område tidigare har varit öppet. Tidigare jordbruksmark i projektområdet södra delar har nyligen planterats igen och inom projektområdet finns rester av stenmurar och andra rester av ett tidigare kulturlandskap.

Eftersom träden försvinner så kommer vattenupptagningen minska. Projektområdet består av sandrika moränmarker som ofta är väldränerade men det finns också diken vilket tyder på begränsad infiltrationsförmåga eller avrinning. Det kan komma att uppstå flera ytor med stående vatten, åtminstone tidvis under året. Se exempelbild nedan från Kungsåra, delområde som varit skogbevuxet men till skillnad från projektområdet står mestadels på lera. Vattensamlingarna bedöms kunna utgöra ett positivt inslag ur naturmiljösynpunkt då småvatten kan bli livsmiljöer för insekter, grod- och kräldjur och innebära nya födosöksmöjligheter för fåglar.



Figur 37 - Bild från Kungsåra solcellspark hösten 2023. Det är möjligt att det inom projektområdet Engaholm kommer att finnas delar där stående vatten kommer att ansamlas åtminstone under delar av året. Det bedöms positivt ur naturmiljösynpunkt. Det är sannolikt att olika vadarfåglar och groddjur kan finna livsmiljöer i en solcellspark.

4.1.6.1 Fågel

Många fågelarter som är kopplade till jordbruksmiljöer har under de senaste årtiondena minskat kraftigt och återfinns idag på rödlistan. Detta är i stor del kopplat till förändringarna i jordbruket där trenden länge har gått mott intensivare brukande av marken med större brukningsenheter och mindre variation i landskapet. Detta kommer till uttryck bland annat i form av stora enhetliga områden och färre värdefulla strukturer som buskar, träd, dikeskanter, stensamlingar och andra småbiotoper. Att ängs- och betesmarker till stor del ersatts av vallodling och bete på åkermark har också bidragit till förluster av livsmiljöer och födokällor för fåglar.

Ett flertal studier visar att solcellsparker kan bidra till större artrikedom bland fåglar, både inom solcellsparkerna men också i landskapet i stort genom att introducera en större variation av livsmiljöer. Studier indikerar också att solcellparker kan bidra till att abundansen av fåglar, alltså antalet individer, ökar. Särskilt arter som livnär sig på insekter har visat sig gynnas av solcellsparkerna där tillgången på föda ökar. Detta ligger också i linje med de studier som visat att europeiska insektsätande artpopulationer påverkats negativt av intensifierat jordbruk över tid.

Olika fågelarter knutna till jordbrukslandskapet har dock olika preferenser när det kommer till exempelvis vegetationshöjd och skötselregimer. Samma arter kan också ha olika preferenser när det kommer till val av häckningsplats och födosöksmiljöer. Detta innebär att miljöerna som skapas i solcellsparker kan vara positiva för vissa arter medan de kan missgynna andra arter som trivs bättre i det mer intensivt brukade jordbrukslandskapet. Inom solcellparken finns dock möjligheten att sköta olika delar av parken på olika sätt. Exempelvis kan vissa delar slås sent på året, något som kan gynna både ängsväxter, insekter och fåglar som kan förlora sina bon och ungar på åkrar som skördas tidigare på året. Vissa delar kan också hävdas mer intensivt för att gynna de arter som föredrar en kort grässvål i sina häcknings- eller födosöksområden.
Sett till att de konventionellt brukade skogsområden inte är en bristvara i landskapet medan solcellsparker erbjuder en viktig variation som ofta försvunnit, så förväntas dock uppförandet och driften av solcellsparken utgöra en nettopositiv påverkan på fågelpopulationerna i området.

De viktigaste fågelhabitaten kommer att bevaras och det är objekten som identifierats som naturvärden. Därtill kommer det skapas skyddszoner kring diken och kring ett flertal kulturlämningar inom området som kommer att utgöra viktiga fågelhabitat. Dessa bedöms kunna förstärkas då solcellsparken medför utökade födosöksområden för fåglar.

En solcellspark positiva effekter för växtlighet, insekter och fåglar bekräftas i ett flertal rapporter.[ix]

Bolaget har i juni 2023 låtit utföra en första uppföljande fågelinventering i Kungsåra solcellspark utanför Västerås.[x] Säkerställd häckning konstaterades för 3 par av buskskvätta (NT), sävsparv (NT) och gulsparv (NT). Det är typarter för fåglar som kan förväntas gynnas av en solcellspark. Sannolik häckning konstaterades även för hämpling, bofink och sädesärla. Vadarfåglarna enkelbeckasin och skogssnäppa observerades i häckbiotop och spelflög över området vid inventeringen och det bedömdes sannolikt att de häckade inom området. Att en solpark är födosöksområden vittnar observation av 200 individer av födosökande stare (VU) om. Även ormvråk, lärkfalk, tornfalk, fiskmås(NT), tornseglare(EN), ladusvala och gråkråka(NT) observerades som födosökande. I denna park gjordes ingen inventering före anläggning så det går inte att säga något om förändring har skett. Klart är dock att inventeringen bekräftar mycket av det som sägs i utländska rapporter och att solcellsparken för vissa arter kan utgöra häcknings- och födosöksmiljö för flertalet fågelarter.


4.1.6.2 Invasiva främmande arter

Blomsterlupin, vintergröna, knölklocka, rödek är fyra främmande arter vilka alla har bedömts ha risk för invasivitet och som har registrerats i närheten av projektområdet inom naturvärdesobjekt.

För att bekämpning av invasiva arter ska vara effektiv är det viktigt med ett helhetsperspektiv där hela bestånd bekämpas samtidigt. Bolaget har inte rätt att bekämpa invasiva främmande arter annat än på den mark man har rådighet över. Om några invasiva arter etablerar sig inom projektområdet avser därför bolaget se till att dessa bekämpas i samråd med intilliggande markägare, alternativt förvaltare av intilliggande mark, efter de rekommendationer och riktlinjer som finns. Det är även viktigt vid en anläggningsfas att invasiva arter tas i beaktning vid till exempel markarbeten. Därför avser bolaget försäkra sig om att eventuella entreprenörer besitter rätt kunskaper för att minimera risken för spridning av främmande arter.

Med de försiktighetsåtgärder som planeras bedömer bolaget att verksamheten inte kommer att öka risken för att invasiva främmande arter ska spridas i projektområdet.

4.2 Kulturmiljö



Figur 38 – Karta över kulturmiljöintressen.

Bolaget har låtit en sakkunnig arkeolog utföra en kulturmiljöutredning för projektet.[xi] Syftet har varit att fastställa om fornlämning berörs av det planerade arbetsföretaget samt att byråmässigt sammanställa högre och lägre kulturvärden och bedöma eventuell kulturmiljöpåverkan. Utredningen är genomförd utan föregående beslut enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen. Se bilaga. I samrådet önskar bolaget Länsstyrelsens bedömning om ytterligare utredningsåtgärder utifrån KML krävs och om utförd utredning uppfyller krav på en steg 1-utredning, AU1.

Projektområdet ligger i ett landskap med höga kulturhistoriska värden. Väster om sjön Salen finns ett riksintresse från Benestads herrgård till Oby. Området kännetecknas främst av dess många rika exempel på fornlämningar vars lokalisering längs tydliga kommunikationsstråk på ett pedagogiskt sätt speglar bygdens centrala roll under mycket lång tid. Här finns minst åtta gravfält och flera enskilda fornlämningar, som stensättningar, domarringar, resta stenar och hällkistor. Till fornlämningsbilden hör också ett antal mindre områden med fossil åkermark. Ett sockencentrum finns i Blädinge med kyrka med medeltida ursprung, sockenstuga och prästgård. Området hyser dessutom två herrgårdsmiljöer. Projektområdets avstånd till riksintresset på motsatt sida sjön är stort, mer än 1,5 km och vegetationsridåer längs sjön blockerar i hög grav vyerna mot projektområdet. Området utgör också en regional kulturmiljö, Benestad och Oby. Bolaget har försökt ta fram ett fotomontage från strandkant på Salens västra sida vid Benestads herrgård. Se nedan. Avståndet är mycket stort och det finns vegetation på sjöns östra sida.



Figur 39. Illustration från strandkant vid Benestads herrgård på Salens västra strand. Röd markering anger var solcellsparken är belägen. På grund av stort avstånd, vegetation och solcellernas låga höjd bedöms solcellsparken inte bli synlig från Benestadsområdet.

Söder om projektområdet finns en regional kulturmiljö kring Gransholm som utgör en bruks- och herrgårdsmiljö. Gransholm utgör främst ett värdefullt bruksområde som bevarar många särdrag i form av byggnader och anläggningar från olika epoker. Miljön kompletteras av Öja kyrka, uppförd i sockencentrum under 1850-talet. 1812 uppfördes den monumentala herrgårdsbyggnaden i tre våningar, och en park med promenadstråk och lusthus anlades. Egnahemsområdet i norr präglas av 1910–20-talets villaideal med individuellt utformade byggnader, belägna utmed ett förgrenat gatusystem. Mörrumsåns vattensystem utgör även särskilt värdefullt vatten enligt RAÄ. Mörrumsåns lopp i Kronoberg visar ett mångfacetterat odlings- och energilandskap. Inom vattenområdet finns forntida folklandscentrum, ålderdomliga och småskaliga odlingslandskap, fasta fiskeanläggningar, kvarnar, bruk och stenvalvsbroar.

Norrut finns Engaholms herrgård med flera kulturlämningar.

4.2.1 Lämningar inom projektområdet

Inom utredningsområdet finns ett flertal kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Före projektets kulturmiljöutredning fanns 18 kända kulturminnen i utredningsområdet. Efter utredning finns 47 registrerade lämningar varav 17 fornlämningar, 29 övriga kulturhistoriska lämningar och en sammanförd lämning utan bedömning. Se tabell nedan och kartor.


Tabell 3. Kulturlämningar inom och i närheten av projektområdet. Alla fornlämningar föreslås bevaras med skyddsavstånd, förslag 25 meter kring. De flesta övriga kulturhistoriska lämningar föreslås bevaras med 10 meter skyddsavstånd. Vissa fossila åkrar som är övriga lämningar ligger fristående och utan torplämningar. Dessa har bedömts vara möjliga att nyttja för solceller. De lämningarna markeras med rött nedan och blir alltså påverkade av pålar och schakt enligt förslaget.

Lämnings-nummer	**Lämningstyp**	**Antikvarisk bedömning**	**Motivering**
L1952:1447	Lägenhetsbebyggelse	Fornlämning	Ålderdomlig karaktär och tillkomsttid före år 1850 (ortnamnsbelägg). Sentida inslag förekommer.
L1952:4826	Husgrund, historisk tid	Ingen antikvarisk bedömning	Överförd till annan lämning (L1952:1447)
L1952:5052	Brunn/kallkälla	Fornlämning	Ålderdomlig karaktär samt funktionellt och rumsligt samband med torplämning L2024:3669 med ålderdomlig karaktär och belagd tillkomsttid före år 1850
L1952:5053	Lägenhetsbebyggelse	Fornlämning	Ålderdomlig karaktär och tillkomsttid före år 1850. Ortnamnsbelägg från 1700-talet.
L1952:5056	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturhistorisk lämning	Intakt byggnad med oklar tillkomsttid, allmän konstruktion nyttjad på ömse sidor år 1850, därför ej fornlämning enligt KRFS 2022:3 s. 2
L1952:6540	Lägenhetsbebyggelse	Fornlämning	Ålderdomlig karaktär och tillkomsttid före år 1850. Ortnamnsbelägg från 1700-talet. Sentida inslag förekommer.
L1952:6729	Lägenhetsbebyggelse	Fornlämning	Ålderdomlig karaktär och tillkomsttid före år 1850. Ortnamnsbelägg från


			1700-talet. Dock tveksamt R-objekt med anledning av sparsamma rester.
L1952:6731	Lägenhetsbebyggelse	Fornlämning	Byggnadsrester sentida, men tillkomsttid före år 1850 motiverar R-markering av tomtmarken.
L1952:6736	Lägenhetsbebyggelse	Fornlämning	Ålderdomlig karaktär och tillkomsttid före år 1850. Ortnamnsbelägg från 1700-talet. En befintlig byggnad bedöms bortom räddning.
L1952:6741	Lägenhetsbebyggelse	Fornlämning	Ålderdomlig karaktär och tillkomsttid före år 1850.
L1955:8561	Stenkammargrav	Fornlämning	Förhistorisk hällkista, alltid fornlämning (RAÄ lämningstyplista 2021).
L1955:8648	Stenkammargrav	Fornlämning	Förhistorisk hällkista, alltid fornlämning (RAÄ lämningstyplista 2021).
L1955:9097	Stensättning	Fornlämning	Förhistorisk grav, alltid fornlämning (RAÄ lämningstyplista 2021).
L1955:9153	Stensättning	Fornlämning	Förhistorisk grav, alltid fornlämning (RAÄ lämningstyplista 2021).
L1955:9387	Stenkammargrav	Fornlämning	Förhistorisk hällkista, alltid fornlämning (RAÄ lämningstyplista 2021).
L2024:3662	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Oklar tillkomsttid, ej avläsbar av morfologin, samt avsaknad av större träkolskonsumenter i närområdet, därför ej fornlämning enligt RAÄ:s rekommendation 2018, KRFS 2022:3 s. 2 och tidigare anvisningar från Statens kulturråd.
L2024:3663	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Oklar tillkomsttid, ej avläsbar av morfologin, samt avsaknad av större träkolskonsumenter i närområdet, därför ej fornlämning enligt RAÄ:s rekommendation 2018, KRFS 2022:3 s. 2 och tidigare anvisningar från Statens kulturråd.
L2024:3664	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Oklar tillkomsttid, ej avläsbar av morfologin, samt avsaknad av större träkolskonsumenter i närområdet, därför ej fornlämning enligt RAÄ:s rekommendation 2018, KRFS 2022:3 s. 2 och tidigare anvisningar från Statens kulturråd.
L2024:3665	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Oklar tillkomsttid, ej avläsbar av morfologin, samt avsaknad av större träkolskonsumenter i närområdet, därför ej fornlämning enligt RAÄ:s rekommendation 2018, KRFS 2022:3 s. 2 och tidigare anvisningar från Statens kulturråd.
L2024:3666	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Oklar tillkomsttid, ej avläsbar av morfologin, samt avsaknad av större träkols-

			konsumenter i närområdet, därför ej fornlämning enligt RAÄ:s rekommendation 2018, KRFS 2022:3 s. 2 och tidigare anvisningar från Statens kulturråd.
L2024:3667	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturhistorisk lämning	Oklar tillkomsttid och ej säkert fastställd funktion på grund av delvis tveksam morfologi, därför ej fornlämning enligt KRFS 2022:3 s. 2.
L2024:3668	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Oklar tillkomsttid, ej avläsbar av morfologin, samt avsaknad av större träkolskonsumenter i närområdet, därför ej fornlämning enligt RAÄ:s rekommendation 2018, KRFS 2022:3 s. 2 och tidigare anvisningar från Statens kulturråd.
L2024:3669	Lägenhetsbebyggelse	Fornlämning	Ålderdomlig karaktär och tillkomsttid före år 1850, enligt ortnamnsbelägg
L2024:3670	Fossil åker	Övrig kulturhistorisk lämning	Ålderdomliga åkerformer saknas, därför ej fornlämning (RAÄ Lämningstyplista 2021).
L2024:3671	Röjningsröse	Övrig kulturhistorisk lämning	Oklar tillkomsttid, ej avläsbar av morfologin, därför ej fornlämning enligt RAÄ:s rekommendation 2018, KRFS 2022:3 s. 2 och tidigare anvisningar från Statens kulturråd.
L2024:3672	Röjningsröse	Övrig kulturhistorisk lämning	Oklar tillkomsttid, ej avläsbar av morfologin, därför ej fornlämning enligt RAÄ:s rekommendation 2018, KRFS 2022:3 s. 2 och tidigare anvisningar från Statens kulturråd.
L2024:3673	Röjningsröse	Övrig kulturhistorisk lämning	Oklar tillkomsttid, ej avläsbar av morfologin, därför ej fornlämning enligt RAÄ:s rekommendation 2018, KRFS 2022:3 s. 2 och tidigare anvisningar från Statens kulturråd.
L2024:3674	Fossil åker	Övrig kulturhistorisk lämning	Ålderdomliga åkerformer saknas, därför ej fornlämning (RAÄ Lämningstyplista 2021:21).
L2024:3675	Lägenhetsbebyggelse	Övrig kulturhistorisk lämning	Oklar tillkomsttid, därför ej fornlämning enligt KRFS 2022:3 s. 2.
L2024:3676	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturhistorisk lämning	Oklar tillkomsttid, allmän konstruktion nyttjad på ömse sidor år 1850, därför ej fornlämning enligt KRFS 2022:3 s. 2.
L2024:3677	Fossil åker	Övrig kulturhistorisk lämning	Ålderdomliga åkerformer saknas, därför ej fornlämning.
L2024:3678	Fossil åker	Övrig kulturhistorisk lämning	Ålderdomliga åkerformer saknas, därför ej fornlämning.
L2024:3679	Fossil åker	Övrig kulturhistorisk lämning	Ålderdomliga åkerformer saknas, därför ej fornlämning.

L2024:3680	Fossil åker	Övrig kulturhistorisk lämning	Ålderdomliga åkerformer saknas, därför ej fornlämning.
L2024:3681	Fossil åker	Övrig kulturhistorisk lämning	Ålderdomliga åkerformer saknas, därför ej fornlämning.
L2024:3682	Fossil åker	Övrig kulturhistorisk lämning	Ålderdomliga åkerformer saknas, därför ej fornlämning.
L2024:3683	Fossil åker	Övrig kulturhistorisk lämning	Ålderdomliga åkerformer saknas, därför ej fornlämning.
L2024:3693	Fossil åker	Övrig kulturhistorisk lämning	Ålderdomliga åkerformer saknas, därför ej fornlämning.
L2024:3694	Fossil åker	Övrig kulturhistorisk lämning	Ålderdomliga åkerformer saknas, därför ej fornlämning.
L2024:3695	Fossil åker	Övrig kulturhistorisk lämning	Ålderdomliga åkerformer saknas, därför ej fornlämning.
L2024:3696	Område med skogs-brukslämningar	Övrig kulturhistorisk lämning	Oklar tillkomsttid, ej avläsbar av morfologin, samt avsaknad av större träkolskonsumenter med känd driftsfas, upphörd före 1850 i närområdet, därför ej fornlämning enligt RAÄ:s rekommendation 2018, KRFS 2022:3 s. 2 och tidigare anvisningar från Statens kulturråd.
L2024:3697	Fossil åker	Övrig kulturhistorisk lämning	Ålderdomliga åkerformer saknas, därför ej fornlämning.
L2024:3703	Lägenhetsbebyggelse	Fornlämning	Ålderdomlig karaktär och tillkomsttid före år 1850, R avser främst tomtmarken på grund av kvarvarande anläggningars karaktär.
L2024:3704	Fossil åker	Övrig kulturhistorisk lämning	Ålderdomliga åkerformer saknas, därför ej fornlämning.
L2024:3705	Lägenhetsbebyggelse	Fornlämning	Ålderdomlig karaktär och tillkomsttid före år 1850, enligt ortnamnsbelägg.
L2024:3706	Lägenhetsbebyggelse	Fornlämning	Ålderdomlig karaktär och tillkomsttid före år 1850, enligt ortnamnsbelägg.
L2024:3722	Fossil åker	Övrig kulturhistorisk lämning	Ålderdomliga åkerformer saknas, därför ej fornlämning.



Figur 40 – Karta över kulturlämningar norra delen. Fornlämningar och övervägande del av övriga lämningar föreslås att bevaras.



Figur 41 – Karta över kulturlämningar södra delen. Fornlämningar och övervägande del av övriga lämningar föreslås att bevaras.

4.2.3 Försiktighetsåtgärder

En kulturmiljöanalys har utförts och det föreslås att det lämnas ett skyddsavstånd kring kända lämningar inom vilket inget arbete eller anläggningar utförs. Kring skyddszonen föreslås att där så är möjligt att så kallade kulturstubbar avverkas, ca 1,3 m höga, för att markera lämningarna.



Figur 42 – Exempel på kulturstubbar som skyddar en kulturlämning.

Höga kulturvärden föreligger i form av fem forngravar och tio torplämningar varav en med tillhörande brunn. Kring dessa fornlämningar föreslås ett skyddsavstånd om 25 meter inom vilket ingen verksamhet sker.

30 övriga kulturhistoriska lämningar ska skyddas så långt som möjligt. Områdena med fossil åkermark är relativt omfattande arealmässigt och att helt utelämna samtliga dessa skulle ge påtaglig minskning av tillgänglig mark för elproduktion. Flertalet av dessa lämningar kan dock utelämnas och skyddas. Enligt förslag ovan i tabell så kan 10 övriga lämningar påverkas av schakt och annan verksamhet. Dessa är fristående fossila åkrar utan torplämning och utan samband med andra lämningar. Bolaget ber om länsstyrelsens bedömning av detta förslag.

Om en fornlämning som inte tidigare är känd påträffas under markarbeten kommer arbetet omedelbart att avbrytas till den del fornlämningen berörs i enlighet med 2 kapitlet, § 10 kulturmiljölagen. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen.

4.2.4 Preliminär konsekvensbedömning

Vad gäller riksintresset väster om Salen så anges det i riksintressebeskrivningen som viktigaste att odlingslandskapets agrara prägel fortsätter. Detta för att fornlämningarna och omgivande odlingslandskap ska kunna upplevas. Det finns även anvisning som har att göra med bebyggelsens anpassning. Det beskrivs ingenting om särskilt känsliga utblickar österut över sjön Salen och även om projektområdet sannolikt kan komma att skymtas från delar av riksintresseområdet på mer än 1,5 km avstånd så bedöms det inte orsaka någon påtaglig skada på riksintressets värden.

Det regionala kulturmiljöområdet kring Gransholm har värden knutna till bebyggelsen. Det handlar om att bevara byggnader och miljöer och att bevara den agrara delen av miljön genom aktivt jordbruk. Det finns

inget i beskrivningen av området som talar om att bevara skogsmarken norr om området. Projektområdet bedöms inte bli synligt då en bård av skog kommer att finnas längs Helige å.

De kända fornlämningarna bevaras och skyddas. Skyddet för dem kommer att bli större än idag då fler kommer att ligga inom solcellsparken och markeras ut. Påverkan på kulturmiljövärden bedöms bli litet. Kulturmiljöutredningen bedömer sammantaget kulturmiljöpåverkan som obetydlig till små negativa kulturmiljökonsekvenser.

4.3 Rekreation och friluftsliv

Den planerade solcellsanläggningen berör inget utpekat område för friluftsliv enligt Alvesta kommuns översiktsplan.[xii] I projektområdet och närområdet förekommer mindre skogsbilvägar, grusvägar och stigar i skogen som erbjuder möjlighet till rekreativa aktiviteter i vardagen så som vardagsströvande, utflykter, och bär- och svampplockning. Inga kända eller utpekade vandringsleder finns inom projektområdet. Produktionsskogen besitter relativt låga friluftsvärden och bedöms inte hysa bättre möjligheter till rekreation än kringliggande skogar.

Helige å och Salen antas ha värden för fiske och båtliv.

Jakt bedrivs i skogsmarkerna och det finns jaktanläggningar. Området ligger inom Blädinge älgskötselområde. I en av kraftledningsgatorna finns ett anlagt viltvatten. Jakten sker dock helt på markägarens villkor.

4.3.1 Försiktighetsåtgärder

Strandskyddsområden till Salen och Helige å bevaras.

Bolaget kommer att ansöka om upphävande av strandskydd för de två större utpekade dikena som leder ut till Helige å. Ett skyddsavstånd på minst tio meter till dessa diken kommer att hållas för att undvika påverkan på vattendraget. I skyddszonen hålls ört- och buskskikt intakt men högre träd avverkas till högstubbar. Beroende på utfall av ansökan om upphävande av strandskydd vid övriga mindre vattendrag tas hänsyn till dessa.

Kraftledningsgatorna kommer att utgöra breda passager i öst-västlig riktning.

En viktig del i avgränsningssamrådet är att få in synpunkter och information om vilka grusvägar och områden som frekvent nyttjas för vardagsrekreation. Som utgångspunkt planeras de flesta grusvägar genom utredningsområdet fortsatt hållas öppna.

4.3.2 Preliminär konsekvensbedömning

För närboende och andra som vistas i närheten av området kommer upplevelsen av landskapet att förändras påtagligt.

Vid passage längs med projektområdets inhägnad kommer solcellsanläggningen till viss del, beroende på solcellsmodulernas placering, kunna uppfattas som en grönyta då endast cirka en tredjedel av marken bär markställningar. Insådd av blommande växtarter kan bidra till att projektområdet uppfattas på ett positivt sätt för friluftsliv och rekreation. Projektområdets uppdelning tillåter också passage mellan solcellsanläggningens olika delar.

Den instängslade arealen innebär en allemansrättslig inskränkning och närrekreation i form av promenader, svamp- och bärplockning försvinner. Det finns dock skogsområden öster och norr om utredningsområdet och kvarlämnade stråk kring Salen och Helige å finns kvar.

4.4 Areella näringar

I Sverige finns enligt SLU ca 23,5 miljoner hektar produktiv skogsmark vilket är ca 58% av landarealen i landet. Barrskog dominerar med ca 80%. Virkesförrådet i landet har ökat sedan 1900-talets början, t.ex. har det skett en ökning med ca 65% sedan början av 1950-talet. Bakom virkesförrådets utveckling ligger framför allt en produktions- och tillväxtfrämjande skötsel av skogarna. Utdikningar har skett och en hel del tidigare öppen mark har även planterats igen. Liksom virkesförrådet har ökat sedan mitten av 1950-talet har även tillväxten ökat. Under de senaste åren har en avmattning skett främst beroende på minskad tillväxt för gran beroende på ökad avverkning, torka och granbarkborre.

Delar av projektområdet hörde till områden som drabbades av stormen Gudrun och återplantering med främst gran har skett. Det finns ett flertal fossila åkrar i området vilket vittnar om att området tidigare har varit öppnare än idag.

Markägaren som bedriver skogsmark på fastigheten, Engaholms skogar, har bedömt att den aktuella marken är lämplig för solbruk i stället för skogsbruk. Stora arealer skogsmark finns kvar i verksamheten och där kommer aktivt skogsbruk fortsatt att bedrivas.

Norr om projektområdet innehar Swerock tillstånd för bergtäktsverksamhet.

4.4.1 Försiktighetsåtgärder

Inga särskilda åtgärder föreslås för skogsbruket.

4.4. 2 Preliminär konsekvensbedömning

Solcellsparken innebär att ca 350 hektar produktiv skogsmark tas i anspråk eller påverkas. Stor del av arealen har slutavverkats under de senaste decennierna och övriga marker är påverkade av dikningar och skogsbruksåtgärder.

Solbruk är att betrakta som en ny areell näring som ger intäktsmöjligheter för jord- och skogsbrukare som komplement till ordinarie verksamhet. Solbruk är möjligt på fler platser än vindkraft och elproduktion kommer närmare konsumtionen.

Enligt miljöbalken 3 kap. 4 § är skogsbruk av nationell betydelse. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk. Aktuell skogsmark kan sägas ha viss betydelse för skogsnäringen. Inom parken kan inget skogsbruk bedrivas under solbrukets driftstid. Däremot hindras inte rationellt skogsbruk på resterande del av fastigheten och i angränsande skogsmarker. I det här fallet har också skogsnäringen i egenskap av markägaren själv valt att vilja ha solbruk på denna del av skogsfastigheten. Bolaget bedömer att den aktuella arealen sett till regionens och landets stora skogsarealer är försumbar och någon påtaglig försämring för skogsbruket som näring uppstår inte. Däremot uppstår bättre lönsamt för markägarens skogsbruk på resterande del då kompletterande intäkter från solbruket uppstår. Värdet för markägaren ökar i och med arrendeintäkter från solbruket vilket kompletterar intäkter från skogsbruket på andra delar av fastigheten. Efter driftstiden när anläggningen monteras ner kan markägaren vid den tiden plantera skog om så önskas. Marken förstörs inte även om tiden till avverkningsmogen ny skog blir lång.

4.5 Yt- och grundvatten

Detta avsnitt beskriver yt- och grundvatten som en resurs och inte vatten kopplat till naturvärden.

Projektområdet berör eller angränsar inte till något skyddat yt- eller grundvatten.

Inom projektområdet finns det enligt digitalt underlag dikningsföretag kring vilka det är knutet båtnadsområden. Skogsmarken har sannolikt dikats ur för en högre skogsproduktion. Bolaget har dock inte lyckats erhålla några uppgifter om det finns ett markavvattningsföretag och några kontaktuppgifter till detta. Inte heller markägaren känner till något om sådant. Bolaget önskar särskilt information i samrådet om eventuellt markavvattningsföretag inom utredningsområdet.




Figur 43 – Karta över markavvattningsföretag enligt digitalt underlag. Information om det saknas dock. Kartan visar även mindre vattendrag kring vilka det bedöms behövas ansökan om upphävande om strandskydd om generellt strandskydd gäller kring dessa.

Sjön Salen och Helige å omfattas av miljökvalitetsnormer i VISS. Helige å ingår i vattenförekomsten Mörrumsån, Salen-Furen. WA75979348. Sträckan är ca 4 km lång och rinner genom finare jordarter som ler och silt med steniga partier. Det finns spår av mänsklig aktivitet i form av rensning, helt grävda delar och det förekommer stensatta kanter. Invallningar och vandringshinder förekommer. Vattendraget har måttlig ekologisk status, uppnår ej god kemisk status. Vattendraget bedöms främst ha värden utifrån naturmiljösynpunkt och inte som vattenresurs.

Sjön Salen, WA36951990, är en 18 km^2 stor sjö med måttlig ekologisk status och ej god kemisk status. Vattendraget bedöms främst ha värden utifrån naturmiljösynpunkt och rekreation och inte som vattenresurs.

Helige å har översvämningskarterats och ett mindre område norr om Snuggefallet kan beröra delar av utredningsområdet. Se kartfigur nedan.



Figur 44-Kartdetalj från Länsstyrelsens webbgis 2024-02-28. Översvämningsområden, projekt 2010.

Enligt SGU:s brunnsarkiv så finns vattenbrunnar och energibrunnar i anslutning till bebyggelse längs vägen öster om projektområdet vid Björkeberg, Norrgården, Öpestorp. De närmaste ligger ca 200 meter öster om projektområdet vid Öpestorp.

Utredningsområdet ligger inom länets område med förbud för markavvattning. Solcellsparken kommer inte att medföra någon markavvattning i syfte att möjliggöra byggnation.

4.5.1 Försiktighetsåtgärder

- Passage av vattendrag med kablar kommer genomföras genom styrd borrning, vilket således inte kräver någon anmälan om vattenverksamhet. Vid mindre torrlagda skogsdiken kan genomschaktning ske.
- Torrdammar, svackdiken och utläggande av halmbalar kan vara aktuellt för att dämpa tillfälligt ökade ytvattenflöden med sediment under och direkt efter byggskedet.
- Bolaget kommer att samråda med berörda markavvattningsföretag om det konstateras att sådant finns och kontaktuppgift hittas.
- Transformatorer eller andra anläggningar undviks i potentiellt översvämningsområde vid Helige å.

4.5.2 Preliminär konsekvensbedömning

Baserat på ovan försiktighetsåtgärder så bedöms påverkan på yt- och grundvatten bli obefintlig. Även om solcellerna kommer att ta i anspråk stora ytor som kommer det att finnas trädklädda stråk och ytor som delar upp området. Hänsyn till kraftledningar, naturvärden, kulturvärden, vägnät och diken medför att bromsande och uppsamlande områden finns.

I dagsläget finns få kända studier gällande den hydrologiska effekten i storskaliga solcellsparker. 2013 publicerade *American Society of Civil Engineers* rapporten *"Hydrologic Response of Solar Farms"* [xiii]. I studien utvecklades en modell av en solcellspark för att simulera avrinningen vid nederbörd och även undersöka eventuella hydrologiska effekter som kan ske, såsom eventuell erosion i marken nedanför panelerna. Målet var att avgöra effekterna och samtidigt undersöka om eventuella åtgärder erfordras gällande dagvattenhantering i en solcellspark. Studien kom fram till att tillägget av solcellspaneler på ett fält med växtlighet inte innebar någon större effekt på avrinningsvolym, avrinningshastighet, maximal avrinning eller tid till maximal avrinning. Vid högre nivåer av regnmängd samt längre varaktigheter ökade avrinningsvolymen av dagvattnet. Ökningen ansågs dock inte vara tillräckligt stor för att det skulle uppstå ett behov att tillföra en lösning för hantering av dagvattnet. Det upptäcktes en markant skillnad om marktäcket under solcellspanelerna var grus alternativt asfaltunderlag med bitvis barmark vilket innebar att avrinningen och avrinningshastigheten ökade avsevärt. Studien rekommenderar ett beklätt marktäcke under solcellspanelerna med gräs- och växtlighet. Om marktäcket under panelerna i stället kräver grus, asfalt eller barmark rekommenderas enklare åtgärder för att kontrollera den så kallade överskottsavrinningen som kan uppstå. Eftersom den brukade åkermarken idag säsongsvis är bar jord bedöms en hävdad blommande gräsmark minska effekterna av skyfall.

I januari 2023 publicerades en rapport från *Great Plains Institute* där ett team kallat PV-SMaRT, bestående av personer, myndigheter och andra aktörer samarbetade med en mer djupgående studie för att studera den hydrologiska påverkan i marken, så som dagvatteninfiltration och avrinning. [xiv] Studien utgick ifrån fem markmonterade och storskaliga solcellsinstallationer i USA. Studien på respektive plats kategoriserade faktorer såsom jordinfiltration, vegetationsdensitet, växtlighetens rotdjup med flera. I rapporten *"Photovoltaic Stormwater Managment Research and Testing (PV-SMaRT)"* presenteras de slutsatser som gjorts. Studien påvisar att ytterligare anläggningar för hantering av dagvatten inte är nödvändigt under ideala platsförhållanden och platsdesign för vattenkvalitén, även vid ett 100-års regn. Teamet identifierade fyra nyckelelement som har en stor påverkan gällande dagvattenhantering och förbättring av vattenkvalitén. Dessa nyckelelement var: 1. kompakteringen av jord, 2. jorddjup, 3. marktäcket samt 4. utrymmet under och mellan panelraderna:

1. Den första punkten som identifierades var kompakteringen av jord, det vill säga vid en hårt kompakterad jord försvåras vattnets infiltrationsförmåga.

2. Vidare fann man även att jorddjupet är av stor betydelse. Med jorddjupet menas den del som sträcker sig från markytan och ner till det ogenomträngliga lagret där vatten inte längre kan infiltreras och växtrötter inte kan växa sig genom. PV-SMaRT teamet uppskattade att dagvattenavrinningen ökade med 78% när jorddjupet minskar från 1,5 meter till 0,5 meter.
3. Växtlighet på marktäcket har en stor positiv påverkan på vattnets infiltration i marken.
4. Sista nyckelelementet som PV-SMaRT tar upp är den yta av mark som finns under och mellan panelraderna. PV-SMaRT identifierade att det avstånd som finns mellan en panelrads nedre kant och nästa panelrads nedre kant kan ha en påverkan för hantering av dagvatten. Ytan behöver vara tillräckligt stor för att ge marken en större möjlighet för infiltration utav dagvattnet.

PV-SMaRT menar genom att följa dessa nyckelelement som identifierats under studien, bör den hydrologiska åverkan i en storskalig solcellspark vara liten. I aktuella utredningsområden bedöms inte jorden vara kompakterad, jorddjupet är stort, marken kommer i huvudsak vara bevuxen med blommande ört/gräsvegetation och avståndet mellan solcellsraderna kommer vara cirka 4–6 meter. Det bör även noteras att solcellerna har mellanrum genom vilka vatten kan rinna. Allt vatten rinner alltså inte ner på baksidan av panelerna. Om solparken kommer att utföras med så kallade solföljare så rör sig panelerna över dagen från öster till väster. Variationen i vattenavrinning blir i ett sådant utförande ännu större.



Figur 45. Fotodetalj under solcellsrad som visar mellanrum genom vilka vatten kan rinna.

4.6 Infrastruktur

Kraftledningar i luftutförande genomkorsar projektområdet i öst-västlig riktning. Det norra stråket innehåller två kraftledningar med 130 och 50 kV spänning och ingår i E.ON:s regionnät. Den södra ledningen innehas av Svenska kraftnät. En mindre kraftledning går strax utanför projektområdet västra sida längs sjön Salen.

Alvesta Energi innehar elkablar i markutförande längs grusvägar i områdets västra del.

I områdets nordvästra hörn korsar en Skanova-kabel området. Det är oklart om kopparledningen är aktiv.

Längs med vägen till Öpestorp och Öja antas finnas ledningar för VA, el och fiber. Brunnar av olika slag finns invid bebyggelse öster om utredningsområdet.

Närmaste statliga vägar är väg 707 och 711. Befintliga grusvägar som bedöms lämpliga som tillfartsvägar för projektet ansluter till statlig väg i norr. Om anslutningen behöver byggas om för att klara byggtrafik sökes erforderligt tillstånd hos Trafikverket. Grusvägarna är enskilda vägar som ägs och förvaltas av berörd fastighetsägare.

4.6.1 Försiktighetsåtgärder

- Vid uppförande av mast för kameraövervakning eller drönarövervakning kommer erforderligt tillstånd att inhämtas.
- Gällande avstånd till allmän väg kommer att hållas. Vid behov av objekt inom hinderfritt avstånd från väg och vid behov av ny avfart från allmän väg kommer erforderliga tillstånd och dispenser inhämtas från Trafikverket.
- Inför projektering kommer uppgifter om eventuella ledningar under mark att inhämtas från Ledningskollen och ledningsägare.
- Erforderliga skyddsavstånd kommer att hållas till förekommande ledningar under mark såväl som luftledning. Preliminärt planeras för avstånd om 50 meter till närmaste fas på de två större luftledningsstråken.
- Vid korsning av luftledningarna med byggtrafik såväl som internt kabelnät anpassas verksamheten till ledningsägarnas tekniska krav.
- Utförandet av alla anläggningar utförs enligt gällande föreskrifter och bestämmelser från elsäkerhetsverket. Optimerare används inte inom parken.

4.6.2. Preliminär konsekvensbedömning

Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå.

4.7 Boendemiljö och visuell förändring

Området omkring projektområdet utgörs mestadels av skog och det finns få näraliggande samlad bebyggelse. På grund av att naturvärden, kulturlämningar och strandskydd undantas skapas naturliga insynsskydd i solcellsparken från flera lägen. Synbarheten från riksintresse för kulturmiljö väster om sjön Salen bedöms obefintligt på grund av vegetation inom strandskyddat område.

Längs vägen förbi Öpestorp mot Öja finns enstaka hus. De flesta av dessa har stort avstånd till utredningsområdet. Ett enstaka hus ligger väster om vägen. Invid fastigheten finns ett naturvärde som undantas.

Något kvardröjande landskapsbildskydd enligt 19 § naturvårdslagen föreligger inte inom projektområdet eller i närområdet. Någon detaljplan bedöms inte beröras men bolaget emotser berörda kommuners information om eventuella planer och områdesbestämmelser.

Bolaget emotser information i samrådet om hur det aktuella området används för närrekreation, vilka grusvägar och stigar som nyttjas osv.

4.7.1 Försiktighetsåtgärder

Transformatorer är små och är generellt placerade centrerat inom projektområdet. Synbarheten är låg.

För det enstaka bostadshuset väster om vägen norr om Öpestorp föreslås närmaste solcell placeras på minst 50 meters avstånd. Från vägen föreslås placering som närmast 20 meter från vägen.

Marken kommer att sås in för att skapa en blommande yta inom projektområdet. Ett avstånd om 4–6 meter mellan solcellsmodulerna innebär också att stora ytor utgörs av grönområde.

Byggtrafik föreslås ske via enskilda grusvägar norrifrån vilket inte medför ökad trafikstörning för boende längs vägen öster om området.

Vid behov kan häckar, buskar eller annan växtlighet sparas eller anläggas utanför inhägnaden för att bilda en visuell barriär. Detta sker i så fall i dialog med närboende. Det har dock ännu inte identifierats några sådana kritiska lägen.

Mot närmaste bebyggelse längs vägen till Öpestorp så kommer det vara kvarlämnad vegetation.



Figur 46. Detalj över östra delen av utredningsområdet längs vägen till Öpestorp. Till statlig väg ska ett säkerhetsavstånd hållas. Längs vägen finns också naturvärden. Kvarvarande skog kommer att finnas väster om vägen och bebyggelse varför synintrycket från bostäder blir begränsat. Preliminärt solcellsområdet redovisas schematiskt som gråa linjer.

4.7.2 Preliminär konsekvensbedömning

Visuell förändring kan inte undvikas vid en etablering av solcellsanläggning. Solcellsparken bedöms dock medföra en endast lokal förändring i närområdet. Komponenternas maximala höjd beräknas uppgå till cirka 3,5 meter ovan mark vilket gör att synbarheten i landskapet är begränsad. Utifrån topografi, vegetation och avstånd bedöms landskapsbildens förändring lokalt bli liten. Även om solcellsparken omfattar en stor areal så kommer man aldrig att uppleva helheten såsom ofta visas i bilder från drönare och liknande. Färdas man i skogsmarken på de öppna skogsbilvägarna blir förstås skillnaden i upplevelse mycket påtaglig till skillnad från dagens skogslandskap. Finns höga byggnader, höjder och liknande på större avstånd från utredningsområdet så syns sannolikt förändringar i markanvändning som skifte i färg och struktur.

En solcellspark på jordbruksmark är vanligen mycket regelbunden och har en jämn översida då terrängen är plan. I skogsmark kommer solcellsraderna att bölja och följa de övergripande nivåkurvorna. Se exempelbild nedan.



Figur 47. Exempelbild på hur solceller kan te sig i kuperad terräng.

Ett fotomontage har tagits fram från ett läge vid Sjön Salens västra strand. Se kapitel kulturmiljö. Synligheten blir låg från så långt avstånd.

I Gransholm finns samlad bebyggelse. Norr om denna finns öppen mark som leder mot utredningsområdet i norr. På stort avstånd skulle en liten del av utredningsområdet kunna bli synligt. Se fotomontage nedan.



Figur 48. Fotomontage från Holländerivägen i Gransholm. Här finns samlad bebyggelse. Från vägen kan solcellerna komma att ses bortom kraftledningen i bild. Solcellerna är låga och ger inget dominerande intryck. Bebyggelseområdet ingår även i regionala kulturmiljöprogrammet för Kronobergs län.

Sammanfattningsvis bedöms påverkan utifrån visuella aspekter för närboende bli liten trots stor ianspråktagen areal totalt sett. Det bedöms främst vara en stor påverkan i förändring av upplevelsevärde då man rör sig på grusvägar i området som medför påverkan för närboende. I den mån skogsområdena nyttjas för vardagsmotion och rekreation så sker även en inskränkning av det.

Ljudstörning bedöms främst uppstå under byggskedet vid pålning och grundläggning. Detta är dock under begränsad tid. Potentiella ljudeffekter från en solcellspark i drift är elektriska ljud från transformatorer och växelriktare, ljud från motorer vid solföljare, vindeffekter och möjligen ökat ljud från kraftigt regn eller hagel. De komponenter som alstrar låga elektriska ljud, transformatorer och växelriktare, är placerade inne i solcellsanläggningen och på långt avstånd från boende, källjuden är låga. De motorer som får solceller att röra sig vid solföljare är små elmotorer med låga källjud placerade under solcellerna med jämna avstånd. Med tanke på avstånd till boende bedöms inte störning uppstå på grund av det. Det bedöms inte finnas närboende som teoretiskt skulle kunna störas från ljusreflektioner från solcellerna.

I samråd för solcellsparker brukar ibland frågan om fastighetsvärden komma upp. Bolagets uppfattning att den frågan inte kan avhandlas enligt miljöbalken utan är snarare en civilrättslig process. Det kan vidare vara en säljares förväntan på pris som påverkar mer än faktiskt eventuell sänkning. Skulle det vid försäljning inte erhållas det pris som säljaren förväntar sig skulle detta lika gärna kunna bero på andra skäl såsom ränteläge medan säljaren kopplar försämringen till solcellsparken. Påverkan på utsikt har i rättspraxis haft en hög tröskel för att betraktas som olägenhet. Om en idyllisk sjö- eller havsutsikt har blockerats har det exempelvis påverkat bygglovsärenden. Det bedöms inte finnas några sådana utsikter som påverkas.

I mars 2022 publicerades en finsk studie som visade att vindkraftsparker inte har någon effekt på bostadspriserna. Studien jämför fastighetspriser innan och efter vindkraftsetablering, men tar även in andra variabler, t.ex. avstånd till samhällsservice. Slutsatsen är att andra faktorer påverkar fastighetspriset betydligt mer än vad utbyggnad av vindkraft. På svensk vindenergis sida[4] finns sammanställt kunskap om vindkraft och fastighetsvärden som delvis kan översättas till solceller. Solparker är dock väsentligt lägre och ger ingen påverkan genom ljud, ljus och rörelse. Solceller som företeelse är också mycket vanlig bland husägare och det torde därmed finnas en större acceptans.

Solceller är generellt det kraftslag som folk i allmänhet är mest positiva till. En enkätundersökning 2022[5] gav att endast 2% var negativt inställda till solenergi. 78% var positiva och 20% neutrala. Hela 87% av de svarande ansåg att Sverige borde bygga ut solenergin i Sverige. 65% av de svarande angav att man förhöll sig positiv till en utbyggnad av solcellsparker i närheten av där man bodde. 8% angav att man var negativt inställd till detta. På frågan om vad man ansåg var mest negativt med solcellsparker svarade 44% att man inte såg något negativt.

I Novus klimat- och energirapport 2023 presenteras undersökningar om svenskarnas relation till klimat, hållbarhet och energi. Detta är en återkommande undersökning som gjorts 2021, 2022 och 2023 och undersökningen bygger på 1090 intervjuer. 63% av de svarande ansåg att stora solcellsparker är en del av en hållbar utveckling. 24% angavs sig som neutrala.

[4] Vindkraft och fastighetsvärde - Svensk Vindenergi

[5] WSP, Svenskarna och energiförsörjning. Enkätundersökning via undersökningsföretaget CINT. Datainsamling januari 2022 och mars 2022. 2500 svarande.



Figur 49. Exempel på synintryck av en solcellsparks framsida, mot norr, på ett avstånd av 50 meter. Kungsåra solcellspark utanför Västerås. Det är tydligt att solcellsställningarna är låga och bortomliggande vegetation är synlig.



Figur 50. Exempel på synintryck av en solcellsparks baksida, mot söder, på ett avstånd av 50 meter. Kungsåra solcellspark utanför Västerås. Utifrån ett värsta fallscenario bedöms synintryck av baksidan av en solcellspark vara det mest iögonfallande då baksidan medför en skuggbildning. Den låga höjden gör dock att man vanligen ser bortomliggande terräng och vegetation.

5. Kompletterande information

Utbyggnad av förnybar el är en mycket samhällsviktig åtgärd för att nå internationella, nationella och regionala klimatmål som från början grundar sig i Kyotoprotokollet och Parisavtalet. Byggnation av solcellsanläggningar har en god potential att bidra till målet om ökad biologisk mångfald.

I Alvesta kommuns samrådshandling för ny översiktsplan, ÖP 2035 uttalas att kommunen ska verka för att utvinning av solenergi i form av såväl mindre anläggningar på byggnader som större anläggningar som kopplas till det övergripande elnätet. - Områden som kan vara lämpliga är längs med större vägar, tidigare torvtäkter och impediment. - Hänsyn ska tas till olika värden såsom riksintressen, skyddad eller värdefull natur - och kulturmiljö. - Hänsyn till närboende så att anläggningen inte kringbygger bostadsfastigheter.

5.1 Parisavtalet och 1,5-gradersmålet

Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2°C över förindustriell nivå och att ansträngningar ska göras för att begränsa ökningen till 1,5°C. Detta framför allt genom att minska utsläppen av växthusgaser. Alla världens länder har förbundit sig att genomföra åtgärder som bidrar till att målen i Parisavtalet uppnås. De länder som har bäst förutsättningar ska gå före. Parisavtalet är kopplat till FN:s klimatkonvention UNFCCC, en global konvention om åtgärder för att förhindra klimatförändringar. Avtalet beslutades i samband med klimatkonferensen (COP21) i Paris i december 2015, därav namnet. Avtalet trädde formellt i kraft i november 2016. Vid COP28 2023 träffade över 100 länder en överenskommelse om att tredubbla förnybara energiproduktion till 2030. Inom EU så har flera initiativ tagits för att snabba på utbyggnaden av förnybar elproduktion.

5.2 Sveriges miljökvalitetsmål gällande biologisk mångfald

Parallellt med pågående klimatkris pågår även en artutrotning. Sveriges 16 miljömål inkluderar utöver ovan nämnda klimat- och generationsmål, även miljömålen ”*Ett rikt växt och djurliv*” samt ”*Ett rikt odlingslandskap*”[xv]. Bakgrunden till dessa två mål är dels att det moderna jordbruket negativt har påverkat arter som är knutna till äldre småskaliga brukningsmetoder. De arter och naturvärden som är kopplade till dagens jordbrukslandskap är resultatet av ett småskaligt brukande under tusentals år. En mosaik av bete och slåtter har nu ersatts av ett rationellt och intensivt brukande av stora arealer.

EU-kommissionen har tagit fram en strategi för biologisk mångfald för 2030 och Naturvårdsverket deltar i arbetet med att utforma och genomföra EU:s strategi i Sverige. I strategin nämns även att tillbakagången för pollinatörer ska vändas. Minst 10 % av jordbruksarealen ska innehålla landskapselement som gynnar biologisk mångfald. I december 2022 beslutade även FN om ett globalt ramverk för biologisk mångfald. Bolaget menar att solceller på mark kan bidra till att skapa livsmiljöer för det småskaliga jordbrukslandskapets arter varav många har en minskade trend. Detta genom att en hävdad blommande mark skapas som kan kombineras med bete. Flera biotoper med höga naturvärden bevaras inom och i anslutning till solcellsparken.

I januari 2023 överlämnade Naturvårdsverket den senaste fördjupade utvärderingen av våra nationella miljömål till regeringen[xvi]. Vad gäller biologisk mångfald nämns att World Economic Forum har pekat ut förlust av biologisk mångfald och ekosystemkollaps som ett av de största hoten mot mänskligheten under 2020-talet. De problem i odlingslandskapet som Naturvårdsverket anser är mest angeläget att lösa är brist på hävd i form av slåtter och bete av ängs- och betesmarker samt brist på småbiotoper. Brist på hävd är den faktor som utgör störst hot mot ängs- och betesmarker. Naturvårdsverket säger uttryckligen att *betydligt större arealer behöver tas i hävd* om trenden för de hävdberoende arterna ska vändas och såväl nationella

som internationella mål om biologisk mångfald ska nås. En viktig faktor bakom brist på hävd är lönsamhet för driften och förutsättningarna för att leva på landsbygden.

6. Rapporter

Urval av rapporter där det bekräftas positiva effekter för växtlighet, insekter och fåglar i en solcellspark.

- Graham, M., Ates, S., Melathopoulos, A. P., Moldenke, A. R., DeBano, S. J., Best, L. R. & Higgins C. W. 2021. *Partial shading by solar panels delays bloom, increases foral abundance during the lateseason for pollinators in a dryland, agrivoltaic ecosystem.* Scientifc Reports, 11:7452.

- Jarcuska, B., Gálffyová, M., Schnürmacher, R., Baláz, M., Misík, M., Repel, M., Fulín, M., Kerestúr, D., Lackovicová, Z., Mojzis, M., Zámecník, M., Kanuch, P. & Kristín, A. 2024. *Solar parks can enhance bird diversity in agricultural landscape.* Journal of Environmental Management, 351.

- Montag, H., Parker, G. & Clarkson, T. 2016. *The Effects of Solar Farms on Local Biodiversity; A Comparative Study.* Clarkson and Woods and Wychwood Biodiversity.

- Peschel, R., Peschel, T., Marchand, M. & Hauke, J. 2019. *Solar parks- profits for biodiversity, study.* Bne/Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V.

- Pettersson, I., Morell, K., Råberg, T., van Noord, M., Zinko, U., Ghaem Sigarchian, S., Sandström, A. & Unger, M. 2022 *Ecovoltaics och agrivoltaics - en handbok om solcellsparker som gynnar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.* ISBN 978-91- 89711-96-9, RISE Research Institutes of Sweden.

- Shotton, R. 2019. *The use of solar farms by farmland birds.* Masters in Ecology & Environmental Management, University of Worcester.

- Solar Energy UK, Clarkson & Woods, Lancaster University, Wychwood Biodiversity. 2023. *Solar habitat: Ecological trends on solar farms in the UK.* Solar Trade Association. (Elektronisk) Tillgänglig: https://solarenergyuk.org/resource/solar-habitat-a-look-into-ecological-trends-on-solar-farms-in-the-uk/ (2023-12-20).

- Taylor, R., Conway, J. Gabb, O. & Gillespie, J. 2019. *Potential ecological impacts of groundmounted photovoltaic solar panels, an introduction and literature review.* BSG Ecology.

- Walston, L. J., Hartmann, H. M., Fox, L., Macknick, J., Mccall, J., Janski, J. & Jenkins, L. 2024. *If you build it, will they come? Insect community responses to habitat establishment at solar energy facilities in Minnesota, USA.* Environmental Research Letters 19, 014053.

7. Referenser

[i] WWF och BCG. 2023. *Building a Nature-Positive Energy Transformation, why a low-carbon economy is better for people and nature.* Washington DC.

[ii] P 6260–22, Nacka tingsrätt 2023-07-03.
[iii] Boverket 2023. *Uppdrag att ta fram vägledning om elnät vid planering*. Rapport 2023:25, december 2023.
[iv] Day, M. & Mow, B. 2018. *Research and Analysis Demonstrate the Lack of Impacts of Glare from Photovoltaic Modules.* (Elektronisk) Tillgänglig: https://www.nrel.gov/state-local-tribal/blog/posts/research-and-analysis-demonstrate-the-lack-of-impacts-of-glare-from-photovoltaic-modules.html (2024-01-25).
[v] Anurag, A., Zhang, J., Gwamuri, J., & Pearce, J. M. 2017. *General Design Procedures for Airport-Based Solar Photovoltaic Systems.* Energies, 10(8), 1194.
[vi] Karin, T., & Jain, A. 2020. *Visual Characterization of Anti-Reflective Coating on Solar Module Glass.* 2020 47th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), sid 1668–1671.
[vii] EitRawMaterials. Senast uppdaterad 2021-06-10. *European project ReProSolar led by Veolia Germany will test full photovoltaic recycling on an industrial scale.* (Elektronisk) Tillgänglig: https://eitrawmaterials.eu/european-project-reprosolar-led-by-veolia-germany-will-test-full-photovoltaic-recycling-on-an-industrial-scale/ (2024-01-25).
[viii] Se rubrik *6 Rapporter* på föregående sida.
[ix] Se rubrik *6 Rapporter* på föregående sida.
[x] Carlberg, T. 2024. Inventering av tofsvipa i Kungsåra solcellspark, Västerås kommun. Naturcentrum AB i PDF-rapport till Helios Nordic Energy AB. 9 sidor.
[xi] Wennstedt Edvinger, Britta. 2024. *Engaholm, kulturmiljöutredning med anledning av planerad solpark i Aringssås och Öja socknar, Småland, Alvesta kommun, Kronobergs län.* Arkeologicentrum rapport 2409.
[xii] Alvesta kommun. 2008. *Översiktsplan för Alvesta kommun.* Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-28, aktualitetsförklarad 2018-03-13.
[xiii] Hydrologic Response of Solar Farms (usesusa.org) *Hämtad 2023-04-03.*
[xiv] PV-SMaRT-Best-Practice.pdf (betterenergy.org) *Hämtad 2023-04-05.*
[xv] Sverigesmiljömål.se. *Sveriges miljömål.* (Elektronisk) Tillgänglig: https://www.sverigesmiljomal.se/ (2024-01-25).
[xvi] Naturvårdsverket. *Den biologiska mångfalden utarmas – globalt och i Sverige.* (Elektronisk) Tillgänglig: https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/sveriges-miljomal/fordjupad-utvardering-av-sveriges-miljomal-2023/den-biologiska-mangfalden-utarmas--globalt-och-i-sverige/ (2024-01-25).

Översiktsplaner för Alvesta och Växjö kommuner.

Tillgängligt öppna GIS-data från nationella geodatakatalogen.

enviro planning

Ledande experter för en levande värld.



Rapport

Naturvärdesinventering för solpark Engaholm/Os

Helios Nordic Energy

Titel: Naturvärdesinventering för solpark Engaholm/Os
Version: 2
Datum: 2024-01-18
Uppdragsgivare: Anna Hassel, Helios Nordic Energy
Uppdragsnummer: 4223–04
Dokumentnamn: NVI_Engaholm_Os_EnviroPlanning_2024
Rapport genomförd av: Dennis Jonason
Rapport granskad av: Ida Odenius
Rapport verifierad av: Dennis Jonason
Bilder: ©EnviroPlanning AB

En naturvärdesinventering har utförts av EnviroPlanning inom projektområdet för solpark Engaholm/Os, Alvesta kommun, Kronobergs län. Inventeringsområdet domineras av barrproduktionsskog, företrädelsevis ung sådan. Stenmurar och odlingsrösen vittnar om tidigare jordbruksmark, men idag kvarstår endast mindre arealer. Två kraftledningsgator korsar området.

Sammantaget identifierades 13 naturvärdesbiotoper, samtliga med påtagligt naturvärde (klass 3). Dessa utgjorde 13,7 ha av inventeringsområdets 462 ha (3 %).

Innehållsförteckning

1 **Inledning** 1

2 **Metod** 2
2.1 Naturvärdesinventering 2
2.2 Naturvärdesbedömning av aktuellt uppdrag 4
2.3 Värdearter 4
2.4 Förkortningar 5


3 **Resultat** 6
3.1 Beskrivning av området 6
3.2 Sammanställning av tidigare dokumenterade naturvärden 7
3.3 Naturvärdesbiotoper 7

4 **Referenser** 21

1 Inledning

Helios Nordic Energy planerar för solcellsparken Engaholm/Os, cirka 3 km söder om Alvesta tätort, Kronobergs län. Projektområdet omfattar 462 ha (Figur 1).

Som underlag för tillståndsansökan för den planerade solcellsparken har EnviroPlanning fått i uppdrag av Helios Nordic Energy att utföra en naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 199000:2023. Inventeringen utförs på detaljeringsgrad medel och inkluderar naturvärdesklasserna 1–3. Rapporten avslutas med rekommendationer för eventuella kompletterande inventeringar.



Figur 1. Projektområdet och tillika inventeringsområdet Engaholm/Os söder om Alvesta, Kronobergs län.

2 Metod


2.1 Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard (SS 199000:2023) kartlägger och beskriver geografiska områden i landskapet som är av positiv betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdena på dessa avgränsade geografiska områden bedöms på en fyrgradig skala enlig följande (se också box 1):

- Naturvärdesklass 1 – mycket stor särskild betydelse för biologisk mångfald.
- Naturvärdesklass 2 - stor särskild betydelse för biologisk mångfald.
- Naturvärdesklass 3 – påtaglig särskild betydelse för biologisk mångfald.
- Naturvärdesklass 4 – viss särskild betydelse för biologisk mångfald.

Utöver dessa finns värdeklasser för så kallade övriga biotoper (klass 5–7), vilka har *endast allmän betydelse, saknar allmän betydelse* respektive har *uppenbar negativ betydelse* för biologisk mångfald. Vilka naturvärdesklasser som ingår i en inventering avgörs av den detaljeringsgrad som beställaren önskar.

Naturvärdesbedömningen som ligger till grund för vilken naturvärdesklass ett område får utgår från kombinationen av de två bedömningsgrunderna *art* och *biotop* (Figur 2).



Figur 2. Bedömningsgrunden för artvärdet och biotopvärdet leder till en viss naturvärdesklass. Bild efter SS 199000:2023.

Artvärdet baseras på områdets artrikedom relativt omgivande landskap samt på närvaro av värdearter såsom fridlysta och rödlistade arter (se även 2.3). Biotopvärdet baseras på biotopkvalitéer såsom förekomst av död ved, träd- och buskskikt med mera. Biotopkvaliteterna används som underlag för att bedöma biotopens sällsynthet, hotstatus, ekologiska funktion och tillstånd. Läs mer om bedömningsgrunderna i SS 199000:2023.

Box 1. Beskrivning av naturvärdesklasser

Naturvärdesklass 1 – mycket stor särskild betydelse för biologisk mångfald

Omfattar biotoper som har god överensstämmelse med ett referenstillstånd för naturliga ekosystem. Innehåller mycket goda livsmiljöer för naturvårdsarter och nästan alltid med inslag av rödlistade och hotade arter. Områden med högsta naturvärde är särskilt viktiga värdekärnor för biologisk mångfald i en nationell och regional grön infrastruktur. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå,

Naturvärdesklass 2 – stor särskild betydelse för biologisk mångfald

Omfattar biotoper som har väsentliga kvaliteter, typiska för naturliga ekosystem. Innehåller goda livsmiljöer för naturvårdsarter, ofta med inslag av rödlistade och hotade arter. Områden med högt naturvärde är värdekärnor för biologisk mångfald i nationell och regional grön infrastruktur. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå.

Naturvärdesklass 3 – påtaglig särskild betydelse för biologisk mångfald

Omfattar biotoper som har typiska kvaliteter för naturliga ekosystem men som kan vara delvis påverkade eller saknar längre kontinuitet och därför inte uppfyller kriterier för naturvärdesklass 1 eller 2. Innehåller oftast livsmiljöer för naturvårdsarter. Bidrar till en nationell och regional grön infrastruktur för biologisk mångfald. Den totala arealen av dessa områden har särskild betydelse för att bevara biologisk mångfald i Sverige. Enskilda områden kan lokalt ha stor särskild betydelse för biologisk mångfald där landskapet i övrigt är påverkat och har brist på biologisk mångfald.

Naturvärdesklass 4 – viss särskild betydelse för biologisk mångfald

Omfattar biotoper med vissa kvaliteter av betydelse för biologisk mångfald. Kan innehålla livsmiljöer för naturvårdsarter. Bidrar till grön infrastruktur för biologisk mångfald åtminstone på lokal nivå. Den totala arealen av dessa områden har viss särskild betydelse för att bevara biologisk mångfald i Sverige. Enskilda områden kan lokalt ha särskild betydelse för biologisk mångfald där landskapet i övrigt är påverkat och har brist på biologisk mångfald.

2.2 Naturvärdesbedömning av aktuellt uppdrag

Följande delar av NVI på fältnivå enligt svensk standard 199000:2023 har tillämpats:

- **10.5.2: NVI med detaljeringsgrad ”medel”, naturvärdesklass 1–3**

Detaljeringsgraden innebär att naturvärdesbiotoper ner till en minsta karteringsenhet på 1 000 m² och av minst påtagligt naturvärde redovisas. Detta anses vara en lämplig detaljeringsgrad utifrån inventeringens syfte och landskapets sammansättning.

Naturvärdesbiotoper presenteras både på karta och i form av korta textbeskrivningar samt foton under avsnitt 3.3.

Fältinventeringen utfördes 20-21 september 2023 av biologerna Sofia Berg, Henrik Wahlman och Dennis Jonason, EnviroPlanning AB. Koordinatsystemet som har använts är SWEREF 99 TM. Kartor har tillverkats i Qgis version 3.28.2-Firenze och GIS-skikten levereras i originalformat (.shp).

2.3 Värdearter

En värdeart är särskilt lämplig att använda vid naturvärdesbedömningar genom att den själv är ovanlig, rödlistad eller fridlyst, genom att den indikerar att ett område har särskild betydelse för biologisk mångfald eller genom att den i sig självt har särskild betydelse för biologisk mångfald. Värdeart används ibland synonymt med begreppet naturvårdsart. Naturvårdsarter är dock inte alltid användbara som stöd för en naturvärdesbedömning då vissa är vanliga och allmänt spridda utan särskilda krav på sin miljö.

Exempel på arttyper som räknas som värdearter:

- Fridlysta (artskyddsförordningen 2007:845)
- Rödlistade (NT, VU, EN och CR) (SLU Artdatabanken 2020)
- Nyckelarter som formar livsmiljöer av värde för sin omgivning
- Signalarter som indikerar områden av särskild betydelse för biologisk mångfald.

Artskyddsförordningen inbegriper fridlysning, vilket kan ha en något varierande innebörd beroende på art i fråga och del av landet. Fridlysta växter, lavar och mossor får enligt lag generellt sett inte plockas, grävas upp eller på annat sätt skadas. Fridlysta djur är förbjudna att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in. Detta gäller även fåglars bon och ägg samt kräldjurs, groddjurs och ryggradslösa djurs ägg, rom, larver och bon. Undantag finns för vanlig padda, vanlig groda och åkergroda vars rom får samlas in för utvecklingsstudier, om de senare återförs till samma plats.

Rödlistning medför inte per automatik något artskydd utan är enbart en bedömning av utdöenderisk. Däremot utgör rödlistan beslutsunderlag för om en art behöver skyddas genom exempelvis fridlysning.

2.4 Förkortningar

Förkortningar som redovisas i Tabell 1 kan förekomma i rapporten.

Tabell 1. Förkortningar och dess betydelse.


Förkort-ning	Betydelse
S	Signalarter i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering
ÄoB	Indikatorarter på värdefull ängs- och betesmark.
ASF, bilaga 1	Arten är fridlyst och innehar om betecknad med bokstaven n eller N i bilaga 1 till artskyddsförordningen ett utökad skydd i enlighet med art- och habitatdirektivet (ASF 2007:845, § 4,5 och 7)
ASF, fågel-dir.	Arten finns med i artskyddsförordningen och är upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden ska utses (ASF 2007:845, bilaga 1 B)
ASF, bilaga 2	Arten är fridlyst enligt artskyddsförordningen (ASF 2007:845, § 6, 8 och 9)
Kategorier inom Svenska Rödlistan 2020 (arters utdöenderisk inom Sverige)	
NT	Nära hotad/missgynnad (*Near Threatened*)
VU	Sårbar (*Vulnerable*)
EN	Starkt hotad (*Endangered*)
CR	Akut hotad (*Critically Endangered)*


3 Resultat

3.1 Beskrivning av området

Inventeringsområdet Engaholm/Os ligger cirka 3 km söder om Alvesta tätort. Området domineras av barrproduktionsskog med stora arealer hyggen och unga plantager. Visst lövinslag, primärt från björk, asp och ek, förekommer spritt och det är dit de flesta naturvärdena är knutna. Stenmurar och odlingsrösen vittnar om att delar om området tidigare har utgjort jordbruksmark, men idag kvarstår endast mindre arealer. Två kraftledningsgator korsar området (Figur 3).







Figur 3. Exempelbilder och ortofoto över inventeringsområdet. Se även försättsbladet.

3.2 Sammanställning av tidigare dokumenterade naturvärden


Eftersök av tidigare dokumenterade naturvärden har gjorts i artportalen för perioden 2008–2023 (rödlistade och fridlysta arter), i Skogsstyrelsens verktyg Skogens Pärlor, Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur samt i Länsstyrelsernas geodatakatalog.

Gulsparv (*Emberiza citrinella*), rödlistad som nära hotad, finns rapporterad inifrån inventeringsområdet. Därtill finns en observationspunkt på nordöstra gränsen av området med flertalet artfynd av fåglar kopplad till sig, såsom talltita (NT), grönsångare (NT), kungsfågel, nötskrika (fågeldir. bilaga 2), större hackspett, gröngöling (prioriterad i skogsvårdslagen), törnskata (fågeldir. bilaga 1, prioriterad art i skogsvårdslagen) och morkulla (fågeldir. bilaga 2). Observationspunkten har dock en osäkerhet med en radie på 750 meter, varför det inte med säkerhet går att fastställa vilka arter som verkligen observerats inom inventeringsområdet.

Inga övriga naturvärden finns rapporterade från området.

3.3 Naturvärdesbiotoper

Sammantaget identifierades 13 naturvärdesbiotoper, samtliga med påtagligt naturvärde (klass 3) (Figur 4). Dessa utgjorde 13,7 ha av inventeringsområdets 462 ha (3 %). En beskrivning av naturvärdesbiotoperna ges nedan.



Figur 4. Identifierade naturvärdesbiotoper. Siffror utgör objekt-ID.

1	**Naturtyp:**	Skog- och buskmark	**Areal:**	1,79 ha
	Biotop:	Gles lövskog och hässlen	**Formellt skydd:**	Nej
Naturvärdesklass	**Klass 3 – Påtagligt naturvärde** Visst artvärde och påtagligt biotopvärde ger naturvärdesklass 3.			
Beskrivning	Lövskog med ek, asp, björk, hassel samt inslag av rönn, fågelbär, sälg, klibbal och lönn. Skogen är tvåskiktad, dels ett skikt med uppväxande lövsly/träd dels ett skikt med medelålders ek och flertalet äldre asp. Mark plan och frisk med enstaka inslag av berg i dagen och mindre block. I södra delen är dock marken mer blockrik. Här växer även den invasiva jättebalsaminen. Övrig flora med harsyra, liljekonvalj, blåbär, röllika, renfana, vårfryle, träjon och örnbräken. Den sydvästra delen hyser spår av äldre husgrund. Här finns även flera stenrösen och täta hasselbestånd.			
Värdearter	Inga observerade			
Värdeelement	Grova lågor – flera; Högstubbe – enstaka; Stenrösen – flera; Småvatten – enstaka (uttorkat); Jätteträd – enstaka; Bärande buskar och träd – flera; Gamla/grova träd – enstaka ek, flera asp; Nektarresurser – flera; hålträd – flera; Berg i dagen – flera; Sälg – flera			
Värde-strukturer	Olikåldrighet – tämligen utvecklat; Trädslagsblandning – välutvecklat; Flerskiktning – tämligen utvecklat; Skrymslen – tämligen utvecklat; Lövbryn – välutvecklat; Glänta – måttligt utvecklat			
Karta och foto	Figur 4 och 5			



Figur 5. Naturvärdesbiotop 1 – Gles lövskog med hässlen.

2	**Naturtyp:**	Berg och sten	**Areal:**	0,11 ha
	Biotop:	Stenmurar, stenrösen	**Formellt skydd:**	Nej
Naturvärdesklass	**Klass 3 – Påtagligt naturvärde** Obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde ger naturvärdesklass 3.			
Beskrivning	Breda, mossbevuxna och tämligen välbevarade stenmurar i skogsmark, sannolik äldre inägomark. Utmed stenmurarna står sälgar, flertalet döda. Även tall, rönn, hassel och planterad gran förekommer. Mindre stenrösen finns spritt.			
Värdearter	Inga observerade			
Värdeelement	Grova lågor – enstaka; Stenrösen – flera; Stenmur – rikligt; Sälg - flera			
Värde-strukturer	Trädslagsblandning – måttligt utvecklat; Flerskiktning – måttligt utvecklat; Skrymslen – välutvecklat			
Karta och foto	Figur 4 och 6			



Figur 6. Naturvärdesbiotop 2 - Stenmurar, stenrösen.

3	**Naturtyp:**	Skog- och buskmark	**Areal:**	0,08 ha
	Biotop:	Lövbård	**Formellt skydd:**	Nej
Naturvärdesklass	**Klass 3 – Påtagligt naturvärde** Obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde ger naturvärdesklass 3.			
Beskrivning	Lövbård mellan föryngringsyta, igenväxningsmark och kraftledningsgata. Flera äldre asp, enstaka äldre björk och sälg, yngre ek samt inslag av rönn, salix och rödek (invasiv) utgör trädskikt. Mark plan och frisk med vintergröna (invasiv), blomsterlupin (invasiv), pipdån, nysört, liljekonvalj, röllika, vitklöver, knölklocka (invasiv) och hundäxing.			
Värdearter	Lopplummer (*Huperzia selago*) – flera (ASF, bilaga 2)			
Värdeelement	Gamla/grova träd – flera (asp); Nektarresurser – flera; Sälg - enstaka			
Värdestrukturer	Olikåldrighet – tämligen utvecklat; Trädslagsblandning – tämligen utvecklat; Flerskiktning – måttligt utvecklat; Skrymslen – måttligt utvecklat			
Karta och foto	Figur 4 och 7			



Figur 7. Naturvärdesbiotop 3 - Lövbård.

4	**Naturtyp:**	Skog- och buskmark	**Areal:**	0,36 ha
	Biotop:	Lövbryn och stenmur	**Formellt skydd:**	Generella biotopskydd
Naturvärdesklass	**Klass 3 – Påtagligt naturvärde** Obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde ger naturvärdesklass 3.			
Beskrivning	Lövbryn mellan åkermark och granplantage. Ek, asp, gran och klibbal utgör trädskikt, olvon buskskikt. I norra delen står en mycket grov asp och i södra delen en grovt hålträd av ek. Ett biotopskyddat fuktigt dike följer åkerkanten, Däri växer veketåg, skogssäv och träjon. En äldre, tämligen raserad stenmur följer brynet. Flora med hökfibblor, strandlysing, hallon, ekorrbär, gullris och blåbär. En spillkråka flög över området.			
Värdearter	Spillkråka (*Dryocopus martius*) – enstaka (ASF 4 §; NT)			
Värdeelement	Grova lågor – enstaka; Klena lågor – flera; Högstubbe – flera; Stenmur – enstaka; Bärande buskar och träd – enstaka; Bohål fågel – flera; Gamla/grova träd – flera; Sälg – enstaka; Hålträd - flera			
Värdestrukturer	Olikåldrighet – tämligen utvecklat; Trädslagsblandning- tämligen utvecklat; Flerskiktning - måttligt utvecklat; Skrymslen – tämligen utvecklat; Lövbryn - tämligen utvecklat			
Karta och foto	Figur 4 och 8			



Figur 8. Naturvärdesbiotop 4 - Lövbryn och stenmur.

5	**Naturtyp:**	Skog- och buskmark	**Areal:**	1,09 ha
	Biotop:	Lövbård, stenmur och dike.	**Formellt skydd:**	Generella biotop-skydd
Naturvärdesklass	**Klass 3 – Påtagligt naturvärde** Obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde ger naturvärdesklass 3.			
Beskrivning	Lövbryn och stenmur mellan åkermark och igenväxningsmark. Inslag av äldre ek och asp varav två jätteekar. Även rönn, oxel, fågelbär, sälg och björk. Stenmuren är tämligen välbevarad och stor, cirka 2 meter bred och 1 meter hög. Ytterligare, mindre stenmur finns i områdets nordvästra del. Markflora med liljekonvalj, nejlikrot, tuvtåtel, hökfibblor, korsört, med flera. Stenmur och även ett vattenbärande dike som följer brynet omfattas av det generella biotopskyddet.			
Värdearter	Inga observerade			
Värdeelement	Stenmur – flera; Bäck/dike – enstaka; Jätteträd – flera (ek); Bärande buskar och träd – rikligt; Blomrikedom – flera; Bohål fågel – enstaka; Gamla/grova träd – flera (ek och asp); Nektarresurser – flera; Hålträd - enstaka			
Värde-strukturer	Olikåldrighet – tämligen utvecklat; Skrymslen – välutvecklat; Trädslagsblandning – tämligen utvecklat; Lövbryn – tämligen utvecklat			
Karta och foto	Figur 4 och 9			



Figur 9. Naturvärdesbiotop 5 - Lövbård, stenmur och dike.

6	**Naturtyp:**	Skog- och buskmark	**Areal:**	0,23 ha
	Biotop:	Lövdunge	**Formellt skydd:**	Nej
Naturvärdesklass	**Klass 3 – Påtagligt naturvärde** Obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde ger naturvärdesklass 3.			
Beskrivning	Sparade grova aspar, varav enstaka hålträd, omgiven av granplantering. Här finns även en tämligen raserad stenmur. Sparsamt utvecklat fältskikt med tuvtåtel, träjon, blåbär samt barr- och lövförna. I områdets västra del finns sparade sälgar på frisk till fuktig mark med bredbladiga gräs, gårdsskräppor och strandlysing.			
Värdearter	Inga observerade			
Värdeelement	Stenmur – enstaka; Gamla/grova träd - flera (asp); Nektarresurser – flera; Sälg – flera; Hålträd - enstaka			
Värdestrukturer	Olikåldrighet – måttligt utvecklat; Trädslagsblandning – måttligt utvecklat; Flerskiktning – måttligt utvecklat			
Karta och foto	Figur 4 och 10			



Figur 10. Naturvärdesbiotop 6 - Lövdunge.

7	**Naturtyp:**	Skog- och buskmark	**Areal:**	0,29 ha
	Biotop:	Lövdunge	**Formellt skydd:**	Fridlyst art
Naturvärdesklass	**Klass 3 – Påtagligt naturvärde** Visst artvärde och påtagligt biotopvärde ger naturvärdesklass 3.			
Beskrivning	Lövdunge på äldre övergiven tomtmark som omges av kraftledningsgata och granplantering. Trädskikt med medelålders ek, björk, lönn, fågelbär, apel och rönn. Mark plan med mycket örnbräken och vintergröna (invasiv). Övrig flora med vårfryle, gökärt, grönvit nattviol, ekbräken, blomsterlupin (invasiv) och tibast. Enstaka stenröse finns i områdets västra del. Här finns även vad som förefalla vara en husgrund och en jordkällare.			
Värdearter	Grönvit nattviol (*Platanthera chlorantha*) – flera (ASF § 8) Tibast (*Daphne mezereum*) – flera (S)			
Värdeelement	Grova lågor – enstaka; Klena lågor – flera; Torraka – enstaka; Högstubbe – enstaka; Stenrösen – enstaka; Bärande buskar/träd – enstaka; Nektarresurser – flera; hålträd - enstaka			
Värdestrukturer	Olikåldrighet – tämligen utvecklat; Trädslagsblandning – tämligen utvecklat; Flerskiktning – måttligt utvecklat; Skrymslen – måttligt utvecklat; Lövbryn – tämligen utvecklat; Glänta - välutvecklat			
Karta och foto	Figur 4 och 11			



Figur 11. Naturvärdesbiotop 7 - Lövdunge. Nere t.v. ses grönvit nattviol.

8	**Naturtyp:**	Antropogen limnisk miljö	**Areal:**	0,13 ha
	Biotop:	Grävd damm	**Formellt skydd:**	Nej
Naturvärdesklass	**Klass 3 – Påtagligt naturvärde** Obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde ger naturvärdesklass 3.			
Beskrivning	Grävd damm under kraftledningsgata. Strandkanter med salix, skogssäv, veketåg, bladvass och vasstarr. I ena kanten finns en utfodringsplats för vildsvin. Vattnet bidrar till lokal variation då omgivande landskap saknar just småvatten. Potentiell reproduktionsmiljö för grodjur.			
Värdearter	Inga observerade			
Värdeelement	Småvatten – enstaka; Nektarresurser - enstaka			
Värdestrukturer	-			
Karta och foto	Figur 4 och 12			



Figur 12. Naturvärdesbiotop 8 - Grävd damm.

9	**Naturtyp:**	Skog- och buskmark	**Areal:**	0,37 ha
	Biotop:	Aspdominerad lövskog	**Formellt skydd:**	Nej
Naturvärdesklass	**Klass 3 – Påtagligt naturvärde** Obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde ger naturvärdesklass 3.			
Beskrivning	Aspdominerad lövskog med björk, rönn, lönn, apel och gran. Bildar skogsbryn mot väg och ung granplantage. Asparna har god åldersfördelning. Mark plan till svagt kuperad och frisk, men med inslag av blockrikt parti med stenröse och gammal jordkällare. Flora med fyrkantig johannesört, liljekonvalj, gökärt, blomsterlupin (invasiv), stagg och röllika. I västra delen tillkommer en dubbelsidig lövallé med 26 träd utmed skogsväg. Allén består av äldre björk, asp och sälg.			
Värdearter	Stagg (*Nardus stricta*) – flera (ÄoB)			
Värdeelement	Grova lågor – flera; Klena lågor – flera; Torraka – flera; Stenrösen – flera; Bäck/dike – enstaka; Bärande buskar/träd – enstaka; Blomrikedom – flera; Gamla/grova träd – flera (asp, björk); Nektarresurser – flera; Hålträd – enstaka; Sälg - flera			
Värdestrukturer	Olikåldrighet – välutvecklat; Trädslagsblandning – måttligt utvecklat; Flerskiktning – måttligt utvecklat; Skrymslen – måttligt utvecklat; Lövbryn - välutvecklat			
Karta och foto	Figur 4 och 13			



Figur 13. Naturvärdesbiotop 9 - Aspdominerad lövskog.

10	**Naturtyp:**	Naturlig gräsmark	**Areal:**	5,37 ha
	Biotop:	Friskäng och buskmark	**Formellt skydd:**	Nej
Naturvärdesklass	**Klass 3 – Påtagligt naturvärde** Visst artvärde och påtagligt biotopvärde ger naturvärdesklass 3.			
Beskrivning	Kraftledningsgata med ömsom friskäng med enbuskar, ömsom fuktmark med lövsly. Området är svagt kuperat och inslag av utfodringsplatser finns för vilt. Träd- och buskskikt med en, björk, ek och salix. Ett tämligen örtrikt fältskikt bidrar med lokal variation. Här växer åkervädd, fyrkantig johannesört, äkta johannesört, röllika, liten blåklocka, blodrot, smultron, bockrot, prästkrage, gökärt, ängssyra; kråkklöver, kärrtistel, ljung, gråfibbla, pipdån, teveronika, skogsklöver och daggkåpor.			
Värdearter	Prästkrage (*Chrysanthemun leucanthemum*) – flera (ÄoB) Bockrot (*Pimpinella saxifraga*) – flera (ÄoB)			
Värdeelement	Grova lågor – flera; Klena lågor – flera; Stenrösen – flera; Bärande buskar/träd – rikligt; Blomrikedom – flera; Gamla/grova träd – flera (en); Nektarresurser – flera			
Värdestrukturer	Skrymslen – tämligen utvecklat; Lövbryn – tämligen utvecklat; Glänta välutvecklat			
Karta och foto	Figur 4 och 14			



Figur 14. Naturvärdesbiotop 10 - Friskäng och buskmark.

11	**Naturtyp:**	Naturlig gräsmark	**Areal:**	2,01 ha
	Biotop:	Komplex med åker-holmar	**Formellt skydd:**	Generella biotop-skydd
Naturvärdesklass	**Klass 3 – Påtagligt naturvärde** Obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde ger naturvärdesklass 3.			
Beskrivning	Ett komplex med flera mindre åkerholmar inom kultiverad betes-mark/vall. Holmarna, vilka omfattas av det generella biotopskyddet, bär stenrösen och stenmurar som bildar gott om skrymslen. Ett träd- och buskskikt med främst yngre individer av ek, hassel, sälg, hägg, druvfläder, asp och lönn som bistår med nektar och bär. Det flertalet äldre ekar som tidigare stod på holmarna har nyligen avverkats (stubbarna kvarstår). Sparsam flora med liljekonvalj, hallon, fyrkantig johannesört och träjon.			
Värdearter	Inga observerade			
Värdeelement	Stenrösen – rikligt; Bärande buskar/träd – flera; Blomrikedom – flera; Nektarresurser – flera; Sälg - flera			
Värde-strukturer	Trädslagsblandning – tämligen utvecklat; Flerskiktning – måttligt ut-vecklat; Skrymslen – välutvecklat; Lövbryn – tämligen utvecklat			
Karta och foto	Figur 4 och 15			



Figur 15. Naturvärdesbiotop 11 - Komplex med åkerholmar.

12	**Naturtyp:**	Skog- och buskmark	**Areal:**	1,26 ha
	Biotop:	Lövskog med röse och stenmurar	**Formellt skydd:**	Nej
Naturvärdesklass	**Klass 3 – Påtagligt naturvärde** Obetydligt artvärde och påtagligt biotopvärde ger naturvärdesklass 3.			
Beskrivning	Lövskog med hög trädtäckning. Olikåldrat trädskikt med klibbal, björk, rönn, ek och enstaka gran. Flera av ekarna är grova. Buskskikt med unglöv, hägg och bitvis mycket hassel varav enstaka med mycket grov bukett. Stor, intakt stenmur i norra och södra kanten och centralt en mycket stort stenröse (cirka 0,5 ha). Mycket gott om skrymslen och död ved, främst klen men även flera grova lågor och högstubbar. Sparsam flora med hallon, stinknäva, liljekonvalj, harsyra och stensöta, men sannolikt rikare på våren innan lövsprickningen.			
Värdearter	Inga observerade			
Värdeelement	Grova lågor – flera; Klena lågor – rikligt; Torraka – enstaka; Rotvälta – enstaka; Högstubbe – flera; Stenrösen – rikligt; Stenmur – enstaka; Bärande buskar och träd – flera; Socklar – enstaka; Blomrikedom – enstaka; Bohål fågel – flera; Gamla/grova träd – flera (ek, hassel och klibbal), Nektarresurser – enstaka; Sälg – enstaka; Hålträd - enstaka			
Värdestrukturer	Olikåldrighet – tämligen utvecklat; Trädslagsblandning – tämligen utvecklat; Flerskiktning – måttligt utvecklat; Skrymslen – välutvecklat; Lövbryn – måttligt utvecklat			
Karta och foto	Figur 4 och 16			



Figur 16. Naturvärdesbiotop 12 - Lövskog med röse och stenmurar.

13	**Naturtyp:**	Skog- och buskmark	**Areal:**	0,60 ha
	Biotop:	Lövlund med grav-röse	**Formellt skydd:**	Fornminne
Naturvärdesklass	**Klass 3 – Påtagligt naturvärde** Visst artvärde och påtagligt biotopvärde ger naturvärdesklass 3.			
Beskrivning	Lövlund med ett stort, central placerat gravröse som utgör fornminne. Röset är 26 meter i diameter och 3,5 meter högt och omgärdas av nio grova ekar varav enstaka med hål. Marken runtomkring har sannolikt en historik av hävd och bär en flora bestående av blodrot, svartkämpar, ängsvädd, åkervädd, blodrot, stor blåklocka, lien blåklocka, gökärt, liljekonvalj, vitmåra, frylen, ärenpris, röllika, daggkåpa, smultron och fyrkantig johannesört.			
Värdearter	Brudbröd (*Filipendula vulgaris*) – flera (ÄoB) Blodrot (*Pimpinella saxifraga*) – flera (ÄoB) Stor blåklocka (*Campanula persicifolia*) – enstaka (ÄoB) Ängsvädd (*Succisa pratensis*) – flera (ÄoB)			
Värdeelement	Grova lågor – enstaka; Stenrösen – flera; Stenmur – enstaka; Bärande buskar och träd – rikligt; Blomrikedom – flera; Bohål insekt – enstaka; Gamla/grova träd – rikligt (ek), Nektarresurser – flera; Hålträd - enstaka			
Värde-strukturer	Olikåldrighet – tämligen utvecklat; Flerskiktning – tämligen utvecklat; Lövbryn – måttligt utvecklat; Skrymslen – välutvecklat			
Karta och foto	Figur 4 och 17			



Figur 17. Naturvärdesobjekt 13 - Lövlund med gravröse.

4 Referenser

SLU Artdatabanken, 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. SLU, Uppsala.

Swedish standard institute, 2023. Svensk standard SS 199000:2023. Naturvärdesinventering (NV) – Kartläggning och värdering av biologisk mångfald – Krav och vägledning. Swedish standard institute.

Swedish standard institute, 2023. Svensk standard SIS-TR 199002:2023, Naturvärdesinventering (NVI) – Kartläggning och värdering av biologisk mångfald – Dataspecifikation och listor med biotopförteckningar. Swedish standard institute.



Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Therese Lindström
Planchef
therese.lindstrom@alvesta.se

Datum
2024-11-18

Referens
KS-2024-00498

Samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken angående solcellsanläggning Ryamon

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter enligt nedan.

Sammanfattning

BayWa r.e. Nordic genomför nu ett samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken för att uppföra en solcellsanläggning på mark och Alvesta kommun har fått möjlighet att yttra sig. Berört området ligger cirka 4 kilometer sydväst om Hjortsberga. Företaget kommer ansöka om ett frivilligt tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken och Miljöprövningsdelegationen i Kalmar kommer pröva ansökan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer tas fram efter samrådet. Området som utreds är 399 hektar och ligger på fastigheten Lyngsåsa 1:2. Området består av skogsmark och ligger inom Lyngsåsa vindkraftspark.

Det är generellt positivt för länet och elområde 4 med produktion av förnybar energi. Kommunen ser också positivt på att det ska tas fram en naturvårdsplan. Mål som sätts i MKB bör föregås av de utredningar som krävs för att möjliggöra uppföljning, exempelvis inventering av biologisk mångfald inför etablering, när etableringen är i drift samt efter

Vid etablering av solcellsparken kommer de konsumtionsbaserade utsläppen att påverkas, som även tar hänsyn till klimatpåverkan som sker utanför landets gränser på grund av konsumtion såsom inköp av material. Underlaget saknar upplysning kring vilka kravspecifikationer som ska användas av bolaget med mål att reducera fossila utsläpp, exempelvis i samband med framtagning av råvaror och tillverkning av produkt och dess komponenter. Vidare saknas även krav kring elektrifierade arbetsmaskiner alternativt arbetsmaskiner med fossilfritt bränsle vid etablering. För att få ett helhetsgrepp gällande användning av solceller anser kommunen således att klimatpåverkan även utanför landets gränser bör uppmärksammas och att påverkan för framtagning, produktion, transport och framtida demontering av solceller även ska belysas. Bolaget bör också uppmärksamma vilka risker som tillkommer med en ökad efterfrågan av solcellsparker, såsom ökad efterfrågan av sällsynta jordartsmetaller, mängder och vilken energikälla som används vid produktion, användning av farliga kemikalier och avfallshantering.

På sidan 12 informeras om befintlig infrastruktur, Alvesta kommun informerar om att det är Alvesta enskilda vägar som sköter denna.

MKB behöver innehålla information om hur etableringen tar hänsyn till Mörrums vattenområde samt ett resonemang kring varför solcellsanläggning förordas framför vindkraft inom riksintresseområdet energiproduktion vindbruk. I kommande MKB bör det lyftas hur större vilt påverkas och hur dessa påverkar angränsande marker beroende på var viltpassager läggs, viltpassagernas utformning bör också resoneras kring. I MKB bör det framgå hur allmänhetens tillgänglighet

säkerställs då det är ett större sammanhängande område som får en ändrad karaktär och en eventuell barriäreffekt det bör också lyftas hur etableringen påverkar naturvärden för omgivande miljöer samt de eventuella kvarlämnade naturmiljöerna inom etableringsområdet.


Alvesta kommun anser att det i kommande underlag bör tas upp vilka risker som finns med etableringen utifrån brand. Både vid en potentiell skogsbrand men också om branden skulle starta i ett vindkraftverk eller i solcellsparken.

Bolaget informeras om att transformatorstationerna kan kräva bygglov och startbesked innan några byggnadsåtgärder påbörjas. Bedömning av bygglovsplikt för solcellsanläggningen hanteras separat. Alvesta kommuns bygglovsenhet behöver få ett underlag över solcellsanläggningen för bedömning. Oavsett om anläggningen bedöms kräva bygglov eller inte finns möjlighet att ansöka om ett frivilligt bygglov. En bedömning från bygglovsenhetens sida är en bedömning och inget beslut som har stöd vid en eventuell överklagan från närboende.

Kommunen saknar ett resonemang om hur invasiva arter hanteras.

Kommunen har gjort en våtmarksinventering och följande områden har pekats ut. Finns det möjlighet att kombinera markanvändnignarna ser kommunen positivt på detta.





Hänvisningar till Alvesta kommuns översiktsplan behöver ses över i takt med att arbetet med översiktsplanen går framåt. I nu skrivande stund hänvisas det till ett samrådsförslag.

Beslutsunderlag

Samrådshandling för solpark Ryamon,	06-11-2024
Mötesanteckningar myndighetssamråd Ryamon,	18-11-2024

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Therese Lindström
Planchef

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Nämnden för myndighetsutövning

martin.sjodahl@baywa-re.com tillsammans med yttrande från nämnden för myndighetsutövning

Myndighetssamråd angående Ryamon solpark 2024-11-04.

Ärendet är registrerat hos Länsstyrelsen med diarienummer 5333-2024.

Plats Länsstyrelsen i Växjö.

Tid 13-15.

Underlag inför mötet är samrådshandlingen.

1. **Presentation av BayWa r.e. och mötesdeltagare från Länsstyrelsen och Alvesta kommun mfl.**

Närvarande:

- Daniel Johansson, Martin Sjödahl och Ellen Andersson från BayWa r.e. Nordic
- Madeleine van der Veer från branchorganisationen Nätverket för Solparker
- Margareta Johansson och Ulrika Nymberg från Länsstyrelsen i Kronoberg
- Therese Lindström, Carola Gunnarsson, Cajsa Lovehav, Amel Hamzagic och Sofie Bygdén från Alvesta kommun

2. **Fastställande av dagordningen**

Länsstyrelsen noterar att det är ovanligt att ha en punkt där de uttalar sig om projektets gångbarhet (punkt 7), men är positivt inställda till att diskutera saken under samrådet.

3. **Mötesanteckningar, hantering och återkoppling.**

Bolaget (BayWa r.e Nordic förkortas BayWa i detta dokument.) ansvarar för att ta mötesanteckningar som skickas för godkännande till Länsstyrelsen och Kommunen. Länsstyrelsen återkommer därefter med ett yttrande. Länsstyrelsen kommer skriva ett samrådsyttrande, dock kommer synpunkter som nämns under mötets gång ej att upprepas i samrådsyttrande. Länsstyrelsen och kommunen kommunicerar inte direkt utan alla synpunkter går via BayWa. Anteckningarna från samrådet biläggs tillståndsansökan.

4. **Beskrivning av planerad verksamhet.**

För denna del gjorde BayWa en presentation i form av ett bildspel.

Ryamon solpark ska producera el. Det finns ett stort behov, särskilt i elområde 4. Det är ett väsentligt samhällsintresse. Förnybar elproduktion är viktigt för grön omställning med elektrifiering av industri och transporter. Elproduktion har betydelse för regional utveckling och arbetstillfällen. Området ligger på fastigheten Alvesta Lyngsåsa 1:2, beläget mellan Alvesta och Ryssby, söder om riksväg 25. Den planerade solparken ligger i angränsning till Lyngsåsa vindpark och den tillståndsgivna hybridparken. Utredningsområdet är 399 ha stort. BayWa ämnar bygga 250 MW sol (fasta paneler), vilket kräver ca 300 ha. Det handlar om solceller på markställningar, växelriktare, transformatorer, kablar, tillfartsvägar och uppställningsplatser.

Arrendeavtal finns på marken. Området består av hårt brukad produktionsskog, mestadels gran. Mycket av skogen är i unga åldrar, eftersom området drabbades hårt av stormen Gudrun 2005. Markförhållanden är varierande men generellt mycket stenig mark. Området har få naturvärden. Ett av värdena som dock finns är ett bestånd med drygt 200-årig gammal tallskog. Detta område kommer bevaras. Gällande kulturvärden så finns det en arkeologisk undersökning från när vindparken etablerades. Kompletteringar har beställts i samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Det finns få närboende.

BayWa ämnar under markberedningsfasen av projektet i första hand fräsa stubbar men stubbröjning är inte uteslutet. Länsstyrelsen kan komma att yrka på att det ska finnas något villkor som reglerar markbearbetningen, för att undvika total avbaning och för stora ingrepp i naturmiljön.

Länsstyrelsen påpekar att det kommer krävas en utförlig redovisning av kumulativa effekter för parken i och med att området ligger så nära befintlig och planerad energiinfrastruktur.

5. **Prövningstyp.**

BayWa har valt att genomföra ett samlat undersöknings- och avgränsningssamråd enligt 9 kapitlet i Miljöbalken. Bolaget förutsätter att verksamheten kommer att ha få betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen accepterar det. Därför behövs inget separat undersökningssamråd. Fokuset i samrådet är att identifiera viktiga och känsliga frågor för att få till en snabb och smidig tillståndsprocess. Detta inkluderar fokus på hur MKB ska utformas, omfattning och detaljeringsgrad. Det är viktigt för att utredningar ska kunna göras i god tid och för att inte utredningar ska göras som inte är nödvändiga.

6. **Vidare samråd, samrådskrets, annonsering, möte & tidplan**

BayWa samråder med alla fastighetsägare och boende inom 500 m, samt några boende och fastighetsägare längs vägen in i området. Föreningarna Norra Allbo hembygdsförening, vägföreningen Alvesta Enskilda vägar, Smålands Ornitologiska Förening, Jaktlaget, Naturskyddsföreningen i Alvesta, Tjurkens Fiskevårdsområde. Dessutom Energikontor Syd, Lyngsåsa Kraft (ägare till Lyngsåsa vindpark) och E.ON. Av nationella myndigheter samråder BayWa med Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, SGU, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Post- och telestyrelsen, MSB. Utöver de ovan nämnda samråds även med Värends räddningstjänst.

Publikt samrådsmöte hålls på kvällen 4 nov i Hjortsbergagården. Inbjudan har skickats riktat till samrådskretsen och därutöver har mötet annonserats två gånger i Smålandsposten.

Alvesta kommun lyfter frågan om huruvida vindparken bli mer synlig om solparken etableras (i och med avverkning av skog). Detta, samt kumulativa effekter för buller och dylikt är något som BayWa behöver ta med sig i processen. Någon from av synlighetsanalys efterfrågas. Frågan diskuterades och fotomontage ansågs inte vara speciellt givande eftersom befintlig skog är högre än solpaneler.

I och med den relativ korta perioden mellan samråd och sista datum för synpunkter kräver Länsstyrelsen och kommunen att BayWa tydligt klargör detta på det offentliga samrådsmötet, samt trycker på möjligheten att förlänga svarstiden för de som så önskar. BayWa lovade att hantera frågan så.

7. **Länsstyrelsens bedömning av möjligheten att få tillstånd**

Under förutsättning att BayWa i sin ansökan och MKB redovisar de delar som togs upp på samrådsmötet, ser Länsstyrelsen inga hinder för att tillstånd ska kunna ges för den aktuella verksamheten.

8. **Tillståndsansökan, innehåll**

BayWa redogjorde för att de i tillståndsansökan avser att:

- göra en ny avgränsning, det vill säga att en del av utredningsområdet kommer att ingå i det projektområde som ingår i ansökan.
- vara tydlig med vilka villkor man föreslår.
- beskriva skyddsåtgärder.
- ta upp frågan om ekonomisk säkerhet.
- motivera frågan om tillståndets tidsbegränsning och dess igångsättningstid.

Länsstyrelsen önskar att det i MKB:s tydligt framgår vad BayWa åtar sig att göra när det kommer till naturvårdsåtgärder, så att det blir en tydlig uppdelning mellan konkret åtgärd och positiva ambitioner. Förslag från kommunen att samordna med naturvårdsplanen för den tidigare tillståndsgivna närliggande hybridparken.

Länsstyrelsen kan komma att yrka på att det ska finnas något villkor som reglerar markbearbetningen, för att undvika total avbaning och för stora ingrepp i naturmiljön. BayWa ämnar under markberedningsfasen av projektet i första hand fräsa stubbar men stubbröjning är inte uteslutet. Fråga om betongfundament lyftes – även om BayWa inte ämnar använda betongfundament så är det en aspekt som bör tas med i tillståndsansökan ifall marktyper finns där andra alternativ är komplicerade.

Länsstyrelsen påpekar att det kommer krävas en utförlig redovisning av kumulativa effekter för parken i och med att området ligger så nära befintlig och planerad energiinfrastruktur.

Om det väntas bli någon risk för påverkan på vattenförekomsterna eller vattenkvalitén så bör denna redogöras för. Detta inkluderar den hydrologiska påverkan som väntas komma av avverkning, vägar och kabeldragning. Medskick från Länsstyrelsen är att beskriva alla dessa aspekter, samt påverkan på fuktiga miljöer.

9. **MKB:s innehåll och utformning med fokus på viktiga/svåra/känsliga frågor som är viktiga att belysa.**

Länsstyrelsen efterfrågar BayWa:s förhållningssätt till hur markinfästningar skall göras. BayWa redogjorde för att markinfästningar i första hand görs med pålning eller borrning.

Länsstyrelsen undrar om BayWa avser att installera fasta paneler eller så kallade trackers, BayWa påpekar att trackers eventuellt kan installeras och att det beror på teknikutvecklingen framöver. I första hand planeras dock för fasta solpaneler i lutning mot söder men BayWa följer teknikutvecklingen och vill ha flexibilitet i detaljutformningen av panelerna.

Gällande stängsel behöver BayWa klargöra utformning och resonemang för stängsel och även betänka alternativ med övervakningskameror. Vidare ställdes frågan om man kan bygga stängsel bara på vissa sträckor exempelvis utmed vägar. Även viltpassager bör redogöras för. Länsstyrelsen önskar att viltpassagen inte bara blir en väg utan ett bredare område. När det gäller viltets rörelse i området efterfrågades en analys. Hur en sådan analys görs är oklart för BayWa. Kommunen föreslog att frågan diskuteras med jaktlaget som sannolikt har en stor kunskap om djuren i området och säkerligen kan bidra med kunskap kring rörelsemönster.

För kumulativa effekter är barriäreffekten för det stora område som upptas av den redan tillståndsgivna parken i kombination med det planerade projektet något som bör tas hänsyn till. Viltpassager kommer att samordnas. Det föreslås från länsstyrelsen att viltpassager skall följa Naturvårdsverkets rekommendationer.

Även effekterna för friluftsliv bör det redogöras för. Det stora jaktområdet lär exempelvis bli inskränkt.

Det framfördes en kommentar från kommunen om att naturvärdesinventeringen är genomförd i september och oktober, vilket är relativt sent på året. Detta kan behöva motiveras. BayWa påpekar att det naturligtvis är olika arter man finner vid olika tidpunkter men att naturvärde och strukturer ändå fångas och att perioden är ok enligt den standard som finns för naturvärdesinventeringar. Vidare efterfrågades en NVI med naturvärdesklass 1-4. Och att värdeelement ingår, i enlighet med den uppdaterade standarden för NVI från 2023 (SS 199000:2023). Element beskrivs i standarden som ”en urskiljbar mindre del av en biotop eller ett litet biotopfragment i ett landskap. Ett värdeelement är ett element med särskild betydelse för biologisk mångfald.” BayWa konstaterar att NVI kass 1-4 och den typen av element omfattas av den nyligen gjorda naturvärdesinventeringen.

En fråga om fladdermöss lyftes eftersom det inte belystes i samrådsunderlaget. Länsstyrelsen påpekade att det kan finnas behov av en inventering. Har det tidigare gjorts inventeringar och om de bedöms tillräckliga för att bedöma påverkan behöver resultaten från de inventeringarna och varför de bedöms tillräckliga finnas med i MKB:n tillsammans med bedömningen av påverkan på fladdermöss[1]. Även de särskilda fågelinventeringar som gjorts i området behöver

[1] Detta diskuterades efter mötet helt kort med naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen. BayWa påpekade att området, med mestadels ung, likåldrig barrskog inte är en bra fladdermusbiotop och att det inte behövs särskilda inventeringar. Det finns inventeringar i som tagits fram i samband med vindparken. BayWa kommer att belysa fladdermusfrågan i MKB både utifrån ny naturvärdesinventering och tidigare utredningar.

beskrivas och det bör motiveras om de fortfarande är användbara. BayWa tar med sig dessa inspel till MKB och menar att skogsbrukets påverkan under senare år knappast har förbättrat förhållandena för fladdermöss och fåglar. Dessutom har fåglar och viktiga fågelmiljöer dokumenterats i genomförd NVI.

Buller vid anläggning av parken togs upp. BayWa bör meddela att de åtar sig hålla riktlinjer för bullerkrav vid anläggningsarbete i anläggningsskedet. Vid mötet påpekades att MPD har satt ovanligt hårda krav på bullernivåerna för den redan tillståndsgivna Lyngsåsa hybridpark. BayWa tackade för detta påpekande och meddelade att de är medvetna om villkoret.

Intentioner för avvecklingsplan och återställning bör finnas med i MKB:n, i grova drag. Länsstyrelsen anser att det först i anslutning till solparkens nedmonterande skall avgöras hur marken skall återställas, det är för tidigt att nu göra utfästelser om hur marken ska återställas. Det är långt i framtiden och det kan finnas andra angelägna behov kopplat till naturvärden eller vilken typ av markanvändning som bör komma efter solparkens avveckling.

När samrådet för hybridparken genomfördes så ställdes frågan till kommunen om strandskydd gällde för bäckar/diken i ett område som delvis överlappar med Ryamons utredningsområde, och bedömningen var att de inte omfattas av strandskydd. Det är MPD som hanterar strandskyddet i samband med ansökan. Frågan för området i sin helhet kommer att ställas till kommunen för bedömning och sen till MPD i samband med ansökan. Länsstyrelsen var vid mötet tydliga med att det är viktigt att BayWa i sin ansökan gör en egen bedömning av hur man ser på det eventuella strandskyddet i området med beskrivningar av aktuella diken/mindre vattendrag, påverkan på strandskyddets syften och varför solcellsparken i så fall väger tyngre än strandskyddets syften. I underlaget kan vi ta med kommunens bedömning som en del, om vi vill.

10. Synpunkter på omfång av lokaliseringsutredning.

Det måste tydligt framgå i MKB:n vilka alternativa lokaliseringar som är relevanta. Länsstyrelsen menar att det inte räcker att ändra utformning på solparken eller jämföra med andra områden på samma fastighet och det har heller inte räckt att jämföra med andra områden av liknande karaktär (gällande solparker på jordbruksmark). Det kan dock vara annorlunda när det gäller projekt på skogsmark. Länsstyrelsen påpekade att man inte behöver ha rådighet över marken på de alternativa lokaliseringarna.

11. Andra kunskaper som BayWa r.e. behöver eller kan ha nytta av.

Inga ytterligare kommentarer.

12. Avslut

Mötet avslutas 15:00.

BayWa r.e.

r.e.think energy

Samrådsunderlag för Solpark Ryamon

Samråd inför frivillig ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken.
September 2024.



Varför samråd?

Att uppföra en solcellsanläggning på mark innebär en förändring av naturmiljön vars påverkan behöver utredas. Det är viktigt att säkerställa att byggnation sker i enlighet med miljöbalkens regelverk och att en miljöprövning görs.

I detta fall sker detta genom att ansöka om ett frivilligt tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken. Det är Miljöprövningsdelegationen (MPD) som prövar sådana verksamheter och i det här fallet är det MPD i Kalmar län som handlägger ärendet, och Länsstyrelsen i Kronoberg är remissinstans.

BayWa r.e. Nordic genomför nu ett samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken med närboende, den allmänhet som kan antas bli berörd av verksamheten samt med Alvesta kommun, Länsstyrelsen i Kronoberg och andra berörda myndigheter.

Sökande är BayWa r.e. Nordic.

Den här samrådshandlingen är en del av samrådet och ska inte förväxlas med en MKB, miljökonsekvensbeskrivning. En MKB tas fram efter samrådet när alla utredningar och analyser som görs under samrådsfasen är klara. Det är först då det finns tillräckligt med kunskap för att beskriva konsekvenser för människan och miljö i just det här projektet. Det är också i den kommande ansökan och MKB som en mer exakt omfattning och utformning av den planerade solparken beskrivs.

I samrådshandlingen beskriver vi den tänkta verksamheten på ett övergripande plan samt redogör för de miljöeffekter anläggningen skulle kunna ge upphov till.

Beskrivningarna av området görs utifrån den samlade kunskap som finns idag. Under samrådet genomförs olika former av utredningar och inventeringar i området för att kartlägga värden som finns här.

Samrådet syftar alltså både till att samla in lokalkunskap om området, upplysningar och synpunkter från de som kan beröras och att sammanställa resultat av befintlig kunskap från olika myndigheter och inventeringar som gjorts av olika experter.

När allt underlag har samlats in beslutar sökanden vilken omfattning och utformning som är aktuell att ansöka frivilligt tillstånd för. Därefter skickas den slutliga ansökan in tillsammans med den MKB som beskriver förväntad påverkan utifrån den slutliga utformningen.

Hur processen mer exakt går till beskrivs mer utförligt i avsnitt 2.5.

Information och inbjudan till samråd sker genom utskick via post eller mejl, samt via annonsering i dagstidning.

Din lokalkännedom om området och dina synpunkter är viktiga för oss i det fortsatta arbetet.

För att vi ska hinna beakta era kunskaper och åsikter i vår miljökonsekvensbeskrivning behöver vi ha dem senast 15 november.

Skicka dina synpunkter till:

ryamon-solpark@baywa-re.se

eller via post till:

BayWa r.e. Nordic AB, Frihamnsallén 8, 211 20 Malmö

Alla inkomna upplysningar och yttranden under samrådet redovisas i en samrådsredogörelse i kommande MKB. Den utgör en allmän handling hos Länsstyrelsen.

Innehåll

1. Administrativa uppgifter 5
2. Inledning 6
2.1. Presentation av verksamhetsutövaren 6
2.2. Bakgrund och syfte 6
2.3. Solen som energikälla 7
2.4. Sol och vind 7
2.5. Samråd 7
2.6. Omfattning och avgränsning 9
2.7. Övrig prövning 9
2.8. Tidplan 9
2.9. Rådighet 9
3. Områdesbeskrivning och lokalisering 10
3.1. Områdesbeskrivning 10
3.2. Lokalisering 10
3.3. Alternativ lokalisering 11
3.4. Markanvändning 11
3.5. Landskapets förutsättningar 11
3.6. Infrastruktur 12
3.7. Markförhållanden 13
3.8. Planförhållanden 14
3.9. Närboende 15
4. Skyddade områden & utpekade värden 16
4.1. Riksintressen 16
4.2. Naturmiljö 16
4.3. Vattenmiljöer 17
4.4. Kulturmiljö och fornlämningar 17
4.5. Friluftsliv och rekreation 18
4.6. Miljökvalitetsnormer 18
4.7. Planerade utredningar 19
5. Teknisk information 20
5.1. Solcellsmoduler 20
5.2. Montering 20
5.3. Transformatorstationer och elnät 21

5.4. Vägar ... 22
5.5. Skydd och säkerhet ... 22
5.6. Drift, avveckling och återställande ... 22
6. Förutsedda miljöeffekter ... 23
6.1. Markanvändning ... 23
6.2. Ingrepp i mark ... 23
6.3. Landskapet ... 24
6.4. Naturmiljö och biologisk mångfald ... 24
6.5. Friluftsliv och barriäreffekter ... 26
6.6. Anläggningsskede och avvecklingsskede ... 26
6.7. Kumulativa effekter ... 26
6.8. Klimat- och miljömål ... 26
7. Innehåll i MKB ... 28

1. Administrativa uppgifter

Verksamhetsutövare:	BayWa r.e. Nordic AB
Organisationsnummer:	556970-1377
Ansvarig tillståndsprocess:	BayWa r.e. Nordic AB
Projektledare BayWa r.e:	Martin Sjödahl
Mejladress:	ryamon-solpark@baywa-re.se
Yttranden sänds till:	BayWa r.e. Nordic AB
Adress:	Frihamnsallén 8, 211 20 Malmö
Anläggningsnamn:	Solpark Ryamon
Fastighetsbeteckning:	Alvesta Lyngsåsa 1:2
Kommun:	Alvesta kommun
Län:	Kronobergs län
Prövningsmyndighet:	Miljöprövningsdelegationen i Kalmar län
Saken:	Samlat undersöknings- och avgränsningssamråd enligt 6 kapitlet miljöbalken inför frivillig tillståndsansökan enligt 9 kapitlet miljöbalken.

Bakgrundskartor © Lantmäteriet.

Övrig geografisk information kommer från: Energimyndigheten, Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, SGU, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Vatteninformationssystem Sverige.

Omslagsbild: Foto från området.

Foton i dokumentet © BayWa r.e. om inget annat anges.

2. Inledning

BayWa r.e. undersöker möjligheten att bygga en anläggning med solceller på marken på fastigheten Alvesta Lyngsåsa 1:2, Kronobergs län. Området som utreds är 399 hektar, se figur 1 i avsnitt 3.2. Utredningsområdet är anpassat till elnätsstation, kända natur- och kulturvärden samt topografi.

2.1. Presentation av verksamhetsutövaren

BayWa r.e. Nordic AB är ett svenskt aktiebolag som ingår i BayWa AG-koncernen. BayWa r.e. grundades 2009 och bolaget är verksamt inom förnybar energi. Koncernens huvudkontor ligger i Tyskland. Bolaget är verksamt i 34 länder och har 5400 medarbetare och har levererat över 6 GW förnybar energi till marknaden och är en av de ledande företagen inom förnybar energi. BayWa r.e. Nordic AB har sitt huvudkontor i Malmö och har idag ett fyrtiotal anställda i Sverige och Finland. BayWa r.e. Nordic AB jobbar med vind, sol, hybridlösningar och nyare teknik för energilagring.

2.2. Bakgrund och syfte

För att kunna uppnå Sveriges mål för minskad klimatpåverkan och utbyggnad av förnybar elproduktion behövs utbyggd elproduktion i närtid, med koncentration i södra Sverige där det största elbehovet finns. Under de senaste åren har energisituationen i Sverige och Europa periodvis varit ansträngd, med ibland extremt höga prisnivåer på el. Det har också funnits en risk att elen inte skulle räcker för vissa timmar vid hård belastning.

På kommunnivå innebär anläggningen mer lokal, billig och förnybar el till företag och privatpersoner. Att tillgång till förnybar elproduktion lockar företag ser vi inte minst på utvecklingen i norra Sverige, där det pågår en rekordsnabb företagsutveckling, inflyttning och förbättring av service och välfärdsföretag etableras här.[1] Regionala aktörer i Norrland larmar för att den förnybara el som tidigare överförts och delvis försörjt även södra Sverige med el kommer framöver att stanna kvar i Norrland.[2] Detta gör södra Sverige ännu mer sårbart för elbrist, bortkoppling och extrema elpriser. Att snabbt kunna bygga ut solkraften i södra Sverige är därför ett mycket angeläget samhällsintresse.

Den senaste statistiken från SCB visar på en ökning av förnybar energi i Kronobergs län. Enligt analysen från Energikontor Syd kommer nu 70 procent av den tillförda energin nu från förnybara källor[3].

Energikontor Sydost anger att god tillgång på förnybar/fossilfri el till bra pris kommer att bli en än viktigare konkurrensfördel och kommer locka nyetableringar av datacenter och annan elintensiv industri. Enligt deras analys har Kronoberg ett bra läge med närhet till Sveriges största städer och till kontinenten. Detta gör dock länet mer sårbart att påverkas av höga elpriser i Europa, vilket delvis kan motas genom att ha mycket regional/lokal elproduktion och hög överföringskapacitet av el från norra Sverige.[4]

Södra Sverige riskerar att förlora arbetstillfällen och företag på grund av den låga elproduktionen i regionen. Mer produktion i SE4 kan både sänka elräkningar, minska utsläppen av växthusgaser, bidra till en hållbar och säker energiförsörjning, skapa nya arbetstillfällen, öka värdet på fastigheter och ta ett steg till mot att vara självförsörjande. Sammantaget kan mer förnybar energiproduktion

[1] 50 000 lediga jobb, din framtid finns i Norrland! | YrkesAkademin (ya.se)
[2] DI debatt: Norra Sverige kan inte försörja södra landet med el (di.se)
[3] Kronoberg tar stora steg mot en fossilfri framtid (energikontorsyd.se)
[4] Elförsörjning i Kronoberg – Energikontor Sydost, april 2022.

hjälpa till att rädda företag och privatpersoner från dyra elräkningar samtidigt som det ger möjlighet till tillväxt.

Det råder inget tvivel om att ny elproduktion är av högsta samhällsintresse i Sverige, vilket även lyfts fram av Mark- och miljööverdomstolen som anger att elproduktion från solparker anses tillgodose ett väsentligt samhällsintresse.[5] Även utifrån det säkerhetspolitiska läget behöver ny elproduktion snabbt byggas ut och decentraliseras för att minska sårbarheten.

Syftet med den planerade verksamheten är ge ett viktigt bidrag till energiomställningen i södra Sverige, leverera förnybar el, sänka elpriset, ge ett mer stabilt elnät, bidra till näringslivsutveckling och samtidigt minska klimatpåverkan och skapa en ökad biologisk mångfald.

2.3. Solen som energikälla

Solen är vår viktigaste energikälla. På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år. Det är alltså våra möjligheter att fånga energin som sätter gränserna för hur mycket solenergi vi kan använda, en teknik som utvecklas i takt med att utbyggnadsbehoven av förnybar elproduktion ökar i världen.

Solenergi är det kraftslag som kan byggas ut allra snabbast i Sverige idag. En ny solpark kan anläggas på bara 12–18 månader, vilket är snabbare än något annat energislag. Inom kort kan vi ha många nya anläggningar i drift. Solel kan pressa elpriserna under dagtid, när priserna är som högst. Värt att notera är att under 2022 var elpriset som allra högst under augusti, när solkraften ger ett stort bidrag. Samtidigt som den nya solkraften pressar elpriserna, minskar den beroendet av Ryssland och reducerar vår klimatpåverkan.

2.4. Sol och vind

El från solparker är tillsammans med landbaserad vindkraft det billigaste kraftslaget när man ska bygga ny elproduktion.[6] Solkraften kan inte ensam lösa elkrisen, men den kompletterar andra energislag på ett bra sätt. Solkraft och vindkraft producerar som mest el under motsatta säsonger, tider på dygnet och väderförhållanden, och skapar därmed en täckande elproduktion. Solkraften levererar som allra bäst på sommaren när kärnkraften ofta går i revision och när kraftvärmeproduktionen är som lägst. Närheten till redan utbyggd vindkraft i Alvesta är positiv. Kombinationen av vindkraft- och solelproduktion minskar belastningen i elnäten jämfört med en enda produktionskälla. Det ger mindre belastningstoppar och mindre tid utan produktion. Detta leder till en mer effektiv användning av nätinfrastrukturen. Detta kommer att minska kostnaderna för produktionen vilket i slutändan gynnar konsumenterna.

Att anlägga ett batterilager inom parken skulle kunna ge ytterligare nytta och göra driften mer ekonomisk eftersom produktion, lagring och nätanslutning sker inom samma infrastruktur.

2.5. Samråd

En solpark antas inte per definition utgöra en sådan miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken, utan prövas vanligtvis enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken, ett så kallat 12:6-samråd. De solparker som hittills har byggts i Sverige har genomgått ett sådant samråd. För solpark Ryamon har BayWa r.e. valt att göra en frivillig tillståndsansökan enligt 9 kapitlet miljöbalken. Dessa processer påminner mycket om varandra men det finns även skillnader. För att ge en ökad förståelse beskrivs några av dessa likheter och skillnader nedan.

[5] Mark- och miljödomstolen 2022-11-22, M 1026–22, M 15064–21.
[6] El från nya anläggningar, Energiforskrapport 2021:714.

12:6-samråd

En anmälan om 12:6-samråd ska göras vid en förändrad markanvändning som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Anmälan görs till Länsstyrelsen, som då kan besluta om det behövs en MKB för att kunna avgöra verksamhetens påverkan på miljön. Enligt regelverket måste de fatta detta beslut inom 6 veckor och i det fall de bedömer att en MKB behövs, måste de då förbjuda verksamheten och förelägga sökanden om att genomföra ett samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken, vilket inkluderar framtagande av en MKB.

Sökanden måste nu genomföra ett nytt samråd, denna gång med en utökad krets som bland annat inkluderar närboende inom 500 meter och andra aktörer som Länsstyrelsen bedömer kan vara berörda. Efter detta samråd ska en MKB tas fram och det är Länsstyrelsen som bestämmer vilken omfattning MKB ska ha. Större solparker kräver oftast ett sådant förfarande. Prövningsprocessen för större solparker innebär alltså både ett 12:6-samråd och ett samråd enligt 6 kapitlet i miljöbalken.

Tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken

För en större solpark kan en verksamhetsutövare själv välja att söka ett frivilligt tillstånd enligt 9 kapitlet, istället för 12:6-samrådet som beskrivits ovan. I det fallet är det sökanden som själv bestämmer sig för att verksamheten kan antas ha en betydande miljöpåverkan. Det innebär inte att bolaget själva gör den bedömningen. En sådan tillståndsprövning börjar alltid med ett samråd enligt 6 kapitlet i miljöbalken (alltså samma typ av samråd som ovan).

Efter detta samråd bestämmer sig sökande för exakt omfattning och utformning av den verksamhet man vill ansöka om, utifrån vad som framkommit under samrådet. Detta beskrivs utförligt i den tillståndsansökan som skickas in tillsammans med en MKB som beskriver både vilka konsekvenser verksamheten kan föranleda och försiktighetsåtgärder som vidtas för att minimera negativ påverkan.

Samrådet kan alltså göras på ett större utredningsområde som man undersöker närmare och när samrådet är slut och alla utredningar är färdiga kan en ansökan lämnas in om ett noggrant avgränsat projekt som sökanden bedömer som lämpligt beträffande plats, omfattning och utformning. När ansökan lämnats in börjar tillståndsprövningen enligt 9 kapitlet.

En skillnad är att prövning enligt 9 kapitlet handläggs av miljöprövningsdelegationen (MPD) istället för av Länsstyrelsen. Det är inte alla Länsstyrelser som har en MPD, till exempel så omfattas Kronobergs län av Kalmar MPD upptagningsområde. Det är inte förrän själva tillståndsansökan och MKB skickas in som ärendet handhas av MPD i Kalmar.

Det samråd enligt 6 kapitlet som först ska göras sker med den Länsstyrelse där projektet är beläget, i detta fall i Kronobergs län. Samråd sker även med berörd kommun, i det här fallet med Alvesta kommun samt med närboende och allmänheten. Samrådshandlingen skickas även till berörda nationella myndigheter, som till exempel Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Försvarsmakten.




Bild på processen för Tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken. Vi befinner oss nu i samrådsfasen.

Solpark Ryamon

Vid Ryamon har bolaget valt att söka ett frivilligt tillstånd. Det är ett stort utredningsområde om 399 hektar. Området består i huvudsak av skog och en solpark föranleder både avverkning och markberedning som kan påverka andra värden i området. Sökanden vill därför ta höjd för att projektet skulle kunna anses ha en betydande miljöpåverkan. Sökandes ställningstagande är dock att projektet sammantaget har en positiv miljöpåverkan, vilket kommer att beskrivas utförligt i kommande ansökan och MKB.

2.6. Omfattning och avgränsning

Samrådet omfattar anläggning, drift och avveckling av en anläggning med solceller på mark samt tillhörande infrastruktur. Anläggningen innefattar solpaneler på markställningar, växelriktare, transformatorstationer, markförlagda kablar, byggbodar, containrar, eventuella tillfartsvägar samt uppställningsytor.

Det område som analyseras varierar i topografi och marktäcke, varför ett större område omfattas i detta tidiga stadie av projektutvecklingen. Utredningsområdet om 399 hektar behöver utredas vidare för att kartlägga var och hur solceller på marken lämpligen kan uppföras. Vår intention är att bygga 250 MW. Vår avsikt är att en större del av området kommer att utnyttjas. När tillståndsansökan lämnas in, vilket beräknas ske kring årsskiftet 2024/2025, kommer vi att utförligt beskriva yta, omfattning och utformning.

Elnätsanslutning är inte utredd. Nätägaren EON håller på med en större analys av sitt område. Stamnätsstationen i Alvesta är en potentiellt stark anslutningspunkt. Elnät inom solparkens område omfattas vanligtvis inte av koncessionsplikt.

2.7. Övrig prövning

Andra anmälningar, dispenser och bygglov söks vid behov parallellt med projektet.

2.8. Tidplan

Samråd och inventeringar utförs under hösten 2024. Frivillig tillståndsansökan och MKB sammanställs under hösten 2024 och lämnas in kring årsskiftet 2024/2025.

När alla tillstånd är på plats kan solparken byggas på 12–18 månader, inklusive elnät.

Driftstiden beräknas vara 45 år och avvecklingen inklusive återställande av mark uppskattas ta ca 6 månader.

2.9. Rådighet

Bolaget har en överenskommelse med markägaren och har därmed rådighet över utrednings-området.


3. Områdesbeskrivning och lokalisering

3.1. Områdesbeskrivning

Utredningsområdet (figur 1) är beläget strax norr om Borrasjön, ungefär 800 m söder om och 1 400 m öster om Lyngsåsa, som också är närmaste samlade bebyggelse. Området ligger i Alvesta kommun, ungefär mitt emellan Alvesta och Ryssby, ca 1,2 km söder om landsväg 25. Närmaste samhälle är Hjortsberga cirka 4 km åt nordost. Området består av skogsmark och ligger inom Lyngsåsa vindkraftspark.

3.2. Lokalisering

Vid val av plats görs en bedömning avseende bland annat solinstrålning, närhet till befintligt elnät med tillgänglig kapacitet, markförhållanden, bebyggelse, riksintressen och andra skyddade områden. En första lokaliseringsutredning har alltså redan gjorts i urvalet av område att utreda vidare. I detta fall har närhet till elnät, topografi och andra intressen varit styrande.



Figur 1*: Översikt: Utredningsområdet ligger mellan Alvesta och Ryssby, nordväst om Vislanda.*

Området ligger i en del av Sverige med god solstrålning och med ett mycket stort behov av ny elproduktion. Möjlighet att ansluta ny elproduktion till det allmänna elnätet och tillgång till ledig kapacitet är en av de allra största utmaningarna för energibranschen idag.

De tekniska förutsättningarna för en solpark i området är i huvudsak goda, det finns dock ytor med tekniska utmaningar till följd av höjdvariationer och blockighet, vissa ytor inom utredningsområdet är därför mindre lämpliga. Detta behöver utredas vidare i den mer precisa framtida planeringen. Inom ramen för prövning av Lyngsåsa vindpark har det tagits fram ett gediget material i form av analyser, inventeringar och miljökonsekvensbeskrivning.

Området utgör riksintresse för energiproduktion och är utpekat av kommunen som lämpligt för vindkraft. Området är i sin helhet ianspråktaget för vind- och skogsbruk och hyser få natur- eller kulturvärden som riskerar att påverkas negativt av en solcellsanläggning.

Sol och vind kompletterar varandra eftersom effekten från dem är anti-korrelerad. En nära lokalisering innebär därför ett bättre utnyttjat elnät[7]. Solparkens lokalisering i närheten av ett område med mycket stor vindelsproduktion är därför klok. I slutändan är det markägaren som styr val av lokalisering av en solpark, och en förutsättning är ett positivt ställningstagande till att arrendera ut sin mark för detta ändamål.

3.3. Alternativ lokalisering

Utifrån resonemangen om lokalisering enligt ovan har alternativa områden valts bort. Utredningsområdets lokalisering bedöms vara det mest lämpade med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Alternativa lokaliseringar och nollalternativ redogörs mer utförligt i kommande MKB.

3.4. Markanvändning


Tänkt verksamhetsområde och omgivning utgörs av produktionsskog och vindkraftverk.

3.5. Landskapets förutsättningar

Utredningsområdet är beläget i skogsmiljö, ett slutet landskap med generellt korta utblickar. På kalhyggen är utblickarna längre och minskar i takt med återskogning. Inom ramen för vindparkens tillståndsprövning togs en landskapsanalys över området fram. Den delen där solparken planeras kallas i denna analys för den ”upphöjda skogsplatån”. Området uppges präglas av det rationella skogsbruket och beskrivs som ett vardagslandskap där landskapet skapas på skogsbrukets villkor[8]. Sedan analysen togs fram har en vindpark uppförts, vilket innebär att landskapet nu även präglas av storskalig elproduktion från vindkraft.

7 Oskar Lindberg, 2022. Analysis and Forecasting of Utility-Scale Hybrid Wind and PV Power Parks. Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Civil and Industrial Engineering, Civil Engineering and Built Environment.ORCID iD: 0000-0003-3757-6815

8 Vindkraft vid Lyngsåsa. En landskapsanalys baserat på en större vindkraftsanläggning väster om Alvesta i Kronobergs län – Småland. COWI AB 2010-09-09.



Figur 2: Infrastruktur inom och i närheten av utredningsområdet.

3.6. Infrastruktur

Till och genom utredningsområdet går skogsbilvägar med relativt hög standard som nyttjas både av markägare, skogsförvaltare och servicepersonal till vindparken. ”Genomfartsvägen” (blå i figur 2) är en enskild väg som sköts av Alvesta allmänna vägar medan vägar mot vindkraftverken är avspärrade med vägbommar. Här förekommer enbart behörig trafik. I anslutning till vindmätningsmasten ligger vindparkens elnätsstation (orange prick). I anslutning till utredningsområdet finns ett befintligt tillstånd för en solcellsanläggning[9], tillståndets yttre avgränsning visas med blå begränsningslinje i figur 2. I kanten av området och mellan de två delområdena löper en lokalnätselledning, (bild 1 nedan).

9 Beslut 2024-08-14, Länsstyrelsen i Kalmar, diarienummer 8613-2023.



Bild 1: Lokal elledning i kanten av utredningsområdet.

3.7. Markförhållanden

Jordarterna i utredningsområdet varierar mellan sandig morän, kärrtorv, mossetorv och på vissa platser berg i dagen. Inför detaljplanering av anläggningen kommer en geologisk utredning av genomföras.



Bild 2: Bild från kalhygge i området.

3.8. Planförhållanden

Översiktsplanen för Alvesta kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2008 och har ändrats genom tillägg rörande vindkraft respektive landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) och genom fördjupningar, för Alvesta respektive Moheda. Planen har aktualitets-förklarats 2013 och 2017.

Alvesta kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan 2024 som för närvarande är i samrådsfas. Ett samrådsförslag på den nya översiktsplanen finns tillgängligt för allmänheten att lämna synpunkter på under en viss period. När perioden är över och kommunen har sammanfattat de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse kommer ett uppdaterat planförslag tas fram som så småningom ska antas av kommunfullmäktige.

I samrådsförslaget står det under avsnittet för strategibild att kommunen ämnar skapa renodlade och yteffektiva verksamhetsområden för störande eller ytkrävande verksamheter med goda förutsättningar för effektiva och hållbara transporter och som minimerar belastningen på miljön till följd av produktion och transporter.[10] Eftersom utredningsområdet ligger inom Lyngsåsa vindkraftspark och i anslutning till ett område för en tillståndsgiven solpark kan placeringen bedömas vara god i det avseendet.

I Alvesta kommuns vindkraftsplan från 2010 är området där vårt utredningsområde ligger utpekat som prioriterat område för vindbruk. I samrådsförslaget från 2024 ligger området inom lämpligt


[10] Översiktsplan för Alvesta kommun Samrådshandling 20240619 - 20241031, s.12.

område för vindbruk, samt riksintresseområde för energiproduktion - vindbruk. Kommunen anser även att annan markanvändning kan vara lämplig i dessa områden.[11] Under avsnittet för solenergi står det att kommunen ska verka för utvinning av solenergi i form av större anläggningar som kopplas till det övergripande elnätet.[12] Utredningsområdet utgörs inte av detaljplanelagt område.

3.9. Närboende

Området har mycket gles bebyggelse och det ett fåtal närboende inom de 500 meter som utgör samrådskrets. Närmaste bostad är belägen ca 250 m från utredningsområdet (figur 3).

Vid Sjuhult finns två hus, ett fritidshus och ett hus som används som jaktstuga. Huset vid Jägersro är uthyrt. Torpen vid Österljung, Ryamon & Johansboda är förfallna och obeboeliga. Torpen Remmatorp och Södra Gärde (S om Lyngsåsa) finns kvar. Dessa torp används inte och hyrs inte heller ut för boende, då de ligger inom den ljudnivå över 40 dB(A) som är gräns enligt gällande tillstånd för vindparken. Övrig bebyggelse ligger mer än 500 meter från utredningsområdet.



Figur 3: Bebyggelse runt utredningsområdet, Rosa pluppar är hus.

[11] Översiktsplan för Alvesta kommun Samrådshandling 20240619 - 20241031, s.59.
[12] Översiktsplan för Alvesta kommun Samrådshandling 20240619 - 20241031, s.66.


4. Skyddade områden & utpekade värden

Skyddade områden har kartlagts i bland annat Sveriges länskarta, Naturvårdsverkets verktyg skyddad natur, Skogsstyrelsens databas Skogens pärlor, Riksantikvarieämbetets Fornsök.

4.1. Riksintressen

Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken avser intressen som är av nationell betydelse. Det aktuella utredningsområdet omfattas i sin helhet av riksintresseområde för energiproduktion vindbruk enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Utöver det ligger den nordöstra delen av området inom Mörumsåns vattenområde som är riksintresse för skyddade vattendrag enligt 4 kap.6 § miljöbalken. Detta riksintresse rör vattenkraft och vattenreglering. Det finns inga andra riksintresseområden inom 2 km från utredningsområdet.

4.2. Naturmiljö



Figur 4: Naturvärden i anslutning till utredningsområdet.

Utredningsområdet utgörs i huvudsak av produktiv skogsmark och kalhyggen. Inom utredningsområdet finns några områden som klassats som sumpskog av Skogsstyrelsen, beteckningarna är mosseskog och kärrskog, (figur 4). Strax utanför utredningsområdet finns en mosse, 1,3 km SV Ryamon. Mossen omfattas av våtmarksinventeringen och har där klassats med ”låga naturvärden”, se Figur 4. En utförlig naturvärdesinventering genomfördes vid projektering av vindparken (2009-2010). Inom utredningsområdet observerades inga naturvärdesobjekt vid denna inventering. Rapporten beskriver att området starkt präglas av skogsbruk och att gran är det dominerande trädslaget. Man konstaterar också att berggrunden är näringsfattig och att fältfloran är trivial. En kompletterande detaljerad naturvärdesinventering genomförs under september och oktober 2024. Utifrån de naturvärden som identifieras kommer lämpliga försiktighetsåtgärder att vidtas samt möjligheten att utveckla naturvärden att övervägas.

4.3. Vattenmiljöer

Utredningsområdet ligger högt på gränsen mellan Helgeåns och Mörrumsåns huvudavrinningsavrinningsområden. Det nordvästligaste området avvattnas till Mörrumsån medan det mesta avvattnas söderut via Borrasjön och Lilla Helge å (Granhultsån). Borrasjön och Sjuhultasjön är klassade vattenförekomster inom VISS (Vatteninformationssystem Sverige) även diket/bäcken som löper från Sjuhultasjön till Borrasjön och som passerar utredningsområdet i närheten av Ryamon är vattenförekomst enligt VISS. I övrigt förekommer ett flertal skogsdiken. Dikenas naturvärden kommer att beskrivas i planerad naturvärdesinventering. Eftersom aktivt skogsbruk bedrivs över hela området är dikena oftast fördjupade och uträtade (se bild 3). Om och i så fall vilka diken som omfattas av strandskydd ska utredas. Eventuell dispens från strandskydd redogörs för i den kommande frivilliga tillståndsansökan. Hur hänsyn utformas kring diken samt eventuella åtgärder för att stärka vattenvärdena utvecklas i kommande tillståndsansökan och MKB.




Bild 3: Två av dikena i området.


4.4. Kulturmiljö och fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar inom utredningsområdet. Söder om utredningsområdet i Remmatorp finns ett minnesmärke i form av ett flyttblock med inskriptionen A. Koskull 1869. Inför

prövning av Lyngsåsa vindpark genomfördes år 2010 och 2014 en arkeologisk utredning, steg 1 samt kulturmiljöanalys, för att kartlägga värden i området. De då identifierade områdena syns numrerade i



Figur 5. Några av dessa ligger i eller i nära anslutning till utredningsområdet. För att definiera dessa områdes status, dvs om de är fornminnen samt för att inventera de små delar av området som inte ingick i den tidigare inventeringen kommer sökanden i samråd med Länsstyrelsen i Kronoberg att göra en kompletterande inventering under hösten 2024.



Figur 5: Kända kulturmiljövärden runt utredningsområdet.

4.5. Friluftsliv och rekreation

Utredningsområdet ligger i sin helhet inom en befintlig vindkraftspark. Merparten av området är avspärrat med vägbommar och tillträde till området är mycket begränsat. Området inom vindparken har använts för studiebesök, aktiviteter och arrangerade visningar kopplade till vindparken men inte i kommersiellt syfte.

Inom utredningsområdet sker jakt och kanske även enskilda friluftsaktiviteter i form av vandring, cykling eller svamp- och bärplockning. Kommande samråd med allmänheten kan ge nya upplysningar om hur området nyttjas inom allemansrättens ramverk

4.6. Miljökvalitetsnormer

Inga miljökvalitetsnormer bedöms påverkas av solcellsprojektet.

4.7. Planerade utredningar

Det finns tidigare fågel- och naturvärdesinventeringar som togs fram i samband med vindkraftsetableringen i området. Därefter har ett aktivt skogsbruk bedrivits i området och det är osannolikt att det tillkommit nya höga naturvärden. Men eftersom det är ett tag sedan naturvärdesinventeringen gjordes och metodik för sådana har utvecklats sedan dess kommer en kompletterande detaljerad naturvärdesinventering genomförs under september 2024.


Tidigare finns också gedigna underlag för kulturmiljö. Under 2024 har en bedömning av det kulturmiljöunderlag som finns gjorts i samråd med Länsstyrelsen i Kronoberg. Besök av smärre tidigare oinventerade ytor samt bedömning av vissa tidigare noterade lämningar planeras under hösten 2024.

5. Teknisk information

Solparken kommer bestå av solpaneler monterade på ställningssystem, infrastruktur för transporter och elnät samt transformatorstationer. Den exakta layouten av solpaneler inom området kommer att fastställas när alla utredningar är färdiga. Området kan behöva inhägnas i delar.

5.1. Solcellsmoduler

Det finns olika sorters solcellmoduler på marknaden idag och utvecklingen går fort framåt. Den vanligaste utformningen är ett så kallat fast bord med vinklade moduler enligt nedan. Lutning på borden och avstånd mellan borden kan varieras.



Exempelskiss på monteringssystem med solpaneler.

Idag finns även solpaneler som ändrar vinkel utifrån solinstrålningen och på sätt optimerar elproduktionen. Vid tiden för uppförandet kommer solparken att optimeras med den bästa möjliga tekniken för att maximera utvinningen av solenergi inom projektområdet.

5.2. Montering

Montering av solpaneler kan göras på lite olika sätt men vanligtvis monteras panelerna på ett ramverk som anläggs på pålar som trycks eller skruvas ned i marken. Pålning sker med hjälp av terränggående arbetsmaskiner (se bild 4 nedan). Eftersom det förekommer mycket sten i marken kan det krävas borrningsarbete. De monterade pålarna utgör basen för de markställningar som solpanelerna sedan monteras på. Ställningar och paneler körs ut till platsen för etablering med hjälp av lämpligt fordon. All montering sker för hand.

Solcellspanelerna monteras med en lutning för att få en så bra elproduktion som möjligt.

Den totala höjden från marken till solcellspanelernas underkant är cirka 0,8 meter och till överkanten cirka 3 meter men detta kan behöva anpassas beroende på vinkel och förväntad snömängd. Avstånd mellan raderna kan variera mellan 3–7 meter, exakt avstånd avgörs vid optimering av den planerade solparken.



Bild 4: Byggnation av montagesystem för solpaneler i skogsmiljö.

5.3. Transformatorstationer och elnät

Raderna av solcellspaneler kopplas samman till växelriktare som i sin tur kopplas ihop med ett internt elnät. Anläggningen planeras ha flertalet växelriktare monterade på markställningarna som omvandlar likströmmen som produceras av solcellerna till växelström (se bild 5 nedan). Växelströmmen förs sedan via markkabel till transformatorstationer och därefter vidare till elnätsstation. Internt elnät förläggs i kabeldiken som utformas enligt standard. De elektriska anläggningarna uppfyller gällande elsäkerhetslagstiftning.



Bild 5: växelriktare på baksidan av solpanelerna, här samlade i ena änden av raden.

5.4. Vägar

Området är mycket lättillgängligt tack vare de befintliga vägarna för vindkraftsparken, vilka kommer att nyttjas som tillfartsvägar. Enklare körvägar för transport av monteringssystem och solpaneler kommer att göras inom solparken men anläggandet av nya vägar bedöms inte bli omfattande. Vägdragningen anpassas till transformatorstationerna i parken. Vid arbete med drift och underhåll kommer i huvudsak användas terrängfordon så behovet av temporära tillfartsvägar bedöms som liten, endast enklare interna farvägar krävs.

5.5. Skydd och säkerhet

Solparkens olika delområden kan av försäkringsskäl komma att inhägnas med staket.

5.6. Drift, avveckling och återställande

Solparken kräver förhållandevis begränsat tekniskt underhåll och kommer därför i huvudsak vara obemannad, undantaget är när platsbesök med driftpersonal sker. Undervegetation inom området röjs, betas eller slås kontinuerligt för att undvika att denna växer sig så hög så att skuggeffekter riskerar att uppstå på solenergianläggningen. Efter 45 år beräknas anläggningens tekniska livslängd vara uppnådd och anläggningen avvecklas. Verksamhetsområdet återställs och kan åter nyttjas för den markanvändning som fastighetsägaren vid tidpunkten finner lämplig.

6. Förutsedda miljöeffekter

Nedan redogörs för de miljöeffekter som kan förutses inför samråd. Sammantaget bedöms anläggandet av solparken medföra en god hushållning med markområden och är med dagens förutsättningar den mest lämpade markanvändningen i enlighet med miljöbalkens regelverk och syfte.

6.1. Markanvändning

Den planerade solparken är belägen på skogsmark som används för aktivt skogsbruk. Anläggandet av en solpark här innebär en ändring av markanvändningen, från produktion av skog till en produktion av förnybar el, under solparkens livstid. Mellan raderna av solpaneler kan gräsmark skapas. Det kan minska behovet av röjning av vedartad vegetation. Marken kan till exempel sås in eller nyttjas för bete för att bidra till en ökad biologisk mångfald. Vid avveckling av anläggningen avlägsnas all utrustning och verksamhetsområdet återställs, vilket innebär att tidigare markanvändning kan återupptas.



Bild 6: BayWa r.e. solpark i öppet landskap.

6.2. Ingrepp i mark

Byggnation av en solpark i skogsmark innebär större ingrepp än om man förlägger solparken på till exempelvis åkermark. På jordbruksmark finns å andra sidan en intressekonflikt mellan livsmedelsproduktion och elproduktion.

Ingrepp i marken när man anlägger en solpark förutsätter att stora delar av ytan bereds för montering av solceller. Hela ytan som ska bebyggas med solceller behöver avverkas, stubbar fräsas eller röjas och markberedas. Exakt vilken typ av markberedning som krävs beror på markförhållanden på platsen och vissa ytor kommer att lämnas orörda av tekniska skäl.

Större stenblock kan behöva flyttas eller krossas och mindre höjdvariationer kan behöva planas ut. Befintlig sten kan med fördel användas för byggnation av vägar och uppställningsplatser för att skapa en massbalans vid byggnation.



Bild 7: Förberedd svensk skogsyta där solpaneler är på väg att monteras.

6.3. Landskapet

Landskapet i utredningsområdet är ett slutet vardagslandskap med produktionsskog i olika åldrar. Eftersom en solpark förutsätter avverkning kommer landskapet att öppnas upp och siktlinjer blir längre. Utredningsområdet är inte ett område som besöks med anledning av upplevelse av landskapet.

6.4. Naturmiljö och biologisk mångfald

Vid anläggande av en solpark behöver försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika negativ påverkan på naturmiljön. Det kan handla om skyddsavstånd, skyddsåtgärder under byggfas eller slutlig utformning av verksamheten. Naturvärdena inom utredningsområdet är låga.

Resultat från samråd och de utredningar som genomförs under 2024 ligger till grund för den aktuella parkens slutliga omfattning och utformning, samt vilka skyddsavstånd och försiktighets-åtgärder som vidtas för att minimera påverkan på naturvärden. Utifrån resultaten blir det också möjligt att bedöma vilka åtgärder för att stärka biologisk mångfald som är lämpliga i anslutning till parken. Då det förekommer vilt i området behöver solparken planeras med möjliga viltpassager.



Bild 8: Ett kvarlämnat naturvårdsträd (död ved) i det aktuella området.

Det finns många sätt att öka den biologiska mångfalden vid byggnation av en solpark. Under år 2022 tog Ecogain och RISE, på uppdrag av Energimyndigheten, fram en handbok om hur solcellsparker kan gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Där finns ett bibliotek av åtgärder som kan vidtas utifrån de platsspecifika förutsättningarna. Exempel på möjliga åtgärder är att anlägga slåtterängar, skapa veddepåer eller sandmiljöer, anlägga stenrösen eller att restaurera diken och bäckar. Att spara eller placera ut död ved är ett annat exempel på en enkel naturvårdsåtgärd (se bild 8). Många av dessa är mycket enkla att göra vid byggnation av en solpark. När miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan tas fram kommer förslag på naturvårdsåtgärder utvecklas. Bolagets intention är, eftersom befintliga naturvärden är begränsade, att utveckla naturvärden som behöver stärkas i landskapet. En sådan naturvårdsplan kommer att

bifogas ansökan och MKB. Detta bör göras med en lokal och regional utgångspunkt i samverkan med markägare, kommunen och Länsstyrelsen.

6.5. Friluftsliv och barriäreffekter

Då själva solparken planeras att vara inhägnad med staket kommer en barriäreffekt att uppstå, vilket begränsar möjligheten att beträda eller nyttja ytorna med solpaneler. Framkomligheten på vägnätet påverkas inte av solparken och vägarna kan skapa korridorer för storvilt.

6.6. Anläggningsskede och avvecklingsskede

Uppförande av en stor solcellanläggning i skogsmiljö tar längre tid än om den byggs på åkermark, eftersom avverkning och stubbrytning/fräsning behöver genomföras. Från att markberedning är genomförd kan solparken byggas på 6–12 månader.

Vid anläggnings- och avvecklingsskedet kommer transport och arbetsfordon generera ett visst buller i närområdet. Markberedning, krossning och pålning samt avveckling av anläggningen påverkar bullernivåerna tillfälligt. Det arbete som genereras vid byggnation är till viss del snarlikt sedvanligt skogsbruksarbete. Då området är beläget långt från bostäder och allmänna områden bedöms störningar bli obetydliga.

6.7. Kumulativa effekter

Så kallade kumulativa effekter bedöms kunna uppstå om solparken ligger i närheten av andra energianläggningar, vägar och/eller övriga verksamheter.

Den sammantagna effekten av tänkt anläggning är att området i sin helhet nyttjas för förnybar elproduktion vilket påverkar hela områdets markanvändning, tillträde och den visuella upplevelsen. Den kumulativa effekten på möjlighet till jakt samt svamp- och bärplockning blir negativ. Landskapet är redan påverkat av vindbruk, skogsbruk, kraftledningar och annan infrastruktur. Det finns dessutom ett befintligt miljötillstånd för en annan stor solpark som planeras alldeles i närheten. Den kumulativa effekten av solparken på landskapet bedöms därför som positiv eftersom området redan är exploaterat och utbyggnaden av förnybar elproduktion är ett väsentligt samhällsintresse.

Under anläggningsfasen bedöms solparken kunna medföra kumulativa effekter avseende buller. Den fasen pågår en begränsad tid och riktvärden för buller från byggplatser kommer beaktas och det är långt till bebyggelse. De blir därför obetydliga kumulativa effekter på boendemiljön under anläggningsfasen. Under driftsfasen, som är huvuddelen av tiden, blir bullereffekterna små ungefär som vid fortsatt skogsbruk.

6.8. Klimat- och miljömål

Under hösten 2021 beslutades Kronobergs regionala miljömål för 2021–2030, där ”Klimat och Energi” är ett av de temaområden som behandlats. Ett mål är att länet ska bli ett så kallat ”Plusenergilän” där elproduktionen överstiger den totala elanvändningen, och att målnivån för solkraften är 300 GWh senast år 2050. Länsstyrelsen har även tagit fram ett åtgärdsprogram, där man anger att minst 80 % av den totala energianvändningen i Kronobergs län kommer från förnybara källor redan år 2025. Solpark Ryamon kommer att bidra till att de regionala målen uppnås.

I samrådshandling för Alvesta kommuns Energi- och klimatplan har föreslagits att 450 GWh/år ska komma från sol, vind och vatten före år 2030, och att produktionen då även överstiger konsumtionen i kommunen. Energi- och klimatplanen är just nu under revidering, men i vilket fall

kommer produktionen från Solpark Ryamon att innebära en stor del av detta tillförs det allmänna elnätet i Alvesta kommun.

All ny fossilfri elproduktion som byggs tränger undan fossilbränslebaserad elproduktion i den nordiska elmixen, och bidrar därmed till att minska klimatpåverkande utsläpp. Solpark Ryamon kan beroende på hur elen nyttjas bidra till en stor minskning av utsläppt koldioxid[13].

Den planerade verksamheten innebär positiva effekter för klimatet. Solparken bidrar också till måluppfyllelse för det nationella miljömålet *Begränsad klimatpåverkan.*

Sammantaget bedöms anläggandet av Ryamon solpark medföra en god hushållning med markområden och är med dagens förutsättningar den mest lämpade markanvändningen i enlighet med miljöbalkens regelverk och syfte.

[13] Beroende på produktionen, svensk elmix och överföring och vad alternativet är. Se t.ex. sid 25-26 i: Naturskyddsföreningen, november 2019, Fossilfritt, förnybart, flexibelt - Framtidens hållbara energisystem.

7. Innehåll i MKB

Omfattning och innehåll i MKB utgår från kraven i 6 kapitlet 35 § milbalken samt 16-19 §§ i miljöbedömningsförordningen, men påverkas även av Länsstyrelsens återkoppling vid samrådsmöte och beslut om betydande miljöpåverkan.

Nedan listas förslag till innehållet i kommande MKB.

1. **Administrativa uppgifter**
2. **Icke-teknisk sammanfattning**
3. **Bakgrund**
   Behov av förnybar elproduktion
   Solen som energikälla
   Beskrivning av sökande
   Utredningsgruppen
   Tidplan och genomförande
   Rådighet
4. **Miljöbalkens krav**
   Metod och avgränsning
   Underlag för bedömning
   Miljömål
   Miljökvalitetsnormer
5. **Områdesbeskrivning**
   Områdets förutsättningar
   Markanvändning
   Planförhållanden
   Riksintressen
   Skyddade områden
   Närboende
6. **Lokaliseringsutredning**
   Alternativ utformning
   Nollalternativ
7. **Teknisk beskrivning**
   Solpaneler, montering, elnät, vägar
   Skydd och säkerhet, drift, avveckling och återställande
8. **Konsekvenser och skyddsåtgärder**
   Landskapsbild
   Naturvärden och hydrologi
   Kulturmiljövärden
   Friluftsliv och rekreation
   Naturresurser
   Klimatpåverkan
   Byggskede
   Driftskede
9. **Risk och säkerhet**
10. **Samlad bedömning**

BayWa r.e. Nordic
Frihamnsallén 8
211 20 Malmö
nordic.baywa-re.com

Från: Therese Lindström
Skickat: den 6 november 2024 14:06
Till: Peggy Hall
Ämne: VB: Samråd solpark Ryamon, Alvesta kommun
Bifogade filer: solpark ryamon samrådshandling.docx

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Therese Lindström
Planchef

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Alvesta kommun
Centralplan 1
342 80 Alvesta

Telefon: 0472 152 88
Växel: 0472 150 00

E-post: therese.lindstrom@alvesta.se
alvesta.se

Alvesta kommun

Från: Samhällsbyggnads funktionslåda <samhallsbyggnad@alvesta.se>
Skickat: den 14 oktober 2024 08:43
Till: Therese Lindström <therese.lindstrom@alvesta.se>; Magnus Wigren <Magnus.Wigren@alvesta.se>
Ämne: VB: Samråd solpark Ryamon, Alvesta kommun

Från: Alvesta Kommun Funktionsbrevlåda <kommunen@alvesta.se>
Skickat: den 14 oktober 2024 08:38
Till: Samhällsbyggnads funktionslåda <samhallsbyggnad@alvesta.se>
Ämne: VB: Samråd solpark Ryamon, Alvesta kommun

Från: Ryamon-Solpark <ryamon-solpark@baywa-re.se>
Skickat: den 11 oktober 2024 17:11
Till: Carola Gunnarsson <Carola.Gunnarsson@alvesta.se>; Alvesta Kommun Funktionsbrevlåda <kommunen@alvesta.se>
Kopia: Johansson Margareta G <margareta.g.johansson@lansstyrelsen.se>; Daniel Johansson

<Daniel.Johansson@baywa-re.com>
Ämne: VB: Samråd solpark Ryamon, Alvesta kommun

Observera att det här mejlet har sitt ursprung utanför Alvesta kommun. Var försiktig om du inte väntar dig detta mejl eller känner till avsändaren, klicka inte på länkar eller öppna bifogade filer. Om du är osäker, ta kontakt med IT-enheten.

Hej
Jag vill bjuda in er till myndighetssamråd om solpark Ryamon enligt det samrådsunderlag som skickades ut häromdagen (se nedan och bifogat).

Mötet blir på Länsstyrelsen i Växjö och värd för själva möteslokalen är Margareta Johansson. Datum är 4 nov och tiden är 13.00. Jag vill att ni anmäler er till mig och henne. Jag kommer att återkomma med ett förslag till dagordning inom kort.

För er kännedom så kommer vi att ha samråd för allmänheten på kvällen samma dag den 4 nov, i Hjortsbergagården. Till det kommer vi att annonsera i dagspress, riktat bjuda in alla boende inom 500 m från utredningsområdet och alla fastighetsägare inom 500 m från utredningsområdet samt några som bor längre ifrån fast längs infartsvägen från väg 25. Vidare, Norra Allbo hembygdsförening, vägföreningen, jaktlaget, energikontor Syd, Smålands ornitologiska förening, Naturskyddsföreningen i Alvesta, vindparkens ägare Lyngsåsa Kraft samt EON.

Eftersom vi kör dessa samråd parallellt vore jag tacksam om ni kunde meddela redan innan mötet om ni ser någon mer person, företag eller förening som ni tycker bör ha en riktad inbjudan till samrådsmötet för allmänheten.

Best regards / Vänliga hälsningar

Martin Sjödahl
Senior Permit Advisor

BayWa r.e.

BayWa r.e. Nordic AB

M +46 76 7601424
martin.sjodahl@baywa-re.com
nordic.baywa-re.com

Join us on

Managing Director: Maria Röske
Registered Office: Malmö, Sweden
Commercial Register No. 556970-1377
VAT.nr. SE 556 970 137 701

This email is confidential. If you have received it in error, you have been given notice of its status. Please notify us immediately by replying to this email and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any other purpose or disclose its contents to any third parties as to do so could constitute a breach of confidence. Thank you for your cooperation.

Emails may be interfered with, contain computer viruses or other defects or may not appear in the correct format on other systems. We are unable to provide any guarantees and accept no liability in relation to these matters.

You can find information on the processing of your data, in particular on your data protection rights, on our homepage at www.baywa-re.com/en/data-protection.

Please consider the environment before printing this email.

Från: Ryamon-Solpark
Skickat: Saturday, 28 September 2024 08:13
Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län <kronoberg@lansstyrelsen.se>; Johansson Margareta G <margareta.g.johansson@lansstyrelsen.se>; Carola Gunnarsson <carola.gunnarsson@alvesta.se>; 'kommunen@alvesta.se' <kommunen@alvesta.se>
Kopia: Ellen Andersson <Ellen.Andersson@baywa-re.com>; Martin Sjödahl <Martin.Sjodahl@baywa-re.com>; Daniel Johansson <Daniel.Johansson@baywa-re.com>
Ämne: Samråd solpark Ryamon, Alvesta kommun

Hej
Bifogat finns samrådsunderlag för samråd om ”Solpark Ryamon” enligt 6 kap MB inför frivillig ansökan om tillstånd enl. 9 kap MB. Återkoppla gärna att handlingen är mottagen och vilket diarienummer det blev.

Jag talade med Margareta Johansson på Länsstyrelsen häromdagen. Vi bestämde då att så fort vi skickat in samrådshandlingen ska ni återkomma med förslag på datum för samrådsmöte. Eftersom vi finns i Växjö tar vi gärna samrådsmötet IRL.

Jag hoppas det fungerar och att ni kan hitta tid för ett samrådsmöte där aktuella kompetenser deltar från kommun och Länsstyrelsen. Låt mig veta om vi har missat någon som behöver underlaget och som ska vara med vid samrådet eller om det är något annat ni saknar.

Samråd med allmänheten och nationella myndigheter hålls parallellt. Vi har bokat tid för samrådsmöte med allmänhet och berörda den 4 november och tiden för synpunkter är satt till den 15 nov.

Best regards / Vänliga hälsningar

Martin Sjödahl
Senior Permit Advisor

BayWa r.e.

BayWa r.e. Nordic AB

M +46 76 7601424

martin.sjodahl@baywa-re.com
nordic.baywa-re.com

Join us on 

Managing Director: Maria Röske
Registered Office: Malmö, Sweden
Commercial Register No. 556970-1377
VAT.nr. SE 556 970 137 701

———

This email is confidential. If you have received it in error, you have been given notice of its status. Please notify us immediately by replying to this email and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any other purpose or disclose its contents to any third parties as to do so could constitute a breach of confidence. Thank you for your cooperation.

Emails may be interfered with, contain computer viruses or other defects or may not appear in the correct format on other systems. We are unable to provide any guarantees and accept no liability in relation to these matters.

You can find information on the processing of your data, in particular on your data protection rights, on our homepage at www.baywa-re.com/en/data-protection.

Please consider the environment before printing this email.

§ 45

Dnr KS-2024-00377 2.8.2

Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för Alvesta kommun 2023

Beslut

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Av § 9 i ”Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnden” framgår att varje förvaltning är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen.

De förtroendevalda i kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för de anställdas arbetsmiljö, med undantag för de frågor som anges särskilt i kommunstyrelsens reglemente.

Enligt AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska högsta ledningen få en sammanställning över hur arbetsmiljöarbetet har fungerat under året samt om och på vilket sätt arbetsmiljöarbetet behöver förbättras.

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetet omfattar alla medarbetare, elever och praktikanter i Alvesta kommunkoncerns verksamhet.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det ska omfatta alla fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen utifrån checklista. Syftet med uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppföljningen genomförs i samverkan med skyddsombud.

Utifrån den uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet identifierades ett antal förbättringsområden och följande åtgärder föreslås:

- Jobba vidare utifrån samverkansavtalet. Även utbildningsinsats kring avtalet efterfrågas.
- Informera medarbetare om arbetsmiljöpolicyn i samband med APT.
- Ta fram övergripande mål för organisatorisk och social arbetsmiljö.
- Erbjuda arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud.
- Regelbundet utvärdera arbetsmiljön.
- Fortsatt arbete med att sänka sjuktalen.
- Kontinuerligt informera medarbetare om rutinen för skador och tillbud.

- Uppdra åt alla chefer om att utreda tillbud och skador skyndsamt samt ta fram åtgärder vid behov. Återkoppla till medarbetaren som anmält.

En del i arbetsmiljöarbetet är att följa Alvesta kommuns arbete med att utreda tillbud och skador vilket ger en bild av arbetsförhållandena i Alvesta kommuns verksamheter. HR-avdelningen har tagit fram statistik på tillbud och skador.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Information om årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för Alvesta kommun år 2023, daterad 2024-11-04

Skrivelsen Redovisning av sjukfrånvaron samt tillbud och skador inom Alvesta kommun 2023

Information om årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för Alvesta kommun år 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Av § 9 i ”Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnden” framgår att varje förvaltning är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen.

De förtroendevalda i kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för de anställdas arbetsmiljö, med undantag för de frågor som anges särskilt i kommunstyrelsens reglemente.

Enligt AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska högsta ledningen få en sammanställning över hur arbetsmiljöarbetet har fungerat under året samt om och på vilket sätt arbetsmiljöarbetet behöver förbättras.

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetet omfattar alla medarbetare, elever och praktikanter i Alvesta kommunkoncerns verksamhet.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen utifrån checklista. Syftet med uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppföljningen genomförs i samverkan med skyddsombud.

Utifrån den uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet identifierades ett antal förbättringsområden och följande åtgärder föreslås:

- Jobba vidare utifrån samverkansavtalet. Även utbildningsinsats kring avtalet efterfrågas.
- Informera medarbetare om arbetsmiljöpolicyn i samband med APT.
- Ta fram övergripande mål för organisatorisk och social arbetsmiljö.
- Erbjuda arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud.
- Regelbundet utvärdera arbetsmiljön.
- Fortsatt arbete med att sänka sjuktalen.
- Kontinuerligt informera medarbetare om rutinen för skador och tillbud.

- Uppdra åt alla chefer om att utreda tillbud och skador skyndsamt samt ta fram åtgärder vid behov. Återkoppla till medarbetaren som anmält.

En del i arbetsmiljöarbetet är att följa Alvesta kommuns arbete med att utreda tillbud och skador vilket ger en bild av arbetsförhållandena i Alvesta kommuns verksamheter.

HR-avdelningen har tagit fram statistik på tillbud och skador.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Information om årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för Alvesta kommun år 2023, daterad 2024-11-04

Skrivelsen Redovisning av sjukfrånvaron samt tillbud och skador inom Alvesta kommun 2023

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Pierre Thorell
HR-chef

Beslutet skickas till

HR-avdelningen

Redovisning av sjukfrånvaron samt tillbud och skador inom Alvesta kommun 2023

Sammanfattning

Av § 9 i ”Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder” framgår att varje förvaltning är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. De förtroendevalda i nämnden har hand om personalfrågor och har ansvar för de anställdas arbetsmiljö inom sitt verksamhetsområde, med undantag för de frågor som anges särskilt i kommunstyrelsens reglemente.

HR-avdelning har tagit fram statistik och information med analys över Alvesta kommuns sjukfrånvaro samt anmälda olyckor och tillbud.

Förklaring av nyckeltal kopplat till sjukfrånvaro

Varje månad tar HR-avdelningen fram underlag för att visa hur sjukfrånvaron ser ut på kommunövergripande samt förvaltningsnivå. Vi mäter sjukfrånvaron genom ett antal beslutade nyckeltal för att kunna se eventuella skillnader mellan förvaltningar samt göra jämförelser från år till år.

Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

Visar sjukdagar för anställda med månadslön med rullande tolvmånaders medelvärde. Redovisningssättet visar medelvärdet av sjukdagar för de tolv senaste månaderna vid varje månadsslut. Detta gör det enklare att analysera hur trenden för sjukfrånvaro utvecklas över tid.

Sjukfrånvaro i procent per förvaltning rullande 12 månader

Visar andelen sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid med rullande tolvmånaders medelvärde. Här räknas all sjukfrånvaro och all arbetad tid vilket innebär att även timvikarier inkluderas i redovisningen. Värt att tänka på är att i en liten förvaltning med färre medarbetare kan sjukfrånvarotalen svänga kraftigare än i förvaltningar med fler medarbetare eftersom frånvaro från en person får större påverkan.

Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

Visar andelen långtidssjukskrivna i relation till den totala sjukfrånvaron. Höga värden behöver alltså inte nödvändigtvis innebära att fler av våra medarbetare är långtidssjukskrivna, utan visar snarare förhållandet mellan lång- och korttidsfrånvaron. All långtidssjukfrånvaro ska hanteras av närmsta chef enligt gällande rutiner. Inledningsvis görs en rehabiliteringsutredning i samråd med medarbetaren för att undersöka orsaken till sjukfrånvaron samt för att hitta eventuella anpassningar som kan underlätta återgång i arbete.

Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna

Visar hur många medarbetare som har varit frånvarande på grund av sjukdom vid 5 eller fler tillfällen under de senaste 12 månaderna. När en medarbetare har varit sjuk 5 tillfällen eller fler under den senaste 12-månadersperioden ska en rehabiliteringsutredning påbörjas med ett rehabiliteringssamtal som genomförs av

närmsta chef. Detta är för att undersöka eventuell ohälsa som i förlängningen kan leda till längre sjukskrivning.

Frisknärvaro rullande 12 månader

Visar antal personer som senaste 12 månaderna inte har någon sjukfrånvaro alls i procent.

Sjukfrånvaro Alvesta kommun

Sjukfrånvaron i procent har sjunkit från december 2022 7,57% till 7,35% i december 2023.

Antal sjukdagar per snittanställd sett till rullande 12 för Alvesta kommun har under 2023 stigit från 24,24 till 25,08 dagar.

Andelen sjukskrivna med 59 dagar eller mer har ökat från 48,6% i december 2022 till 56,3% i december 2023.

Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna har minskat från 536 personer i december 2022 till 471 personer december 2023.

Frisknärvaron har stigit från 19,35% i december 2022 till 23,29% i december 2023.

Tillbud, olyckor och skador

Som arbetsgivare är vi skyldiga att löpande utreda och åtgärda risker i verksamheten som kan leda till skada eller ohälsa hos våra medarbetare. I Alvesta kommunkoncern använder vi oss av systemet Stella där medarbetare anmäler händelser i sin arbetssituation som antingen hade kunnat leda till ett olycksfall eller faktiska olyckor med skador som följd. Anmälningarna kommer till närmsta chef som sedan hanterar ärendena skyndsamt. Detta görs antingen genom att chefen direkt åtgärdar problemet som anmälts eller att hen skapar en handlingsplan för att kunna åtgärda problemet på sikt och belysa vilka åtgärder som kan tas till för att undvika att ytterligare händelser leder till ohälsa. I Stella kan medarbetaren följa sitt ärende och se vilka åtgärder som gjorts.

Vad är ett tillbud – ”OJ!”

Ett tillbud är en oplanerad händelse, dvs. en avvikelse från det normala händelseförloppet i ett arbetsmoment, som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Det är en så kallad "nästan-olycka" där någon hade kunnat skada sig men ingen kom till skada. Även händelser av psykisk art kan vara tillbud, exempelvis hot och trakasserier. Att rapportera tillbuden ingår som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att få fram vilka risker och brister som finns i arbetsmiljön, och för att kunna åtgärda dessa.

Vad är en olycka – "AJ!"?

Att halka eller falla, skära sig på en kniv, klämma sig i en maskin eller utsättas för hot och våld är exempel på olycksfall som kan förekomma i arbetsmiljön. De vanligaste orsakerna är, för kvinnor fallolyckor och för män förlorad kontroll över maskiner, verktyg, transportfordon.

Vad är en arbetsskada?

Med arbetsskada menas alla skador och sjukdomar som uppkommit till följd olycksfall på arbetet eller på annat sätt orsakats av arbetet, men även färdolycksfall på väg till och från arbetet.

Statistik tillbud och skador Alvesta kommun 2023

Under 2023 påtalades det vid flertalet tillfällen i samverkan på olika nivåer i organisationen, samt vid arbetsplatsträffar, att det är viktigt att anmälningar av tillbud och skador inkommer till arbetsgivaren. Eftersom arbetsmiljöfrågor är en naturlig del av samverkan, där både fackliga representanter och skyddsombud närvarar, hoppas arbetsgivaren att det i förlängningen ska leda till en ökad medvetenhet i organisationen och bättre arbetsmiljö för alla medarbetare.

Under perioden 2023-01-01 till och med 2023-12-31 har det inkommit anmälningar om 203 st tillbud, 155 skada utan frånvaro och 17 skador med frånvaro.

Färdolycksfall 19 st, olycksfall i arbetet 135 st, sjukdom eller annan ohälsa i arbetet 18 st.

De yrkesgrupperna där flest olyckor och tillbud anmäls är undersköterskor/vårdbiträden och elevassistenter.

Stella fördjupad statistik - Händelsetyp

Diagram - Antal händelser




Diagram - Stapelförklaring

1 Skada med frånvaro **2** Skada utan frånvaro **3** Tillbud

Diagram - Färgförklaring

Andra ej valda rubriker
Skada utan frånvaro
Tillbud
Skada med frånvaro

Stella fördjupad statistik - Skadetyp

Diagram - Antal händelser




Diagram - Stapelförklaring

1 (Ej angivet)
2 Färdolycksfall
3 Olycksfall i arbetet
4 Sjukdom eller annan ohälsa i arbetet

Diagram - Färgförklaring

Andra ej valda rubriker
Tillbud
Skada utan frånvaro
Skada med frånvaro

§ 44

Dnr KS-2024-00009 2.7.5

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per september 2024

Beslut

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisningen av Alvesta kommuns sjukfrånvarostatistik per september månad 2024.

Sammanfattning

Sjukfrånvarostatistiken görs för föregående månad efter lönebrytet, alltså 12 gånger per år.

Per september 2024 har sjukfrånvaron i procent på hela Alvesta kommun ökat från augusti, med 0,04 procentenhet. I september 2023 var sjukfrånvaron 7,25 % och i september 2024 var den 7,59 %.

Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12 månaderna har varierat mycket under det gångna året med variationer på ca 100 medarbetare mellan någon månad. Sedan februari har det minskat stadigt ner till 403 st i augusti. Tyvärr ökade det igen under september till 446 st.

Antal medarbetare som 2024-10-30 är sjuka och har mellan 180–365 dagars sjukskrivning är 22 st och medarbetare som är sjuka och har över 366 dagars sjukskrivning är 41 st.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per september månad, daterad 2024-10-31

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per september månad 2024

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Anna-Lena Andersson
HR-konsult

Datum
2024-10-31

Referens
KS-2024-00009 2.7.5

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per september månad 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av Alvesta kommuns sjukfrånvarostatistik per september månad 2024.

Sammanfattning

Sjukfrånvarostatistiken görs för föregående månad efter lönebrytet, alltså 12 gånger per år.

Per september 2024 har sjukfrånvaron i procent på hela Alvesta kommun ökat från augusti, med 0,04 procentenhet. I september 2023 var sjukfrånvaron 7,25 % och i september 2024 var den 7,59 %.

Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12 månaderna har varierat mycket under det gångna året med variationer på ca 100 medarbetare mellan någon månad. Sedan februari har det minskat stadigt ner till 403 st i augusti. Tyvärr ökade det igen under september till 446 st.

Antal medarbetare som 2024-10-30 är sjuka och har mellan 180–365 dagars sjukskrivning är 22 st och medarbetare som är sjuka och har över 366 dagars sjukskrivning är 41 st.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per september månad, daterad 2024-10-31

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per september månad 2024


Pierre Thorell
HR-chef

Anna-Lena Andersson
HR-konsult

Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

Förvaltning


	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
FAL	14,92	15,06	16,23	17,27	18,51	19,65	19,67	20,3	20,85	21,81	22,84	23,45	24,23
KLF	9,5	9,65	9,8	9,94	9,91	9,84	10,25	9,9	9,61	10,04	10,43	10,37	11,03
KFF	24,69	24,75	24,94	24,56	24,08	23,42	21,96	20,95	19,44	17,72	16,02	13,53	13,1
OF	34,7	34,87	35,38	35,24	35,42	35,94	36,1	36,17	36,4	36,3	36,39	36,5	36,45
SBF	16,17	17,2	17,88	17,67	17,57	17,77	17,8	17,52	17,03	16,98	16,95	15,88	15,28
UF	19,29	19,24	19,4	18,79	18,74	18,67	18,35	18,58	18,48	18,33	18,44	18,52	18,81
A. Kommun	24,72	24,86	25,29	25,08	25,24	25,53	25,47	25,61	25,65	25,61	25,75	25,77	25,92



Antal sjukdagar per snittanställd ej rullande 12 månader månad för månad

Förvaltning


	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
FAL	1,83	1,34	2,33	2,11	2,16	2,05	1,71	2,01	2,18	2,08	2,18	2,06	1,99
KLF	0,82	0,9	0,62	0,94	0,94	0,79	1,24	0,75	0,59	1,05	0,88	0,84	1,49
KFF	1,75	1,59	1,7	1,48	1,18	0,91	1,06	1,14	0,91	0,5	0,39	0,87	1,31
OF	3,05	2,96	3,33	3,35	3,36	3,15	3,29	3,07	3,1	2,49	2,55	2,68	3
SBF	1,94	2,4	1,97	1,53	1,1	1,67	1,44	1,12	0,64	0,66	0,71	0,6	1,36
UF	1,5	1,79	2,1	1,89	1,5	1,57	1,67	1,53	1,54	1,1	0,91	1,09	1,81
A. Kommun	2,1	2,22	2,56	2,45	2,28	2,22	2,3	2,15	2,14	1,71	1,68	1,79	2,26



Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12


Förvaltning

	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
FAL	4,5	4,58	4,98	5,2	5,54	5,87	5,8	5,98	6,13	6,32	6,51	6,50	6,75
KLF	2,75	2,83	2,86	2,87	2,83	2,81	2,92	2,84	2,77	2,84	2,84	2,81	2,99
KFF	6,63	6,51	6,37	6,33	6,24	6,03	5,62	5,38	4,96	4,53	4,11	3,71	3,7
OF	9,99	10,06	10,23	10,15	10,22	10,34	10,37	10,42	10,47	10,45	10,53	10,56	10,54
SBF	4,75	5,07	5,2	5,07	5,04	5,11	5,1	5,00	4,89	4,9	4,88	4,56	4,43
UF	6,03	6,05	6,3	5,91	5,91	5,91	5,79	5,89	5,88	5,84	5,87	5,88	5,94
A. kommun	7,25	7,32	7,46	7,35	7,42	7,5	7,45	7,52	7,54	7,54	7,57	7,55	7,59



Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
FAL	4,46	4,92	8,94	6,98	7,47	8	5,76	7	7,19	6,48	5,4	6,07	7,36
KLF	2,88	3,26	2,23	2,98	2,98	3,03	4,24	2,88	1,95	2,89	1,63	2,84	5,04
KFF	5,29	5,06	5,39	4,99	3,99	3,14	3,66	4,51	2,8	1,74	1,04	3,42	5,24
OF	10,66	10,36	12,83	11,42	12,16	11,7	11,4	11,3	10,38	8,01	8,16	8,88	10,79
SBF	6,67	8,07	6,78	4,7	3,89	6,09	5,1	4,18	2,34	2,47	2,04	2,04	5,15
UF	6,07	6,96	8,48	6,93	5,82	6,55	6,28	6,03	5,81	3,77	1,8	4,31	6,84
A. Kommun	7,64	7,97	9,80	8,45	8,25	8,47	8,08	7,97	7,89	5,63	4,96	6,28	8,26



Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

Förvaltning

	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
FAL	47,23	48,63	49,3	50,96	52,97	56,64	69,7	63,58	65,16	68,6	69,09	72,3	73,77
KLF	32,74	32,31	32,47	33,83	43,95	49,14	48,92	52,13	54,87	52,82	51,08	52,31	57,66
KFF	72,98	74,95	76,46	78,87	77,52	75,45	75,09	71,13	70,52	67,64	62,8	58,14	54,27
OF	60,05	60,88	60,68	61,02	61,84	61,83	62,72	62,65	63,85	64,41	64,32	63,63	63,93
SBF	44,17	44,3	44,49	47,36	48,43	46,81	45,51	45,23	44,23	41,9	39,8	38,99	35,96
UF	46,45	46,28	46,99	48,48	47,77	51,84	48,33	48,07	48,93	49,45	48,95	48,48	48,66
A. kommun	54,54	55,08	55,31	56,3	56,8	56,96	57,97	57,91	59,01	59,57	59,28	58,93	59,23

Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna


	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
FAL	17	19	20	21	19	17	15	14	14	13	13	12	13
KLF	2	1	1	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1
KFF	4	6	5	7	7	5	5	8	7	7	7	9	10
OF	206	233	215	239	239	232	225	222	215	225	223	210	236
SBF	10	12	12	13	14	14	13	14	15	15	14	12	13
UF	182	199	168	188	188	188	175	180	180	178	181	159	173
A. kommun	421	470	421	471	470	459	436	440	432	439	439	403	446

Frisknärvaro rullande 12 månader

Antal personer som senaste 12 månaderna inte har någon sjukfrånvaro i procent %

Förvaltning

	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
FAL	37,71	34,89	38,37	35,47	34,3	34,3	35,09	34,32	37,21	39,66	38,98	37,5	36,05
KLF	44,87	41,03	43,04	40,51	39,02	42,17	43,9	48,19	49,4	47,62	46,43	45,68	45,68
KFF	35,94	31,25	31,25	31,25	31,25	28,13	30,16	27,42	31,25	33,85	35,38	36,92	36,51
OF	21,91	20	21,82	19,77	19,43	19,75	19,55	20,22	20,65	21,05	21	21,32	20,85
SBF	23,08	21,98	26,44	26,44	27,91	25	27,06	30,68	31,46	26,44	26,44	28,57	26,67
UF	24,66	22,52	23,67	22,39	22,66	22,69	24,05	23,49	24,42	23,98	23,27	23,91	23,58
A. Kommun	25,29	23,12	24,98	23,29	23,17	23,24	23,82	23,96	25,42	25,08	24,68	24,99	24,5



§ 48

Dnr KS-2024-00482 2.7.10

Finansiering av personalfest för anställda inom Alvesta kommunkoncern 2024

Beslut

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att personalfest för anställda inom Alvesta kommunkoncern den 3, 4 och 5 december 2024 ska finansieras med 1 000 000 kr från personalpolitiska medel och 500 000 kr från kommunstyrelsens kommungemensamma budget.

Sammanfattning

Personalutskottet gav § 10/2024-02-13 i uppdrag till kommunchef att planera en personalaktivitet för anställda inom Alvesta kommunkoncern under år 2024.

Personalfesten kommer att arrangeras under tre kvällar, den 3, 4 och 5 december 2024, för att möjliggöra att alla anställda som önskar delta får en chans till det. Festligheterna kommer att äga rum i den nya kultur- och sportarenan vid Virda bad och sportcenter.

Personalfesten vänder sig till tillsvidareanställd personal inom Alvesta kommunkoncern, även de som är föräldralediga eller sjukskrivna är välkomna. Därutöver är även personal med pågående månadsanställning i december månad, samt timanställd personal som kontinuerligt har arbetat under hösten 2024 och som också arbetar i december månad välkomna till personalfesten. Personalfesten vänder sig däremot inte till de som är tjänstlediga från sina tjänster inom Alvesta kommunkoncern.

Inbjudan till personalfesten har även sänts till ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige.

Finansieringen av personalfesten sker genom 1 000 000 kr från personalutskottets personalpolitiska medel och 500 000 kr från kommunstyrelsens kommungemensamma budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Personalfest för anställda inom Alvesta kommunkoncern 2024, daterad 2024-11-04

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Ulrika Bengtsson
Verksamhetsutvecklare

Datum
2024-11-04

Referens
KS-2024-00482 2.7.10

Finansiering av personalfest för anställda inom Alvesta kommunkoncern 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att personalfest för anställda inom Alvesta kommunkoncern den 3,4 och 5 december 2024 ska finansieras med 1 000 000 kr från personalpolitiska medel och 500 000 kr från kommunstyrelsens kommungemensamma budget.

Sammanfattning

Personalutskottet gav § 10/2024-02-13 i uppdrag till kommunchef att planera en personalaktivitet för anställda inom Alvesta kommunkoncern under år 2024.

Personalfesten kommer att arrangeras under tre kvällar, den 3, 4 och 5 december 2024, för att möjliggöra att alla anställda som önskar delta får en chans till det. Festligheterna kommer att äga rum i den nya kultur- och sportarenan vid Virda bad och sportcenter.

Personalfesten vänder sig till tillsvidareanställd personal inom Alvesta kommunkoncern, även de som är föräldralediga eller sjukskrivna är välkomna. Därutöver är även personal med pågående månadsanställning i december månad, samt timanställd personal som kontinuerligt har arbetat under hösten 2024 och som också arbetar i december månad välkomna till personalfesten. Personalfesten vänder sig däremot inte till de som är tjänstlediga från sina tjänster inom Alvesta kommunkoncern.

Inbjudan till personalfesten kommer även att sändas till ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige.

Finansieringen av personalfesten sker genom 1 000 000 kr från personalutskottets personalpolitiska medel och 500 000 kr från kommunstyrelsens kommungemensamma budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Personalfest för anställda inom Alvesta kommunkoncern 2024, daterad 2024-11-04

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Ulrika Bengtsson
Verksamhetsutvecklare

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

§ 66

Dnr KS-2023-00118 160

Återrapportering av beredskaps- och kontinuitetsplanering avseende uthållighet och bemanning vid höjd beredskap

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera rapporten och begära en ny rapport senast 2024-12-31.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2023-11-28 (§ 195) att kommunchefen senast 2024-06-30 ska återrapportera arbetet och status på givna uppdrag avseende beredskaps- och kontinuitetsplaneringen. Nedan beskrivs hur beredskapsplaneringen fortskrider.

Krigsplacering för kommunens tillsvidareanställda personal är genomförd och kommer att revideras två gånger per år framöver. Arbetet med kontinuitetsplaneringar för både förvaltningar och bolag fortskrider och bedömningen är att de första är klara till halvårsskiftet. Övning och utbildning av ledningsfunktioner är påbörjad och kommer att fortsätta över tid enligt övnings- och utbildningsplan. Utbildning av personal i totalförsvarskunskap är påbörjad främst inom omsorgsförvaltningen.

Trygghetspunkter är beslutade och lokaliserade och bedöms ha en grundläggande förmåga att verka. Utveckling av punkterna fortsätter med anskaffning av materiel och utbildning av personalen. Den mobila trygghetspunkten i form av kulturbussen förtjänar att omnämnas särskilt då den är en av ett fåtal i landet.

En krisstödsgrupp (tidigare benämnt POSOM-grupp) har bildats. Medlemmarna är anställda i kommunen och en representant för Svenska kyrkan. Gruppen är redo att verka.

Ett antal scenarier för höjd beredskap och krig har tagits fram och bygger till del på erfarenheter från Ukraina (särskilt beräkningar av vapenverkan).

Länsstyrelsen genomförde en uppföljning av arbetet med civil beredskap 2023-03-13 och säger att ”vår sammantagna bedömning är att verksamheten i Alvesta kommun uppfyller kraven enligt lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) och bedrivs i linje med överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR).” Utöver detta är man nöjd eller mycket nöjd med kommunens arbete med några förslag till förbättringar.

En upphandling av reservkraft till särskilda boenden är påbörjad och förvaltningarna håller på med att identifiera kritiska beroenden. En inventering av skyddsrum som ägs av kommunkoncernen har gjorts liksom en besiktning av dessa. Två av våra skyddsrum uppfyller inte kraven att kunna iordningsställas inom 48 timmar.

Ärendet bedöms inte behöva någon konsekvensanalys.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-05-06

Uppföljning av Alvesta kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar (LEH), 2024-04-19

Kommunstyrelsens beslut § 195, 2023-11-28

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Stefan Ottosson

Datum
2024-11-04

Referens
KS-2023-00118 160

Återrapportering av beredskaps- och kontinuitetsplanering avseende uthållighet och bemanning vid höjd beredskap

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar rapporten och begär en ny rapport senast 2025-06-30.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2024-06-04 (§ 97) att kommunchefen senast 2024-12-31 ska återrapportera arbetet och status på givna uppdrag avseende beredskaps- och kontinuitetsplaneringen. Nedan beskrivs hur beredskapsplaneringen fortskrider.

Fokus har under hösten varit på att verksamheterna ska ha kontinuitetsplaneringar och de flesta har nu nödvändig dokumentation. I flera fall är planerna inte kända i organisationen utan detta görs löpande framöver. De verksamheter som inte är klara med sina kontinuitetsplaner skall vara detta senast 2024-12-31. Några verksamheter har levererat sina beredskapsplaner. Dessa avses ingå i ett gemensamt planverk som i delar fastställs under våren. Övning och utbildning av ledningsfunktioner har fortsatt och det återstår endast bolagen och en förvaltning. Vi deltog första måndagen i september i en regional kvartalsövning (sambandsövning) med förväntat gott resultat. Utbildning av personal i totalförsvarskunskap har fortsatt och större delen av Omsorgsförvaltningens medarbetare har fått utbildningen. Arbetet med Trygghetspunkter fortsätter och konkreta planer för hur de ska verka avses fastställas tidigt 2025.

Då Socialstyrelsen har avsatt särskilda medel för den kommunala hälso- och sjukvården har arbete inletts med att ta fram förslag på beredskapshållning av den medicinska och annan utrustning som omsorgen kan komma att behöva. Arbetet bedriv i nära samarbete med länets kommuner och Region Kronoberg.

Under hösten görs en inventering (på uppdrag av Energimyndigheten) av hur mycket drivmedel vi har tillgång till och behovet under höjd beredskap.

Upphandlingen av reservkraft till särskilda boenden är överklagad och vi kommer inta att hinna anskaffa reservkraften före årsskiftet. Konsekvensen blir dels att vi inte kan utnyttja de strategiska medel som kommunstyrelsen avsatt och inte heller det beviljade bidraget från Socialstyrelsen.

Ärendet bedöms inte behöva någon konsekvensanalys.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-04

Kommunstyrelsens beslut § 97, 2024-06-04

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Stefan Ottosson
Beredskapsstrateg

Beslutet skickas till

Beredskapsstrateg

§ 97

Dnr KS-2023-00118 160

Återrapportering av beredskaps- och kontinuitetsplanering avseende uthållighet och bemanning vid höjd beredskap

Beslut

Kommunstyrelsen noterar rapporten och begär en ny rapport senast 2024-12-31.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2023-11-28 (§ 195) att kommunchefen senast 2024-06-30 ska återrapportera arbetet och status på givna uppdrag avseende beredskaps- och kontinuitetsplaneringen. Nedan beskrivs hur beredskapsplaneringen fortskrider.

Krigsplacering för kommunens tillsvidareanställda personal är genomförd och kommer att revideras två gånger per år framöver. Arbetet med kontinuitetsplaneringar för både förvaltningar och bolag fortskrider och bedömningen är att de första är klara till halvårsskiftet. Övning och utbildning av ledningsfunktioner är påbörjad och kommer att fortsätta över tid enligt övnings- och utbildningsplan. Utbildning av personal i totalförsvarskunskap är påbörjad främst inom omsorgsförvaltningen.

Trygghetspunkter är beslutade och lokaliserade och bedöms ha en grundläggande förmåga att verka. Utveckling av punkterna fortsätter med anskaffning av materiel och utbildning av personalen. Den mobila trygghetspunkten i form av kulturbussen förtjänar att omnämnas särskilt då den är en av ett fåtal i landet.

En krisstödsgrupp (tidigare benämnt POSOM-grupp) har bildats. Medlemmarna är anställda i kommunen och en representant för Svenska kyrkan. Gruppen är redo att verka.

Ett antal scenarier för höjd beredskap och krig har tagits fram och bygger till del på erfarenheter från Ukraina (särskilt beräkningar av vapenverkan).

Länsstyrelsen genomförde en uppföljning av arbetet med civil beredskap 2023-03-13 och säger att ”vår sammantagna bedömning är att verksamheten i Alvesta kommun uppfyller kraven enligt lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) och bedrivs i linje med överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR).” Utöver detta är man nöjd eller mycket nöjd med kommunens arbete med några förslag till förbättringar.

En upphandling av reservkraft till särskilda boenden är påbörjad och förvaltningarna håller på med att identifiera kritiska beroenden. En inventering av skyddsrum som ägs av kommunkoncernen har gjorts liksom en besiktning av dessa. Två av våra skyddsrum uppfyller inte kraven att kunna iordningsställas inom 48 timmar.

Ärendet bedöms inte behöva någon konsekvensanalys.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 66, 2024-05-14

Tjänsteskrivelse, 2024-05-06

Uppföljning av Alvesta kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar (LEH), 2024-04-19

Kommunstyrelsens beslut § 195, 2023-11-28

Beslutet skickas till

Kommunchef

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Peggy Hall
Kommunsekreterare

Datum
2024-11-15

Referens
KS-2024-00508 3.1.2

Förordnande av vigselförrättare

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att hemställa hos Länsstyrelsen i Kronobergs län om att på nytt utse Thomas Haraldsson, Camilla Holmqvist, Edina Maslac och Hagart Valtersson till borgerliga vigselförrättare när deras nuvarande förordnanden löper ut.

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Kronobergs län utser borgerliga vigselförrättare efter förslag från kommunen. Länsstyrelsen ska, enligt äktenskapsbalken 4 kap. 4 §, pröva att den som föreslås har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för uppdraget.

Thomas Haraldsson, Camilla Holmqvist, Edina Maslac och Hagart Valtersson är sedan tidigare utsedda som vigselförrättare med förordnanden som sträcker sig fram till 1 mars 2025. Då samtliga har meddelat att de önskar fortsätta inneha uppdraget som vigselförrättare behöver kommunen på nytt hemställa hos länsstyrelsen om att utse dem.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-15

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Peggy Hall
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen i Kronobergs län

§ 144

Dnr KS-2024-00332 2.1.1

Revidering av sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2025

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra sammanträdesdatum för kommunfullmäktige från den 29 april 2025 till den 28 april 2025.

Sammanfattning

På grund av att kommunfullmäktiges ordinarie lokal inte är ledig tisdagen den 29 april 2025 föreslås att sammanträdet istället flyttas till tisdagen den 6 maj.

På sammanträdet informeras om att 6 maj inte passar bra och att nytt förslag i stället är måndagen den 28 april 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-11-11

Sammanträdesplan för 2025, beslutad 2024-09-24 (KF § 79)

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Peggy Hall
Kommunsekreterare

Datum
2024-11-11

Referens
KS-2024-00332 2.1.1

Revidering av sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att ändra sammanträdesdatum för kommunfullmäktige från den 29 april 2025 till den 6 maj 2025.

Sammanfattning

På grund av att kommunfullmäktiges ordinarie lokal inte är ledig tisdagen den 29 april 2025 föreslås att sammanträdet istället flyttas till tisdagen den 6 maj.

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan för 2025, beslutad 2024-09-24 (KF § 79)

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Peggy Hall
Kommunsekreterare

Fastställd av kommunfullmäktige 2024-09-24 (§ 79)

Sammanträdesplan för KSAU/KSUU, KS och KF 2025							
Ärendestopp	*Beredning till KSAU/KSUU* (Klockan 13:00)	*Utskick till KSAU*	KSAU/KSUU* (Klockan 13:00)	*Utskick till KS*	KS (Klockan 09:00)	*KF kungörs*	KF (Klockan 14:00)
9 jan	*13 jan*	*14 jan*	21 jan	*28 jan*	4 feb	*18 feb*	25 feb
6 feb	*10 feb*	*18 feb*	25 feb**	*4 mars*	11 mars	*18 mars*	25 mars
13 mars	*17 mars*	*25 mars*	1 april	*8 april*	15 april	*22 april*	29 april
24 april	*28 april*	*6 maj*	13 maj	*27 maj*	3 juni	*10 juni*	17 juni
7 aug	*11 aug*	*19 aug*	26 aug	*2 sept*	9 sept	*16 sept*	23 sept
28 aug	*1 sept*	*9 sept*	16 sept	*23 sept*	30 sept	*7 okt*	14 okt
2 okt	*6 okt*	*14 okt*	21 okt	*28 okt*	4 nov	*11 nov*	18 nov
23 okt	*27 okt*	*4 nov*	11 nov	*17 nov*	25 nov	*2 dec*	9 dec

17/6 – KF-möte där budgeten behandlas, kan vara ett lite längre möte
9/12 – KF-möte med julavslutning, kan vara ett lite längre möte

*KSUU ligger alltid direkt efter KSAU
**Mötet börjar klockan 08:30

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Peggy Hall
Kommunsekreterare

Datum
2024-11-18

Referens
KS-2024-00427 1.2.5

Redovisning enligt kommunstyrelsens beslut § 174 av inlämnade yttranden till förvaltningsrätten i målen 3431-24, 3576-24, 3577-24 och 3578-24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2024-11-05, § 174, att ge kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke fullmakt att företräda kommunen i mål nr 3431-24, 3576-24, 3577-24 och 3578-24. Yttranden ingivna med stöd av fullmakten samt annan korrespondens i målet ska bifogas kallelse till kommunstyrelsens närmaste ordinarie sammanträde.

Ett yttrande avseende samtliga fyra ärenden har lämnats in till Förvaltningsrätten i Växjö 2024-11-15 vilket därför bifogas enligt ovan beslut.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-18

Yttrande, 2024-11-15

Kommunstyrelsens beslut § 174, 2024-11-05

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Peggy Hall
Kommunsekreterare

Till Förvaltningsrätten i Växjö

Alvesta kommuns yttrande i mål nr 3431-24, 3576-24, 3577-24 och 3578-24

Inställning

Alvesta kommun bestrider att de överklagade besluten upphävs.

Grunder

I de överklagade besluten har kommunfullmäktige utsett styrelseledamöter och suppleanter i två bolag som ska förvärvas av det kommunala fastighetsbolaget Allbohus AB. Därtill har kommunfullmäktige också utsett lekmannarevisorer.

Bolagen har också förvärvats av Allbohus och tillträtts den 1 november 2024. Allbohus har därvid på extra stämma utsett de av kommunfullmäktige utsedda ledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna.

Av 10 kap 3 § kommunallagen följer att ett helägt kommunalt bolags styrelse ska utses av kommunfullmäktige. Detta ska också framgå av ett kommunalt bolags bolagsordning.

När kommunfullmäktige beslutade att tillåta Allbohus att förvärva de omnämnda bolagen beslutades också om bolagsordningar och av dessa framgår att ledamöterna ska utses av fullmäktige.

Kommunfullmäktige har alltså följt de bestämmelser som finns och i laga ordning utsett styrelse i de bolag som Allbohus numera har förvärvat.

Av samma bestämmelse i kommunallagen följer att kommunen även ska utse minst en lekmannarevisor i ett kommunalt bolag. Även detta har fullmäktige gjort i enlighet med lag.

Vad klagande anför om extra bolagsstämma, att fullmäktige har överträtt sin kompetens och så vidare saknar således relevans.

Kommunens beslut är lagligt grundat varför det saknas anledning att upphäva beslutet. Överklagandet ska avslås.

Per Ribacke (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Yttrandet lämnas med stöd av fullmakt beslutad av kommunstyrelsen § 174, 2024-11-05.

Addo Sign ID-nummer: dd30a259-1f72-48c3-91d3-e6b50fe410b1

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

PER RIBACKE
TzI6C6/eMa3ejhqRhVG9fQ *2024-11-15 06:52:08Z*

Dokument i försändelsen

Alvesta kommuns yttrande i mål 3431-24, 3576-24, 3577-24 och 3578-24.pdf *SHA256:*
f364e8d20a4c7857d3fb37ab420f3e622bb8f4cdef54818b4745c9b7958839ed

Addo Sign ID-nummer: dd30a259-1f72-48c3-91d3-e6b50fe410b1

Addo Sign

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.

§ 174

Dnr KS-2024-00427 1.2.5

Fullmakt att företräda kommunen avseende överklagan gällande kommunfullmäktiges beslut §§ 86-89 2024-09-24 om val av styrelser och lekmannarevisorer (mål nr 3431-24, 3576-24, 3577-24, 3578-24)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke fullmakt att företräda kommunen i mål nr 3431-24, 3576-24, 3577-24 och 3578-24.

Yttranden ingivna med stöd av fullmakten samt annan korrespondens i målet ska bifogas kallelse till kommunstyrelsens närmaste ordinarie sammanträde.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges beslut §§ 86-89 om val av styrelser och lekmannarevisorer till bolag med organisationsnummer 556918-0143 och 556847-1766 har överklagats till Förvaltningsrätten i Växjö. Kommunen har förelagts att yttra sig över överklagandet. Då det handlar om laglighetsprövning beslutar kommunstyrelsen om utfärdande av fullmakt att föra Alvesta kommuns talan enligt kommunstyrelsen delegationsordning punkt 1.5.

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke fullmakt att föra kommunens talan i målen. Handlingarna i målen ska redovisas genom att biläggas kallelsen till kommunstyrelsens nästa ordinarie sammanträde.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-10-30

Föreläggande om yttrande i mål nr 3578-24

Föreläggande om yttrande i mål nr 3577-24

Föreläggande om yttrande i mål nr 3576-24

Föreläggande om yttrande i mål nr 3431-24

Kommunfullmäktiges beslut § 89, 2024-09-24

Kommunfullmäktiges beslut § 88, 2024-09-24

Kommunfullmäktiges beslut § 87, 2024-09-24

Kommunfullmäktiges beslut § 86, 2024-09-24

Beslutet skickas till

Per Ribacke (S)

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Peggy Hall
Kommunsekreterare

Datum
2024-11-19

Referens
KS-2024-00039 1.2.3

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen får en nämnd med vissa undantag delegera sin beslutanderätt. En delegat fattar beslut på kommunstyrelsens vägnar och besluten har samma rättsverkan som kommunstyrelsens egna beslut. Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning.

Delegationsbeslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte någon möjlighet att ändra i de redovisade besluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att när som helst återkalla beslutanderätten.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-19

Lista över fattade delegationsbeslut 2024-10-29 – 2024-11-19

Lista över delegationsbeslut fattade av inköpschef, nr 42-53

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Peggy Hall
Kommunsekreterare

Alvesta kommun
Kommunledningsförvaltningen
Alvesta Kommun
Peggy Hall
Kommunsekreterare

Tjänsteskrivelse

Datum
2024-11-18

Referens
KS-2024-00077 1.7.3

Meddelanden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska också utöva fortlöpande uppsikt över nämndernas verksamhet och sådan verksamhet som bedrivs i kommunens företag.

För att kommunstyrelsen ska hållas informerade om vad som sker både inom den egna nämnden som i hela kommunkoncernen delges kommunstyrelsen meddelanden innehållande information om vad som är på gång i kommunen. Det kan vara allt från inkomna skrivelser, inkomna ärenden eller protokoll från andra myndigheter som delges till kommunstyrelsen i detta ärende.

Beslutsunderlag

Statistik över sjukfrånvaro för kommunledningsförvaltningen per september 2024

Länsstyrelsens beslut 2024-11-13 om kommuntal år 2025 för kommuner i Kronobergs län

Länsstyrelsens beslut 2024-10-29 om revidering kommuntal år 2024 för kommuner i Kronobergs län

Länsstyrelsens beslut 2024-11-04 om förordnande som borgerlig vigselförrättare

Protokoll från styrelsemöte i Allbohus fastighets AB 2024-11-08

Protokoll från styrelsemöte i samordningsförbundet Värend 2024-10-18

Värends räddningstjänsts beslut § 65, 2024-10-31, om delårsrapport per augusti 2024

Värends räddningstjänsts delårsrapport per augusti 2024

Tingsryds kommuns beslut § 243, 2024-10-21 gällande utredning om gemensamt förbund för Värends räddningstjänst, Alvesta och Växjö kommuner, Räddningstjänsten Östra Kronoberg, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner

Uppvidinge kommuns beslut § 238, 2024-11-14 om utredning gällande samverkan med Värends räddningstjänst

Camilla Holmqvist
Kommunchef

Peggy Hall
Kommunsekreterare